Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,61336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 26,53
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 3,50427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17521
Utili di impresa (10%)	€ 2,41176
Incidenza Manodopera al **10,66%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17521

Codice regionale: **CAM24_C05.010.070.F (CAM)**
Articolo: F Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,79429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 29,34
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 3,87503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19375
Utili di impresa (10%)	€ 2,66693
Incidenza Manodopera al **11,3%**	€ 3,31432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19375

Codice regionale: **CAM24_C05.010.070.G (CAM)**
Articolo: G Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,89487**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 32,04
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 4,23213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21161
Utili di impresa (10%)	€ 2,91270
Incidenza Manodopera al **10,95%**	€ 3,50928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21161

Codice regionale: **CAM24_C05.010.070.H (CAM)**
Articolo: H Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN 80 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,35551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 36,49
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 4,82044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24102
Utili di impresa (10%)	€ 3,31760
Incidenza Manodopera al **10,68%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24102

Codice regionale: **CAM24_C05.010.070.I (CAM)**
Articolo: I Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN 100 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,52559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 43,15
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 5,69935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28497
Utili di impresa (10%)	€ 3,92249
Incidenza Manodopera al **9,94%**	€ 4,28912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28497

Codice regionale: **CAM24_C05.010.070.J (CAM)**
Articolo: J Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN125 (5")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,84218**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 47,42
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 6,26317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31316
Utili di impresa (10%)	€ 4,31054
Incidenza Manodopera al **10,28%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31316

Codice regionale: **CAM24_C05** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010.075** +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato vari spessori

Codice regionale: **CAM24_C05.010.075.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,49567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 28,95
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 3,82426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19121
Utili di impresa (10%)	€ 2,63199
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19121

Codice regionale: **CAM24_C05.010.075.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato.Spessore 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,77275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 34,46
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 4,55137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22757
Utili di impresa (10%)	€ 3,13241
Incidenza Manodopera al **15,84%**	€ 5,45888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22757

Codice regionale: **CAM24_C05.010.075.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,96879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 39,86
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 5,26469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26323
Utili di impresa (10%)	€ 3,62335
Incidenza Manodopera al **15,16%**	€ 6,04376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26323

Codice regionale: **CAM24_C05.010.075.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato Spessore 60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,12794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 45,21
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 5,97175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29859
Utili di impresa (10%)	€ 4,10997
Incidenza Manodopera al **14,45%**	€ 6,53116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29859

Codice regionale: **CAM24_C05** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010.080** +0,83% su anno 2023 +0,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Laminato plastico autoavvolgente

Codice regionale: **CAM24_C05.010.080.A**
Articolo: A Finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Laminato plastico autoavvolgente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 15,30
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 2,02082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10104
Utili di impresa (10%)	€ 1,39080
Incidenza Manodopera al **9,56%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10104

Codice regionale: **CAM24_C05** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010.085** +3,1% su anno 2023 +3,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori

Codice regionale: **CAM24_C05.010.085.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,48%
Prezzo	€ 12,46
Scostamento % su anno 2023	+3,48%
Spese generali (17%)	€ 1,64598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08230
Utili di impresa (10%)	€ 1,13282
Incidenza Manodopera al **39,11%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08230

Codice regionale: **CAM24_C05.010.085.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,17%
Prezzo	€ 15,30
Scostamento % su anno 2023	+3,17%
Spese generali (17%)	€ 2,02071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10104
Utili di impresa (10%)	€ 1,39073
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 5,45888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10104

Codice regionale: **CAM24_C05.010.085.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,07834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,96%
Prezzo	€ 18,12
Scostamento % su anno 2023	+2,96%
Spese generali (17%)	€ 2,39332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11967
Utili di impresa (10%)	€ 1,64717
Incidenza Manodopera al **33,36%**	€ 6,04376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11967

Codice regionale: **CAM24_C05.010.085.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato Spessore 60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,18186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,77%
Prezzo	€ 20,83
Scostamento % su anno 2023	+2,77%
Spese generali (17%)	€ 2,75092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13755
Utili di impresa (10%)	€ 1,89328
Incidenza Manodopera al **31,36%**	€ 6,53116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13755

Codice regionale: **CAM24_C05** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010.090** +1,72% su anno 2023 +1,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm

Codice regionale: **CAM24_C05.010.090.A**
Articolo: A Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,99528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 23,16
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 3,05920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15296
Utili di impresa (10%)	€ 2,10545
Incidenza Manodopera al **18,18%**	€ 4,21113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15296

Codice regionale: **CAM24_C05.010.090.B**
Articolo: B Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di alluminio 5/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,58073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 20,05
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 2,64872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13244
Utili di impresa (10%)	€ 1,82295
Incidenza Manodopera al **21%**	€ 4,21113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13244

Codice regionale: **CAM24_C05** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTI

Codice regionale: **CAM24_C05.010.095** +2,48% su anno 2023 +2,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori

Codice regionale: **CAM24_C05.010.095.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, rivestito con carta kraft-alluminio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 25 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 16,55
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 2,18572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10929
Utili di impresa (10%)	€ 1,50429
Incidenza Manodopera al **29,46%**	€ 4,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10929

Codice regionale: **CAM24_C05.010.095.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, rivestito con carta kraft-alluminio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,36%
Prezzo	€ 22,53
Scostamento % su anno 2023	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 2,97575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14879
Utili di impresa (10%)	€ 2,04802
Incidenza Manodopera al **26,83%**	€ 6,04376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14879

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.010** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI PER DISTRIBUZIONE

Codice regionale: **CAM24_C06.010.010** +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in lamiera di acciaio zincato

Codice regionale: **CAM24_C06.010.010.A**
Articolo: A Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,03662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 7,77
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 1,02623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05131
Utili di impresa (10%)	€ 0,70629
Incidenza Manodopera al **11,04%**	€ 0,85783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05131

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.010** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI PER DISTRIBUZIONE

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020** +1,99% su anno 2023 +1,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.A**
Articolo: A Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,92357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 11,48
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 1,51701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07585
Utili di impresa (10%)	€ 1,04406
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 2,07068
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07585

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.B**
Articolo: B Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,88625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 14,01
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 1,85066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09253
Utili di impresa (10%)	€ 1,27369
Incidenza Manodopera al **14,78%**	€ 2,07068
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09253

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.C**
Articolo: C Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 18,03
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 2,38134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11907
Utili di impresa (10%)	€ 1,63892
Incidenza Manodopera al **16,41%**	€ 2,95812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11907

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.D**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,71577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 25,37
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 3,35168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16758
Utili di impresa (10%)	€ 2,30675
Incidenza Manodopera al **24,87%**	€ 6,31066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16758

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.E**
Articolo: E Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,39264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,35%
Prezzo	€ 31,39
Scostamento % su anno 2023	+2,35%
Spese generali (17%)	€ 4,14675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20734
Utili di impresa (10%)	€ 2,85394
Incidenza Manodopera al **26,54%**	€ 8,33204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20734

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.F**
Articolo: F Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,26657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 36,38
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 4,80532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24027
Utili di impresa (10%)	€ 3,30719
Incidenza Manodopera al **23,31%**	€ 8,47994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24027

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.G**
Articolo: G Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 300 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,65757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,13%
Prezzo	€ 44,60
Scostamento % su anno 2023	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 5,89179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29459
Utili di impresa (10%)	€ 4,05494
Incidenza Manodopera al **24,1%**	€ 10,74784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29459

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.H**
Articolo: H Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 350 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,41232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,11%
Prezzo	€ 52,01
Scostamento % su anno 2023	+2,11%
Spese generali (17%)	€ 6,87009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34350
Utili di impresa (10%)	€ 4,72824
Incidenza Manodopera al **23,89%**	€ 12,42410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34350

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.I**
Articolo: I Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 400 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,92057**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,07%
Prezzo	€ 59,10
Scostamento % su anno 2023	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 7,80650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39033
Utili di impresa (10%)	€ 5,37271
Incidenza Manodopera al **23,44%**	€ 13,85386
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39033

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.J**
Articolo: J Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 450 mm, spessore = 0.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,38397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 91,87
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 12,13527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60676
Utili di impresa (10%)	€ 8,35192
Incidenza Manodopera al **20,82%**	€ 19,12918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60676

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.K**
Articolo: K Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 500 mm, spessore = 0.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,04304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 103,02
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 13,60732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68037
Utili di impresa (10%)	€ 9,36504
Incidenza Manodopera al **23,26%**	€ 23,96077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68037

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.L**
Articolo: L Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 600 mm, spessore = 0.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,87567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 123,39
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 16,29886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81494
Utili di impresa (10%)	€ 11,21745
Incidenza Manodopera al **23,97%**	€ 29,58120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,81494

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.M**
Articolo: M Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 800 mm, spessore = 0.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,09343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 164,86
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 21,77588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08879
Utili di impresa (10%)	€ 14,98693
Incidenza Manodopera al **25,12%**	€ 41,41368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08879

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.N**
Articolo: N Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1000 mm, spessore = 1.0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,88737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 258,54
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 34,15085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,70754
Utili di impresa (10%)	€ 23,50382
Incidenza Manodopera al **25,93%**	€ 67,05072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,70754

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.O**
Articolo: O Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1250 mm, spessore = 1.0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,21368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,26%
Prezzo	€ 322,03
Scostamento % su anno 2023	+2,26%
Spese generali (17%)	€ 42,53633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,12682
Utili di impresa (10%)	€ 29,27500
Incidenza Manodopera al **25,57%**	€ 82,33434
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,12682

Codice regionale: **CAM24_C06.010.020.P**
Articolo: P Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1500 mm, spessore = 1.25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,16482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 445,51
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 58,84802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,94240
Utili di impresa (10%)	€ 40,50128
Incidenza Manodopera al **20,8%**	€ 92,68776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,94240

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.010** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI PER DISTRIBUZIONE

Codice regionale: **CAM24_C06.010.030** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare

Codice regionale: **CAM24_C06.010.030.A**
Articolo: A Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare per la distribuzione dell'aria.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 8,14
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 1,07458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05373
Utili di impresa (10%)	€ 0,73957
Incidenza Manodopera al **11,86%**	€ 0,96505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05373

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.010** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI PER DISTRIBUZIONE

Codice regionale: **CAM24_C06.010.050** +2,74% su anno 2023 +2,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tronchetti di mandata e ripresa

Codice regionale: **CAM24_C06.010.050.A**
Articolo: A Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,15070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,92%
Prezzo	€ 117,31
Scostamento % su anno 2023	+2,92%
Spese generali (17%)	€ 15,49562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77478
Utili di impresa (10%)	€ 10,66463
Incidenza Manodopera al **32,78%**	€ 38,45556
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77478

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_C06.010.050.B**
Articolo: B Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,55149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 138,42
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 18,28375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91419
Utili di impresa (10%)	€ 12,58352
Incidenza Manodopera al **29,21%**	€ 40,42764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91419

Codice regionale: **CAM24_C06.010.050.C**
Articolo: C Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,91235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,72%
Prezzo	€ 167,20
Scostamento % su anno 2023	+2,72%
Spese generali (17%)	€ 22,08510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10426
Utili di impresa (10%)	€ 15,19975
Incidenza Manodopera al **30,67%**	€ 51,27408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10426

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.010** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI PER DISTRIBUZIONE

Codice regionale: **CAM24_C06.010.060** +1,71% su anno 2023 +1,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canalizzazioni preisolate in poliuretano

Codice regionale: **CAM24_C06.010.060.A (CAM)**
Articolo: A Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell’aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un’anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell’isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,56481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,82%
Prezzo	€ 58,64
Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 7,74602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38730
Utili di impresa (10%)	€ 5,33108
Incidenza Manodopera al **20,78%**	€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38730

Codice regionale: **CAM24_C06.010.060.B (CAM)**
Articolo: B Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,91417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 79,68
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 10,52541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52627
Utili di impresa (10%)	€ 7,24396
Incidenza Manodopera al **18,35%**	€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52627

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.010** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI PER DISTRIBUZIONE

Codice regionale: **CAM24_C06.010.070** +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canalizzazioni preisolate in poliuretano con trattamento autopulente e antimicrobico

Codice regionale: **CAM24_C06.010.070.A (CAM)**
Articolo: A Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 80 micron.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,52099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 67,59
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 8,92857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44643
Utili di impresa (10%)	€ 6,14496
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44643

Codice regionale: **CAM24_C06.010.070.B (CAM)**
Articolo: B Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,34843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 93,11
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 12,29923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61496
Utili di impresa (10%)	€ 8,46477
Incidenza Manodopera al **15,7%**	€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61496

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.010** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI PER DISTRIBUZIONE

Codice regionale: **CAM24_C06.010.080** +1,68% su anno 2023 +1,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canalizzazioni preisolate in poliuretano per ambienti aggressivi

Codice regionale: **CAM24_C06.010.080.A (CAM)**
Articolo: A Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione;adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno ed esterno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 micron.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,13104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 61,94
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 8,18228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40911
Utili di impresa (10%)	€ 5,63133
Incidenza Manodopera al **20,07%**	€ 12,43250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40911

Codice regionale: **CAM24_C06.010.080.B (CAM)**
Articolo: B Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione;adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 □m ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,37053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 81,56
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 10,77299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53865
Utili di impresa (10%)	€ 7,41435
Incidenza Manodopera al **18,29%**	€ 14,91900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53865

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010** +1,73% su anno 2023 +1,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bocchetta di mandata in acciaio

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.A**
Articolo: A Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,75791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,42%
Prezzo	€ 38,30
Scostamento % su anno 2023	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 5,05884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25294
Utili di impresa (10%)	€ 3,48168
Incidenza Manodopera al **27,49%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25294

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.B**
Articolo: B Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,75710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 39,58
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 5,22871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26144
Utili di impresa (10%)	€ 3,59858
Incidenza Manodopera al **26,6%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26144

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.C**
Articolo: C Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,73168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 42,13
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 5,56439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27822
Utili di impresa (10%)	€ 3,82961
Incidenza Manodopera al **24,99%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27822

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.D**
Articolo: D Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010.Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 48,92
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 6,46222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32311
Utili di impresa (10%)	€ 4,44753
Incidenza Manodopera al **21,52%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32311

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.E**
Articolo: E Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010.Dimensioni 300x120 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,75628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 40,87
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 5,39857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26993
Utili di impresa (10%)	€ 3,71549
Incidenza Manodopera al **25,76%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26993

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.F**
Articolo: F Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,73086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,13%
Prezzo	€ 43,41
Scostamento % su anno 2023	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 5,73425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28671
Utili di impresa (10%)	€ 3,94651
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28671

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.G**
Articolo: G Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,33507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 48,05
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 6,34696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31735
Utili di impresa (10%)	€ 4,36820
Incidenza Manodopera al **21,91%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31735

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.H**
Articolo: H Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x120 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,96306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 52,72
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 6,96372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34819
Utili di impresa (10%)	€ 4,79268
Incidenza Manodopera al **19,97%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34819

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.I**
Articolo: I Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,40969**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 43,00
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 5,67965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28398
Utili di impresa (10%)	€ 3,90893
Incidenza Manodopera al **24,48%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28398

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.J**
Articolo: J Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,17325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 47,84
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 6,31945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31597
Utili di impresa (10%)	€ 4,34927
Incidenza Manodopera al **22,01%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31597

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.K**
Articolo: K Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x160 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,64108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 53,59
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 7,07898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35395
Utili di impresa (10%)	€ 4,87201
Incidenza Manodopera al **19,64%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35395

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.L**
Articolo: L Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,84786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 65,44
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 8,64414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43221
Utili di impresa (10%)	€ 5,94920
Incidenza Manodopera al **16,09%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43221

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.M**
Articolo: M Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,10385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 74,78
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 9,87765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49388
Utili di impresa (10%)	€ 6,79815
Incidenza Manodopera al **14,08%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49388

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.N**
Articolo: N Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,10591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 58,05
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 7,66800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38340
Utili di impresa (10%)	€ 5,27739
Incidenza Manodopera al **22,17%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38340

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.O**
Articolo: O Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,07968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,82%
Prezzo	€ 61,88
Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 8,17355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40868
Utili di impresa (10%)	€ 5,62532
Incidenza Manodopera al **20,79%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40868

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.P**
Articolo: P Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,69415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 69,10
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 9,12801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45640
Utili di impresa (10%)	€ 6,28222
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45640

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.Q**
Articolo: Q Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,29835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,52%
Prezzo	€ 73,74
Scostamento % su anno 2023	+1,52%
Spese generali (17%)	€ 9,74072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48704
Utili di impresa (10%)	€ 6,70391
Incidenza Manodopera al **17,45%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48704

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.R**
Articolo: R Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,87469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 84,78
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 11,19870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55994
Utili di impresa (10%)	€ 7,70734
Incidenza Manodopera al **15,18%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55994

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.S**
Articolo: S Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,77198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 82,07
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 10,84124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54206
Utili di impresa (10%)	€ 7,46132
Incidenza Manodopera al **19,95%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54206

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.T**
Articolo: T Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,02878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 90,13
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 11,90489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59524
Utili di impresa (10%)	€ 8,19337
Incidenza Manodopera al **18,17%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59524

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.U**
Articolo: U Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,23312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 105,83
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 13,97963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69898
Utili di impresa (10%)	€ 9,62128
Incidenza Manodopera al **15,47%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69898

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.V**
Articolo: V Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,77051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 121,97
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 16,11099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80555
Utili di impresa (10%)	€ 11,08815
Incidenza Manodopera al **13,43%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80555

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.W**
Articolo: W Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,56804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 113,99
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 15,05657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75283
Utili di impresa (10%)	€ 10,36246
Incidenza Manodopera al **18,47%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75283

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.X**
Articolo: X Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,37013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 131,75
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 17,40292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87015
Utili di impresa (10%)	€ 11,97731
Incidenza Manodopera al **14,21%**	€ 18,71616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87015

Codice regionale: **CAM24_C06.020.010.Y**
Articolo: Y Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,47974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 183,37
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 24,22156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21108
Utili di impresa (10%)	€ 16,67013
Incidenza Manodopera al **10,21%**	€ 18,71616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21108

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.A**
Articolo: A Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,99173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 290,85
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 38,41859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,92093
Utili di impresa (10%)	€ 26,44103
Incidenza Manodopera al **7,24%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,92093

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AA**
Articolo: AA Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,10770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 529,10
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 69,88831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,49442
Utili di impresa (10%)	€ 48,09960
Incidenza Manodopera al **5,53%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,49442

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AB**
Articolo: AB Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 930,81498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 1.197,96
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 158,23855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,91193
Utili di impresa (10%)	€ 108,90535
Incidenza Manodopera al **2,44%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,91193

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AC**
Articolo: AC Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 694,18645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 893,42
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 118,01170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,90059
Utili di impresa (10%)	€ 81,21982
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,90059

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AD**
Articolo: AD Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,76128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 568,55
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 75,09942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,75497
Utili di impresa (10%)	€ 51,68607
Incidenza Manodopera al **5,14%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,75497

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AE**
Articolo: AE Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 939,89675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 1.209,65
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 159,78245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,98912
Utili di impresa (10%)	€ 109,96792
Incidenza Manodopera al **2,61%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,98912

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AF**
Articolo: AF Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,37175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 1.305,50
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 172,44320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,62216
Utili di impresa (10%)	€ 118,68150
Incidenza Manodopera al **2,42%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,62216

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AG**
Articolo: AG Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.090,82133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 1.403,89
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 185,43963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,27198
Utili di impresa (10%)	€ 127,62610
Incidenza Manodopera al **2,25%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,27198

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AH**
Articolo: AH Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,36775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 597,64
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 78,94252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,94713
Utili di impresa (10%)	€ 54,33103
Incidenza Manodopera al **5,28%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,94713

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AI**
Articolo: AI Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 503,89375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 648,51
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 85,66194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,28310
Utili di impresa (10%)	€ 58,95557
Incidenza Manodopera al **4,87%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,28310

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AJ**
Articolo: AJ Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,40719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 704,51
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 93,05922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,65296
Utili di impresa (10%)	€ 64,04664
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,65296

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AK**
Articolo: AK Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,24214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 758,35
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 100,17116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,00856
Utili di impresa (10%)	€ 68,94133
Incidenza Manodopera al **4,16%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,00856

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AL**
Articolo: AL Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 628,79323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 809,26
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 106,89485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,34474
Utili di impresa (10%)	€ 73,56881
Incidenza Manodopera al **3,9%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,34474

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AM**
Articolo: AM Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 672,63844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 865,69
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 114,34853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,71743
Utili di impresa (10%)	€ 78,69870
Incidenza Manodopera al **3,65%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,71743

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AN**
Articolo: AN Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,87583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 754,02
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 99,59889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,97994
Utili di impresa (10%)	€ 68,54747
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,97994

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AO**
Articolo: AO Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 471,74874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 607,14
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 80,19729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,00986
Utili di impresa (10%)	€ 55,19460
Incidenza Manodopera al **4,82%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,00986

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AP**
Articolo: AP Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.003,57753**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.291,60
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 170,60818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,53041
Utili di impresa (10%)	€ 117,41857
Incidenza Manodopera al **2,54%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,53041

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AQ**
Articolo: AQ Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 566,53379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 729,13
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 96,31074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,81554
Utili di impresa (10%)	€ 66,28445
Incidenza Manodopera al **4,49%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,81554

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AR**
Articolo: AR Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,61283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 792,29
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 104,65418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,23271
Utili di impresa (10%)	€ 72,02670
Incidenza Manodopera al **4,13%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,23271

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AS**
Articolo: AS Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,75297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 852,96
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 112,66800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,63340
Utili di impresa (10%)	€ 77,54210
Incidenza Manodopera al **3,84%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,63340

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AT**
Articolo: AT Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 707,22862**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 910,20
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 120,22887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,01144
Utili di impresa (10%)	€ 82,74575
Incidenza Manodopera al **3,6%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,01144

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AU**
Articolo: AU Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 503,68699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 648,25
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 85,62679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,28134
Utili di impresa (10%)	€ 58,93138
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,28134

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AV**
Articolo: AV Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 756,67640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 973,84
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 128,63499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,43175
Utili di impresa (10%)	€ 88,53114
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,43175

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AW**
Articolo: AW Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,27939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 749,39
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 98,98750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,94938
Utili di impresa (10%)	€ 68,12669
Incidenza Manodopera al **4,68%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,94938

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AX**
Articolo: AX Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 631,38222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 812,59
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 107,33498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,36675
Utili di impresa (10%)	€ 73,87172
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,36675

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AY**
Articolo: AY Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 686,71806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 883,81
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 116,74207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,83710
Utili di impresa (10%)	€ 80,34601
Incidenza Manodopera al **3,97%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,83710

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.AZ**
Articolo: AZ Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 738,47349**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 950,42
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 125,54049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,27702
Utili di impresa (10%)	€ 86,40140
Incidenza Manodopera al **3,69%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,27702

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.B**
Articolo: B Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,08249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 316,71
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 41,83402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,09170
Utili di impresa (10%)	€ 28,79165
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,09170

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BA**
Articolo: BA Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 787,89748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 1.014,02
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 133,94257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,69713
Utili di impresa (10%)	€ 92,18401
Incidenza Manodopera al **3,46%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,69713

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BB**
Articolo: BB Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 843,28090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 1.085,30
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 143,35775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,16789
Utili di impresa (10%)	€ 98,66387
Incidenza Manodopera al **3,23%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,16789

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BC**
Articolo: BC Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 641,53220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 825,65
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 109,06047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,45302
Utili di impresa (10%)	€ 75,05927
Incidenza Manodopera al **4,53%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,45302

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BD**
Articolo: BD Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 595,98080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 767,03
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 101,31674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,06584
Utili di impresa (10%)	€ 69,72975
Incidenza Manodopera al **3,81%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,06584

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BE**
Articolo: BE Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,57148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 895,20
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 118,24715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,91236
Utili di impresa (10%)	€ 81,38186
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,91236

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BF**
Articolo: BF Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 756,53369**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 973,66
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 128,61073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,43054
Utili di impresa (10%)	€ 88,51444
Incidenza Manodopera al **3,84%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,43054

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BG**
Articolo: BG Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,86790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 1.047,45
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 138,35754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,91788
Utili di impresa (10%)	€ 95,22254
Incidenza Manodopera al **3,57%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,91788

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BH**
Articolo: BH Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,90507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 1.195,50
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 157,91386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,89569
Utili di impresa (10%)	€ 108,68189
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,89569

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BI**
Articolo: BI Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 801,94385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.032,10
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 136,33045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,81652
Utili di impresa (10%)	€ 93,82743
Incidenza Manodopera al **2,83%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,81652

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.BJ**
Articolo: BJ Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,55865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 1.113,97
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 147,14497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,35725
Utili di impresa (10%)	€ 101,27036
Incidenza Manodopera al **2,63%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,35725

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.C**
Articolo: C Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,18434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 343,87
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 45,42134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27107
Utili di impresa (10%)	€ 31,26057
Incidenza Manodopera al **6,12%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,27107

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.D**
Articolo: D Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,60816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 370,15
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 48,89339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44467
Utili di impresa (10%)	€ 33,65016
Incidenza Manodopera al **5,69%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,44467

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.E**
Articolo: E Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,03199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 396,44
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 52,36544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,61827
Utili di impresa (10%)	€ 36,03974
Incidenza Manodopera al **5,31%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,61827

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.F**
Articolo: F Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,80077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 423,17
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 55,89613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,79481
Utili di impresa (10%)	€ 38,46969
Incidenza Manodopera al **4,98%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,79481

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.G**
Articolo: G Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,22460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 449,45
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 59,36818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,96841
Utili di impresa (10%)	€ 40,85928
Incidenza Manodopera al **4,68%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,96841

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.H**
Articolo: H Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,77487**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 501,64
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 66,26173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,31309
Utili di impresa (10%)	€ 45,60366
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,31309

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.I**
Articolo: I Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 434,64105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 559,38
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 73,88898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,69445
Utili di impresa (10%)	€ 50,85300
Incidenza Manodopera al **4,39%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,69445

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.J**
Articolo: J Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 525,57882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 676,42
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 89,34840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,46742
Utili di impresa (10%)	€ 61,49272
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,46742

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.K**
Articolo: K Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 567,11638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 729,88
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 96,40978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,82049
Utili di impresa (10%)	€ 66,35262
Incidenza Manodopera al **3,37%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,82049

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.L**
Articolo: L Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 610,59284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 785,83
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 103,80078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,19004
Utili di impresa (10%)	€ 71,43936
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,19004

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.M**
Articolo: M Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,32812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 373,65
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 49,35578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,46779
Utili di impresa (10%)	€ 33,96839
Incidenza Manodopera al **7,51%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,46779

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.N**
Articolo: N Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,39102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 405,91
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 53,61647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,68082
Utili di impresa (10%)	€ 36,90075
Incidenza Manodopera al **6,92%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,68082

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.O**
Articolo: O Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,05976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 440,23
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 58,15016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,90751
Utili di impresa (10%)	€ 40,02099
Incidenza Manodopera al **6,38%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,90751

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.P**
Articolo: P Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,76499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 473,31
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 62,52005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,12600
Utili di impresa (10%)	€ 43,02850
Incidenza Manodopera al **5,93%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,12600

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.Q**
Articolo: Q Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,80410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 505,54
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 66,77670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,33884
Utili di impresa (10%)	€ 45,95808
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,33884

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.R**
Articolo: R Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 419,33010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 539,68
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 71,28612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,56431
Utili di impresa (10%)	€ 49,06162
Incidenza Manodopera al **5,2%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,56431

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.S**
Articolo: S Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,21376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 572,99
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 75,68634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,78432
Utili di impresa (10%)	€ 52,09001
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,78432

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.T**
Articolo: T Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 495,95810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 638,30
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 84,31288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,21564
Utili di impresa (10%)	€ 58,02710
Incidenza Manodopera al **4,4%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,21564

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.U**
Articolo: U Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 666,20431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 857,40
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 113,25473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,66274
Utili di impresa (10%)	€ 77,94590
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,66274

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.V**
Articolo: V Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 666,20431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 857,40
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 113,25473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,66274
Utili di impresa (10%)	€ 77,94590
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,66274

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.W**
Articolo: W Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 718,61397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 924,86
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 122,16437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,10822
Utili di impresa (10%)	€ 84,07783
Incidenza Manodopera al **3,16%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,10822

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.X**
Articolo: X Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 772,97442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 994,82
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 131,40565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,57028
Utili di impresa (10%)	€ 90,43801
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,57028

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.Y**
Articolo: Y Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,82514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 448,94
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 59,30027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,96501
Utili di impresa (10%)	€ 40,81254
Incidenza Manodopera al **6,51%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,96501

Codice regionale: **CAM24_C06.020.015.Z**
Articolo: Z Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,46764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 487,09
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 64,33950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,21698
Utili di impresa (10%)	€ 44,28071
Incidenza Manodopera al **6%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,21698

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.A**
Articolo: A Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,88907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 264,98
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 35,00114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,75006
Utili di impresa (10%)	€ 24,08902
Incidenza Manodopera al **7,95%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,75006

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AA**
Articolo: AA Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x850 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,36417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 462,50
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 61,09191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05460
Utili di impresa (10%)	€ 42,04561
Incidenza Manodopera al **6,32%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,05460

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AB**
Articolo: AB Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 811,49558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.044,39
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 137,95425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,89771
Utili di impresa (10%)	€ 94,94498
Incidenza Manodopera al **2,8%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,89771

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AC**
Articolo: AC Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1050 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,72428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 457,82
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 60,47313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,02366
Utili di impresa (10%)	€ 41,61974
Incidenza Manodopera al **6,39%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,02366

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AD**
Articolo: AD Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1050 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,09482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 493,04
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 65,12612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,25631
Utili di impresa (10%)	€ 44,82209
Incidenza Manodopera al **5,93%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,25631

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AE**
Articolo: AE Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1050 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,43995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 530,81
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 70,11479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,50574
Utili di impresa (10%)	€ 48,25547
Incidenza Manodopera al **5,51%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,50574

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AF**
Articolo: AF Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1050 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,45201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 568,15
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 75,04684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,75234
Utili di impresa (10%)	€ 51,64989
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,75234

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AG**
Articolo: AG Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1050 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 469,08425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 603,71
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 79,74432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,98722
Utili di impresa (10%)	€ 54,88286
Incidenza Manodopera al **4,84%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,98722

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AH**
Articolo: AH Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1050 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,09631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 641,05
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 84,67637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,23382
Utili di impresa (10%)	€ 58,27727
Incidenza Manodopera al **4,56%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,23382

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AI**
Articolo: AI Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1050 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 527,42954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 678,80
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 89,66302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,48315
Utili di impresa (10%)	€ 61,70926
Incidenza Manodopera al **4,31%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,48315

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AJ**
Articolo: AJ Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1050 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,09681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 753,02
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 99,46646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,97332
Utili di impresa (10%)	€ 68,45633
Incidenza Manodopera al **3,88%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,97332

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AK**
Articolo: AK Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1050 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 644,60177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 829,60
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 109,58230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,47912
Utili di impresa (10%)	€ 75,41841
Incidenza Manodopera al **3,81%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,47912

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AL**
Articolo: AL Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,72363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 496,43
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 65,57302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,27865
Utili di impresa (10%)	€ 45,12967
Incidenza Manodopera al **5,89%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,27865

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AM**
Articolo: AM Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1050 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,74340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 1.038,28
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 137,14638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,85732
Utili di impresa (10%)	€ 94,38898
Incidenza Manodopera al **3,04%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,85732

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AN**
Articolo: AN Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1050 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 868,38362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.117,61
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 147,62522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,38126
Utili di impresa (10%)	€ 101,60088
Incidenza Manodopera al **2,83%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,38126

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AO**
Articolo: AO Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1050 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,37043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 1.194,81
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 157,82297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,89115
Utili di impresa (10%)	€ 108,61934
Incidenza Manodopera al **2,64%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,89115

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AP**
Articolo: AP Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1250 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,02327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 521,26
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 68,85396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,44270
Utili di impresa (10%)	€ 47,38772
Incidenza Manodopera al **6,06%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,44270

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AQ**
Articolo: AQ Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 435,34379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 560,29
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 74,00844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,70042
Utili di impresa (10%)	€ 50,93522
Incidenza Manodopera al **5,64%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,70042

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AR**
Articolo: AR Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,98385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 602,30
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 79,55725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,97786
Utili di impresa (10%)	€ 54,75411
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,97786

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AS**
Articolo: AS Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1250 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,60011**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 644,27
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 85,10202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,25510
Utili di impresa (10%)	€ 58,57021
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,25510

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AT**
Articolo: AT Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,58757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 682,87
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 90,19989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,50999
Utili di impresa (10%)	€ 62,07875
Incidenza Manodopera al **4,63%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,50999

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AU**
Articolo: AU Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 563,20384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 724,84
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 95,74465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,78723
Utili di impresa (10%)	€ 65,89485
Incidenza Manodopera al **4,36%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,78723

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AV**
Articolo: AV Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1250 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 595,49894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 766,41
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 101,23482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,06174
Utili di impresa (10%)	€ 69,67338
Incidenza Manodopera al **4,12%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,06174

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AW**
Articolo: AW Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,12041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 527,82
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 69,72047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,48602
Utili di impresa (10%)	€ 47,98409
Incidenza Manodopera al **5,54%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,48602

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AX**
Articolo: AX Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,08914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 849,53
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 112,21515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,61076
Utili di impresa (10%)	€ 77,23043
Incidenza Manodopera al **3,72%**	€ 31,58352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,61076

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AY**
Articolo: AY Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1250 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 724,04824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 931,85
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 123,08820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,15441
Utili di impresa (10%)	€ 84,71364
Incidenza Manodopera al **3,51%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,15441

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.AZ**
Articolo: AZ Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 908,25521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.168,92
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 154,40339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,72017
Utili di impresa (10%)	€ 106,26586
Incidenza Manodopera al **2,8%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,72017

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.B**
Articolo: B Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,64758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 289,12
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 38,19009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,90950
Utili di impresa (10%)	€ 26,28377
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,90950

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BA**
Articolo: BA Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1250 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 976,80647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.257,15
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 166,05710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,30286
Utili di impresa (10%)	€ 114,28636
Incidenza Manodopera al **2,61%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,30286

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BB**
Articolo: BB Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.043,71621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 1.343,26
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 177,43176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,87159
Utili di impresa (10%)	€ 122,11480
Incidenza Manodopera al **2,44%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,87159

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BC**
Articolo: BC Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,15003**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 583,20
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 77,03551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,85178
Utili di impresa (10%)	€ 53,01855
Incidenza Manodopera al **5,62%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,85178

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BD**
Articolo: BD Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1450 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,12315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 625,64
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 82,64094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,13205
Utili di impresa (10%)	€ 56,87641
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,13205

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BE**
Articolo: BE Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,02450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 671,85
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 88,74417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,43721
Utili di impresa (10%)	€ 61,07687
Incidenza Manodopera al **4,88%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,43721

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BF**
Articolo: BF Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,63628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 717,68
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 94,79817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,73991
Utili di impresa (10%)	€ 65,24345
Incidenza Manodopera al **4,56%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,73991

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BG**
Articolo: BG Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1450 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,62942**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 757,57
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 100,06700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,00335
Utili di impresa (10%)	€ 68,86964
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 32,75328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,00335

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BH**
Articolo: BH Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 436,14681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 561,32
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 74,14496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,70725
Utili di impresa (10%)	€ 51,02918
Incidenza Manodopera al **5,21%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,70725

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BI**
Articolo: BI Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,41123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 806,19
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 106,48991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,32450
Utili di impresa (10%)	€ 73,29011
Incidenza Manodopera al **4,05%**	€ 32,65580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,32450

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BJ**
Articolo: BJ Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1450 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,70439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 1.036,94
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 136,96975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,84849
Utili di impresa (10%)	€ 94,26741
Incidenza Manodopera al **3,38%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,84849

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BK**
Articolo: BK Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 160x1450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.011,33438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 1.301,59
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 171,92684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,59634
Utili di impresa (10%)	€ 118,32612
Incidenza Manodopera al **2,7%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,59634

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BL**
Articolo: BL Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.087,79585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.399,99
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 184,92529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,24626
Utili di impresa (10%)	€ 127,27211
Incidenza Manodopera al **2,51%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,24626

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BM**
Articolo: BM Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1450 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.161,29546**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.494,59
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 197,42023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,87101
Utili di impresa (10%)	€ 135,87157
Incidenza Manodopera al **2,35%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,87101

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BN**
Articolo: BN Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 503,51027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 648,02
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 85,59675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,27984
Utili di impresa (10%)	€ 58,91070
Incidenza Manodopera al **5,42%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,27984

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BO**
Articolo: BO Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,43337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 694,25
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 91,70367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,58518
Utili di impresa (10%)	€ 63,11370
Incidenza Manodopera al **5,05%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,58518

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BP**
Articolo: BP Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1650 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 578,30644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 744,28
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 98,31209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,91560
Utili di impresa (10%)	€ 67,66185
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,91560

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BQ**
Articolo: BQ Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 462,17321**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 594,82
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 78,56945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,92847
Utili di impresa (10%)	€ 54,07427
Incidenza Manodopera al **4,92%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,92847

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BR**
Articolo: BR Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 617,20330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 794,34
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 104,92456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,24623
Utili di impresa (10%)	€ 72,21279
Incidenza Manodopera al **4,42%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,24623

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BS**
Articolo: BS Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1650 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,13829**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 840,59
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 111,03351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,55168
Utili di impresa (10%)	€ 76,41718
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,55168

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BT**
Articolo: BT Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 692,01136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 890,62
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 117,64193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,88210
Utili di impresa (10%)	€ 80,96533
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,88210

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BU**
Articolo: BU Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,21750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 941,08
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 124,30698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,21535
Utili di impresa (10%)	€ 85,55245
Incidenza Manodopera al **3,73%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,21535

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BV**
Articolo: BV Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1650 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,66626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 1.040,75
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 137,47326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,87366
Utili di impresa (10%)	€ 94,61395
Incidenza Manodopera al **3,37%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,87366

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BW**
Articolo: BW Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 886,38022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 1.140,77
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 150,68464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,53423
Utili di impresa (10%)	€ 103,70649
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,53423

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BX**
Articolo: BX Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.114,08744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 1.433,83
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 189,39486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,46974
Utili di impresa (10%)	€ 130,34823
Incidenza Manodopera al **2,61%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,46974

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BY**
Articolo: BY Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1650 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.166,17593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.500,87
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 198,24991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,91250
Utili di impresa (10%)	€ 136,44258
Incidenza Manodopera al **2,49%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,91250

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.BZ**
Articolo: BZ Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,53671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.645,48
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 217,35124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,86756
Utili di impresa (10%)	€ 149,58880
Incidenza Manodopera al **2,27%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,86756

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.C**
Articolo: C Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,09602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 314,15
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 41,49632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,07482
Utili di impresa (10%)	€ 28,55923
Incidenza Manodopera al **6,7%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,07482

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CA**
Articolo: CA Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1850 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,55793**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 709,86
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 93,76485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,68824
Utili di impresa (10%)	€ 64,53228
Incidenza Manodopera al **5,27%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,68824

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CB**
Articolo: CB Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 513,61937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 661,03
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 87,31529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,36576
Utili di impresa (10%)	€ 60,09347
Incidenza Manodopera al **4,42%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,36576

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CC**
Articolo: CC Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,77596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 760,33
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 100,43191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,02160
Utili di impresa (10%)	€ 69,12079
Incidenza Manodopera al **4,92%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,02160

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CD**
Articolo: CD Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1850 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 633,30082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 815,06
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 107,66114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,38306
Utili di impresa (10%)	€ 74,09620
Incidenza Manodopera al **4,59%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,38306

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CE**
Articolo: CE Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 676,12305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 870,17
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 114,94092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,74705
Utili di impresa (10%)	€ 79,10640
Incidenza Manodopera al **4,3%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,74705

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CF**
Articolo: CF Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,03181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 920,25
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 121,55541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,07777
Utili di impresa (10%)	€ 83,65872
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,07777

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CG**
Articolo: CG Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1850 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,85404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 975,36
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 128,83519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,44176
Utili di impresa (10%)	€ 88,66892
Incidenza Manodopera al **3,84%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,44176

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CH**
Articolo: CH Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,37890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 1.030,09
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 136,06441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,80322
Utili di impresa (10%)	€ 93,64433
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,80322

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CI**
Articolo: CI Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 882,10989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 1.135,28
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 149,95868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,49793
Utili di impresa (10%)	€ 103,20686
Incidenza Manodopera al **3,3%**	€ 37,43232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,49793

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CJ**
Articolo: CJ Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1850 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 968,31860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 1.246,23
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 164,61416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,23071
Utili di impresa (10%)	€ 113,29328
Incidenza Manodopera al **3,29%**	€ 40,94160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,23071

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CK**
Articolo: CK Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.218,76918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 1.568,56
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 207,19076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,35954
Utili di impresa (10%)	€ 142,59599
Incidenza Manodopera al **2,61%**	€ 40,94160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,35954

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CL**
Articolo: CL Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.307,41121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 1.682,64
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 222,25991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,11300
Utili di impresa (10%)	€ 152,96711
Incidenza Manodopera al **2,43%**	€ 40,94160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,11300

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CM**
Articolo: CM Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 563,99497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 725,86
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 95,87914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,79396
Utili di impresa (10%)	€ 65,98741
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,79396

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CN**
Articolo: CN Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.395,73206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.796,31
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 237,27445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,86372
Utili di impresa (10%)	€ 163,30065
Incidenza Manodopera al **2,28%**	€ 40,94160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,86372

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CO**
Articolo: CO Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,08315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 906,16
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 119,69414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,98471
Utili di impresa (10%)	€ 82,37773
Incidenza Manodopera al **3,23%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,98471

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.CP**
Articolo: CP Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x850 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,46738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 976,15
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 128,93945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,44697
Utili di impresa (10%)	€ 88,74068
Incidenza Manodopera al **3%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,44697

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.D**
Articolo: D Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,87751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 339,61
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 44,85918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,24296
Utili di impresa (10%)	€ 30,87367
Incidenza Manodopera al **6,2%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,24296

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.E**
Articolo: E Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,65982**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 363,78
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 48,05217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40261
Utili di impresa (10%)	€ 33,07120
Incidenza Manodopera al **5,79%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,40261

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.F**
Articolo: F Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x450 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,77518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 388,38
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 51,30178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,56509
Utili di impresa (10%)	€ 35,30770
Incidenza Manodopera al **5,42%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,56509

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.G**
Articolo: G Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,56857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 413,86
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 54,66666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,73333
Utili di impresa (10%)	€ 37,62352
Incidenza Manodopera al **5,09%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,73333

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.H**
Articolo: H Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,77552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 463,03
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 61,16184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05809
Utili di impresa (10%)	€ 42,09374
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,05809

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.I**
Articolo: I Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x450 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,33405**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 517,80
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 68,39679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,41984
Utili di impresa (10%)	€ 47,07308
Incidenza Manodopera al **4,74%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,41984

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.J**
Articolo: J Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,55323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 641,64
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 84,75405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,23770
Utili di impresa (10%)	€ 58,33073
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,23770

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.K**
Articolo: K Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 538,10432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 692,54
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 91,47773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,57389
Utili di impresa (10%)	€ 62,95821
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,57389

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.L**
Articolo: L Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x450 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,32235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 743,01
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 98,14480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,90724
Utili di impresa (10%)	€ 67,54672
Incidenza Manodopera al **3,31%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,90724

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.M**
Articolo: M Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,64912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 336,74
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 44,48035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,22402
Utili di impresa (10%)	€ 30,61295
Incidenza Manodopera al **8,34%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,22402

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.N**
Articolo: N Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,08484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 363,04
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 47,95442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,39772
Utili di impresa (10%)	€ 33,00393
Incidenza Manodopera al **7,73%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,39772

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.O**
Articolo: O Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x650 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,81631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 392,30
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 51,81877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,59094
Utili di impresa (10%)	€ 35,66351
Incidenza Manodopera al **7,16%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,59094

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.P**
Articolo: P Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,89273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 422,00
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 55,74176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,78709
Utili di impresa (10%)	€ 38,36345
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,78709

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.Q**
Articolo: Q Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,64881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 450,00
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 59,44030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,97202
Utili di impresa (10%)	€ 40,90891
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,97202

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.R**
Articolo: R Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x650 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,39217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 479,27
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 63,30667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,16533
Utili di impresa (10%)	€ 43,56988
Incidenza Manodopera al **5,86%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,16533

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.S**
Articolo: S Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,77868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 508,08
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 67,11238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,35562
Utili di impresa (10%)	€ 46,18911
Incidenza Manodopera al **5,53%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,35562

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.T**
Articolo: T Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 439,63497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 565,81
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 74,73794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,73690
Utili di impresa (10%)	€ 51,43729
Incidenza Manodopera al **4,96%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,73690

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.U**
Articolo: U Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x650 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 603,88607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 777,20
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 102,66063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,13303
Utili di impresa (10%)	€ 70,65467
Incidenza Manodopera al **3,76%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,13303

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.V**
Articolo: V Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,69315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 837,44
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 110,61784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,53089
Utili di impresa (10%)	€ 76,13110
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,53089

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.X**
Articolo: X Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 696,84600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 896,84
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 118,46382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,92319
Utili di impresa (10%)	€ 81,53098
Incidenza Manodopera al **3,26%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,92319

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.Y**
Articolo: Y Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x850 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,96478**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 397,64
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 52,52401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,62620
Utili di impresa (10%)	€ 36,14888
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,62620

Codice regionale: **CAM24_C06.020.025.Z**
Articolo: Z Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x850 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,65893**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 429,42
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 56,72202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,83610
Utili di impresa (10%)	€ 39,03810
Incidenza Manodopera al **6,81%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,83610

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Diffusore lineare in alluminio

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.A**
Articolo: A Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,21840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 100,67
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 13,29713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66486
Utili di impresa (10%)	€ 9,15155
Incidenza Manodopera al **10,46%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66486

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.B**
Articolo: B Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,41144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 139,53
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 18,42994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92150
Utili di impresa (10%)	€ 12,68414
Incidenza Manodopera al **9,22%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92150

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.C**
Articolo: C Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,91458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 177,50
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 23,44548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17227
Utili di impresa (10%)	€ 16,13601
Incidenza Manodopera al **8,57%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17227

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.D**
Articolo: D Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,75825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 112,94
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 14,91890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74595
Utili di impresa (10%)	€ 10,26772
Incidenza Manodopera al **9,32%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74595

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.E**
Articolo: E Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,23432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 156,03
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 20,60983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03049
Utili di impresa (10%)	€ 14,18442
Incidenza Manodopera al **8,25%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03049

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.F**
Articolo: F Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,06808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 198,29
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 26,19157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30958
Utili di impresa (10%)	€ 18,02597
Incidenza Manodopera al **7,67%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30958

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.G**
Articolo: G Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,32188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 125,25
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 16,54472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82724
Utili di impresa (10%)	€ 11,38666
Incidenza Manodopera al **8,41%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82724

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.H**
Articolo: H Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,75901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 173,43
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 22,90903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14545
Utili di impresa (10%)	€ 15,76680
Incidenza Manodopera al **7,42%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14545

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.I**
Articolo: I Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,54274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 219,49
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 28,99227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44961
Utili di impresa (10%)	€ 19,95350
Incidenza Manodopera al **6,93%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,44961

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.J**
Articolo: J Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,70801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 141,19
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 18,65036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93252
Utili di impresa (10%)	€ 12,83584
Incidenza Manodopera al **9,11%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93252

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.K**
Articolo: K Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,45198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 193,63
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 25,57684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27884
Utili di impresa (10%)	€ 17,60288
Incidenza Manodopera al **7,85%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,27884

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.L**
Articolo: L Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,16193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 247,31
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 32,66753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63338
Utili di impresa (10%)	€ 22,48295
Incidenza Manodopera al **7,09%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,63338

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.M**
Articolo: M Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,04124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 178,95
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 23,63701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18185
Utili di impresa (10%)	€ 16,26783
Incidenza Manodopera al **7,19%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,18185

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.N**
Articolo: N Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,95386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 247,04
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 32,63216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63161
Utili di impresa (10%)	€ 22,45860
Incidenza Manodopera al **6,16%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,63161

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.O**
Articolo: O Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,53590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 314,72
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 41,57110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,07856
Utili di impresa (10%)	€ 28,61070
Incidenza Manodopera al **5,58%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,07856

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.P**
Articolo: P Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,78460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 208,22
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 27,50338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37517
Utili di impresa (10%)	€ 18,92880
Incidenza Manodopera al **6,18%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,37517

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.Q**
Articolo: Q Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,27357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 287,35
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 37,95651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,89783
Utili di impresa (10%)	€ 26,12301
Incidenza Manodopera al **5,29%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,89783

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.R**
Articolo: R Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,11159**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 364,36
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 48,12897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40645
Utili di impresa (10%)	€ 33,12406
Incidenza Manodopera al **4,82%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,40645

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.S**
Articolo: S Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,46279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 246,41
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 32,54867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62743
Utili di impresa (10%)	€ 22,40115
Incidenza Manodopera al **5,22%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62743

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.T**
Articolo: T Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,15772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 338,68
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 44,73681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,23684
Utili di impresa (10%)	€ 30,78945
Incidenza Manodopera al **4,49%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,23684

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.U**
Articolo: U Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,52288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 429,24
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 56,69889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,83494
Utili di impresa (10%)	€ 39,02218
Incidenza Manodopera al **4,09%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,83494

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.V**
Articolo: V Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,86478**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 295,84
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 39,07701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,95385
Utili di impresa (10%)	€ 26,89418
Incidenza Manodopera al **4,35%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,95385

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.W**
Articolo: W Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,23431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 405,71
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 53,58983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,67949
Utili di impresa (10%)	€ 36,88241
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,67949

Codice regionale: **CAM24_C06.020.030.X**
Articolo: X Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,44614**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 512,80
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 67,73584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,38679
Utili di impresa (10%)	€ 46,61820
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,38679

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.035** +1,09% su anno 2023 +1,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione

Codice regionale: **CAM24_C06.020.035.A**
Articolo: A Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,30158**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 90,48
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 11,95127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59756
Utili di impresa (10%)	€ 8,22529
Incidenza Manodopera al **19,39%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59756

Codice regionale: **CAM24_C06.020.035.B**
Articolo: B Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,83979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 105,33
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 13,91276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69564
Utili di impresa (10%)	€ 9,57526
Incidenza Manodopera al **16,66%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69564

Codice regionale: **CAM24_C06.020.035.C**
Articolo: C Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,30093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 129,09
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 17,05116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85256
Utili di impresa (10%)	€ 11,73521
Incidenza Manodopera al **13,59%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85256

Codice regionale: **CAM24_C06.020.035.D**
Articolo: D Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,12219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 148,16
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 19,57077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97854
Utili di impresa (10%)	€ 13,46930
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97854

Codice regionale: **CAM24_C06.020.035.E**
Articolo: E Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 350 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,15423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 185,53
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 24,50622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22531
Utili di impresa (10%)	€ 16,86605
Incidenza Manodopera al **10,72%**	€ 19,88592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,22531

Codice regionale: **CAM24_C06.020.035.F**
Articolo: F Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,10275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 229,22
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 30,27747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,51387
Utili di impresa (10%)	€ 20,83802
Incidenza Manodopera al **8,68%**	€ 19,88592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,51387

Codice regionale: **CAM24_C06.020.035.G**
Articolo: G Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,62256**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 374,03
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 49,40584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,47029
Utili di impresa (10%)	€ 34,00284
Incidenza Manodopera al **6,57%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,47029

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.038** +1,53% su anno 2023 +1,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla

Codice regionale: **CAM24_C06.020.038.A**
Articolo: A Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,04559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 81,14
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 10,71775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53589
Utili di impresa (10%)	€ 7,37633
Incidenza Manodopera al **21,62%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53589

Codice regionale: **CAM24_C06.020.038.B**
Articolo: B Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,30077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,67%
Prezzo	€ 91,76
Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Spese generali (17%)	€ 12,12113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60606
Utili di impresa (10%)	€ 8,34219
Incidenza Manodopera al **19,12%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60606

Codice regionale: **CAM24_C06.020.038.C**
Articolo: C Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,12120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 112,12
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 14,81060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74053
Utili di impresa (10%)	€ 10,19318
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74053

Codice regionale: **CAM24_C06.020.038.D**
Articolo: D Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 315 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,63400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 129,52
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 17,10778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85539
Utili di impresa (10%)	€ 11,77418
Incidenza Manodopera al **13,55%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85539

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040** +1,78% su anno 2023 +1,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.A**
Articolo: A Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,79604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,7%
Prezzo	€ 34,49
Scostamento % su anno 2023	+2,7%
Spese generali (17%)	€ 4,55533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22777
Utili di impresa (10%)	€ 3,13514
Incidenza Manodopera al **30,53%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22777

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AA**
Articolo: AA Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,31019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 96,92
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 12,80273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64014
Utili di impresa (10%)	€ 8,81129
Incidenza Manodopera al **16,9%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64014

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AB**
Articolo: AB Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,54908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,57%
Prezzo	€ 84,36
Scostamento % su anno 2023	+2,57%
Spese generali (17%)	€ 11,14334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55717
Utili di impresa (10%)	€ 7,66924
Incidenza Manodopera al **29,12%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55717

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AC**
Articolo: AC Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,80589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 92,41
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 12,20700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61035
Utili di impresa (10%)	€ 8,40129
Incidenza Manodopera al **26,58%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61035

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AD**
Articolo: AD Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,37115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,11%
Prezzo	€ 102,15
Scostamento % su anno 2023	+2,11%
Spese generali (17%)	€ 13,49310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67466
Utili di impresa (10%)	€ 9,28643
Incidenza Manodopera al **24,05%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67466

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AE**
Articolo: AE Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,93559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 113,17
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 14,94905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74745
Utili di impresa (10%)	€ 10,28846
Incidenza Manodopera al **21,71%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74745

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AF**
Articolo: AF Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,47299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,66%
Prezzo	€ 129,31
Scostamento % su anno 2023	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 17,08041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85402
Utili di impresa (10%)	€ 11,75534
Incidenza Manodopera al **19%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85402

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AG**
Articolo: AG Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,62812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 147,53
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 19,48678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97434
Utili di impresa (10%)	€ 13,41149
Incidenza Manodopera al **16,65%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97434

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AH**
Articolo: AH Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,35796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 179,35
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 23,69085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18454
Utili di impresa (10%)	€ 16,30488
Incidenza Manodopera al **13,7%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,18454

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AI**
Articolo: AI Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,29216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,36%
Prezzo	€ 91,75
Scostamento % su anno 2023	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 12,11967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60598
Utili di impresa (10%)	€ 8,34118
Incidenza Manodopera al **26,77%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60598

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AJ**
Articolo: AJ Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,72518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,38%
Prezzo	€ 103,89
Scostamento % su anno 2023	+2,38%
Spese generali (17%)	€ 13,72328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68616
Utili di impresa (10%)	€ 9,44485
Incidenza Manodopera al **27,02%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68616

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AK**
Articolo: AK Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,60917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,09%
Prezzo	€ 117,90
Scostamento % su anno 2023	+2,09%
Spese generali (17%)	€ 15,57356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77868
Utili di impresa (10%)	€ 10,71827
Incidenza Manodopera al **23,81%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77868

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AL**
Articolo: AL Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,14333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 116,01
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 15,32437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76622
Utili di impresa (10%)	€ 10,54677
Incidenza Manodopera al **14,12%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76622

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AM**
Articolo: AM Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,46773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 134,45
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 17,75951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88798
Utili di impresa (10%)	€ 12,22272
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,88798

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AN**
Articolo: AN Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,99323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 150,57
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 19,88885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99444
Utili di impresa (10%)	€ 13,68821
Incidenza Manodopera al **18,65%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99444

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AO**
Articolo: AO Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,40435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 178,13
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 23,52874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17644
Utili di impresa (10%)	€ 16,19331
Incidenza Manodopera al **15,76%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17644

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AP**
Articolo: AP Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,45454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 211,65
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 27,95727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39786
Utili di impresa (10%)	€ 19,24118
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,39786

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AQ**
Articolo: AQ Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,90152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 102,83
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 13,58326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67916
Utili di impresa (10%)	€ 9,34848
Incidenza Manodopera al **28,44%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67916

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AR**
Articolo: AR Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,36103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,99%
Prezzo	€ 129,16
Scostamento % su anno 2023	+1,99%
Spese generali (17%)	€ 17,06138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85307
Utili di impresa (10%)	€ 11,74224
Incidenza Manodopera al **22,64%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85307

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AS**
Articolo: AS Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,18309**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 146,95
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 19,41113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97056
Utili di impresa (10%)	€ 13,35942
Incidenza Manodopera al **19,9%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97056

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AT**
Articolo: AT Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,38743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 162,66
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 21,48586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07429
Utili di impresa (10%)	€ 14,78733
Incidenza Manodopera al **17,98%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07429

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AU**
Articolo: AU Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,22139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 180,46
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 23,83764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19188
Utili di impresa (10%)	€ 16,40590
Incidenza Manodopera al **16,2%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,19188

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AV**
Articolo: AV Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,93988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,58%
Prezzo	€ 71,99
Scostamento % su anno 2023	+2,58%
Spese generali (17%)	€ 9,50978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47549
Utili di impresa (10%)	€ 6,54497
Incidenza Manodopera al **29,25%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47549

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AW**
Articolo: AW Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,23201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 271,86
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 35,90944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79547
Utili di impresa (10%)	€ 24,71415
Incidenza Manodopera al **11,19%**	€ 30,41376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,79547

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AX**
Articolo: AX Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,12286**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 87,67
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 11,58089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57904
Utili di impresa (10%)	€ 7,97038
Incidenza Manodopera al **14,68%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57904

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AY**
Articolo: AY Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,51453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 112,63
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 14,87747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74387
Utili di impresa (10%)	€ 10,23920
Incidenza Manodopera al **14,54%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74387

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.AZ**
Articolo: AZ Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,94185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 144,07
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 19,03011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95151
Utili di impresa (10%)	€ 13,09720
Incidenza Manodopera al **14,61%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95151

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.B**
Articolo: B Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,77062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 37,03
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 4,89101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24455
Utili di impresa (10%)	€ 3,36616
Incidenza Manodopera al **28,43%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24455

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BA**
Articolo: BA Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,35796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 179,35
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 23,69085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18454
Utili di impresa (10%)	€ 16,30488
Incidenza Manodopera al **13,7%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,18454

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BB**
Articolo: BB Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,45454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 211,65
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 27,95727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39786
Utili di impresa (10%)	€ 19,24118
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,39786

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BC**
Articolo: BC Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,41498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 269,52
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 35,60055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,78003
Utili di impresa (10%)	€ 24,50155
Incidenza Manodopera al **10,85%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,78003

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BD**
Articolo: BD Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,19324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 314,28
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 41,51285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,07564
Utili di impresa (10%)	€ 28,57061
Incidenza Manodopera al **9,68%**	€ 30,41376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,07564

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BE**
Articolo: BE Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,45025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 82,95
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 10,95654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54783
Utili di impresa (10%)	€ 7,54068
Incidenza Manodopera al **25,38%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54783

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BF**
Articolo: BF Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,47809**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,13%
Prezzo	€ 86,84
Scostamento % su anno 2023	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 11,47128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57356
Utili di impresa (10%)	€ 7,89494
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57356

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BG**
Articolo: BG Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,37723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 95,72
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 12,64413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63221
Utili di impresa (10%)	€ 8,70214
Incidenza Manodopera al **22%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63221

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BH**
Articolo: BH Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,31205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 104,65
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 13,82305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69115
Utili di impresa (10%)	€ 9,51351
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69115

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BI**
Articolo: BI Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,77482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 125,84
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 16,62172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83109
Utili di impresa (10%)	€ 11,43965
Incidenza Manodopera al **16,73%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83109

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.BJ**
Articolo: BJ Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,94185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 144,07
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 19,03011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95151
Utili di impresa (10%)	€ 13,09720
Incidenza Manodopera al **14,61%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95151

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.C**
Articolo: C Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,75628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 40,87
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 5,39857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26993
Utili di impresa (10%)	€ 3,71549
Incidenza Manodopera al **25,76%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26993

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.D**
Articolo: D Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,39617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,03%
Prezzo	€ 45,55
Scostamento % su anno 2023	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 6,01735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30087
Utili di impresa (10%)	€ 4,14135
Incidenza Manodopera al **23,11%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30087

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.E**
Articolo: E Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,65542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,86%
Prezzo	€ 49,75
Scostamento % su anno 2023	+1,86%
Spese generali (17%)	€ 6,57142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32857
Utili di impresa (10%)	€ 4,52268
Incidenza Manodopera al **21,16%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32857

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.F**
Articolo: F Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,26907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 58,26
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 7,69574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38479
Utili di impresa (10%)	€ 5,29648
Incidenza Manodopera al **18,07%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38479

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.G**
Articolo: G Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,18011**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 67,16
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 8,87062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44353
Utili di impresa (10%)	€ 6,10507
Incidenza Manodopera al **15,68%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44353

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.H**
Articolo: H Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,75791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,42%
Prezzo	€ 38,30
Scostamento % su anno 2023	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 5,05884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25294
Utili di impresa (10%)	€ 3,48168
Incidenza Manodopera al **27,49%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25294

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.I**
Articolo: I Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,25587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 41,51
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 5,48350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27418
Utili di impresa (10%)	€ 3,77394
Incidenza Manodopera al **25,36%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27418

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.J**
Articolo: J Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,37238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,03%
Prezzo	€ 45,52
Scostamento % su anno 2023	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 6,01330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30067
Utili di impresa (10%)	€ 4,13857
Incidenza Manodopera al **23,13%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30067

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.L**
Articolo: L Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,26907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 58,26
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 7,69574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38479
Utili di impresa (10%)	€ 5,29648
Incidenza Manodopera al **18,07%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38479

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.M**
Articolo: M Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,14279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 69,68
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 9,20427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46021
Utili di impresa (10%)	€ 6,33471
Incidenza Manodopera al **15,11%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46021

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.N**
Articolo: N Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,39878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 79,02
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 10,43779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52189
Utili di impresa (10%)	€ 7,18366
Incidenza Manodopera al **13,32%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52189

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.O**
Articolo: O Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,55499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 44,47
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 5,87435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29372
Utili di impresa (10%)	€ 4,04293
Incidenza Manodopera al **28,93%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29372

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.P**
Articolo: P Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,87371**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,33%
Prezzo	€ 48,74
Scostamento % su anno 2023	+2,33%
Spese generali (17%)	€ 6,43853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32193
Utili di impresa (10%)	€ 4,43122
Incidenza Manodopera al **26,4%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32193

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.Q**
Articolo: Q Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,16783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,08%
Prezzo	€ 54,27
Scostamento % su anno 2023	+2,08%
Spese generali (17%)	€ 7,16853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35843
Utili di impresa (10%)	€ 4,93364
Incidenza Manodopera al **23,71%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35843

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.R**
Articolo: R Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,42626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 59,75
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 7,89246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39462
Utili di impresa (10%)	€ 5,43187
Incidenza Manodopera al **21,54%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39462

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.S**
Articolo: S Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,04073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 66,98
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 8,84692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44235
Utili di impresa (10%)	€ 6,08877
Incidenza Manodopera al **19,21%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44235

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.T**
Articolo: T Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,25941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 78,84
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 10,41410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52071
Utili di impresa (10%)	€ 7,16735
Incidenza Manodopera al **16,32%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52071

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.U**
Articolo: U Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,51540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 88,18
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 11,64762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58238
Utili di impresa (10%)	€ 8,01630
Incidenza Manodopera al **14,59%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58238

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.V**
Articolo: V Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,00238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 56,63
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 7,48040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37402
Utili di impresa (10%)	€ 5,14828
Incidenza Manodopera al **28,92%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37402

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.W**
Articolo: W Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,61766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,3%
Prezzo	€ 62,57
Scostamento % su anno 2023	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 8,26500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41325
Utili di impresa (10%)	€ 5,68827
Incidenza Manodopera al **26,17%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41325

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.X**
Articolo: X Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,87447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,04%
Prezzo	€ 70,62
Scostamento % su anno 2023	+2,04%
Spese generali (17%)	€ 9,32866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46643
Utili di impresa (10%)	€ 6,42031
Incidenza Manodopera al **23,19%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46643

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.Y**
Articolo: Y Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,80848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,77%
Prezzo	€ 80,83
Scostamento % su anno 2023	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 10,67744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53387
Utili di impresa (10%)	€ 7,34859
Incidenza Manodopera al **20,26%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53387

Codice regionale: **CAM24_C06.020.040.Z**
Articolo: Z Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,43728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 84,22
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 11,12434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55622
Utili di impresa (10%)	€ 7,65616
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55622

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.042** +1,87% su anno 2023 +1,87% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi

Codice regionale: **CAM24_C06.020.042.A**
Articolo: A Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,83963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 68,00
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 8,98274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44914
Utili di impresa (10%)	€ 6,18224
Incidenza Manodopera al **25,8%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44914

Codice regionale: **CAM24_C06.020.042.B**
Articolo: B Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,40407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 79,03
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 10,43869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52193
Utili di impresa (10%)	€ 7,18428
Incidenza Manodopera al **22,2%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52193

Codice regionale: **CAM24_C06.020.042.C**
Articolo: C Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,67114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 89,67
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 11,84409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59220
Utili di impresa (10%)	€ 8,15152
Incidenza Manodopera al **19,57%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59220

Codice regionale: **CAM24_C06.020.042.D**
Articolo: D Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,90253**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 100,26
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 13,24343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66217
Utili di impresa (10%)	€ 9,11460
Incidenza Manodopera al **17,5%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66217

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.045** +4,56% su anno 2023 +4,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Valvola di ventilazione

Codice regionale: **CAM24_C06.020.045.A**
Articolo: A Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,77868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,6%
Prezzo	€ 22,88
Scostamento % su anno 2023	+4,6%
Spese generali (17%)	€ 3,02238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15112
Utili di impresa (10%)	€ 2,08011
Incidenza Manodopera al **51,12%**	€ 11,69760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15112

Codice regionale: **CAM24_C06.020.045.B**
Articolo: B Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,07605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,52%
Prezzo	€ 23,26
Scostamento % su anno 2023	+4,52%
Spese generali (17%)	€ 3,07293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15365
Utili di impresa (10%)	€ 2,11490
Incidenza Manodopera al **50,28%**	€ 11,69760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15365

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.048** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio

Codice regionale: **CAM24_C06.020.048.A**
Articolo: A Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 150x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,15573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,69%
Prezzo	€ 78,71
Scostamento % su anno 2023	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 10,39647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51982
Utili di impresa (10%)	€ 7,15522
Incidenza Manodopera al **19,32%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51982

Codice regionale: **CAM24_C06.020.048.B**
Articolo: B Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 225x225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,76776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 89,79
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 11,86052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59303
Utili di impresa (10%)	€ 8,16283
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59303

Codice regionale: **CAM24_C06.020.048.C**
Articolo: C Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,13874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 110,86
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 14,64359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73218
Utili di impresa (10%)	€ 10,07823
Incidenza Manodopera al **15,83%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73218

Codice regionale: **CAM24_C06.020.048.D**
Articolo: D Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 375x375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,00431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 135,14
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 17,85073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89254
Utili di impresa (10%)	€ 12,28550
Incidenza Manodopera al **12,98%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89254

Codice regionale: **CAM24_C06.020.048.E**
Articolo: E Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 450x450 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,05239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 153,22
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 20,23891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01195
Utili di impresa (10%)	€ 13,92913
Incidenza Manodopera al **11,45%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01195

Codice regionale: **CAM24_C06.020.048.F**
Articolo: F Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 525x525 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,92067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 177,50
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 23,44651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17233
Utili di impresa (10%)	€ 16,13672
Incidenza Manodopera al **11,86%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17233

Codice regionale: **CAM24_C06.020.048.G**
Articolo: G Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,26416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 217,84
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 28,77491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43875
Utili di impresa (10%)	€ 19,80391
Incidenza Manodopera al **9,67%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,43875

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.A**
Articolo: A Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 200x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,64375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 60,03
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 7,92944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39647
Utili di impresa (10%)	€ 5,45732
Incidenza Manodopera al **25,33%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39647

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.B**
Articolo: B Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,27174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,07%
Prezzo	€ 64,70
Scostamento % su anno 2023	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 8,54620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42731
Utili di impresa (10%)	€ 5,88179
Incidenza Manodopera al **23,5%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42731

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.C**
Articolo: C Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,37647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,09%
Prezzo	€ 73,84
Scostamento % su anno 2023	+2,09%
Spese generali (17%)	€ 9,75400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48770
Utili di impresa (10%)	€ 6,71305
Incidenza Manodopera al **23,76%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48770

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.D**
Articolo: D Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,30103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 80,18
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 10,59118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52956
Utili di impresa (10%)	€ 7,28922
Incidenza Manodopera al **21,88%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52956

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.E**
Articolo: E Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,92740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 87,42
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 11,54766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57738
Utili di impresa (10%)	€ 7,94751
Incidenza Manodopera al **20,07%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57738

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.F**
Articolo: F Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,84890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 74,45
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 9,83431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49172
Utili di impresa (10%)	€ 6,76832
Incidenza Manodopera al **20,43%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49172

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.G**
Articolo: G Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x160 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,58244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,77%
Prezzo	€ 86,98
Scostamento % su anno 2023	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 11,48901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57445
Utili di impresa (10%)	€ 7,90715
Incidenza Manodopera al **20,17%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57445

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.H**
Articolo: H Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,51808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 94,62
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 12,49807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62490
Utili di impresa (10%)	€ 8,60162
Incidenza Manodopera al **18,54%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62490

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.I**
Articolo: I Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,01898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 111,99
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 14,79323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73966
Utili di impresa (10%)	€ 10,18122
Incidenza Manodopera al **15,67%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73966

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.J**
Articolo: J Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,10570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,61%
Prezzo	€ 82,50
Scostamento % su anno 2023	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 10,89797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54490
Utili di impresa (10%)	€ 7,50037
Incidenza Manodopera al **18,43%**	€ 15,20688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54490

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.K**
Articolo: K Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,51808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 94,62
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 12,49807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62490
Utili di impresa (10%)	€ 8,60162
Incidenza Manodopera al **18,54%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62490

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.L**
Articolo: L Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,36393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,36%
Prezzo	€ 112,44
Scostamento % su anno 2023	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 14,85187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74259
Utili di impresa (10%)	€ 10,22158
Incidenza Manodopera al **15,61%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74259

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.M**
Articolo: M Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,60884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 120,47
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 15,91350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79568
Utili di impresa (10%)	€ 10,95223
Incidenza Manodopera al **14,56%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79568

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.N**
Articolo: N Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,31147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 120,09
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 15,86295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79315
Utili di impresa (10%)	€ 10,91744
Incidenza Manodopera al **14,61%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79315

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.O**
Articolo: O Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,13353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 137,88
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 18,21270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91064
Utili di impresa (10%)	€ 12,53462
Incidenza Manodopera al **12,73%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91064

Codice regionale: **CAM24_C06.020.052.P**
Articolo: P Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,69146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 159,19
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 21,02755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05138
Utili di impresa (10%)	€ 14,47190
Incidenza Manodopera al **11,02%**	€ 17,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05138

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serranda tagliafuoco circolare REI 120

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.A**
Articolo: A Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,05530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 289,65
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 38,25940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,91297
Utili di impresa (10%)	€ 26,33147
Incidenza Manodopera al **6,56%**	€ 19,00860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,91297

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.B**
Articolo: B Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,19751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 303,99
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 40,15358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,00768
Utili di impresa (10%)	€ 27,63511
Incidenza Manodopera al **6,25%**	€ 19,00860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,00768

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.C**
Articolo: C Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa. Diametro 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,74437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 329,14
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 43,47654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,17383
Utili di impresa (10%)	€ 29,92209
Incidenza Manodopera al **5,78%**	€ 19,00860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,17383

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.D**
Articolo: D Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,74142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 347,16
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 45,85604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29280
Utili di impresa (10%)	€ 31,55975
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 20,27584
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,29280

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.E**
Articolo: E Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,10337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 373,36
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 49,31757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,46588
Utili di impresa (10%)	€ 33,94209
Incidenza Manodopera al **5,77%**	€ 21,54308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,46588

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.F**
Articolo: F Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,81534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 398,73
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 52,66861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,63343
Utili di impresa (10%)	€ 36,24840
Incidenza Manodopera al **5,72%**	€ 22,81032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,63343

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.G**
Articolo: G Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,59534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 428,05
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 56,54121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,82706
Utili di impresa (10%)	€ 38,91366
Incidenza Manodopera al **6,22%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,82706

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.H**
Articolo: H Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,22591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 462,32
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 61,06840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05342
Utili di impresa (10%)	€ 42,02943
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,05342

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.I**
Articolo: I Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,43891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 501,21
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 66,20461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,31023
Utili di impresa (10%)	€ 45,56435
Incidenza Manodopera al **5,31%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,31023

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.J**
Articolo: J Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,83307**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 550,62
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 72,73162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,63658
Utili di impresa (10%)	€ 50,05647
Incidenza Manodopera al **5,52%**	€ 30,41376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,63658

Codice regionale: **CAM24_C06.020.055.K**
Articolo: K Serranda tagliafuoco circolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,64560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 601,86
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 79,49975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,97499
Utili di impresa (10%)	€ 54,71454
Incidenza Manodopera al **5,05%**	€ 30,41376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,97499

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.A**
Articolo: A Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 200 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,45853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 229,68
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 30,33795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,51690
Utili di impresa (10%)	€ 20,87965
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 22,81032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,51690

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AA**
Articolo: AA Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 900 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,20764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 365,78
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 48,31530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41577
Utili di impresa (10%)	€ 33,25229
Incidenza Manodopera al **7,97%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,41577

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AB**
Articolo: AB Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,56096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 366,23
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 48,37536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41877
Utili di impresa (10%)	€ 33,29363
Incidenza Manodopera al **7,27%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,41877

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AC**
Articolo: AC Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,74781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 405,08
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 53,50713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,67536
Utili di impresa (10%)	€ 36,82549
Incidenza Manodopera al **8,45%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,67536

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AD**
Articolo: AD Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,03137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 427,32
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 56,44533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,82227
Utili di impresa (10%)	€ 38,84767
Incidenza Manodopera al **6,82%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,82227

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AE**
Articolo: AE Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,52978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 466,58
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 61,63006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,08150
Utili di impresa (10%)	€ 42,41598
Incidenza Manodopera al **7,06%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,08150

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AF**
Articolo: AF Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,69620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 501,54
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 66,24835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,31242
Utili di impresa (10%)	€ 45,59446
Incidenza Manodopera al **6,82%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,31242

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AG**
Articolo: AG Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,62698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 383,05
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 50,59659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,52983
Utili di impresa (10%)	€ 34,82236
Incidenza Manodopera al **6,95%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,52983

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AH**
Articolo: AH Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,66941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 417,85
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 55,19380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,75969
Utili di impresa (10%)	€ 37,98632
Incidenza Manodopera al **6,98%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,75969

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AI**
Articolo: AI Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,86532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 448,99
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 59,30710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,96536
Utili di impresa (10%)	€ 40,81724
Incidenza Manodopera al **6,49%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,96536

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AJ**
Articolo: AJ Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,57811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 491,09
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 64,86828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,24341
Utili di impresa (10%)	€ 44,64464
Incidenza Manodopera al **6,71%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,24341

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AK**
Articolo: AK Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,94733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 528,89
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 69,86105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,49305
Utili di impresa (10%)	€ 48,08084
Incidenza Manodopera al **6,47%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,49305

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AL**
Articolo: AL Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,63228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 403,64
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 53,31749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,66587
Utili di impresa (10%)	€ 36,69498
Incidenza Manodopera al **7,22%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,66587

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AM**
Articolo: AM Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,72647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 477,12
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 63,02350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,15118
Utili di impresa (10%)	€ 43,37500
Incidenza Manodopera al **6,91%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,15118

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AN**
Articolo: AN Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,39123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 517,88
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 68,40651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,42033
Utili di impresa (10%)	€ 47,07977
Incidenza Manodopera al **6,61%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,42033

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AO**
Articolo: AO Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 435,31163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 560,25
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 74,00298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,70015
Utili di impresa (10%)	€ 50,93146
Incidenza Manodopera al **6,56%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,70015

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AP**
Articolo: AP Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,68671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 420,45
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 55,53674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,77684
Utili di impresa (10%)	€ 38,22235
Incidenza Manodopera al **6,93%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,77684

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AQ**
Articolo: AQ Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,66214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 456,45
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 60,29256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,01463
Utili di impresa (10%)	€ 41,49547
Incidenza Manodopera al **6,39%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,01463

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AR**
Articolo: AR Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,64158**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 498,89
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 65,89907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,29495
Utili di impresa (10%)	€ 45,35407
Incidenza Manodopera al **6,6%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,29495

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AS**
Articolo: AS Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,42797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 542,38
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 71,64275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,58214
Utili di impresa (10%)	€ 49,30707
Incidenza Manodopera al **6,31%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,58214

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AT**
Articolo: AT Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,48160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 587,49
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 77,60187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,88009
Utili di impresa (10%)	€ 53,40835
Incidenza Manodopera al **6,26%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,88009

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AU**
Articolo: AU Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 900 x 700 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,06761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 424,80
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 56,11149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,80557
Utili di impresa (10%)	€ 38,61791
Incidenza Manodopera al **7,76%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,80557

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AV**
Articolo: AV Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1500 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,75273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 437,26
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 57,75796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,88790
Utili di impresa (10%)	€ 39,75107
Incidenza Manodopera al **6,67%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,88790

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AW**
Articolo: AW Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,73386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 475,85
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 62,85476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,14274
Utili di impresa (10%)	€ 43,25886
Incidenza Manodopera al **6,13%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,14274

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AX**
Articolo: AX Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 404,56828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 520,68
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 68,77661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,43883
Utili di impresa (10%)	€ 47,33449
Incidenza Manodopera al **6,33%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,43883

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AY**
Articolo: AY Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,65021**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 567,12
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 74,91054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,74553
Utili di impresa (10%)	€ 51,55608
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,74553

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.AZ**
Articolo: AZ Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 477,90663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 615,07
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 81,24413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,06221
Utili di impresa (10%)	€ 55,91508
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,06221

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.B**
Articolo: B Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,27264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 239,73
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 31,66635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58332
Utili di impresa (10%)	€ 21,79390
Incidenza Manodopera al **9,51%**	€ 22,81032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,58332

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.BA**
Articolo: BA Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 900 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,45452**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 454,90
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 60,08727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,00436
Utili di impresa (10%)	€ 41,35418
Incidenza Manodopera al **7,52%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,00436

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.BB**
Articolo: BB Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,87458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 351,19
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 46,38868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,31943
Utili di impresa (10%)	€ 31,92633
Incidenza Manodopera al **7,58%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,31943

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.BC**
Articolo: BC Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1000 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,24183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 381,26
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 50,36111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,51806
Utili di impresa (10%)	€ 34,66029
Incidenza Manodopera al **7,64%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,51806

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.BD**
Articolo: BD Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,85531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 407,79
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 53,86540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69327
Utili di impresa (10%)	€ 37,07207
Incidenza Manodopera al **7,15%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,69327

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.BE**
Articolo: BE Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,33642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 444,45
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 58,70719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,93536
Utili di impresa (10%)	€ 40,40436
Incidenza Manodopera al **7,41%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,93536

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.BF**
Articolo: BF Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,55512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 476,90
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 62,99437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,14972
Utili di impresa (10%)	€ 43,35495
Incidenza Manodopera al **7,17%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,14972

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.C**
Articolo: C Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 300 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,01451**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 254,84
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 33,66247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68312
Utili di impresa (10%)	€ 23,16770
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68312

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.D**
Articolo: D Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,17949**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 249,91
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 33,01051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65053
Utili di impresa (10%)	€ 22,71900
Incidenza Manodopera al **9,13%**	€ 22,81032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,65053

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.E**
Articolo: E Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,39376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 266,92
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 35,25694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76285
Utili di impresa (10%)	€ 24,26507
Incidenza Manodopera al **9,97%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,76285

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.F**
Articolo: F Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,12671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 276,87
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 36,57154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,82858
Utili di impresa (10%)	€ 25,16983
Incidenza Manodopera al **9,61%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,82858

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.G**
Articolo: G Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,02248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 262,58
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 34,68382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,73419
Utili di impresa (10%)	€ 23,87063
Incidenza Manodopera al **8,69%**	€ 22,81032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,73419

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.H**
Articolo: H Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,32655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 280,99
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 37,11551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,85578
Utili di impresa (10%)	€ 25,54421
Incidenza Manodopera al **9,47%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,85578

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.I**
Articolo: I Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,26524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 292,49
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 38,63509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,93175
Utili di impresa (10%)	€ 26,59003
Incidenza Manodopera al **9,1%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,93175

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.J**
Articolo: J Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,12002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 307,75
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 40,65040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,03252
Utili di impresa (10%)	€ 27,97704
Incidenza Manodopera al **9,47%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,03252

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.K**
Articolo: K Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,37528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 295,21
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 38,99380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,94969
Utili di impresa (10%)	€ 26,83691
Incidenza Manodopera al **9,01%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,94969

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.L**
Articolo: L Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,29943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 307,98
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 40,68090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,03405
Utili di impresa (10%)	€ 27,99803
Incidenza Manodopera al **8,64%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,03405

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.M**
Articolo: M Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,27879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 324,68
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 42,88739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,14437
Utili di impresa (10%)	€ 29,51662
Incidenza Manodopera al **8,98%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,14437

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.N**
Articolo: N Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,02185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 342,37
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 45,22371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,26119
Utili di impresa (10%)	€ 31,12456
Incidenza Manodopera al **9,25%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,26119

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.O**
Articolo: O Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,97756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 311,43
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 41,13619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,05681
Utili di impresa (10%)	€ 28,31138
Incidenza Manodopera al **8,55%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,05681

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.P**
Articolo: P Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,28135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 325,97
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 43,05783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,15289
Utili di impresa (10%)	€ 29,63392
Incidenza Manodopera al **8,16%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,15289

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.Q**
Articolo: Q Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,54760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 344,33
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 45,48309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27415
Utili di impresa (10%)	€ 31,30307
Incidenza Manodopera al **8,46%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,27415

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.R**
Articolo: R Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,57756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 363,68
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 48,03819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40191
Utili di impresa (10%)	€ 33,06158
Incidenza Manodopera al **8,71%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,40191

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.S**
Articolo: S Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,43724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 385,38
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 50,90433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,54522
Utili di impresa (10%)	€ 35,03416
Incidenza Manodopera al **8,55%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,54522

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.T**
Articolo: T Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,56824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 327,63
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 43,27660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,16383
Utili di impresa (10%)	€ 29,78448
Incidenza Manodopera al **8,12%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,16383

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.U**
Articolo: U Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,27486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 343,98
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 45,43673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27184
Utili di impresa (10%)	€ 31,27116
Incidenza Manodopera al **7,74%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,27184

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.V**
Articolo: V Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,81641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 363,98
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 48,07879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40394
Utili di impresa (10%)	€ 33,08952
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,40394

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.W**
Articolo: W Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,13326**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 384,98
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 50,85265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,54263
Utili di impresa (10%)	€ 34,99859
Incidenza Manodopera al **8,23%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,54263

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.X**
Articolo: X Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,74358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 408,94
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 54,01641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,70082
Utili di impresa (10%)	€ 37,17600
Incidenza Manodopera al **8,06%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,70082

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.Y**
Articolo: Y Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,43507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 432,99
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 57,19396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85970
Utili di impresa (10%)	€ 39,36290
Incidenza Manodopera al **7,9%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,85970

Codice regionale: **CAM24_C06.020.058.Z**
Articolo: Z Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 900 x 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,30119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 337,58
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 44,59120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,22956
Utili di impresa (10%)	€ 30,68924
Incidenza Manodopera al **7,88%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,22956

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060** +1,62% su anno 2023 +1,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.A**
Articolo: A Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,42485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,45%
Prezzo	€ 37,87
Scostamento % su anno 2023	+2,45%
Spese generali (17%)	€ 5,00222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25011
Utili di impresa (10%)	€ 3,44271
Incidenza Manodopera al **27,8%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25011

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AA**
Articolo: AA Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,43908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 118,97
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 15,71464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78573
Utili di impresa (10%)	€ 10,81537
Incidenza Manodopera al **13,77%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78573

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AB**
Articolo: AB Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,46174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,39%
Prezzo	€ 90,68
Scostamento % su anno 2023	+2,39%
Spese generali (17%)	€ 11,97850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59893
Utili di impresa (10%)	€ 8,24402
Incidenza Manodopera al **27,09%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59893

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AC**
Articolo: AC Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,70502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,13%
Prezzo	€ 101,29
Scostamento % su anno 2023	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 13,37985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66899
Utili di impresa (10%)	€ 9,20849
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66899

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AD**
Articolo: AD Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,93559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 113,17
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 14,94905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74745
Utili di impresa (10%)	€ 10,28846
Incidenza Manodopera al **21,71%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74745

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AE**
Articolo: AE Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,16535**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 126,34
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 16,68811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83441
Utili di impresa (10%)	€ 11,48535
Incidenza Manodopera al **19,44%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83441

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AF**
Articolo: AF Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,65354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 144,99
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 19,15110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95756
Utili di impresa (10%)	€ 13,18046
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95756

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AG**
Articolo: AG Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,33254**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 181,89
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 24,02653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20133
Utili di impresa (10%)	€ 16,53591
Incidenza Manodopera al **13,51%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,20133

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AH**
Articolo: AH Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,38355**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 214,14
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 28,28520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41426
Utili di impresa (10%)	€ 19,46688
Incidenza Manodopera al **11,47%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,41426

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AI**
Articolo: AI Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,73871**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 101,34
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 13,38558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66928
Utili di impresa (10%)	€ 9,21243
Incidenza Manodopera al **27,7%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66928

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AJ**
Articolo: AJ Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,67353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,24%
Prezzo	€ 110,26
Scostamento % su anno 2023	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 14,56450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72823
Utili di impresa (10%)	€ 10,02380
Incidenza Manodopera al **25,46%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72823

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AK**
Articolo: AK Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,56941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,98%
Prezzo	€ 124,28
Scostamento % su anno 2023	+1,98%
Spese generali (17%)	€ 16,41680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82084
Utili di impresa (10%)	€ 11,29862
Incidenza Manodopera al **22,59%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82084

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AL**
Articolo: AL Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,93634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 138,91
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 18,34918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91746
Utili di impresa (10%)	€ 12,62855
Incidenza Manodopera al **11,79%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91746

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AM**
Articolo: AM Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,98053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 151,84
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 20,05669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00283
Utili di impresa (10%)	€ 13,80372
Incidenza Manodopera al **18,49%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00283

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AN**
Articolo: AN Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,86695**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 161,99
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 21,39738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06987
Utili di impresa (10%)	€ 14,72643
Incidenza Manodopera al **17,33%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,06987

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AO**
Articolo: AO Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,77571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 212,07
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 28,01187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40059
Utili di impresa (10%)	€ 19,27876
Incidenza Manodopera al **13,24%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,40059

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AP**
Articolo: AP Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,80130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 246,85
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 32,60622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63031
Utili di impresa (10%)	€ 22,44075
Incidenza Manodopera al **11,37%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,63031

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AQ**
Articolo: AQ Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,40323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,16%
Prezzo	€ 118,92
Scostamento % su anno 2023	+2,16%
Spese generali (17%)	€ 15,70855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78543
Utili di impresa (10%)	€ 10,81118
Incidenza Manodopera al **24,59%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78543

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AR**
Articolo: AR Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,97794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 132,53
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 17,50625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87531
Utili di impresa (10%)	€ 12,04842
Incidenza Manodopera al **22,07%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87531

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AS**
Articolo: AS Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,44071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,66%
Prezzo	€ 153,72
Scostamento % su anno 2023	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 20,30492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01525
Utili di impresa (10%)	€ 13,97456
Incidenza Manodopera al **19,02%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01525

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AT**
Articolo: AT Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x800 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,61882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 173,25
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 22,88520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14426
Utili di impresa (10%)	€ 15,75040
Incidenza Manodopera al **16,88%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14426

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AU**
Articolo: AU Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,09348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 194,46
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 25,68589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28429
Utili di impresa (10%)	€ 17,67794
Incidenza Manodopera al **15,04%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,28429

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AV**
Articolo: AV Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,55642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 252,97
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 33,41459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,67073
Utili di impresa (10%)	€ 22,99710
Incidenza Manodopera al **11,56%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,67073

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AW**
Articolo: AW Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,24834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,52%
Prezzo	€ 73,68
Scostamento % su anno 2023	+2,52%
Spese generali (17%)	€ 9,73222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48661
Utili di impresa (10%)	€ 6,69806
Incidenza Manodopera al **28,58%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48661

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AX**
Articolo: AX Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,30844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 301,55
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 39,83243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,99162
Utili di impresa (10%)	€ 27,41409
Incidenza Manodopera al **10,09%**	€ 30,41376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,99162

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AY**
Articolo: AY Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,36125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 106,00
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 14,00141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70007
Utili di impresa (10%)	€ 9,63627
Incidenza Manodopera al **12,14%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70007

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.AZ**
Articolo: AZ Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,35106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 130,44
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 17,22968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86148
Utili di impresa (10%)	€ 11,85807
Incidenza Manodopera al **12,56%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86148

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.B**
Articolo: B Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,76196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 40,88
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 5,39953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26998
Utili di impresa (10%)	€ 3,71615
Incidenza Manodopera al **25,75%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26998

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BA**
Articolo: BA Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,14537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 161,06
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 21,27471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06374
Utili di impresa (10%)	€ 14,64201
Incidenza Manodopera al **13,07%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,06374

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BB**
Articolo: BB Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,21652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 195,90
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 25,87681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29384
Utili di impresa (10%)	€ 17,80933
Incidenza Manodopera al **12,54%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,29384

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BC**
Articolo: BC Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,67322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 223,52
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 29,52445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47622
Utili di impresa (10%)	€ 20,31977
Incidenza Manodopera al **12,56%**	€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,47622

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BD**
Articolo: BD Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,49141**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 299,22
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 39,52354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,97618
Utili di impresa (10%)	€ 27,20150
Incidenza Manodopera al **9,77%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,97618

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BE**
Articolo: BE Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,33582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 371,09
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 49,01709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,45085
Utili di impresa (10%)	€ 33,73529
Incidenza Manodopera al **8,2%**	€ 30,41376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,45085

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BF**
Articolo: BF Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,17045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,21%
Prezzo	€ 83,87
Scostamento % su anno 2023	+2,21%
Spese generali (17%)	€ 11,07898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55395
Utili di impresa (10%)	€ 7,62494
Incidenza Manodopera al **25,1%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55395

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BG**
Articolo: BG Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,09501**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 90,21
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 11,91615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59581
Utili di impresa (10%)	€ 8,20112
Incidenza Manodopera al **23,34%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59581

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BH**
Articolo: BH Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,99252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,82%
Prezzo	€ 101,66
Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 13,42873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67144
Utili di impresa (10%)	€ 9,24213
Incidenza Manodopera al **20,71%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67144

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BI**
Articolo: BI Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,60617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,67%
Prezzo	€ 110,18
Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Spese generali (17%)	€ 14,55305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72765
Utili di impresa (10%)	€ 10,01592
Incidenza Manodopera al **19,11%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72765

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BJ**
Articolo: BJ Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,94185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 144,07
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 19,03011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95151
Utili di impresa (10%)	€ 13,09720
Incidenza Manodopera al **14,61%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95151

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.BK**
Articolo: BK Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,67250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 174,61
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 23,06433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15322
Utili di impresa (10%)	€ 15,87368
Incidenza Manodopera al **12,06%**	€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,15322

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.C**
Articolo: C Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,37320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,09%
Prezzo	€ 44,24
Scostamento % su anno 2023	+2,09%
Spese generali (17%)	€ 5,84344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29217
Utili di impresa (10%)	€ 4,02166
Incidenza Manodopera al **23,8%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29217

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.D**
Articolo: D Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 48,92
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 6,46222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32311
Utili di impresa (10%)	€ 4,44753
Incidenza Manodopera al **21,52%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32311

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.E**
Articolo: E Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,60458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 54,83
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 7,24278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36214
Utili di impresa (10%)	€ 4,98474
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36214

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.F**
Articolo: F Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,13008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 70,95
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 9,37211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46861
Utili di impresa (10%)	€ 6,45022
Incidenza Manodopera al **14,84%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46861

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.G**
Articolo: G Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,75488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 74,33
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 9,81833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49092
Utili di impresa (10%)	€ 6,75732
Incidenza Manodopera al **14,16%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49092

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.H**
Articolo: H Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,40826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 43,00
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 5,67940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28397
Utili di impresa (10%)	€ 3,90877
Incidenza Manodopera al **24,49%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28397

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.I**
Articolo: I Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,03932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 45,10
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 5,95668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29783
Utili di impresa (10%)	€ 4,09960
Incidenza Manodopera al **23,35%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29783

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.J**
Articolo: J Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,66650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,81%
Prezzo	€ 51,05
Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 6,74331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33717
Utili di impresa (10%)	€ 4,64098
Incidenza Manodopera al **20,62%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33717

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.K**
Articolo: K Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,60295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 57,40
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 7,58250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37913
Utili di impresa (10%)	€ 5,21855
Incidenza Manodopera al **18,34%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37913

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.L**
Articolo: L Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,53940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 63,76
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 8,42170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42109
Utili di impresa (10%)	€ 5,79611
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42109

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.M**
Articolo: M Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,07762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 78,61
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 10,38320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51916
Utili di impresa (10%)	€ 7,14608
Incidenza Manodopera al **13,39%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51916

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.N**
Articolo: N Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,97512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 90,06
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 11,89577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59479
Utili di impresa (10%)	€ 8,18709
Incidenza Manodopera al **11,69%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59479

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.O**
Articolo: O Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,23219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,43%
Prezzo	€ 46,63
Scostamento % su anno 2023	+2,43%
Spese generali (17%)	€ 6,15947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30797
Utili di impresa (10%)	€ 4,23917
Incidenza Manodopera al **27,59%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30797

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.P**
Articolo: P Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,48981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 53,40
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 7,05327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35266
Utili di impresa (10%)	€ 4,85431
Incidenza Manodopera al **24,1%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35266

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.Q**
Articolo: Q Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,11699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 59,35
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 7,83989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39199
Utili di impresa (10%)	€ 5,39569
Incidenza Manodopera al **21,68%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39199

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.R**
Articolo: R Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,06615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 64,44
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 8,51125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42556
Utili di impresa (10%)	€ 5,85774
Incidenza Manodopera al **19,97%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42556

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.S**
Articolo: S Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,69415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 69,10
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 9,12801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45640
Utili di impresa (10%)	€ 6,28222
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45640

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.T**
Articolo: T Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,16963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 89,02
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 11,75884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58794
Utili di impresa (10%)	€ 8,09285
Incidenza Manodopera al **14,45%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58794

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.U**
Articolo: U Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,01548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 106,84
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 14,11263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70563
Utili di impresa (10%)	€ 9,71281
Incidenza Manodopera al **12,04%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70563

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.V**
Articolo: V Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,30839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,32%
Prezzo	€ 62,17
Scostamento % su anno 2023	+2,32%
Spese generali (17%)	€ 8,21243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41062
Utili di impresa (10%)	€ 5,65208
Incidenza Manodopera al **26,34%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41062

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.W**
Articolo: W Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,60332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,17%
Prezzo	€ 66,41
Scostamento % su anno 2023	+2,17%
Spese generali (17%)	€ 8,77256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43863
Utili di impresa (10%)	€ 6,03759
Incidenza Manodopera al **24,66%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43863

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.X**
Articolo: X Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,51436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 75,31
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 9,94744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49737
Utili di impresa (10%)	€ 6,84618
Incidenza Manodopera al **21,75%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49737

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.Y**
Articolo: Y Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,43891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 81,65
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 10,78461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53923
Utili di impresa (10%)	€ 7,42235
Incidenza Manodopera al **20,06%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53923

Codice regionale: **CAM24_C06.020.060.Z**
Articolo: Z Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,74411**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 88,47
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 11,68650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58433
Utili di impresa (10%)	€ 8,04306
Incidenza Manodopera al **18,51%**	€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58433

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serranda di regolazione rettangolare

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.A**
Articolo: A Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 200 x 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,51496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 94,61
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 12,49754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62488
Utili di impresa (10%)	€ 8,60125
Incidenza Manodopera al **24,11%**	€ 22,81032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62488

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AA**
Articolo: AA Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,08522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 203,46
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 26,87449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34372
Utili di impresa (10%)	€ 18,49597
Incidenza Manodopera al **14,33%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,34372

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AB**
Articolo: AB Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,91816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 257,29
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 33,98609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69930
Utili di impresa (10%)	€ 23,39043
Incidenza Manodopera al **12,81%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,69930

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AC**
Articolo: AC Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,67525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 278,86
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 36,83479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84174
Utili di impresa (10%)	€ 25,35100
Incidenza Manodopera al **12,27%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,84174

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AD**
Articolo: AD Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,37594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 301,64
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 39,84391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,99220
Utili di impresa (10%)	€ 27,42199
Incidenza Manodopera al **12,18%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,99220

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AE**
Articolo: AE Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 1010 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,79997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 322,78
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 42,63599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,13180
Utili di impresa (10%)	€ 29,34360
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 38,01720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,13180

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AF**
Articolo: AF Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,25252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 197,24
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 26,05293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30265
Utili di impresa (10%)	€ 17,93055
Incidenza Manodopera al **13,49%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30265

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AG**
Articolo: AG Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,62181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 220,88
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 29,17571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,45879
Utili di impresa (10%)	€ 20,07975
Incidenza Manodopera al **13,2%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,45879

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AH**
Articolo: AH Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 610 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,42897**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 245,08
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 32,37292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,61865
Utili di impresa (10%)	€ 22,28019
Incidenza Manodopera al **12,93%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,61865

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AI**
Articolo: AI Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,85217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 267,51
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 35,33487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76674
Utili di impresa (10%)	€ 24,31870
Incidenza Manodopera al **12,32%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,76674

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AJ**
Articolo: AJ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,60926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 289,07
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 38,18357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,90918
Utili di impresa (10%)	€ 26,27928
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,90918

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AK**
Articolo: AK Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 910 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,96418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 312,69
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 41,30391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,06520
Utili di impresa (10%)	€ 28,42681
Incidenza Manodopera al **11,75%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,06520

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AL**
Articolo: AL Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,04243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 334,67
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 44,20721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,21036
Utili di impresa (10%)	€ 30,42496
Incidenza Manodopera al **11,36%**	€ 38,01720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,21036

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AM**
Articolo: AM Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,05876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 360,44
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 47,60999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,38050
Utili di impresa (10%)	€ 32,76688
Incidenza Manodopera al **10,9%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,38050

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AN**
Articolo: AN Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 510 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,86590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 230,20
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 30,40720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52036
Utili di impresa (10%)	€ 20,92731
Incidenza Manodopera al **12,66%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,52036

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AO**
Articolo: AO Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,32729**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 255,25
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 33,71564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68578
Utili di impresa (10%)	€ 23,20429
Incidenza Manodopera al **12,41%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68578

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AP**
Articolo: AP Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,10735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 278,13
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 36,73825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,83691
Utili di impresa (10%)	€ 25,28456
Incidenza Manodopera al **11,85%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,83691

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AQ**
Articolo: AQ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 810 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,85173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 300,97
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 39,75479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,98774
Utili di impresa (10%)	€ 27,36065
Incidenza Manodopera al **11,37%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,98774

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AR**
Articolo: AR Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,84898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 325,42
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 42,98433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,14922
Utili di impresa (10%)	€ 29,58333
Incidenza Manodopera al **11,29%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,14922

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AS**
Articolo: AS Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,55522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 352,07
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 46,50439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,32522
Utili di impresa (10%)	€ 32,00596
Incidenza Manodopera al **10,8%**	€ 38,01720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,32522

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AT**
Articolo: AT Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1110 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,28770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 374,89
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 49,51891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,47595
Utili di impresa (10%)	€ 34,08066
Incidenza Manodopera al **10,48%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,47595

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AU**
Articolo: AU Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,68678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 246,70
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 32,58675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62934
Utili di impresa (10%)	€ 22,42735
Incidenza Manodopera al **13,36%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62934

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AV**
Articolo: AV Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,44120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 395,68
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 52,26500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,61325
Utili di impresa (10%)	€ 35,97062
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,61325

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AW**
Articolo: AW Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 410 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,98110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 217,48
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 28,72679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43634
Utili di impresa (10%)	€ 19,77079
Incidenza Manodopera al **13,4%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,43634

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AX**
Articolo: AX Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,12051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 243,40
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 32,15049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60752
Utili di impresa (10%)	€ 22,12710
Incidenza Manodopera al **13,02%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,60752

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AY**
Articolo: AY Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,85217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 267,51
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 35,33487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76674
Utili di impresa (10%)	€ 24,31870
Incidenza Manodopera al **12,32%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,76674

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.AZ**
Articolo: AZ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 710 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,23888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 291,17
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 38,46061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,92303
Utili di impresa (10%)	€ 26,46995
Incidenza Manodopera al **11,75%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,92303

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.B**
Articolo: B Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,43951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,98%
Prezzo	€ 100,95
Scostamento % su anno 2023	+1,98%
Spese generali (17%)	€ 13,33472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66674
Utili di impresa (10%)	€ 9,17742
Incidenza Manodopera al **22,6%**	€ 22,81032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66674

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BA**
Articolo: BA Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,56920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 316,05
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 41,74676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,08734
Utili di impresa (10%)	€ 28,73160
Incidenza Manodopera al **11,63%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,08734

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BB**
Articolo: BB Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 910 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,40071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 337,71
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 44,60812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,23041
Utili di impresa (10%)	€ 30,70088
Incidenza Manodopera al **10,88%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,23041

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BC**
Articolo: BC Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,08236**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 365,61
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 48,29400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41470
Utili di impresa (10%)	€ 33,23764
Incidenza Manodopera al **10,4%**	€ 38,01720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,41470

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BD**
Articolo: BD Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,48095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 389,29
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 51,42176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,57109
Utili di impresa (10%)	€ 35,39027
Incidenza Manodopera al **10,09%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,57109

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BE**
Articolo: BE Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1210 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,62174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 411,35
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 54,33570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,71679
Utili di impresa (10%)	€ 37,39574
Incidenza Manodopera al **9,55%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,71679

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BF**
Articolo: BF Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,46847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 267,01
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 35,26964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76348
Utili di impresa (10%)	€ 24,27381
Incidenza Manodopera al **12,81%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,76348

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BG**
Articolo: BG Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,44136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 433,00
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 57,19503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85975
Utili di impresa (10%)	€ 39,36364
Incidenza Manodopera al **9,07%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,85975

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BH**
Articolo: BH Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 510 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,73417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 251,91
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 33,27481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66374
Utili di impresa (10%)	€ 22,90090
Incidenza Manodopera al **12,58%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,66374

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BI**
Articolo: BI Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,77510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 276,42
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 36,51177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,82559
Utili di impresa (10%)	€ 25,12869
Incidenza Manodopera al **11,92%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,82559

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BJ**
Articolo: BJ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,85173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 300,97
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 39,75479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,98774
Utili di impresa (10%)	€ 27,36065
Incidenza Manodopera al **11,37%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,98774

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BK**
Articolo: BK Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 810 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,80058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 326,64
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 43,14610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,15731
Utili di impresa (10%)	€ 29,69467
Incidenza Manodopera al **11,25%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,15731

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BL**
Articolo: BL Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 910 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,23630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 352,94
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 46,62017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,33101
Utili di impresa (10%)	€ 32,08565
Incidenza Manodopera al **10,41%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,33101

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BM**
Articolo: BM Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,30103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 377,48
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 49,86118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,49306
Utili di impresa (10%)	€ 34,31622
Incidenza Manodopera al **10,07%**	€ 38,01720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,49306

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BN**
Articolo: BN Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1110 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,35386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 402,00
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 53,10016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,65501
Utili di impresa (10%)	€ 36,54540
Incidenza Manodopera al **9,77%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,65501

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BO**
Articolo: BO Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,92687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 420,75
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 55,57757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,77888
Utili di impresa (10%)	€ 38,25044
Incidenza Manodopera al **9,34%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,77888

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BP**
Articolo: BP Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,27777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 446,95
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 59,03722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,95186
Utili di impresa (10%)	€ 40,63150
Incidenza Manodopera al **8,79%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,95186

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BQ**
Articolo: BQ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 910 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,16997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 288,51
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 38,10889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,90544
Utili di impresa (10%)	€ 26,22789
Incidenza Manodopera al **12,74%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,90544

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BR**
Articolo: BR Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,78345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 473,34
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 62,52319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,12616
Utili di impresa (10%)	€ 43,03066
Incidenza Manodopera al **8,83%**	€ 41,81892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,12616

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BS**
Articolo: BS Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,64520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 260,80
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 34,44968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72248
Utili di impresa (10%)	€ 23,70949
Incidenza Manodopera al **12,15%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,72248

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BT**
Articolo: BT Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 610 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,35226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 286,17
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 37,79988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,88999
Utili di impresa (10%)	€ 26,01521
Incidenza Manodopera al **11,51%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,88999

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BU**
Articolo: BU Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,08311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 311,56
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 41,15413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,05771
Utili di impresa (10%)	€ 28,32372
Incidenza Manodopera al **10,98%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,05771

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BV**
Articolo: BV Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,68375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 341,93
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 45,16624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,25831
Utili di impresa (10%)	€ 31,08500
Incidenza Manodopera al **10,75%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,25831

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BW**
Articolo: BW Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 910 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,83562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 365,30
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 48,25206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41260
Utili di impresa (10%)	€ 33,20877
Incidenza Manodopera al **10,06%**	€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,41260

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BX**
Articolo: BX Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1010 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,86385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 391,07
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 51,65685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,58284
Utili di impresa (10%)	€ 35,55207
Incidenza Manodopera al **9,72%**	€ 38,01720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,58284

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BY**
Articolo: BY Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,58280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 416,45
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 55,00908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,75045
Utili di impresa (10%)	€ 37,85919
Incidenza Manodopera al **9,43%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,75045

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.BZ**
Articolo: BZ Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1210 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,69898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 439,77
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 58,08883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,90444
Utili di impresa (10%)	€ 39,97878
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,90444

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.C**
Articolo: C Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,27761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 120,05
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 15,85719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79286
Utili di impresa (10%)	€ 10,91348
Incidenza Manodopera al **22,17%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79286

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.CA**
Articolo: CA Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,81517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 463,08
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 61,16858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05843
Utili di impresa (10%)	€ 42,09838
Incidenza Manodopera al **8,48%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,05843

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.CB**
Articolo: CB Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 310 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,15068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 170,08
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 22,46562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12328
Utili di impresa (10%)	€ 15,46163
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,12328

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.CC**
Articolo: CC Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,98697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 490,33
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 64,76778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,23839
Utili di impresa (10%)	€ 44,57548
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 41,81892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,23839

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.CD**
Articolo: CD Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,10316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 513,65
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 67,84754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,39238
Utili di impresa (10%)	€ 46,69507
Incidenza Manodopera al **8,14%**	€ 41,81892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,39238

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.CE**
Articolo: CE Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 410 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,32878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 189,61
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 25,04589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25229
Utili di impresa (10%)	€ 17,23747
Incidenza Manodopera al **14,03%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,25229

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.CF**
Articolo: CF Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,02005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 212,38
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 28,05341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40267
Utili di impresa (10%)	€ 19,30735
Incidenza Manodopera al **13,72%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,40267

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.CG**
Articolo: CG Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,50604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 236,17
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 31,19603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,55980
Utili di impresa (10%)	€ 21,47021
Incidenza Manodopera al **13,41%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,55980

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.E**
Articolo: E Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 310 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,85639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 127,23
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 16,80559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84028
Utili di impresa (10%)	€ 11,56620
Incidenza Manodopera al **20,92%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,84028

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.F**
Articolo: F Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,75227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,65%
Prezzo	€ 141,25
Scostamento % su anno 2023	+1,65%
Spese generali (17%)	€ 18,65789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93289
Utili di impresa (10%)	€ 12,84102
Incidenza Manodopera al **18,84%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93289

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.G**
Articolo: G Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,14970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 134,04
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 17,70545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88527
Utili di impresa (10%)	€ 12,18552
Incidenza Manodopera al **19,85%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,88527

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.H**
Articolo: H Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 410 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,67601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 148,88
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 19,66492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98325
Utili di impresa (10%)	€ 13,53409
Incidenza Manodopera al **17,88%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,98325

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.I**
Articolo: I Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,41730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,52%
Prezzo	€ 167,85
Scostamento % su anno 2023	+1,52%
Spese generali (17%)	€ 22,17094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10855
Utili di impresa (10%)	€ 15,25882
Incidenza Manodopera al **17,36%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10855

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.J**
Articolo: J Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,75227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,65%
Prezzo	€ 141,25
Scostamento % su anno 2023	+1,65%
Spese generali (17%)	€ 18,65789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93289
Utili di impresa (10%)	€ 12,84102
Incidenza Manodopera al **18,84%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93289

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.K**
Articolo: K Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 410 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,95661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 156,96
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 20,73262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03663
Utili di impresa (10%)	€ 14,26892
Incidenza Manodopera al **16,95%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03663

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.L**
Articolo: L Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,32834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 176,74
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 23,34582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16729
Utili di impresa (10%)	€ 16,06742
Incidenza Manodopera al **16,49%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,16729

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.M**
Articolo: M Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,19742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 197,17
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 26,04356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30218
Utili di impresa (10%)	€ 17,92410
Incidenza Manodopera al **16,07%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30218

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.N**
Articolo: N Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 310 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,34295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 148,45
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 19,60830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98042
Utili di impresa (10%)	€ 13,49513
Incidenza Manodopera al **17,93%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,98042

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.O**
Articolo: O Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,53458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 165,42
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 21,85088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09254
Utili di impresa (10%)	€ 15,03855
Incidenza Manodopera al **16,09%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,09254

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.P**
Articolo: P Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,57243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 186,06
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 24,57731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22887
Utili di impresa (10%)	€ 16,91497
Incidenza Manodopera al **15,66%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,22887

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.Q**
Articolo: Q Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 610 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,76268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 206,90
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 27,32966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,36648
Utili di impresa (10%)	€ 18,80923
Incidenza Manodopera al **15,31%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,36648

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.R**
Articolo: R Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,55707**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 225,94
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 29,84470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,49224
Utili di impresa (10%)	€ 20,54018
Incidenza Manodopera al **14,58%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,49224

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.S**
Articolo: S Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,96932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 155,69
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 20,56478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02824
Utili di impresa (10%)	€ 14,15341
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,02824

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.T**
Articolo: T Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 410 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,47022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 173,06
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 22,85994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14300
Utili di impresa (10%)	€ 15,73302
Incidenza Manodopera al **15,38%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14300

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.U**
Articolo: U Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 510 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,86492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 194,16
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 25,64704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28235
Utili di impresa (10%)	€ 17,65120
Incidenza Manodopera al **15,01%**	€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,28235

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.V**
Articolo: V Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,04246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 216,27
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 28,56722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42836
Utili di impresa (10%)	€ 19,66097
Incidenza Manodopera al **14,65%**	€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42836

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.W**
Articolo: W Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,14612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 235,71
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 31,13484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,55674
Utili di impresa (10%)	€ 21,42810
Incidenza Manodopera al **13,98%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,55674

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.X**
Articolo: X Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 810 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,24980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 255,15
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 33,70247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68512
Utili di impresa (10%)	€ 23,19523
Incidenza Manodopera al **13,41%**	€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68512

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.Y**
Articolo: Y Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,56000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 162,88
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 21,51520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07576
Utili di impresa (10%)	€ 14,80752
Incidenza Manodopera al **16,34%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07576

Codice regionale: **CAM24_C06.020.062.Z**
Articolo: Z Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 410 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,06008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 181,54
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 23,98021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19901
Utili di impresa (10%)	€ 16,50403
Incidenza Manodopera al **14,66%**	€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,19901

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serranda di regolazione circolare

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.A**
Articolo: A Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,85375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 672,91
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 88,88514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,44426
Utili di impresa (10%)	€ 61,17389
Incidenza Manodopera al **4,52%**	€ 30,41376
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,44426

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.B**
Articolo: B Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,98419**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 758,02
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 100,12731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,00637
Utili di impresa (10%)	€ 68,91115
Incidenza Manodopera al **4,35%**	€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,00637

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.C**
Articolo: C Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,38248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 848,63
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 112,09502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,60475
Utili di impresa (10%)	€ 77,14775
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 35,48272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,60475

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.D**
Articolo: D Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 736,35569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 947,69
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 125,18047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,25902
Utili di impresa (10%)	€ 86,15362
Incidenza Manodopera al **4,15%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,25902

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.E**
Articolo: E Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 815,11291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 1.049,05
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 138,56919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,92846
Utili di impresa (10%)	€ 95,36821
Incidenza Manodopera al **3,74%**	€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,92846

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.F**
Articolo: F Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 897,06378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 1.154,52
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 152,50084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,62504
Utili di impresa (10%)	€ 104,95646
Incidenza Manodopera al **3,62%**	€ 41,81892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,62504

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.G**
Articolo: G Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 979,93447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 1.261,18
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 166,58886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,32944
Utili di impresa (10%)	€ 114,65233
Incidenza Manodopera al **3,62%**	€ 45,62064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,32944

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.H**
Articolo: H Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.058,69169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 1.362,54
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 179,97759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,99888
Utili di impresa (10%)	€ 123,86693
Incidenza Manodopera al **3,35%**	€ 45,62064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,99888

Codice regionale: **CAM24_C06.020.065.I**
Articolo: I Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,42683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 1.469,02
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 194,04256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,70213
Utili di impresa (10%)	€ 133,54694
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 49,42236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,70213

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.068** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile

Codice regionale: **CAM24_C06.020.068.A**
Articolo: A Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,91669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 162,05
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 21,40584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07029
Utili di impresa (10%)	€ 14,73225
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07029

Codice regionale: **CAM24_C06.020.068.B**
Articolo: B Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,16072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 264,04
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 34,87732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,74387
Utili di impresa (10%)	€ 24,00380
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 8,77320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,74387

Codice regionale: **CAM24_C06.020.068.C**
Articolo: C Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,86836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 366,63
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 48,42762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,42138
Utili di impresa (10%)	€ 33,32960
Incidenza Manodopera al **2,92%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,42138

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.072** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla

Codice regionale: **CAM24_C06.020.072.A**
Articolo: A Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,91903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 383,42
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 50,64624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,53231
Utili di impresa (10%)	€ 34,85653
Incidenza Manodopera al **2,03%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,53231

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.075** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile

Codice regionale: **CAM24_C06.020.075.A**
Articolo: A Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,91669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 162,05
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 21,40584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07029
Utili di impresa (10%)	€ 14,73225
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07029

Codice regionale: **CAM24_C06.020.075.B**
Articolo: B Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,16072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 264,04
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 34,87732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,74387
Utili di impresa (10%)	€ 24,00380
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 8,77320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,74387

Codice regionale: **CAM24_C06.020.075.C**
Articolo: C Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,86836**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 366,63
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 48,42762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,42138
Utili di impresa (10%)	€ 33,32960
Incidenza Manodopera al **2,92%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,42138

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.078** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla

Codice regionale: **CAM24_C06.020.078.A**
Articolo: A Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,91903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 383,42
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 50,64624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,53231
Utili di impresa (10%)	€ 34,85653
Incidenza Manodopera al **2,03%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,53231

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Griglia di transito per porta in alluminio

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.A**
Articolo: A Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,02073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 42,50
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 5,61352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28068
Utili di impresa (10%)	€ 3,86343
Incidenza Manodopera al **18,35%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28068

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.B**
Articolo: B Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,25830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,5%
Prezzo	€ 45,38
Scostamento % su anno 2023	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 5,99391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29970
Utili di impresa (10%)	€ 4,12522
Incidenza Manodopera al **17,19%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29970

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.C**
Articolo: C Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,18284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 47,85
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 6,32108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31605
Utili di impresa (10%)	€ 4,35039
Incidenza Manodopera al **16,3%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31605

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.D**
Articolo: D Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,24376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 46,65
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 6,16144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30807
Utili di impresa (10%)	€ 4,24052
Incidenza Manodopera al **16,72%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30807

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.E**
Articolo: E Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,79436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,36%
Prezzo	€ 49,93
Scostamento % su anno 2023	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 6,59504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32975
Utili di impresa (10%)	€ 4,53894
Incidenza Manodopera al **15,62%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32975

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.F**
Articolo: F Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,21074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 76,20
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 10,06583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50329
Utili di impresa (10%)	€ 6,92766
Incidenza Manodopera al **10,23%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50329

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.G**
Articolo: G Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,14177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 60,67
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 8,01410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40071
Utili di impresa (10%)	€ 5,51559
Incidenza Manodopera al **12,85%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40071

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.H**
Articolo: H Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,05512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 52,84
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 6,97937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34897
Utili di impresa (10%)	€ 4,80345
Incidenza Manodopera al **14,76%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34897

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.I**
Articolo: I Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,21723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 58,19
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 7,68693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38435
Utili di impresa (10%)	€ 5,29042
Incidenza Manodopera al **13,4%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38435

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.J**
Articolo: J Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,41506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 63,60
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 8,40056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42003
Utili di impresa (10%)	€ 5,78156
Incidenza Manodopera al **13,79%**	€ 8,77320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42003

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.K**
Articolo: K Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,62743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 67,73
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 8,94666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44733
Utili di impresa (10%)	€ 6,15741
Incidenza Manodopera al **14,39%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44733

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.L**
Articolo: L Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,62743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 67,73
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 8,94666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44733
Utili di impresa (10%)	€ 6,15741
Incidenza Manodopera al **14,39%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44733

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.M**
Articolo: M Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,97484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 78,47
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 10,36572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51829
Utili di impresa (10%)	€ 7,13406
Incidenza Manodopera al **12,42%**	€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51829

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.N**
Articolo: N Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,89668**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 87,38
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 11,54244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57712
Utili di impresa (10%)	€ 7,94391
Incidenza Manodopera al **12,27%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57712

Codice regionale: **CAM24_C06.020.080.O**
Articolo: O Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,94099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 158,23
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 20,89997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04500
Utili di impresa (10%)	€ 14,38410
Incidenza Manodopera al **12,94%**	€ 20,47080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,04500

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090** +1,76% su anno 2023 +1,76% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Griglia di transito per porta in acciaio

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.A**
Articolo: A Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,78360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 37,04
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 4,89321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24466
Utili di impresa (10%)	€ 3,36768
Incidenza Manodopera al **25,26%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24466

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.B**
Articolo: B Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,36898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,04%
Prezzo	€ 40,37
Scostamento % su anno 2023	+2,04%
Spese generali (17%)	€ 5,33273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26664
Utili di impresa (10%)	€ 3,67017
Incidenza Manodopera al **23,18%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26664

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.C**
Articolo: C Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,58041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 44,50
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 5,87867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29393
Utili di impresa (10%)	€ 4,04591
Incidenza Manodopera al **21,03%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29393

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.D**
Articolo: D Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,29352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 42,85
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 5,65990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28300
Utili di impresa (10%)	€ 3,89534
Incidenza Manodopera al **21,84%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28300

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.E**
Articolo: E Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,58041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 44,50
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 5,87867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29393
Utili di impresa (10%)	€ 4,04591
Incidenza Manodopera al **21,03%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29393

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.F**
Articolo: F Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,81798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,73%
Prezzo	€ 47,38
Scostamento % su anno 2023	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 6,25906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31295
Utili di impresa (10%)	€ 4,30770
Incidenza Manodopera al **19,75%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31295

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.G**
Articolo: G Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,06715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 50,28
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 6,64142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33207
Utili di impresa (10%)	€ 4,57086
Incidenza Manodopera al **18,61%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33207

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.H**
Articolo: H Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,31965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,97%
Prezzo	€ 41,60
Scostamento % su anno 2023	+1,97%
Spese generali (17%)	€ 5,49434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27472
Utili di impresa (10%)	€ 3,78140
Incidenza Manodopera al **22,5%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27472

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.I**
Articolo: I Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,81798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,73%
Prezzo	€ 47,38
Scostamento % su anno 2023	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 6,25906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31295
Utili di impresa (10%)	€ 4,30770
Incidenza Manodopera al **19,75%**	€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31295

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.J**
Articolo: J Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,78456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 56,35
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 7,44338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37217
Utili di impresa (10%)	€ 5,12279
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37217

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.K**
Articolo: K Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,76567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 64,05
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 8,46016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42301
Utili di impresa (10%)	€ 5,82258
Incidenza Manodopera al **18,26%**	€ 11,69760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42301

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.L**
Articolo: L Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,54264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 59,90
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 7,91225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39561
Utili di impresa (10%)	€ 5,44549
Incidenza Manodopera al **19,53%**	€ 11,69760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39561

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.M**
Articolo: M Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,02643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 66,96
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 8,84449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44222
Utili di impresa (10%)	€ 6,08709
Incidenza Manodopera al **17,47%**	€ 11,69760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44222

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.N**
Articolo: N Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,75769**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 76,91
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 10,15881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50794
Utili di impresa (10%)	€ 6,99165
Incidenza Manodopera al **16,73%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50794

Codice regionale: **CAM24_C06.020.090.O**
Articolo: O Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,94359**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 132,49
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 17,50041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87502
Utili di impresa (10%)	€ 12,04440
Incidenza Manodopera al **18,54%**	€ 24,56496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87502

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.030** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRINI ED ESTRATTORI

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torrino estrattore

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010.A**
Articolo: A Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 915,24554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 1.177,92
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 155,59174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,77959
Utili di impresa (10%)	€ 107,08373
Incidenza Manodopera al **4,26%**	€ 50,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,77959

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010.B**
Articolo: B Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0 mbar;100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 935,51120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 1.204,00
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 159,03690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,95185
Utili di impresa (10%)	€ 109,45481
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 50,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,95185

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010.C**
Articolo: C Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 986,59274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 1.269,74
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 167,72077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,38604
Utili di impresa (10%)	€ 115,43135
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 50,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,38604

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010.D**
Articolo: D Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;180 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.105,75207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 1.423,10
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 187,97785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,39889
Utili di impresa (10%)	€ 129,37299
Incidenza Manodopera al **3,53%**	€ 50,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,39889

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010.E**
Articolo: E Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;220 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.165,75558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 1.500,33
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 198,17845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,90892
Utili di impresa (10%)	€ 136,39340
Incidenza Manodopera al **3,78%**	€ 56,69730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,90892

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010.F**
Articolo: F Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e

cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;350 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.627,86609**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 2.095,06
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 276,73724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,83686
Utili di impresa (10%)	€ 190,46033
Incidenza Manodopera al **2,71%**	€ 56,69730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,83686

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010.G**
Articolo: G Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.861,12993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 2.395,27
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 316,39209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,81960
Utili di impresa (10%)	€ 217,75220
Incidenza Manodopera al **2,37%**	€ 56,69730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,81960

Codice regionale: **CAM24_C06.030.010.H**
Articolo: H Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0 mbar;920 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.241,72867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.885,10
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 381,09387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,05469
Utili di impresa (10%)	€ 262,28225
Incidenza Manodopera al **2,11%**	€ 60,95520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 19,05469

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.030** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: TORRINI ED ESTRATTORI

Codice regionale: **CAM24_C06.030.020** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione

Codice regionale: **CAM24_C06.030.020.A**
Articolo: A Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,14790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 1.078,70
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 142,48514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,12426
Utili di impresa (10%)	€ 98,06330
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 50,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,12426

Codice regionale: **CAM24_C06.030.020.B**
Articolo: B Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 909,76175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 1.170,86
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 154,65950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,73298
Utili di impresa (10%)	€ 106,44213
Incidenza Manodopera al **4,29%**	€ 50,19840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,73298

Codice regionale: **CAM24_C06.030.020.D**
Articolo: D Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,11048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 1.436,43
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 189,73878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,48694
Utili di impresa (10%)	€ 130,58493
Incidenza Manodopera al **4,37%**	€ 62,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,48694

Codice regionale: **CAM24_C06.030.020.E**
Articolo: E Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.251,00237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 1.610,04
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 212,67040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,63352
Utili di impresa (10%)	€ 146,36728
Incidenza Manodopera al **3,9%**	€ 62,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,63352

Codice regionale: **CAM24_C06.030.020.F**
Articolo: F Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.386,63364**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 1.784,60
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 235,72772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,78639
Utili di impresa (10%)	€ 162,23614
Incidenza Manodopera al **4,27%**	€ 76,19400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,78639

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.030** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRINI ED ESTRATTORI

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.A**
Articolo: A Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,55053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 207,92
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 27,46359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37318
Utili di impresa (10%)	€ 18,90141
Incidenza Manodopera al **10,86%**	€ 22,58928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,37318

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.B**
Articolo: B Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,22146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 276,99
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 36,58765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,82938
Utili di impresa (10%)	€ 25,18091
Incidenza Manodopera al **9,32%**	€ 25,81632
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,82938

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.C**
Articolo: C Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,10149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 345,05
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 45,57725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27886
Utili di impresa (10%)	€ 31,36787
Incidenza Manodopera al **8,73%**	€ 30,11904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,27886

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.D**
Articolo: D Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,83523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 432,22
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 57,09199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85460
Utili di impresa (10%)	€ 39,29272
Incidenza Manodopera al **8,03%**	€ 34,69068
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,85460

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.E**
Articolo: E Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,90099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 546,85
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 72,23317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,61166
Utili di impresa (10%)	€ 49,71342
Incidenza Manodopera al **8,73%**	€ 47,76019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,61166

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.F**
Articolo: F Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,91556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 743,78
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 98,24565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,91228
Utili di impresa (10%)	€ 67,61612
Incidenza Manodopera al **8,04%**	€ 59,80781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,91228

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.G**
Articolo: G Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 764,40651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 983,79
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 129,94911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,49746
Utili di impresa (10%)	€ 89,43556
Incidenza Manodopera al **6,81%**	€ 67,01486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,49746

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.H**
Articolo: H Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.043,97733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 1.343,60
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 177,47615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,87381
Utili di impresa (10%)	€ 122,14535
Incidenza Manodopera al **6,17%**	€ 82,93493
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,87381

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.I**
Articolo: I Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.451,71120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 1.868,35
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 246,79090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,33955
Utili di impresa (10%)	€ 169,85021
Incidenza Manodopera al **6,79%**	€ 126,93024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,33955

Codice regionale: **CAM24_C06.030.030.J**
Articolo: J Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.187,74337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 2.815,63
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 371,91637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,59582
Utili di impresa (10%)	€ 255,96597
Incidenza Manodopera al **4,7%**	€ 132,30864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,59582

Codice regionale: **CAM24_C06** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA

Codice regionale: **CAM24_C06.030** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRINI ED ESTRATTORI

Codice regionale: **CAM24_C06.030.040** +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Silenziatore a setti fonoassorbenti

Codice regionale: **CAM24_C06.030.040.A**
Articolo: A Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 200 x 250 mm, h = 750 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,07973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 466,00
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 61,55355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,07768
Utili di impresa (10%)	€ 42,36333
Incidenza Manodopera al **13,85%**	€ 64,54080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,07768

Codice regionale: **CAM24_C06.030.040.B**
Articolo: B Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 315 x 335 mm, h = 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 401,79951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 517,12
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 68,30592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,41530
Utili di impresa (10%)	€ 47,01054
Incidenza Manodopera al **12,48%**	€ 64,54080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,41530

Codice regionale: **CAM24_C06.030.040.C**
Articolo: C Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 355 x 400 mm, h = 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 437,46152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 563,01
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 74,36846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,71842
Utili di impresa (10%)	€ 51,18300
Incidenza Manodopera al **11,46%**	€ 64,54080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,71842

Codice regionale: **CAM24_C06.030.040.D**
Articolo: D Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 450 x 500 mm, h =1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,92142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 618,95
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 81,75664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,08783
Utili di impresa (10%)	€ 56,26781
Incidenza Manodopera al **12,34%**	€ 76,37328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,08783

Codice regionale: **CAM24_C06.030.040.E**
Articolo: E Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 630 x 710 mm, h = 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,39651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 753,41
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 99,51741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,97587
Utili di impresa (10%)	€ 68,49139
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 98,96256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,97587

Codice regionale: **CAM24_C06.030.040.F**
Articolo: F Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,55273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 838,55
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 110,76396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,53820
Utili di impresa (10%)	€ 76,23167
Incidenza Manodopera al **12,83%**	€ 107,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,53820

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.010** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: AUTOCLAVI

Codice regionale: **CAM24_C07.010.010** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Autoclave con alimentatore d'aria

Codice regionale: **CAM24_C07.010.010.A**
Articolo: A Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,85592**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 1.146,53
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 151,44551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,57228
Utili di impresa (10%)	€ 104,23014
Incidenza Manodopera al **12,75%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,57228

Codice regionale: **CAM24_C07.010.010.B**
Articolo: B Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.002,71608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 1.290,50
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 170,46173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,52309
Utili di impresa (10%)	€ 117,31778
Incidenza Manodopera al **11,33%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,52309

Codice regionale: **CAM24_C07.010.010.C**
Articolo: C Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 300 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 602,97109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,65%
Prezzo	€ 776,02
Scostamento % su anno 2023	+1,65%
Spese generali (17%)	€ 102,50509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,12525
Utili di impresa (10%)	€ 70,54762
Incidenza Manodopera al **18,84%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,12525

Codice regionale: **CAM24_C07.010.010.D**
Articolo: D Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,65964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 958,38
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 126,59214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,32961
Utili di impresa (10%)	€ 87,12518
Incidenza Manodopera al **15,26%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,32961

Codice regionale: **CAM24_C07.010.010.E**
Articolo: E Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.006,65849**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 1.295,57
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 171,13194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,55660
Utili di impresa (10%)	€ 117,77904
Incidenza Manodopera al **11,29%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,55660

Codice regionale: **CAM24_C07.010.010.F**
Articolo: F Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.123,81486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 1.446,35
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 191,04853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,55243
Utili di impresa (10%)	€ 131,48634
Incidenza Manodopera al **10,11%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,55243

Codice regionale: **CAM24_C07.010.010.G**
Articolo: G Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 12

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 884,60758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 1.138,49
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 150,38329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,51916
Utili di impresa (10%)	€ 103,49909
Incidenza Manodopera al **12,84%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,51916

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.010** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: AUTOCLAVI

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Autoclave con alimentatore d'aria automatico

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.A**
Articolo: A Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.920,16875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 2.471,26
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 326,42869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,32143
Utili di impresa (10%)	€ 224,65974
Incidenza Manodopera al **7,89%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,32143

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.B**
Articolo: B Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.243,74350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 2.887,70
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 381,43640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,07182
Utili di impresa (10%)	€ 262,51799
Incidenza Manodopera al **6,75%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 19,07182

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.C**
Articolo: C Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 3000 l PN = 6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.538,44199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 3.266,97
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 431,53514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,57676
Utili di impresa (10%)	€ 296,99771
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 21,57676

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.D**
Articolo: D Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.265,18344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 4.202,29
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 555,08118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,75406
Utili di impresa (10%)	€ 382,02646
Incidenza Manodopera al **4,64%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,75406

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.E**
Articolo: E Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.667,18973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 4.719,67
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 623,42225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 31,17111
Utili di impresa (10%)	€ 429,06120
Incidenza Manodopera al **4,13%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 31,17111

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.F**
Articolo: F Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.867,86121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 2.403,94
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 317,53641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,87682
Utili di impresa (10%)	€ 218,53976
Incidenza Manodopera al **8,11%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,87682

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.G**
Articolo: G Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.169,73042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 2.792,44
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 368,85417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,44271
Utili di impresa (10%)	€ 253,85846
Incidenza Manodopera al **6,98%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,44271

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.H**
Articolo: H Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.807,22475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 3.612,90
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 477,22821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,86141
Utili di impresa (10%)	€ 328,44530
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 23,86141

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.I**
Articolo: I Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 8

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.039,45253**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 2.624,78
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 346,70693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,33535
Utili di impresa (10%)	€ 238,61595
Incidenza Manodopera al **7,43%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,33535

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.J**
Articolo: J Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.686,78274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 4.744,89
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 626,75307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 31,33765
Utili di impresa (10%)	€ 431,35358
Incidenza Manodopera al **4,11%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 31,33765

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.K**
Articolo: K Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.121,89037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 5.304,87
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 700,72136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 35,03607
Utili di impresa (10%)	€ 482,26117
Incidenza Manodopera al **3,68%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 35,03607

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.L**
Articolo: L Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.363,85526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 1.755,28
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 231,85539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,59277
Utili di impresa (10%)	€ 159,57107
Incidenza Manodopera al **8,33%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,59277

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.M**
Articolo: M Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.498,74502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 1.928,88
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 254,78665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,73933
Utili di impresa (10%)	€ 175,35317
Incidenza Manodopera al **7,58%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,73933

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.N**
Articolo: N Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.033,01079**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 2.616,48
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 345,61183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,28059
Utili di impresa (10%)	€ 237,86226
Incidenza Manodopera al **7,45%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,28059

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.O**
Articolo: O Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.494,42095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 3.210,32
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 424,05156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,20258
Utili di impresa (10%)	€ 291,84725
Incidenza Manodopera al **6,07%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 21,20258

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.P**
Articolo: P Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.262,28242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 4.198,56
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 554,58801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,72940
Utili di impresa (10%)	€ 381,68704
Incidenza Manodopera al **4,64%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,72940

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.Q**
Articolo: Q Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.453,92794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 4.445,21
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 587,16775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 29,35839
Utili di impresa (10%)	€ 404,10957
Incidenza Manodopera al **4,39%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 29,35839

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.R**
Articolo: R Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.208,03843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 6.702,75
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 885,36653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 44,26833
Utili di impresa (10%)	€ 609,34050
Incidenza Manodopera al **2,91%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 44,26833

Codice regionale: **CAM24_C07.010.020.S**
Articolo: S Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.802,45579**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 7.467,76
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 986,41748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 49,32087
Utili di impresa (10%)	€ 678,88733
Incidenza Manodopera al **2,61%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 49,32087

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.020** +1,4% su anno 2023 +1,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERBATOI

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010** +1,41% su anno 2023 +1,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serbatoio idrico in vetroresina

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.A**
Articolo: A Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 200 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,11089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,61%
Prezzo	€ 329,61
Scostamento % su anno 2023	+2,61%
Spese generali (17%)	€ 43,53885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,17694
Utili di impresa (10%)	€ 29,96497
Incidenza Manodopera al **29,57%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,17694

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.B**
Articolo: B Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o

sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 300 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,10940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,35%
Prezzo	€ 365,65
Scostamento % su anno 2023	+2,35%
Spese generali (17%)	€ 48,29860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41493
Utili di impresa (10%)	€ 33,24080
Incidenza Manodopera al **26,66%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,41493

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.C**
Articolo: C Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 400 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,30323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,1%
Prezzo	€ 407,08
Scostamento % su anno 2023	+2,1%
Spese generali (17%)	€ 53,77155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,68858
Utili di impresa (10%)	€ 37,00748
Incidenza Manodopera al **23,95%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,68858

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.D**
Articolo: D Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 600 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,84481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,73%
Prezzo	€ 494,01
Scostamento % su anno 2023	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 65,25362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,26268
Utili di impresa (10%)	€ 44,90984
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,26268

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.E**
Articolo: E Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 800 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 527,63397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 679,06
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 89,69777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,48489
Utili di impresa (10%)	€ 61,73317
Incidenza Manodopera al **21,53%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,48489

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.F**
Articolo: F Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 647,25993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 833,02
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 110,03419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,50171
Utili di impresa (10%)	€ 75,72941
Incidenza Manodopera al **17,55%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,50171

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.G**
Articolo: G Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1500 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 847,71557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 1.091,01
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 144,11165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,20558
Utili di impresa (10%)	€ 99,18272
Incidenza Manodopera al **17,87%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,20558

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.H**
Articolo: H Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,01232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 1.239,40
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 163,71209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,18560
Utili di impresa (10%)	€ 112,67244
Incidenza Manodopera al **15,73%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,18560

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.I**
Articolo: I Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2500 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.073,74183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 1.381,91
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 182,53611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,12681
Utili di impresa (10%)	€ 125,62779
Incidenza Manodopera al **14,11%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,12681

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.J**
Articolo: J Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,75740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 1.493,89
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 197,32876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,86644
Utili di impresa (10%)	€ 135,80862
Incidenza Manodopera al **13,05%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,86644

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.K**
Articolo: K Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.367,80061**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 1.760,36
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 232,52610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,62631
Utili di impresa (10%)	€ 160,03267
Incidenza Manodopera al **11,08%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,62631

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.L**
Articolo: L Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 5000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.695,82359**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 2.182,52
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 288,29001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,41450
Utili di impresa (10%)	€ 198,41136
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 14,41450

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.M**
Articolo: M Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.158,82853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 2.778,41
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 367,00085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,35004
Utili di impresa (10%)	€ 252,58294
Incidenza Manodopera al **8,77%**	€ 243,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,35004

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.N**
Articolo: N Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.472,98614**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 3.182,73
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 420,40764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,02038
Utili di impresa (10%)	€ 289,33938
Incidenza Manodopera al **7,66%**	€ 243,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 21,02038

Codice regionale: **CAM24_C07.020.010.O**
Articolo: O Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 10000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.996,47801**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 3.856,47
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 509,40126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,47006
Utili di impresa (10%)	€ 350,58793
Incidenza Manodopera al **6,32%**	€ 243,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,47006

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.020** +1,4% su anno 2023 +1,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERBATOI

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020** +1,81% su anno 2023 +1,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.A**
Articolo: A Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,04202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,94%
Prezzo	€ 293,49
Scostamento % su anno 2023	+2,94%
Spese generali (17%)	€ 38,76714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,93836
Utili di impresa (10%)	€ 26,68092
Incidenza Manodopera al **33,21%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,93836

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.B**
Articolo: B Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di

prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 200 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,28202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 351,71
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 46,45794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,32290
Utili di impresa (10%)	€ 31,97400
Incidenza Manodopera al **27,72%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,32290

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.C**
Articolo: C Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 400 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,04202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 442,78
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 58,48714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,92436
Utili di impresa (10%)	€ 40,25292
Incidenza Manodopera al **22,02%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,92436

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.D**
Articolo: D Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 600 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,99202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 575,28
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 75,98864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,79943
Utili di impresa (10%)	€ 52,29807
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,79943

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.E**
Articolo: E Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 800 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,65184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 670,08
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 88,51081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,42554
Utili di impresa (10%)	€ 60,91627
Incidenza Manodopera al **21,82%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,42554

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.F**
Articolo: F Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,38870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 717,36
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 94,75608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,73780
Utili di impresa (10%)	€ 65,21448
Incidenza Manodopera al **20,38%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,73780

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.G**
Articolo: G Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1300 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,29258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 957,90
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 126,52974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,32649
Utili di impresa (10%)	€ 87,08223
Incidenza Manodopera al **20,35%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,32649

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.H**
Articolo: H Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 2000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,41258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 1.043,00
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 137,77014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,88851
Utili di impresa (10%)	€ 94,81827
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,88851

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.I**
Articolo: I Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 3000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,53258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 1.352,04
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 178,59054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,92953
Utili di impresa (10%)	€ 122,91231
Incidenza Manodopera al **14,42%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,92953

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.J**
Articolo: J Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 300 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,32202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,26%
Prezzo	€ 380,08
Scostamento % su anno 2023	+2,26%
Spese generali (17%)	€ 50,20474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,51024
Utili di impresa (10%)	€ 34,55268
Incidenza Manodopera al **25,65%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,51024

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.K**
Articolo: K Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,90202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,18%
Prezzo	€ 590,61
Scostamento % su anno 2023	+2,18%
Spese generali (17%)	€ 78,01334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,90067
Utili di impresa (10%)	€ 53,69154
Incidenza Manodopera al **24,76%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,90067

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.L**
Articolo: L Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 559,70870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 720,35
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 95,15048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,75752
Utili di impresa (10%)	€ 65,48592
Incidenza Manodopera al **20,3%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,75752

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.M**
Articolo: M Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,41258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 1.043,00
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 137,77014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,88851
Utili di impresa (10%)	€ 94,81827
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,88851

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.N**
Articolo: N Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 2000 l

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 978,61258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 1.259,47
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 166,36414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,31821
Utili di impresa (10%)	€ 114,49767
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,31821

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.O**
Articolo: O Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro oizzontale C = 3000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.347,49258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 1.734,22
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 229,07374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,45369
Utili di impresa (10%)	€ 157,65663
Incidenza Manodopera al **11,24%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,45369

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.P**
Articolo: P Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 5000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.974,16646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 2.540,75
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 335,60830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,78042
Utili di impresa (10%)	€ 230,97748
Incidenza Manodopera al **7,67%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,78042

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.Q**
Articolo: Q Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 200 l

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,28202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 351,71
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 46,45794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,32290
Utili di impresa (10%)	€ 31,97400
Incidenza Manodopera al **27,72%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,32290

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.R**
Articolo: R Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 300 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,84202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,07%
Prezzo	€ 412,92
Scostamento % su anno 2023	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 54,54314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,72716
Utili di impresa (10%)	€ 37,53852
Incidenza Manodopera al **23,61%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,72716

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.S**
Articolo: S Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 435,23244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,3%
Prezzo	€ 560,14
Scostamento % su anno 2023	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 73,98951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,69948
Utili di impresa (10%)	€ 50,92220
Incidenza Manodopera al **26,1%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,69948

Codice regionale: **CAM24_C07.020.020.T**
Articolo: T Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base Rettangolare C = 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 681,50870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 877,10
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 115,85648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,79282
Utili di impresa (10%)	€ 79,73652
Incidenza Manodopera al **16,67%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,79282

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.020** +1,4% su anno 2023 +1,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERBATOI

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030** +1,06% su anno 2023 +1,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.A**
Articolo: A Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,02200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,69%
Prezzo	€ 504,53
Scostamento % su anno 2023	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 66,64374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,33219
Utili di impresa (10%)	€ 45,86657
Incidenza Manodopera al **19,32%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,33219

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.B**
Articolo: B Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 538,63700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 693,23
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 91,56829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,57841
Utili di impresa (10%)	€ 63,02053
Incidenza Manodopera al **21,09%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,57841

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.C**
Articolo: C Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o

orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 668,92499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 860,91
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 113,71725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,68586
Utili di impresa (10%)	€ 78,26422
Incidenza Manodopera al **16,98%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,68586

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.D**
Articolo: D Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,02366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 974,29
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 128,69402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,43470
Utili di impresa (10%)	€ 88,57177
Incidenza Manodopera al **15,01%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,43470

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.E**
Articolo: E Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.205,02713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 1.550,87
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 204,85461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,24273
Utili di impresa (10%)	€ 140,98817
Incidenza Manodopera al **12,57%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,24273

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.F**
Articolo: F Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.393,67652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 1.793,66
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 236,92501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,84625
Utili di impresa (10%)	€ 163,06015
Incidenza Manodopera al **10,87%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,84625

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.G**
Articolo: G Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.984,65551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 2.554,25
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 337,39144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,86957
Utili di impresa (10%)	€ 232,20470
Incidenza Manodopera al **7,63%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,86957

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.H**
Articolo: H Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.655,10547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 3.417,12
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 451,36793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,56840
Utili di impresa (10%)	€ 310,64734
Incidenza Manodopera al **5,71%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 22,56840

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.I**
Articolo: I Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.882,22772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 4.996,43
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 659,97871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 32,99894
Utili di impresa (10%)	€ 454,22064
Incidenza Manodopera al **5,85%**	€ 292,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 32,99894

Codice regionale: **CAM24_C07.020.030.J**
Articolo: J Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.519,77518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 5.816,95
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 768,36178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 38,41809
Utili di impresa (10%)	€ 528,81370
Incidenza Manodopera al **6,7%**	€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 38,41809

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.020** +1,4% su anno 2023 +1,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERBATOI

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.A**
Articolo: A Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,55198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 527,09
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 69,62384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,48119
Utili di impresa (10%)	€ 47,91758
Incidenza Manodopera al **18,49%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,48119

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.B**
Articolo: B Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o

orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 538,63700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 693,23
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 91,56829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,57841
Utili di impresa (10%)	€ 63,02053
Incidenza Manodopera al **21,09%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,57841

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.C**
Articolo: C Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 668,92499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 860,91
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 113,71725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,68586
Utili di impresa (10%)	€ 78,26422
Incidenza Manodopera al **16,98%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,68586

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.D**
Articolo: D Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,02366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 974,29
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 128,69402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,43470
Utili di impresa (10%)	€ 88,57177
Incidenza Manodopera al **15,01%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,43470

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.E**
Articolo: E Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.205,02713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 1.550,87
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 204,85461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,24273
Utili di impresa (10%)	€ 140,98817
Incidenza Manodopera al **12,57%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,24273

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.F**
Articolo: F Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.393,67652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 1.793,66
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 236,92501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,84625
Utili di impresa (10%)	€ 163,06015
Incidenza Manodopera al **10,87%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,84625

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.G**
Articolo: G Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.984,65551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 2.554,25
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 337,39144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,86957
Utili di impresa (10%)	€ 232,20470
Incidenza Manodopera al **7,63%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,86957

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.H**
Articolo: H Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.655,10547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 3.417,12
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 451,36793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,56840
Utili di impresa (10%)	€ 310,64734
Incidenza Manodopera al **5,71%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 22,56840

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.I**
Articolo: I Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.882,22772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 4.996,43
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 659,97871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 32,99894
Utili di impresa (10%)	€ 454,22064
Incidenza Manodopera al **5,85%**	€ 292,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 32,99894

Codice regionale: **CAM24_C07.020.040.J**
Articolo: J Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.519,77518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 5.816,95
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 768,36178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 38,41809
Utili di impresa (10%)	€ 528,81370
Incidenza Manodopera al **6,7%**	€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 38,41809

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.020** +1,4% su anno 2023 +1,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERBATOI

Codice regionale: **CAM24_C07.020.050** +1,14% su anno 2023 +1,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox

Codice regionale: **CAM24_C07.020.050.A**
Articolo: A Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o

orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 300 D x H = 0,65 x 1,15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,10198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 674,52
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 89,09734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,45487
Utili di impresa (10%)	€ 61,31993
Incidenza Manodopera al **14,45%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,45487

Codice regionale: **CAM24_C07.020.050.B**
Articolo: B Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 500 D x H = 0,65 x 1,65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,37200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,69%
Prezzo	€ 757,23
Scostamento % su anno 2023	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 100,02324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,00116
Utili di impresa (10%)	€ 68,83952
Incidenza Manodopera al **19,31%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,00116

Codice regionale: **CAM24_C07.020.050.C**
Articolo: C Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 750 D x H = 0,75 x 1,95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 764,76999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 984,26
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 130,01090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,50055
Utili di impresa (10%)	€ 89,47809
Incidenza Manodopera al **14,86%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,50055

Codice regionale: **CAM24_C07.020.050.D**
Articolo: D Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,32866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 1.087,94
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 143,70587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,18529
Utili di impresa (10%)	€ 98,90345
Incidenza Manodopera al **13,44%**	€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,18529

Codice regionale: **CAM24_C07.020.050.E**
Articolo: E Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.273,90213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 1.639,51
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 216,56336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,82817
Utili di impresa (10%)	€ 149,04655
Incidenza Manodopera al **11,89%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,82817

Codice regionale: **CAM24_C07.020.050.F**
Articolo: F Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.472,12152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 1.894,62
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 250,26066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,51303
Utili di impresa (10%)	€ 172,23822
Incidenza Manodopera al **10,29%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,51303

Codice regionale: **CAM24_C07.020.050.G**
Articolo: G Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.984,65551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 2.554,25
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 337,39144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,86957
Utili di impresa (10%)	€ 232,20470
Incidenza Manodopera al **7,63%**	€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,86957

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.030** +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.030.010** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa

Codice regionale: **CAM24_C07.030.010.A**
Articolo: A Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,77588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 399,97
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 52,83190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,64160
Utili di impresa (10%)	€ 36,36078
Incidenza Manodopera al **12,19%**	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,64160

Codice regionale: **CAM24_C07.030.010.B**
Articolo: B Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,19228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 430,11
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 56,81269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,84063
Utili di impresa (10%)	€ 39,10050
Incidenza Manodopera al **11,33%**	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,84063

Codice regionale: **CAM24_C07.030.010.C**
Articolo: C Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase,

serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,38994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 481,84
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 63,64629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,18231
Utili di impresa (10%)	€ 43,80362
Incidenza Manodopera al **10,12%**	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,18231

Codice regionale: **CAM24_C07** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.030** +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

Codice regionale: **CAM24_C07.030.020** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe

Codice regionale: **CAM24_C07.030.020.A**
Articolo: A Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.337,49069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 1.721,35
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 227,37342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,36867
Utili di impresa (10%)	€ 156,48641
Incidenza Manodopera al **6,23%**	€ 107,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,36867

Codice regionale: **CAM24_C07.030.020.B**
Articolo: B Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.514,11043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 1.948,66
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 257,39877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,86994
Utili di impresa (10%)	€ 177,15092
Incidenza Manodopera al **5,5%**	€ 107,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,86994

Codice regionale: **CAM24_C07.030.020.C**
Articolo: C Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.602,02228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 2.061,80
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 272,34379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,61719
Utili di impresa (10%)	€ 187,43661
Incidenza Manodopera al **5,2%**	€ 107,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,61719

Codice regionale: **CAM24_C08** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010.010** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato

Codice regionale: **CAM24_C08.010.010.A**
Articolo: A Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,01309**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 370,67
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 48,96223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44811
Utili di impresa (10%)	€ 33,69753
Incidenza Manodopera al **9,2%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,44811

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_C08.010.010.B**
Articolo: B Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,85 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,67210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 374,10
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 49,41426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,47071
Utili di impresa (10%)	€ 34,00864
Incidenza Manodopera al **9,38%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,47071

Codice regionale: **CAM24_C08.010.010.C**
Articolo: C Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,48946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 507,71
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 67,06321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,35316
Utili di impresa (10%)	€ 46,15527
Incidenza Manodopera al **9,6%**	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,35316

Codice regionale: **CAM24_C08.010.010.D**
Articolo: D Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,14943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 672,01
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 88,76540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,43827
Utili di impresa (10%)	€ 61,09148
Incidenza Manodopera al **8,99%**	€ 60,43760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,43827

Codice regionale: **CAM24_C08** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010.020** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine

Codice regionale: **CAM24_C08.010.020.A**
Articolo: A Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,19120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 345,16
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 45,59250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27963
Utili di impresa (10%)	€ 31,37837
Incidenza Manodopera al **9,88%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,27963

Codice regionale: **CAM24_C08.010.020.B**
Articolo: B Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,79223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 398,70
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 52,66468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,63323
Utili di impresa (10%)	€ 36,24569
Incidenza Manodopera al **8,8%**	€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,63323

Codice regionale: **CAM24_C08.010.020.C**
Articolo: C Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 418,40312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 538,48
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 71,12853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,55643
Utili di impresa (10%)	€ 48,95317
Incidenza Manodopera al **9,05%**	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,55643

Codice regionale: **CAM24_C08.010.020.D**
Articolo: D Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,83634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 671,60
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 88,71218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,43561
Utili di impresa (10%)	€ 61,05485
Incidenza Manodopera al **9%**	€ 60,43760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,43561

Codice regionale: **CAM24_C08.010.020.E**
Articolo: E Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 564,63024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 726,68
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 95,98714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,79936
Utili di impresa (10%)	€ 66,06174
Incidenza Manodopera al **10,06%**	€ 73,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,79936

Codice regionale: **CAM24_C08** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010.030** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316

Codice regionale: **CAM24_C08.010.030.A**
Articolo: A Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,11628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 1.224,09
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 161,68977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,08449
Utili di impresa (10%)	€ 111,28061
Incidenza Manodopera al **4,94%**	€ 60,43760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,08449

Codice regionale: **CAM24_C08.010.030.B**
Articolo: B Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.074,44835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 1.382,82
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 182,65622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,13281
Utili di impresa (10%)	€ 125,71046
Incidenza Manodopera al **5,01%**	€ 69,21080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,13281

Codice regionale: **CAM24_C08.010.030.C**
Articolo: C Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.558,38097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 2.005,64
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 264,92476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,24624
Utili di impresa (10%)	€ 182,33057
Incidenza Manodopera al **3,99%**	€ 79,93360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,24624

Codice regionale: **CAM24_C08.010.030.D**
Articolo: D Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.002,43168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 2.577,13
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 340,41339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,02067
Utili di impresa (10%)	€ 234,28451
Incidenza Manodopera al **4,16%**	€ 107,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,02067

Codice regionale: **CAM24_C08** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010.040** +0,85% su anno 2023 +0,85% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino

Codice regionale: **CAM24_C08.010.040.A**
Articolo: A Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 170 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,37477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 672,30
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 88,80371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,44019
Utili di impresa (10%)	€ 61,11785
Incidenza Manodopera al **9,42%**	€ 63,36200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,44019

Codice regionale: **CAM24_C08.010.040.B**
Articolo: B Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 240 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,86241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 773,31
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 102,14661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,10733
Utili di impresa (10%)	€ 70,30090
Incidenza Manodopera al **9,45%**	€ 73,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,10733

Codice regionale: **CAM24_C08.010.040.C**
Articolo: C Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione

pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 350 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,46875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 965,85
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 127,57969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,37898
Utili di impresa (10%)	€ 87,80484
Incidenza Manodopera al **10,09%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,37898

Codice regionale: **CAM24_C08.010.040.D**
Articolo: D Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,25914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 1.174,08
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 155,08405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,75420
Utili di impresa (10%)	€ 106,73432
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 116,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,75420

Codice regionale: **CAM24_C08** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010.050** +0,69% su anno 2023 +0,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scaldacqua istantaneo a gas

Codice regionale: **CAM24_C08.010.050.A**
Articolo: A Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 5 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,24921**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 325,93
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 43,05237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,15262
Utili di impresa (10%)	€ 29,63016
Incidenza Manodopera al **10,47%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,15262

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_C08.010.050.B**
Articolo: B Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,58667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 406,16
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 53,64973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,68249
Utili di impresa (10%)	€ 36,92364
Incidenza Manodopera al **8,4%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,68249

Codice regionale: **CAM24_C08.010.050.C**
Articolo: C Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,03615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 487,82
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 64,43615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,22181
Utili di impresa (10%)	€ 44,34723
Incidenza Manodopera al **6,99%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,22181

Codice regionale: **CAM24_C08.010.050.D**
Articolo: D Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 16 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,41008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 589,97
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 77,92971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,89649
Utili di impresa (10%)	€ 53,63398
Incidenza Manodopera al **5,78%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,89649

Codice regionale: **CAM24_C08** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_C08.010** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOLLITORI, SCALDACQUA

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060** +1,12% su anno 2023 +1,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scaldacqua elettrico

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.A**
Articolo: A Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,52031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 186,00
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 24,56845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22842
Utili di impresa (10%)	€ 16,90888
Incidenza Manodopera al **18,34%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,22842

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.B**
Articolo: B Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,25582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 201,10
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 26,56349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32817
Utili di impresa (10%)	€ 18,28193
Incidenza Manodopera al **16,97%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,32817

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.C**
Articolo: C Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,69445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 231,27
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 30,54806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52740
Utili di impresa (10%)	€ 21,02425
Incidenza Manodopera al **14,75%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,52740

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.D**
Articolo: D Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,14386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 251,15
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 33,17446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65872
Utili di impresa (10%)	€ 22,83183
Incidenza Manodopera al **13,58%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,65872

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.E**
Articolo: E Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,87936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 255,96
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 33,80949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69047
Utili di impresa (10%)	€ 23,26889
Incidenza Manodopera al **13,33%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,69047

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.F**
Articolo: F Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,78984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 304,75
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 40,25427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,01271
Utili di impresa (10%)	€ 27,70441
Incidenza Manodopera al **12,79%**	€ 38,99200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,01271

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.G**
Articolo: G Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 120 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,61987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 363,73
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 48,04538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40227
Utili di impresa (10%)	€ 33,06653
Incidenza Manodopera al **10,72%**	€ 38,99200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,40227

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.H**
Articolo: H Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 50 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,54608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 300,57
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 39,70283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,98514
Utili di impresa (10%)	€ 27,32489
Incidenza Manodopera al **11,35%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,98514

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.I**
Articolo: I Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,66215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 313,59
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 41,42257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,07113
Utili di impresa (10%)	€ 28,50847
Incidenza Manodopera al **10,88%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,07113

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.J**
Articolo: J Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di

sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,75665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 347,18
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 45,85863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29293
Utili di impresa (10%)	€ 31,56153
Incidenza Manodopera al **9,83%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,29293

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.K**
Articolo: K Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,44576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 349,35
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 46,14578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,30729
Utili di impresa (10%)	€ 31,75915
Incidenza Manodopera al **11,16%**	€ 38,99200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,30729

Codice regionale: **CAM24_C08.010.060.L**
Articolo: L Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,35539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 389,13
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 51,40042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,57002
Utili di impresa (10%)	€ 35,37558
Incidenza Manodopera al **10,02%**	€ 38,99200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,57002

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.010** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gruppo attacco per motopompa VV.F

Codice regionale: **CAM24_C09.010.010.A**
Articolo: A Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,81197**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 479,81
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 63,37803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,16890
Utili di impresa (10%)	€ 43,61900
Incidenza Manodopera al **7,55%**	€ 36,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,16890

Codice regionale: **CAM24_C09.010.010.B**
Articolo: B Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,97128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 326,86
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 43,17512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,15876
Utili di impresa (10%)	€ 29,71464
Incidenza Manodopera al **9,26%**	€ 30,26150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,15876

Codice regionale: **CAM24_C09.010.010.C**
Articolo: C Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,17454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 204,86
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 27,05967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35298
Utili di impresa (10%)	€ 18,62342
Incidenza Manodopera al **11,79%**	€ 24,15560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35298

Codice regionale: **CAM24_C09.010.010.D**
Articolo: D Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco

fonte: http://burc.regione.campania.it

motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,87585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 141,41
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 18,67889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93394
Utili di impresa (10%)	€ 12,85547
Incidenza Manodopera al **13,69%**	€ 19,36200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93394

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.020** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta da esterno per idranti

Codice regionale: **CAM24_C09.010.020.A**
Articolo: A Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 15 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,56711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 170,61
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 22,53641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12682
Utili di impresa (10%)	€ 15,51035
Incidenza Manodopera al **14,28%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,12682

Codice regionale: **CAM24_C09.010.020.B**
Articolo: B Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,59424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 189,95
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 25,09102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25455
Utili di impresa (10%)	€ 17,26853
Incidenza Manodopera al **12,83%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,25455

Codice regionale: **CAM24_C09.010.020.C**
Articolo: C Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 25 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,56807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 216,95
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 28,65657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43283
Utili di impresa (10%)	€ 19,72246
Incidenza Manodopera al **11,23%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,43283

Codice regionale: **CAM24_C09.010.020.D**
Articolo: D Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 30 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,13690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 239,56
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 31,64327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58216
Utili di impresa (10%)	€ 21,77802
Incidenza Manodopera al **10,17%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,58216

Codice regionale: **CAM24_C09.010.020.E**
Articolo: E Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,64616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 281,40
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 37,16985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,85849
Utili di impresa (10%)	€ 25,58160
Incidenza Manodopera al **8,66%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,85849

Codice regionale: **CAM24_C09.010.020.F**
Articolo: F Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 25 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,81391**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 339,53
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 44,84836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,24242
Utili di impresa (10%)	€ 30,86623
Incidenza Manodopera al **7,18%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,24242

Codice regionale: **CAM24_C09.010.020.G**
Articolo: G Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 30 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,60267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 366,28
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 48,38245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41912
Utili di impresa (10%)	€ 33,29851
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,41912

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.030** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta da incasso per idrant

Codice regionale: **CAM24_C09.010.030.A**
Articolo: A Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,52749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,67%
Prezzo	€ 178,28
Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Spese generali (17%)	€ 23,54967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17748
Utili di impresa (10%)	€ 16,20772
Incidenza Manodopera al **19,14%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17748

Codice regionale: **CAM24_C09.010.030.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,06112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 196,99
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 26,02039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30102
Utili di impresa (10%)	€ 17,90815
Incidenza Manodopera al **17,32%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30102

Codice regionale: **CAM24_C09.010.030.C**
Articolo: C Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,17131**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 222,87
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 29,43912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47196
Utili di impresa (10%)	€ 20,26104
Incidenza Manodopera al **15,31%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,47196

Codice regionale: **CAM24_C09.010.030.D**
Articolo: D Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,65378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 245,37
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 32,41114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62056
Utili di impresa (10%)	€ 22,30649
Incidenza Manodopera al **13,9%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62056

Codice regionale: **CAM24_C09.010.030.E**
Articolo: E Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 70 e manichetta da m 20

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,80525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 286,75
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 37,87689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,89384
Utili di impresa (10%)	€ 26,06821
Incidenza Manodopera al **11,9%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,89384

Codice regionale: **CAM24_C09.010.030.F**
Articolo: F Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,18472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 341,29
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 45,08140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,25407
Utili di impresa (10%)	€ 31,02661
Incidenza Manodopera al **10%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,25407

Codice regionale: **CAM24_C09.010.030.G**
Articolo: G Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,23323**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 367,10
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 48,48965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,42448
Utili di impresa (10%)	€ 33,37229
Incidenza Manodopera al **9,29%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,42448

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.040** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta da interno per idranti

Codice regionale: **CAM24_C09.010.040.A**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,83920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 169,68
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 22,41266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12063
Utili di impresa (10%)	€ 15,42519
Incidenza Manodopera al **14,36%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,12063

Codice regionale: **CAM24_C09.010.040.B**
Articolo: B Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 660x450x230 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,69756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 181,08
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 23,91859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19593
Utili di impresa (10%)	€ 16,46162
Incidenza Manodopera al **13,46%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,19593

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.050** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Naspi DN25

Codice regionale: **CAM24_C09.010.050.A**
Articolo: A Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,37553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 238,58
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 31,51384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,57569
Utili di impresa (10%)	€ 21,68894
Incidenza Manodopera al **6,13%**	€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,57569

Codice regionale: **CAM24_C09.010.050.B**
Articolo: B Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 25 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,60292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 255,60
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 33,76250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68813
Utili di impresa (10%)	€ 23,23654
Incidenza Manodopera al **5,72%**	€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68813

Codice regionale: **CAM24_C09.010.050.C**
Articolo: C Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 30 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,83031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 272,63
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 36,01115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,80056
Utili di impresa (10%)	€ 24,78415
Incidenza Manodopera al **5,36%**	€ 14,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,80056

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.070** +1,08% su anno 2023 +1,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Idrante sottosuolo

Codice regionale: **CAM24_C09.010.070.A**
Articolo: A Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante.Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,88376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 420,70
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 55,57024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,77851
Utili di impresa (10%)	€ 38,24540
Incidenza Manodopera al **11,59%**	€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,77851

Codice regionale: **CAM24_C09.010.070.B**
Articolo: B Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,94279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 531,46
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 70,20027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,51001
Utili di impresa (10%)	€ 48,31431
Incidenza Manodopera al **13,21%**	€ 70,18560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,51001

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Estintore a polvere

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.A**
Articolo: A Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,98912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 37,31
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 4,92815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24641
Utili di impresa (10%)	€ 3,39173
Incidenza Manodopera al **0,62%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24641

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.B**
Articolo: B Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 3A 13BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,14950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 37,52
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 4,95542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24777
Utili di impresa (10%)	€ 3,41049
Incidenza Manodopera al **0,61%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24777

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.C**
Articolo: C Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,60138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 47,11
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 6,22223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31111
Utili di impresa (10%)	€ 4,28236
Incidenza Manodopera al **0,49%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31111

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.D**
Articolo: D Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 5A 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,03319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 47,66
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 6,29564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31478
Utili di impresa (10%)	€ 4,33288
Incidenza Manodopera al **0,48%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31478

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.F**
Articolo: F Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A 55BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,38242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 64,84
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 8,56501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42825
Utili di impresa (10%)	€ 5,89474
Incidenza Manodopera al **0,36%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42825

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.G**
Articolo: G Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,99732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 69,49
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 9,17954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45898
Utili di impresa (10%)	€ 6,31769
Incidenza Manodopera al **0,33%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45898

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.H**
Articolo: H Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,23437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 64,65
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 8,53984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42699
Utili di impresa (10%)	€ 5,87742
Incidenza Manodopera al **0,36%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42699

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.I**
Articolo: I Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,31678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 72,48
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 9,57385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47869
Utili di impresa (10%)	€ 6,58906
Incidenza Manodopera al **0,32%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47869

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.J**
Articolo: J Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 13A 89BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,90125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 64,22
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 8,48321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42416
Utili di impresa (10%)	€ 5,83845
Incidenza Manodopera al **0,36%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42416

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.K**
Articolo: K Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,03565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 66,97
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 8,84606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44230
Utili di impresa (10%)	€ 6,08817
Incidenza Manodopera al **0,34%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44230

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.L**
Articolo: L Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 144BC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,73098**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 83,31
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 11,00427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55021
Utili di impresa (10%)	€ 7,57353
Incidenza Manodopera al **0,28%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55021

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.M**
Articolo: M Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 144BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,69199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 87,12
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 11,50764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57538
Utili di impresa (10%)	€ 7,91996
Incidenza Manodopera al **0,26%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57538

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.N**
Articolo: N Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 233BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,54526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 84,36
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 11,14269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55713
Utili di impresa (10%)	€ 7,66880
Incidenza Manodopera al **0,27%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55713

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.O**
Articolo: O Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 55 A 233BC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,10311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 92,80
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 12,25753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61288
Utili di impresa (10%)	€ 8,43606
Incidenza Manodopera al **0,25%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61288

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.P**
Articolo: P Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 183BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,86208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 92,49
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 12,21655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61083
Utili di impresa (10%)	€ 8,40786
Incidenza Manodopera al **0,25%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61083

Codice regionale: **CAM24_C09.010.080.Q**
Articolo: Q Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,63803**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 96,06
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 12,68847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63442
Utili di impresa (10%)	€ 8,73265
Incidenza Manodopera al **0,24%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63442

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.090** +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Estintore a schiuma

Codice regionale: **CAM24_C09.010.090.A**
Articolo: A Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A 89B

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,85483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 106,63
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 14,08532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70427
Utili di impresa (10%)	€ 9,69402
Incidenza Manodopera al **0,22%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70427

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.095** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Estintore carrellato a polvere

Codice regionale: **CAM24_C09.010.095.A**
Articolo: A Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,45605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 378,96
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 50,05753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,50288
Utili di impresa (10%)	€ 34,45136
Incidenza Manodopera al **0,06%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,50288

Codice regionale: **CAM24_C09.010.095.B**
Articolo: B Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,97200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 504,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 66,63524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,33176
Utili di impresa (10%)	€ 45,86072
Incidenza Manodopera al **0,05%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,33176

Codice regionale: **CAM24_C09.010.095.C**
Articolo: C Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 100 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 618,14386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 795,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 105,08446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,25422
Utili di impresa (10%)	€ 72,32283
Incidenza Manodopera al **0,03%**	€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,25422

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.097** +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2

Codice regionale: **CAM24_C09.010.097.A**
Articolo: A Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,04179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 898,38
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 118,66710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,93336
Utili di impresa (10%)	€ 81,67089
Incidenza Manodopera al **0,26%**	€ 2,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,93336

Codice regionale: **CAM24_C09.010.097.B**
Articolo: B Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 27 kg, classe B8C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,73424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.040,84
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 137,48482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,87424
Utili di impresa (10%)	€ 94,62191
Incidenza Manodopera al **0,22%**	€ 2,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,87424

Codice regionale: **CAM24_C09.010.097.C**
Articolo: C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 54 kg, classe B6C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.477,47848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 1.901,51
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 251,17134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,55857
Utili di impresa (10%)	€ 172,86498
Incidenza Manodopera al **0,12%**	€ 2,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,55857

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI

Codice regionale: **CAM24_C09.010.098** +3,18% su anno 2023 +3,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cassetta per estintore

Codice regionale: **CAM24_C09.010.098.A**
Articolo: A Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,61992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,47%
Prezzo	€ 62,57
Scostamento % su anno 2023	+3,47%
Spese generali (17%)	€ 8,26539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41327
Utili di impresa (10%)	€ 5,68853
Incidenza Manodopera al **38,95%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41327

Codice regionale: **CAM24_C09.010.098.B**
Articolo: B Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,06384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,89%
Prezzo	€ 74,73
Scostamento % su anno 2023	+2,89%
Spese generali (17%)	€ 9,87085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49354
Utili di impresa (10%)	€ 6,79347
Incidenza Manodopera al **32,61%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49354

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI

Codice regionale: **CAM24_C09.020.010** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante

Codice regionale: **CAM24_C09.020.010.A**
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.407,70318**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 3.098,71
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 409,30954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,46548
Utili di impresa (10%)	€ 281,70127
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,46548

Codice regionale: **CAM24_C09.020.010.B**
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.879,56013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 3.705,99
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 489,52522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,47626
Utili di impresa (10%)	€ 336,90854
Incidenza Manodopera al **2,63%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 24,47626

Codice regionale: **CAM24_C09.020.010.C**
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.748,23868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 4.823,98
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 637,20058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 31,86003
Utili di impresa (10%)	€ 438,54393
Incidenza Manodopera al **2,02%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 31,86003

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI

Codice regionale: **CAM24_C09.020.020** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile

Codice regionale: **CAM24_C09.020.020.A**
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.407,70318**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 3.098,71
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 409,30954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,46548
Utili di impresa (10%)	€ 281,70127
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,46548

Codice regionale: **CAM24_C09.020.020.B**
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.879,56013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 3.705,99
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 489,52522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,47626
Utili di impresa (10%)	€ 336,90854
Incidenza Manodopera al **2,63%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 24,47626

Codice regionale: **CAM24_C09.020.020.C**
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.748,23868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 4.823,98
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 637,20058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 31,86003
Utili di impresa (10%)	€ 438,54393
Incidenza Manodopera al **2,02%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 31,86003

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI

Codice regionale: **CAM24_C09.020.030** +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco

Codice regionale: **CAM24_C09.020.030.A**
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.870,89262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 4.981,84
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 658,05175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 32,90259
Utili di impresa (10%)	€ 452,89444
Incidenza Manodopera al **1,96%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 32,90259

Codice regionale: **CAM24_C09.020.030.B**
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.647,21996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 5.980,97
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 790,02739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 39,50137
Utili di impresa (10%)	€ 543,72474
Incidenza Manodopera al **1,63%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 39,50137

Codice regionale: **CAM24_C09.020.030.C**
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.906,93858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 8.889,23
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 1.174,17956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 58,70898
Utili di impresa (10%)	€ 808,11181
Incidenza Manodopera al **1,1%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 58,70898

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI

Codice regionale: **CAM24_C09.020.040** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio

Codice regionale: **CAM24_C09.020.040.A**
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.943,77308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 3.788,64
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 500,44142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,02207
Utili di impresa (10%)	€ 344,42145
Incidenza Manodopera al **2,57%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,02207

Codice regionale: **CAM24_C09.020.040.B**
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.990,67018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 3.848,99
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 508,41393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,42070
Utili di impresa (10%)	€ 349,90841
Incidenza Manodopera al **2,53%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,42070

Codice regionale: **CAM24_C09.020.040.C**
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.272,05276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 4.211,13
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 556,24897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,81245
Utili di impresa (10%)	€ 382,83017
Incidenza Manodopera al **2,31%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,81245

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_C09.020.040.D**
Articolo: D Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.543,33443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 4.560,27
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 602,36685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 30,11834
Utili di impresa (10%)	€ 414,57013
Incidenza Manodopera al **2,14%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 30,11834

Codice regionale: **CAM24_C09.020.040.E**
Articolo: E Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.611,14527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 5.934,54
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 783,89470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 39,19474
Utili di impresa (10%)	€ 539,50400
Incidenza Manodopera al **1,64%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 39,19474

Codice regionale: **CAM24_C09.020.040.G**
Articolo: G Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - accessorio: pannello di controllo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.020,94418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 7.748,96
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 1.023,56051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 51,17803
Utili di impresa (10%)	€ 704,45047
Incidenza Manodopera al **1,26%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 51,17803

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_C09.020.050** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme

Codice regionale: **CAM24_C09.020.050.A**
Articolo: A Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.196,29591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 4.113,63
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 543,37030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,16852
Utili di impresa (10%)	€ 373,96662
Incidenza Manodopera al **2,37%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,16852

Codice regionale: **CAM24_C09.020.050.B**
Articolo: B Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.543,33443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 4.560,27
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 602,36685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 30,11834
Utili di impresa (10%)	€ 414,57013
Incidenza Manodopera al **2,14%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 30,11834

Codice regionale: **CAM24_C09.020.050.C**
Articolo: C Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.498,59224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 5.789,69
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 764,76068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 38,23803
Utili di impresa (10%)	€ 526,33529
Incidenza Manodopera al **1,68%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 38,23803

Codice regionale: **CAM24_C09.020.050.D**
Articolo: D Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.919,93504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 7.618,96
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 1.006,38896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 50,31945
Utili di impresa (10%)	€ 692,63240
Incidenza Manodopera al **1,28%**	€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 50,31945

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI

Codice regionale: **CAM24_C09.020.060** +2,29% su anno 2023 +2,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ugelli sprinkler

Codice regionale: **CAM24_C09.020.060.A**
Articolo: A Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,34%
Prezzo	€ 10,39
Scostamento % su anno 2023	+3,34%
Spese generali (17%)	€ 1,37180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06859
Utili di impresa (10%)	€ 0,94412
Incidenza Manodopera al **37,55%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06859

Codice regionale: **CAM24_C09.020.060.B**
Articolo: B Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,53260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,31%
Prezzo	€ 14,84
Scostamento % su anno 2023	+2,31%
Spese generali (17%)	€ 1,96054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09803
Utili di impresa (10%)	€ 1,34931
Incidenza Manodopera al **26,27%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09803

Codice regionale: **CAM24_C09.020.060.C**
Articolo: C Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,96%
Prezzo	€ 17,44
Scostamento % su anno 2023	+1,96%
Spese generali (17%)	€ 2,30397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11520
Utili di impresa (10%)	€ 1,58568
Incidenza Manodopera al **22,35%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11520

Codice regionale: **CAM24_C09.020.060.D**
Articolo: D Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,33341**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 22,31
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 2,94668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14733
Utili di impresa (10%)	€ 2,02801
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14733

Codice regionale: **CAM24_C09** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_C09.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070** +0,57% su anno 2023 +0,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Accessori e completamenti per impianti sprinkler

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.A**
Articolo: A Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,64398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 305,85
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 40,39948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,01997
Utili di impresa (10%)	€ 27,80435
Incidenza Manodopera al **0,8%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,01997

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.B**
Articolo: B Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,64398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 305,85
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 40,39948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,01997
Utili di impresa (10%)	€ 27,80435
Incidenza Manodopera al **0,8%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,01997

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.C**
Articolo: C Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,64398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 305,85
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 40,39948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,01997
Utili di impresa (10%)	€ 27,80435
Incidenza Manodopera al **0,8%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,01997

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.D**
Articolo: D Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,24232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 180,49
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 23,84119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19206
Utili di impresa (10%)	€ 16,40835
Incidenza Manodopera al **1,35%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,19206

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.E**
Articolo: E Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,93759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 214,85
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 28,37939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41897
Utili di impresa (10%)	€ 19,53170
Incidenza Manodopera al **1,13%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,41897

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.F**
Articolo: F Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,94157**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 68,14
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 9,00007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 6,19416
Incidenza Manodopera al **3,58%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45000

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.G**
Articolo: G Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,45527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 263,13
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 34,75740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,73787
Utili di impresa (10%)	€ 23,92127
Incidenza Manodopera al **0,93%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,73787

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.H**
Articolo: H Micro-interruttore per saracinesche

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,70954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 222,28
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 29,36062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46803
Utili di impresa (10%)	€ 20,20702
Incidenza Manodopera al **1,1%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,46803

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.I**
Articolo: I Indicatore di posizione per saracinesche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,22044**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 987,41
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 130,42747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,52137
Utili di impresa (10%)	€ 89,76479
Incidenza Manodopera al **0,25%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,52137

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.J**
Articolo: J Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,4%
Prezzo	€ 6,39
Scostamento % su anno 2023	+3,4%
Spese generali (17%)	€ 0,84358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04218
Utili di impresa (10%)	€ 0,58058
Incidenza Manodopera al **38,16%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04218

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.K**
Articolo: K Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 10,10
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 1,33419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06671
Utili di impresa (10%)	€ 0,91824
Incidenza Manodopera al **24,13%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06671

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.L**
Articolo: L Chiave per montaggio ugello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,96779**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 34,71
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 4,58452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22923
Utili di impresa (10%)	€ 3,15523
Incidenza Manodopera al **7,02%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22923

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.M**
Articolo: M Cassetta vuota per 12 ugelli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,24630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 33,78
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 4,46187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22309
Utili di impresa (10%)	€ 3,07082
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22309

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.N**
Articolo: N Cassetta vuota per 24 ugelli

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,73974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 42,14
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 5,56576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27829
Utili di impresa (10%)	€ 3,83055
Incidenza Manodopera al **5,78%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27829

Codice regionale: **CAM24_C09.020.070.O**
Articolo: O Cassetta vuota per 36 ugelli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,33410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 63,49
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 8,38680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41934
Utili di impresa (10%)	€ 5,77209
Incidenza Manodopera al **3,84%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41934

Codice regionale: **CAM24_E00** +10,37% su anno 2023 +10,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAM24_E00.010** +2,65% su anno 2023 +2,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE DELLE AREE

Codice regionale: **CAM24_E00.010.010** +2,65% su anno 2023 +2,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione delle aree

Codice regionale: **CAM24_E00.010.010.A**
Articolo: A Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 0,41
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 0,05435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00272
Utili di impresa (10%)	€ 0,03741
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 0,31973
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00272

Codice regionale: **CAM24_E00** +10,37% su anno 2023 +10,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAM24_E00.020** +18,66% su anno 2023 +18,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LOCALIZZAZIONE E BONIFICA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E00.020.010** +27,34% su anno 2023 +27,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale

Codice regionale: **CAM24_E00.020.010.A**
Articolo: A Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+16,18%
Prezzo	€ 3,77
Scostamento % su anno 2023	+16,18%
Spese generali (17%)	€ 0,49743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02487
Utili di impresa (10%)	€ 0,34235
Incidenza Manodopera al **63%**	€ 2,37258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02487

Codice regionale: **CAM24_E00.020.010.B**
Articolo: B Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+38,5%
Prezzo	€ 1,69
Scostamento % su anno 2023	+38,5%
Spese generali (17%)	€ 0,22374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01119
Utili di impresa (10%)	€ 0,15399
Incidenza Manodopera al **45,02%**	€ 0,76262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01119

Codice regionale: **CAM24_E00** +10,37% su anno 2023 +10,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAM24_E00.020** +18,66% su anno 2023 +18,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LOCALIZZAZIONE E BONIFICA

Codice regionale: **CAM24_E00.020.020** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda

Codice regionale: **CAM24_E00.020.020.A**
Articolo: A Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 8,87
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 1,17193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05860
Utili di impresa (10%)	€ 0,80656
Incidenza Manodopera al **38,2%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05860

Codice regionale: **CAM24_E00** +10,37% su anno 2023 +10,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAM24_E00.030** +1,79% su anno 2023 +1,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI

Codice regionale: **CAM24_E00.030.010** +2,65% su anno 2023 +2,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici

Codice regionale: **CAM24_E00.030.010.A**
Articolo: A Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 218,11
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 28,80990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44050
Utili di impresa (10%)	€ 19,82799
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 169,47000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,44050

Codice regionale: **CAM24_E00** +10,37% su anno 2023 +10,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAM24_E00.030** +1,79% su anno 2023 +1,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI

Codice regionale: **CAM24_E00.030.020** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici

Codice regionale: **CAM24_E00.030.020.A**
Articolo: A Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,89921**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 30,76
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 4,06287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20314
Utili di impresa (10%)	€ 2,79621
Incidenza Manodopera al **27,55%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20314

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.000** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOTICO

Codice regionale: **CAM24_E01.000.010** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo di pulizia o scotico

Codice regionale: **CAM24_E01.000.010.A**
Articolo: A Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 0,95
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 0,12603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00630
Utili di impresa (10%)	€ 0,08674
Incidenza Manodopera al **18,84%**	€ 0,17976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00630

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.010** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI DI SBANCAMENTO

Codice regionale: **CAM24_E01.010.010** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

Codice regionale: **CAM24_E01.010.010.A**
Articolo: A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 4,49
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 0,59314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02966
Utili di impresa (10%)	€ 0,40822
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 0,51360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02966

Codice regionale: **CAM24_E01.010.010.B**
Articolo: B Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 10,35
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 1,36681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06834
Utili di impresa (10%)	€ 0,94069
Incidenza Manodopera al **7,45%**	€ 0,77040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06834

Codice regionale: **CAM24_E01.010.010.C**
Articolo: C Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,94485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 39,83
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 5,26062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26303
Utili di impresa (10%)	€ 3,62055
Incidenza Manodopera al **11,13%**	€ 4,43160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26303

Codice regionale: **CAM24_E01.010.010.D**
Articolo: D Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 29,74
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 3,92841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19642
Utili di impresa (10%)	€ 2,70367
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19642

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.015** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Codice regionale: **CAM24_E01.015.010** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

Codice regionale: **CAM24_E01.015.010.A**
Articolo: A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,06144**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 5,23
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 0,69044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03452
Utili di impresa (10%)	€ 0,47519
Incidenza Manodopera al **20,78%**	€ 1,08600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03452

Codice regionale: **CAM24_E01.015.010.B**
Articolo: B Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 11,23
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 1,48284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07414
Utili di impresa (10%)	€ 1,02055
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07414

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E01.015.010.C**
Articolo: C Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,55978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 34,18
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 4,51516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22576
Utili di impresa (10%)	€ 3,10749
Incidenza Manodopera al **7,51%**	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22576

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.020** +2,58% su anno 2023 +2,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI ESEGUITI A MANO

Codice regionale: **CAM24_E01.020.010** +2,59% su anno 2023 +2,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo a sezione aperta eseguito a mano

Codice regionale: **CAM24_E01.020.010.A**
Articolo: A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,01000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 48,92
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 6,46170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32309
Utili di impresa (10%)	€ 4,44717
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 38,01000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32309

Codice regionale: **CAM24_E01.020.010.B**
Articolo: B Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,45000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 104,83
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 13,84650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69233
Utili di impresa (10%)	€ 9,52965
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 81,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69233

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.020** +2,58% su anno 2023 +2,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI ESEGUITI A MANO

Codice regionale: **CAM24_E01.020.020** +2,57% su anno 2023 +2,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo a sezione obbligato eseguito a mano

Codice regionale: **CAM24_E01.020.020.A**
Articolo: A Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,60167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,54%
Prezzo	€ 128,19
Scostamento % su anno 2023	+2,54%
Spese generali (17%)	€ 16,93228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84661
Utili di impresa (10%)	€ 11,65340
Incidenza Manodopera al **76,25%**	€ 97,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,84661

Codice regionale: **CAM24_E01.020.020.B**
Articolo: B Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,32000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 167,72
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 22,15440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10772
Utili di impresa (10%)	€ 15,24744
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 130,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10772

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.030** +1,95% su anno 2023 +1,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONE DEGLI SCAVI

Codice regionale: **CAM24_E01.030.010** +2,27% su anno 2023 +2,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sbadacchiature di scavi

Codice regionale: **CAM24_E01.030.010.A**
Articolo: A Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,91339**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,32%
Prezzo	€ 14,05
Scostamento % su anno 2023	+2,32%
Spese generali (17%)	€ 1,85528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09276
Utili di impresa (10%)	€ 1,27687
Incidenza Manodopera al **63,47%**	€ 8,91450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09276

Codice regionale: **CAM24_E01.030.010.B**
Articolo: B Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a mezza cassa

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,16938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 24,67
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 3,25879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16294
Utili di impresa (10%)	€ 2,24282
Incidenza Manodopera al **60,22%**	€ 14,85750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16294

Codice regionale: **CAM24_E01.030.010.C**
Articolo: C Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,84708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 33,27
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 4,39400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21970
Utili di impresa (10%)	€ 3,02411
Incidenza Manodopera al **62,53%**	€ 20,80050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21970

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E01.030** +1,95% su anno 2023 +1,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONE DEGLI SCAVI

Codice regionale: **CAM24_E01.030.015** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Plancole

Codice regionale: **CAM24_E01.030.015.A**
Articolo: A Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,60830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 25,24
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 3,33341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16667
Utili di impresa (10%)	€ 2,29417
Incidenza Manodopera al **41,4%**	€ 10,44720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16667

Codice regionale: **CAM24_E01.030.015.B**
Articolo: B Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 2,08
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 0,27440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01372
Utili di impresa (10%)	€ 0,18885
Incidenza Manodopera al **41,91%**	€ 0,87061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01372

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.035** +2,02% su anno 2023 +2,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ESAURIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E01.035.010** +2,02% su anno 2023 +2,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Esaurimento di acqua negli scavi

Codice regionale: **CAM24_E01.035.010.A**
Articolo: A Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,44556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,21%
Prezzo	€ 18,59
Scostamento % su anno 2023	+2,21%
Spese generali (17%)	€ 2,45575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12279
Utili di impresa (10%)	€ 1,69013
Incidenza Manodopera al **61,58%**	€ 11,44800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12279

Codice regionale: **CAM24_E01.035.010.B**
Articolo: B Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio

Unità di misura	**mlxgg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,82%
Prezzo	€ 11,22
Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 1,48267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07413
Utili di impresa (10%)	€ 1,02042
Incidenza Manodopera al **50,99%**	€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07413

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.040.010** +0,24% su anno 2023 +0,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

Codice regionale: **CAM24_E01.040.010.A**
Articolo: A Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 3,60
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 0,47522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02376
Utili di impresa (10%)	€ 0,32706
Incidenza Manodopera al **14,28%**	€ 0,51360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02376

Codice regionale: **CAM24_E01.040.010.B**
Articolo: B Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,84950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 30,69
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 4,05442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20272
Utili di impresa (10%)	€ 2,79039
Incidenza Manodopera al **1,67%**	€ 0,51360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20272

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.040.020** +1,55% su anno 2023 +1,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Reinterro o riempimento eseguito a mano

Codice regionale: **CAM24_E01.040.020.A**
Articolo: A Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,35%
Prezzo	€ 13,22
Scostamento % su anno 2023	+2,35%
Spese generali (17%)	€ 1,74624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08731
Utili di impresa (10%)	€ 1,20182
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 10,27200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08731

Codice regionale: **CAM24_E01.040.020.B**
Articolo: B Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,69425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 40,79
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 5,38802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26940
Utili di impresa (10%)	€ 3,70823
Incidenza Manodopera al **25,18%**	€ 10,27200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26940

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E01** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RINTERRI

Codice regionale: **CAM24_E01.040.030** +0,43% su anno 2023 +0,43% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rinfianco

Codice regionale: **CAM24_E01.040.030.A**
Articolo: A Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,23984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 47,93
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 6,33077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31654
Utili di impresa (10%)	€ 4,35706
Incidenza Manodopera al **2,36%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31654

Codice regionale: **CAM24_E01.040.030.B**
Articolo: B Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,82184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 69,27
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 9,14971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45749
Utili di impresa (10%)	€ 6,29716
Incidenza Manodopera al **23,72%**	€ 16,43400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45749

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.010** +0,32% su anno 2023 +0,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DIAFRAMMI

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010** +0,32% su anno 2023 +0,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Setti di diaframmi

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010.A**
Articolo: A Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,09869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 151,99
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 20,07678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00384
Utili di impresa (10%)	€ 13,81755
Incidenza Manodopera al **7,63%**	€ 11,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00384

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010.B**
Articolo: B Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,37111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 176,80
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 23,35309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16765
Utili di impresa (10%)	€ 16,07242
Incidenza Manodopera al **8,09%**	€ 14,30700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,16765

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010.C**
Articolo: C Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,45325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 242,54
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 32,03705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60185
Utili di impresa (10%)	€ 22,04903
Incidenza Manodopera al **7,65%**	€ 18,56250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,60185

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010.D**
Articolo: D Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di

fonte: http://burc.regione.campania.it

attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,17076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 300,09
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 39,63903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,98195
Utili di impresa (10%)	€ 27,28098
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 22,81800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,98195

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010.E**
Articolo: E Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,88826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 357,64
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 47,24100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,36205
Utili di impresa (10%)	€ 32,51293
Incidenza Manodopera al **7,57%**	€ 27,07350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,36205

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010.F**
Articolo: F Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 13,13
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 1,73463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08673
Utili di impresa (10%)	€ 1,19384
Incidenza Manodopera al **12,35%**	€ 1,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08673

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010.G**
Articolo: G Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,13000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 13,04
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 1,72210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08611
Utili di impresa (10%)	€ 1,18521
Incidenza Manodopera al **19,67%**	€ 2,56440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08611

Codice regionale: **CAM24_E02.010.010.H**
Articolo: H Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,98993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 24,44
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 3,22829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16141
Utili di impresa (10%)	€ 2,22182
Incidenza Manodopera al **6,96%**	€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16141

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.020** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI

Codice regionale: **CAM24_E02.020.010** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gabbia di armatura

Codice regionale: **CAM24_E02.020.010.A**
Articolo: A Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 2,14
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 0,28280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01414
Utili di impresa (10%)	€ 0,19463
Incidenza Manodopera al **10,14%**	€ 0,21720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01414

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.030** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI TRIVELLATI

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010** +0,45% su anno 2023 +0,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo trivellato

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.A**
Articolo: A Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,02589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 68,24
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 9,01440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45072
Utili di impresa (10%)	€ 6,20403
Incidenza Manodopera al **16,56%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45072

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.B**
Articolo: B Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,97347**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 87,48
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 11,55549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57777
Utili di impresa (10%)	€ 7,95290
Incidenza Manodopera al **16,14%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57777

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.C**
Articolo: C Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,70151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 102,58
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 13,54926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67746
Utili di impresa (10%)	€ 9,32508
Incidenza Manodopera al **16,52%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67746

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.D**
Articolo: D Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,83343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 150,36
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 19,86168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99308
Utili di impresa (10%)	€ 13,66951
Incidenza Manodopera al **12,02%**	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99308

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.E**
Articolo: E Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,77617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 205,63
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 27,16195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35810
Utili di impresa (10%)	€ 18,69381
Incidenza Manodopera al **9,34%**	€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35810

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.F**
Articolo: F Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le

prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,38496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 260,47
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 34,40544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72027
Utili di impresa (10%)	€ 23,67904
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,72027

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.G**
Articolo: G

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,71898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 296,94
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 39,22223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,96111
Utili di impresa (10%)	€ 26,99412
Incidenza Manodopera al **7,61%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,96111

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.H**
Articolo: H

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,21445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 376,08
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 49,67646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,48382
Utili di impresa (10%)	€ 34,18909
Incidenza Manodopera al **6,31%**	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,48382

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.I**
Articolo: I

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,37414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 609,23
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 80,47360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,02368
Utili di impresa (10%)	€ 55,38477
Incidenza Manodopera al **3,89%**	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,02368

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.L**
Articolo: L

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,23122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 18,32
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 2,41931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12097
Utili di impresa (10%)	€ 1,66505
Incidenza Manodopera al **30,84%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12097

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.M**
Articolo: M

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,86646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 13,99
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 1,84730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09237
Utili di impresa (10%)	€ 1,27138
Incidenza Manodopera al **29,38%**	€ 4,10850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09237

Codice regionale: **CAM24_E02.030.010.N**
Articolo: N Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 23,33
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 3,08104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15405
Utili di impresa (10%)	€ 2,12048
Incidenza Manodopera al **6,05%**	€ 1,41225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15405

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.030** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI TRIVELLATI

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovraprezzo per palo trivellato

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.A**
Articolo: A Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,09598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 7,85
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 1,03632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05182
Utili di impresa (10%)	€ 0,71323
Incidenza Manodopera al **14,4%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05182

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.B**
Articolo: B Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 9,69
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 1,27983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06399
Utili di impresa (10%)	€ 0,88082
Incidenza Manodopera al **14,58%**	€ 1,41225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06399

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.C**
Articolo: C Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,49412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 10,93
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 1,44400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07220
Utili di impresa (10%)	€ 0,99381
Incidenza Manodopera al **15,5%**	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07220

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.D**
Articolo: D Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,26004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 14,49
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 1,91421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09571
Utili di impresa (10%)	€ 1,31743
Incidenza Manodopera al **12,47%**	€ 1,80768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09571

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.E**
Articolo: E Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,29964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 17,12
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 2,26094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11305
Utili di impresa (10%)	€ 1,55606
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 1,92066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11305

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.F**
Articolo: F Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 20,15
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 2,66146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13307
Utili di impresa (10%)	€ 1,83171
Incidenza Manodopera al **10,09%**	€ 2,03364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13307

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.G**
Articolo: G Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,56493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 21,32
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 2,81604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14080
Utili di impresa (10%)	€ 1,93810
Incidenza Manodopera al **10,6%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14080

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.H**
Articolo: H Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 23,17
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 3,06001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15300
Utili di impresa (10%)	€ 2,10601
Incidenza Manodopera al **10,24%**	€ 2,37258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15300

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.I**
Articolo: I Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,28058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 27,39
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 3,61770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18089
Utili di impresa (10%)	€ 2,48983
Incidenza Manodopera al **9,28%**	€ 2,54205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18089

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.J**
Articolo: J Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, anche con vibratore

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,98135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 1,36364
Incidenza Manodopera al **7,7%**	€ 1,15500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09907

Codice regionale: **CAM24_E02.030.020.K**
Articolo: K Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, con utilizzo di giro colonna

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,03790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15190
Utili di impresa (10%)	€ 2,09079
Incidenza Manodopera al **7,7%**	€ 1,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15190

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.030** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI TRIVELLATI

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030** +0,9% su anno 2023 +0,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo a vuoto

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.A**
Articolo: A Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,87741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 12,71
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 1,67916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08396
Utili di impresa (10%)	€ 1,15566
Incidenza Manodopera al **66,66%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08396

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.B**
Articolo: B Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,66516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 42,04
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 5,55308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27765
Utili di impresa (10%)	€ 3,82182
Incidenza Manodopera al **25,13%**	€ 10,56363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27765

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.C**
Articolo: C Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,69338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 47,22
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 6,23787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31189
Utili di impresa (10%)	€ 4,29313
Incidenza Manodopera al **26,91%**	€ 12,71025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31189

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.D**
Articolo: D Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,90540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 60,37
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 7,97392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39870
Utili di impresa (10%)	€ 5,48793
Incidenza Manodopera al **22,46%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39870

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.E**
Articolo: E Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,71444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 71,70
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 9,47145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47357
Utili di impresa (10%)	€ 6,51859
Incidenza Manodopera al **20,09%**	€ 14,40495
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47357

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.F**
Articolo: F Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,39280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 72,58
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 9,58678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47934
Utili di impresa (10%)	€ 6,59796
Incidenza Manodopera al **21,02%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47934

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.G**
Articolo: G Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,68470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 76,81
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 10,14640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50732
Utili di impresa (10%)	€ 6,98311
Incidenza Manodopera al **22,06%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50732

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.H**
Articolo: H Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,51802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 88,18
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 11,64806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58240
Utili di impresa (10%)	€ 8,01661
Incidenza Manodopera al **20,18%**	€ 17,79435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58240

Codice regionale: **CAM24_E02.030.030.I**
Articolo: I Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,13666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 112,14
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 14,81323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74066
Utili di impresa (10%)	€ 10,19499
Incidenza Manodopera al **16,98%**	€ 19,03713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74066

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.040** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMIERINO IN FERRO ZINCATO

Codice regionale: **CAM24_E02.040.010** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lamierino di ferro

Codice regionale: **CAM24_E02.040.010.A**
Articolo: A Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 2,65
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 0,34965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01748
Utili di impresa (10%)	€ 0,24064
Incidenza Manodopera al **14,94%**	€ 0,39543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01748

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.050** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MICROPALI

Codice regionale: **CAM24_E02.050.010** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Micropalo verticale o inclinato entro i 20°

Codice regionale: **CAM24_E02.050.010.A**
Articolo: A Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,45408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 59,79
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 7,89719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39486
Utili di impresa (10%)	€ 5,43513
Incidenza Manodopera al **22,78%**	€ 13,61760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39486

Codice regionale: **CAM24_E02.050.010.B**
Articolo: B Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,09577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 76,06
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 10,04628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50231
Utili di impresa (10%)	€ 6,91421
Incidenza Manodopera al **22,38%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50231

Codice regionale: **CAM24_E02.050.010.C**
Articolo: C Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,63215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 92,19
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 12,17747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60887
Utili di impresa (10%)	€ 8,38096
Incidenza Manodopera al **22,16%**	€ 20,42640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60887

Codice regionale: **CAM24_E02.050.010.D**
Articolo: D Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,95887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 113,20
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 14,95301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74765
Utili di impresa (10%)	€ 10,29119
Incidenza Manodopera al **21,05%**	€ 23,83080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74765

Codice regionale: **CAM24_E02.050.010.E**
Articolo: E Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,28469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 129,07
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 17,04840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85242
Utili di impresa (10%)	€ 11,73331
Incidenza Manodopera al **21,1%**	€ 27,23520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85242

Codice regionale: **CAM24_E02.050.010.F**
Articolo: F Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,76999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 154,14
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 20,36090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01805
Utili di impresa (10%)	€ 14,01309
Incidenza Manodopera al **19,88%**	€ 30,63960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01805

Codice regionale: **CAM24_E02.050.010.G**
Articolo: G Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,78217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 182,47
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 24,10297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20515
Utili di impresa (10%)	€ 16,58851
Incidenza Manodopera al **18,66%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,20515

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.050** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MICROPALI

Codice regionale: **CAM24_E02.050.020** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio

Codice regionale: **CAM24_E02.050.020.A**
Articolo: A Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,60281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 66,41
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 8,77248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43862
Utili di impresa (10%)	€ 6,03753
Incidenza Manodopera al **23,07%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43862

Codice regionale: **CAM24_E02.050.020.B**
Articolo: B Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 90 a 129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,69100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 87,12
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 11,50747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57537
Utili di impresa (10%)	€ 7,91985
Incidenza Manodopera al **21,49%**	€ 18,72420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57537

Codice regionale: **CAM24_E02.050.020.C**
Articolo: C Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante

perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 130 a 159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,09955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 104,38
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 13,78692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68935
Utili di impresa (10%)	€ 9,48865
Incidenza Manodopera al **20,39%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68935

Codice regionale: **CAM24_E02.050.020.D**
Articolo: D Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 160 a 199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,44714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 133,14
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 17,58601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87930
Utili di impresa (10%)	€ 12,10332
Incidenza Manodopera al **19,18%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87930

Codice regionale: **CAM24_E02.050.020.E**
Articolo: E Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 200 a 219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,07075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 146,81
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 19,39203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96960
Utili di impresa (10%)	€ 13,34628
Incidenza Manodopera al **18,55%**	€ 27,23520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96960

Codice regionale: **CAM24_E02.050.020.F**
Articolo: F Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 220 a 259 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,00258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 176,32
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 23,29044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16452
Utili di impresa (10%)	€ 16,02930
Incidenza Manodopera al **17,38%**	€ 30,63960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,16452

Codice regionale: **CAM24_E02.050.020.G**
Articolo: G Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 260 - 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,46128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 209,09
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 27,61842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38092
Utili di impresa (10%)	€ 19,00797
Incidenza Manodopera al **16,28%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,38092

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.050** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MICROPALI

Codice regionale: **CAM24_E02.050.060** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°

Codice regionale: **CAM24_E02.050.060.A**
Articolo: A Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,60281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 66,41
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 8,77248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43862
Utili di impresa (10%)	€ 6,03753
Incidenza Manodopera al **23,07%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43862

Codice regionale: **CAM24_E02.050.060.B**
Articolo: B Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o

fonte: http://burc.regione.campania.it

rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,69100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 87,12
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 11,50747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57537
Utili di impresa (10%)	€ 7,91985
Incidenza Manodopera al **21,49%**	€ 18,72420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57537

Codice regionale: **CAM24_E02.050.060.C**
Articolo: C Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 - 159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,67390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 107,69
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 14,22456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71123
Utili di impresa (10%)	€ 9,78985
Incidenza Manodopera al **20,55%**	€ 22,12860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71123

Codice regionale: **CAM24_E02.050.060.D**
Articolo: D Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,44714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 133,14
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 17,58601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87930
Utili di impresa (10%)	€ 12,10332
Incidenza Manodopera al **19,18%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87930

Codice regionale: **CAM24_E02.050.060.E**
Articolo: E Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,21948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 153,44
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 20,26731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01337
Utili di impresa (10%)	€ 13,94868
Incidenza Manodopera al **18,86%**	€ 28,93740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01337

Codice regionale: **CAM24_E02.050.060.F**
Articolo: F Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,15131**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 182,95
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 24,16572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20829
Utili di impresa (10%)	€ 16,63170
Incidenza Manodopera al **17,68%**	€ 32,34180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,20829

Codice regionale: **CAM24_E02.050.060.G**
Articolo: G Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,61000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 215,71
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 28,49370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42469
Utili di impresa (10%)	€ 19,61037
Incidenza Manodopera al **16,57%**	€ 35,74620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42469

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.050** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MICROPALI

Codice regionale: **CAM24_E02.050.070** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio

Codice regionale: **CAM24_E02.050.070.A**
Articolo: A Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante

perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,54228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 80,49
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 10,63219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53161
Utili di impresa (10%)	€ 7,31745
Incidenza Manodopera al **21,15%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53161

Codice regionale: **CAM24_E02.050.070.B**
Articolo: B Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,83972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 93,74
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 12,38275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61914
Utili di impresa (10%)	€ 8,52225
Incidenza Manodopera al **21,79%**	€ 20,42640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61914

Codice regionale: **CAM24_E02.050.070.C**
Articolo: C Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,82262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 114,31
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 15,09985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75499
Utili di impresa (10%)	€ 10,39225
Incidenza Manodopera al **20,85%**	€ 23,83080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75499

Codice regionale: **CAM24_E02.050.070.D**
Articolo: D Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,59585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 139,76
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 18,46129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92306
Utili di impresa (10%)	€ 12,70571
Incidenza Manodopera al **19,49%**	€ 27,23520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92306

Codice regionale: **CAM24_E02.050.070.E**
Articolo: E Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,36819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 160,06
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 21,14259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05713
Utili di impresa (10%)	€ 14,55108
Incidenza Manodopera al **19,14%**	€ 30,63960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05713

Codice regionale: **CAM24_E02.050.070.F**
Articolo: F Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,30002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 189,58
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 25,04100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25205
Utili di impresa (10%)	€ 17,23410
Incidenza Manodopera al **17,96%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,25205

Codice regionale: **CAM24_E02.050.070.G**
Articolo: G Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,75872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 222,34
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 29,36898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46845
Utili di impresa (10%)	€ 20,21277
Incidenza Manodopera al **16,84%**	€ 37,44840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,46845

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.050** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MICROPALI

Codice regionale: **CAM24_E02.050.080** +0,24% su anno 2023 +0,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Armatura metallica

Codice regionale: **CAM24_E02.050.080.A**
Articolo: A Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,87079**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 3,69
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 0,48803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02440
Utili di impresa (10%)	€ 0,33588
Incidenza Manodopera al **8,82%**	€ 0,32580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02440

Codice regionale: **CAM24_E02.050.080.B**
Articolo: B Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 5,03
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 0,66382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03319
Utili di impresa (10%)	€ 0,45687
Incidenza Manodopera al **8,64%**	€ 0,43440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03319

Codice regionale: **CAM24_E02.050.080.C**
Articolo: C Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 2,67
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 0,35294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01765
Utili di impresa (10%)	€ 0,24291
Incidenza Manodopera al **10,16%**	€ 0,27150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01765

Codice regionale: **CAM24_E02.050.080.D**
Articolo: D Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,57600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 27,77
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 3,66792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18340
Utili di impresa (10%)	€ 2,52439
Incidenza Manodopera al **1,96%**	€ 0,54300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18340

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.010** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi

Codice regionale: **CAM24_E02.060.010.A**
Articolo: A Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,30192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 42,86
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 5,66133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28307
Utili di impresa (10%)	€ 3,89633
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28307

Codice regionale: **CAM24_E02.060.010.B**
Articolo: B Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al

fonte: http://burc.regione.campania.it

metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,05934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 48,98
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 6,47009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32350
Utili di impresa (10%)	€ 4,45294
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32350

Codice regionale: **CAM24_E02.060.010.C**
Articolo: C Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,00611**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 56,64
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 7,48104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37405
Utili di impresa (10%)	€ 5,14872
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 20,90130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37405

Codice regionale: **CAM24_E02.060.010.D**
Articolo: D Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,17679**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 63,29
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 8,36005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41800
Utili di impresa (10%)	€ 5,75368
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41800

Codice regionale: **CAM24_E02.060.010.E**
Articolo: E Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,47099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 79,11
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 10,45007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52250
Utili di impresa (10%)	€ 7,19211
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52250

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi

Codice regionale: **CAM24_E02.060.020.A**
Articolo: A Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,49128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 44,39
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 5,86352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29318
Utili di impresa (10%)	€ 4,03548
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29318

Codice regionale: **CAM24_E02.060.020.B**
Articolo: B Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,43805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 52,04
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 6,87447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34372
Utili di impresa (10%)	€ 4,73125
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34372

Codice regionale: **CAM24_E02.060.020.C**
Articolo: C Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,19547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 58,17
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 7,68323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38416
Utili di impresa (10%)	€ 5,28787
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 21,46620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38416

Codice regionale: **CAM24_E02.060.020.D**
Articolo: D Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,14224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 65,82
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 8,69418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43471
Utili di impresa (10%)	€ 5,98364
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 24,29070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43471

Codice regionale: **CAM24_E02.060.020.E**
Articolo: E Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,03578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 81,13
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 10,71608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53580
Utili di impresa (10%)	€ 7,37519
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 29,93970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53580

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.030** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Riperforazione di foro eseguito su ponteggi

Codice regionale: **CAM24_E02.060.030.A**
Articolo: A Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,46161**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 19,90
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 2,62847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13142
Utili di impresa (10%)	€ 1,80901
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 7,34370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13142

Codice regionale: **CAM24_E02.060.030.B**
Articolo: B Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,84032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 22,96
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 3,03285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15164
Utili di impresa (10%)	€ 2,08732
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15164

Codice regionale: **CAM24_E02.060.030.C**
Articolo: C Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,21902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 26,02
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 3,43723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17186
Utili di impresa (10%)	€ 2,36563
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17186

Codice regionale: **CAM24_E02.060.030.D**
Articolo: D Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari

fonte: http://burc.regione.campania.it

direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,35897**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 30,06
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 3,97102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19855
Utili di impresa (10%)	€ 2,73300
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 10,73310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19855

Codice regionale: **CAM24_E02.060.030.E**
Articolo: E Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,27665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 36,39
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 4,80703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24035
Utili di impresa (10%)	€ 3,30837
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24035

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.040** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Perfori in rocce tenere

Codice regionale: **CAM24_E02.060.040.A**
Articolo: A Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,92321**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 39,80
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 5,25695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26285
Utili di impresa (10%)	€ 3,61802
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26285

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E02.060.040.B**
Articolo: B Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,49128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 44,39
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 5,86352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29318
Utili di impresa (10%)	€ 4,03548
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29318

Codice regionale: **CAM24_E02.060.040.C**
Articolo: C Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,24870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 50,51
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 6,67228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33361
Utili di impresa (10%)	€ 4,59210
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33361

Codice regionale: **CAM24_E02.060.040.D**
Articolo: D Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,71795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 60,13
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 7,94205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39710
Utili di impresa (10%)	€ 5,46600
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 21,46620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39710

Codice regionale: **CAM24_E02.060.040.E**
Articolo: E Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,32389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 71,20
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 9,40506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47025
Utili di impresa (10%)	€ 6,47290
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47025

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.050** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Perfori in rocce calcaree

Codice regionale: **CAM24_E02.060.050.A**
Articolo: A Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,11257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 41,33
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 5,45914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27296
Utili di impresa (10%)	€ 3,75717
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27296

Codice regionale: **CAM24_E02.060.050.B**
Articolo: B Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,68063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 45,92
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 6,06571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30329
Utili di impresa (10%)	€ 4,17463
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30329

Codice regionale: **CAM24_E02.060.050.C**

Articolo: C Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,62740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 53,57
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 7,07666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35383
Utili di impresa (10%)	€ 4,87041
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35383

Codice regionale: **CAM24_E02.060.050.D**
Articolo: D Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,17679**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 63,29
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 8,36005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41800
Utili di impresa (10%)	€ 5,75368
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41800

Codice regionale: **CAM24_E02.060.050.E**
Articolo: E Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,01215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 75,95
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 10,03207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50160
Utili di impresa (10%)	€ 6,90442
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 27,11520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50160

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E02.060.060** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Riperforazione di foro

Codice regionale: **CAM24_E02.060.060.A**
Articolo: A Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,13613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 9,18
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 1,21314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06066
Utili di impresa (10%)	€ 0,83493
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06066

Codice regionale: **CAM24_E02.060.060.B**
Articolo: B Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 12,25
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 1,61752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08088
Utili di impresa (10%)	€ 1,11324
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08088

Codice regionale: **CAM24_E02.060.060.C**
Articolo: C Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,89354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 15,31
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 2,02190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10110
Utili di impresa (10%)	€ 1,39154
Incidenza Manodopera al **36,9%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10110

Codice regionale: **CAM24_E02.060.060.D**
Articolo: D Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,52362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 17,40
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 2,29902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11495
Utili di impresa (10%)	€ 1,58226
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11495

Codice regionale: **CAM24_E02.060.060.E**
Articolo: E Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 150-180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,98246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 20,57
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 2,71702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13585
Utili di impresa (10%)	€ 1,86995
Incidenza Manodopera al **35,7%**	€ 7,34370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13585

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.070** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Iniezioni di miscele cementizie

Codice regionale: **CAM24_E02.060.070.A**
Articolo: A Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica

Unità di misura	**100 kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,23697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 18,32
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 2,42028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12101
Utili di impresa (10%)	€ 1,66573
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 0,77040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12101

Codice regionale: **CAM24_E02.060.070.B**

Articolo: B Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature

Unità di misura	**100 kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,39252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 19,81
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 2,61673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13084
Utili di impresa (10%)	€ 1,80093
Incidenza Manodopera al **6,48%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13084

Codice regionale: **CAM24_E02.060.070.C**
Articolo: C Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti

Unità di misura	**100 kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,54807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 21,30
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 2,81317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14066
Utili di impresa (10%)	€ 1,93612
Incidenza Manodopera al **8,44%**	€ 1,79760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14066

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080** +1% su anno 2023 +1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080.A**
Articolo: A Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 1 trefolo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,93477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 21,80
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 2,87891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14395
Utili di impresa (10%)	€ 1,98137
Incidenza Manodopera al **44,06%**	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14395

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080.B**
Articolo: B Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 2 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,03237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 29,64
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 3,91550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19578
Utili di impresa (10%)	€ 2,69479
Incidenza Manodopera al **34,3%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19578

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080.C**
Articolo: C Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 3 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,83324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 38,40
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 5,07165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25358
Utili di impresa (10%)	€ 3,49049
Incidenza Manodopera al **29,43%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25358

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080.D**
Articolo: D Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 4 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,49575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 46,97
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 6,20428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31021
Utili di impresa (10%)	€ 4,27000
Incidenza Manodopera al **26,46%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31021

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080.E**
Articolo: E Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 5 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,14968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 56,82
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 7,50545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37527
Utili di impresa (10%)	€ 5,16551
Incidenza Manodopera al **25,85%**	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37527

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080.F**
Articolo: F Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 6 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,64650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 66,47
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 8,77991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43900
Utili di impresa (10%)	€ 6,04264
Incidenza Manodopera al **25,5%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43900

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080.G**
Articolo: G Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 7 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,86534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 77,05
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 10,17711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50886
Utili di impresa (10%)	€ 7,00425
Incidenza Manodopera al **25,66%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50886

Codice regionale: **CAM24_E02.060.080.H**
Articolo: H Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 8 trefoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,03180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 87,56
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 11,56541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57827
Utili di impresa (10%)	€ 7,95972
Incidenza Manodopera al **25,81%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57827

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.090** +1,83% su anno 2023 +1,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tiranti in barre di acciaio

Codice regionale: **CAM24_E02.060.090.A**
Articolo: A Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 6,27
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 0,82785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04139
Utili di impresa (10%)	€ 0,56976
Incidenza Manodopera al **54,08%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04139

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.095** +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tesatura tiranti in un'unica fase

Codice regionale: **CAM24_E02.060.095.A**
Articolo: A Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,42463**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 117,66
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 15,54219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77711
Utili di impresa (10%)	€ 10,69668
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77711

Codice regionale: **CAM24_E02.060.095.B**
Articolo: B Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,88744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 79,65
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 10,52086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52604
Utili di impresa (10%)	€ 7,24083
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 49,71120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52604

Codice regionale: **CAM24_E02.060.095.C**
Articolo: C Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,22865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 63,36
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 8,36887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41844
Utili di impresa (10%)	€ 5,75975
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41844

Codice regionale: **CAM24_E02.060.095.D**
Articolo: D Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e

l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,19598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 54,31
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 7,17332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35867
Utili di impresa (10%)	€ 4,93693
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35867

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.060** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAM24_E02.060.097** +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ritesatura di tiranti in unica fase

Codice regionale: **CAM24_E02.060.097.A**
Articolo: A Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,29398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 81,46
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 10,75998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53800
Utili di impresa (10%)	€ 7,40540
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 50,84100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53800

Codice regionale: **CAM24_E02.060.097.B**
Articolo: B Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,78945**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 52,50
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 6,93421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34671
Utili di impresa (10%)	€ 4,77237
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 32,76420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34671

Codice regionale: **CAM24_E02.060.097.C**

Articolo: C Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,56985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 47,07
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 6,21687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31084
Utili di impresa (10%)	€ 4,27867
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 29,37480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31084

Codice regionale: **CAM24_E02.060.097.D**
Articolo: D Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,64699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 40,73
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 5,37999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26900
Utili di impresa (10%)	€ 3,70270
Incidenza Manodopera al **62,41%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26900

Codice regionale: **CAM24_E02** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE

Codice regionale: **CAM24_E02.070** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRATTAMENTI COLONNARI

Codice regionale: **CAM24_E02.070.010** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Colonna di terreno consolidato (jet grouting)

Codice regionale: **CAM24_E02.070.010.A**
Articolo: A Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o incoerenti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,19670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 77,47
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 10,23344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51167
Utili di impresa (10%)	€ 7,04301
Incidenza Manodopera al **29,17%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51167

Codice regionale: **CAM24_E02.070.010.B**
Articolo: B Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,42120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 86,77
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 11,46160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57308
Utili di impresa (10%)	€ 7,88828
Incidenza Manodopera al **29,3%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57308

Codice regionale: **CAM24_E02.070.010.C**
Articolo: C Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o incoerenti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,56557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 178,33
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 23,55615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17781
Utili di impresa (10%)	€ 16,21217
Incidenza Manodopera al **12,67%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17781

Codice regionale: **CAM24_E02.070.010.D**
Articolo: D Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,29007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 194,71
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 25,71931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28597
Utili di impresa (10%)	€ 17,70094
Incidenza Manodopera al **13,06%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,28597

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.010** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.010.010** +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calcestruzzi non strutturali

Codice regionale: **CAM24_E03.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,92016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 142,75
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 18,85643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94282
Utili di impresa (10%)	€ 12,97766
Incidenza Manodopera al **7,76%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94282

Codice regionale: **CAM24_E03.010.010.B (CAM)**
Articolo: B Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,96469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 145,39
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 19,20400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96020
Utili di impresa (10%)	€ 13,21687
Incidenza Manodopera al **7,62%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96020

Codice regionale: **CAM24_E03.010.010.C (CAM)**
Articolo: C Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri

per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,43491**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 156,29
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 20,64393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03220
Utili di impresa (10%)	€ 14,20788
Incidenza Manodopera al **7,09%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03220

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.010** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,74520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 169,56
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 22,39668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11983
Utili di impresa (10%)	€ 15,41419
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11983

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.B (CAM)**
Articolo: B Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,84960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 177,41
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 23,43443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17172
Utili di impresa (10%)	€ 16,12840
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17172

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.C (CAM)**
Articolo: C Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,82184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 182,52
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 24,10971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20549
Utili di impresa (10%)	€ 16,59316
Incidenza Manodopera al **6,07%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,20549

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.D (CAM)**
Articolo: D Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,80102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 186,36
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 24,61617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,23081
Utili di impresa (10%)	€ 16,94172
Incidenza Manodopera al **5,94%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,23081

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.E (CAM)**
Articolo: E Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,85539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 198,01
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 26,15542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30777
Utili di impresa (10%)	€ 18,00108
Incidenza Manodopera al **5,6%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30777

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.F (CAM)**
Articolo: F Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,13503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 206,09
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 27,22296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,36115
Utili di impresa (10%)	€ 18,73580
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,36115

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.G (CAM)**
Articolo: G Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,17045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 202,28
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 26,71898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33595
Utili di impresa (10%)	€ 18,38894
Incidenza Manodopera al **5,48%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,33595

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.H (CAM)**
Articolo: H Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,63994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 210,60
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 27,81879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39094
Utili di impresa (10%)	€ 19,14587
Incidenza Manodopera al **5,26%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,39094

Codice regionale: **CAM24_E03.010.020.I (CAM)**
Articolo: I Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,97728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 216,19
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 28,55614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42781
Utili di impresa (10%)	€ 19,65334
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42781

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.010** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calcestruzzi per strutture di elevazione

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.A (CAM)**
Articolo: A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,17680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 175,26
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 23,15006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15750
Utili di impresa (10%)	€ 15,93269
Incidenza Manodopera al **8,85%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,15750

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.B (CAM)**
Articolo: B Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,28120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 183,12
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 24,18780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20939
Utili di impresa (10%)	€ 16,64690
Incidenza Manodopera al **8,47%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,20939

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.C (CAM)**
Articolo: C Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,25344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 188,23
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 24,86308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24315
Utili di impresa (10%)	€ 17,11165
Incidenza Manodopera al **8,24%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,24315

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.D (CAM)**
Articolo: D Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,23262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 192,06
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 25,36955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26848
Utili di impresa (10%)	€ 17,46022
Incidenza Manodopera al **8,08%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,26848

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.E (CAM)**
Articolo: E Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,45717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 185,92
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 24,55772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22789
Utili di impresa (10%)	€ 16,90149
Incidenza Manodopera al **8,34%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,22789

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.F (CAM)**
Articolo: F Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,61926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 191,27
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 25,26527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26326
Utili di impresa (10%)	€ 17,38845
Incidenza Manodopera al **8,11%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,26326

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.G (CAM)**
Articolo: G Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,51081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 194,99
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 25,75684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28784
Utili di impresa (10%)	€ 17,72677
Incidenza Manodopera al **7,95%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,28784

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.H (CAM)**
Articolo: H Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,80361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 197,95
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 26,14661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30733
Utili di impresa (10%)	€ 17,99502
Incidenza Manodopera al **7,84%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30733

Codice regionale: **CAM24_E03.010.030.I (CAM)**
Articolo: I Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,31910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 206,33
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 27,25425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,36271
Utili di impresa (10%)	€ 18,75734
Incidenza Manodopera al **7,52%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,36271

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.010** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040** +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.A (CAM)**
Articolo: A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,51515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 210,44
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 27,79758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38988
Utili di impresa (10%)	€ 19,13127
Incidenza Manodopera al **7,37%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,38988

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.B (CAM)**
Articolo: B Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,78091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 221,08
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 29,20275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46014
Utili di impresa (10%)	€ 20,09837
Incidenza Manodopera al **7,02%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,46014

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.C (CAM)**
Articolo: C Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

fonte: http://burc.regione.campania.it

conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,98580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 196,89
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 26,00759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30038
Utili di impresa (10%)	€ 17,89934
Incidenza Manodopera al **7,88%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30038

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.D (CAM)**
Articolo: D Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,29393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 202,44
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 26,73997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33700
Utili di impresa (10%)	€ 18,40339
Incidenza Manodopera al **7,66%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,33700

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.E (CAM)**
Articolo: E Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,14384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 213,83
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,24445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41222
Utili di impresa (10%)	€ 19,43883
Incidenza Manodopera al **7,25%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,41222

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.F (CAM)**
Articolo: F Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,77036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 209,49
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 27,67096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38355
Utili di impresa (10%)	€ 19,04413
Incidenza Manodopera al **7,4%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,38355

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.G (CAM)**
Articolo: G Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,65642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 219,63
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 29,01159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,45058
Utili di impresa (10%)	€ 19,96680
Incidenza Manodopera al **7,06%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,45058

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.H (CAM)**
Articolo: H Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XD1

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,21729**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 189,47
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 25,02694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25135
Utili di impresa (10%)	€ 17,22442
Incidenza Manodopera al **8,19%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,25135

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.I (CAM)**
Articolo: I Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD1

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,30015**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 198,58
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 26,23103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31155
Utili di impresa (10%)	€ 18,05312
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,31155

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.J (CAM)**
Articolo: J Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD1

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,91567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 207,10
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 27,35566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,36778
Utili di impresa (10%)	€ 18,82713
Incidenza Manodopera al **7,49%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,36778

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.K (CAM)**
Articolo: K Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,73204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 203,00
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 26,81445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34072
Utili di impresa (10%)	€ 18,45465
Incidenza Manodopera al **7,64%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,34072

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.L (CAM)**
Articolo: L Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,39138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 211,57
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 27,94653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39733
Utili di impresa (10%)	€ 19,23379
Incidenza Manodopera al **7,33%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,39733

Codice regionale: **CAM24_E03.010.040.M (CAM)**
Articolo: M Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,09308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 215,05
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,40582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42029
Utili di impresa (10%)	€ 19,54989
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42029

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.010** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.010.050** +0,24% su anno 2023 +0,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calcestruzzi per strutture in ambiente marino

Codice regionale: **CAM24_E03.010.050.A (CAM)**
Articolo: A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,82038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 205,69
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 27,16946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35847
Utili di impresa (10%)	€ 18,69898
Incidenza Manodopera al **7,54%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35847

Codice regionale: **CAM24_E03.010.050.B (CAM)**
Articolo: B Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

fonte: http://burc.regione.campania.it

conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,88096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 213,49
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,19976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40999
Utili di impresa (10%)	€ 19,40807
Incidenza Manodopera al **7,27%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,40999

Codice regionale: **CAM24_E03.010.050.C (CAM)**
Articolo: C Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,99924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 218,79
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 28,89987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44499
Utili di impresa (10%)	€ 19,88991
Incidenza Manodopera al **7,09%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,44499

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.010** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.A (CAM)**
Articolo: A Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1 Classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,23626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 194,64
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 25,71016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28551
Utili di impresa (10%)	€ 17,69464
Incidenza Manodopera al **7,97%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,28551

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.B (CAM)**
Articolo: B Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,62325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 209,30
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 27,64595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38230
Utili di impresa (10%)	€ 19,02692
Incidenza Manodopera al **7,41%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,38230

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.C (CAM)**
Articolo: C Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 212,96
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,12990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40650
Utili di impresa (10%)	€ 19,35999
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,40650

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.D (CAM)**
Articolo: D Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,43362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 225,78
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 29,82372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,49119
Utili di impresa (10%)	€ 20,52573
Incidenza Manodopera al **6,87%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,49119

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.E (CAM)**
Articolo: E Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,20761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 255,09
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 33,69529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68476
Utili di impresa (10%)	€ 23,19029
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68476

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.F (CAM)**
Articolo: F Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,58687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 222,12
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 29,33977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46699
Utili di impresa (10%)	€ 20,19266
Incidenza Manodopera al **6,98%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,46699

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.G (CAM)**
Articolo: G Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,24399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 242,27
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 32,00148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60007
Utili di impresa (10%)	€ 22,02455
Incidenza Manodopera al **6,4%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,60007

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.H (CAM)**
Articolo: H Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,47772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 260,59
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 34,42121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72106
Utili di impresa (10%)	€ 23,68989
Incidenza Manodopera al **5,95%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,72106

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.I (CAM)**
Articolo: I Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,70374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 231,28
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 30,54964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52748
Utili di impresa (10%)	€ 21,02534
Incidenza Manodopera al **6,71%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,52748

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.J (CAM)**
Articolo: J Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,43362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 225,78
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 29,82372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,49119
Utili di impresa (10%)	€ 20,52573
Incidenza Manodopera al **6,87%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,49119

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.K (CAM)**
Articolo: K Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,97386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 236,77
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 31,27556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,56378
Utili di impresa (10%)	€ 21,52494
Incidenza Manodopera al **6,55%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,56378

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.L (CAM)**
Articolo: L Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,98159**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 284,40
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 37,56687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,87834
Utili di impresa (10%)	€ 25,85485
Incidenza Manodopera al **5,45%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,87834

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.M (CAM)**
Articolo: M Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,47000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 212,96
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,12990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40650
Utili di impresa (10%)	€ 19,35999
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,40650

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.N (CAM)**
Articolo: N Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,85699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 227,61
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 30,06569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50328
Utili di impresa (10%)	€ 20,69227
Incidenza Manodopera al **6,81%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,50328

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.O (CAM)**
Articolo: O Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di resistenza C35/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,47772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 260,59
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 34,42121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72106
Utili di impresa (10%)	€ 23,68989
Incidenza Manodopera al **5,95%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,72106

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.P (CAM)**
Articolo: P Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,85699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 227,61
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 30,06569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50328
Utili di impresa (10%)	€ 20,69227
Incidenza Manodopera al **6,81%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,50328

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.Q (CAM)**
Articolo: Q Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di resistenza C35/45

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,47772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 260,59
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 34,42121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72106
Utili di impresa (10%)	€ 23,68989
Incidenza Manodopera al **5,95%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,72106

Codice regionale: **CAM24_E03.010.060.R (CAM)**
Articolo: R Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di resistenza C35/45

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,47772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 260,59
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 34,42121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72106
Utili di impresa (10%)	€ 23,68989
Incidenza Manodopera al **5,95%**	€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,72106

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.010** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070** +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calcestruzzi per pavimenti industriali

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.A (CAM)**
Articolo: A Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,28974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 185,70
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 24,52926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22646
Utili di impresa (10%)	€ 16,88190
Incidenza Manodopera al **8,25%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,22646

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.B (CAM)**
Articolo: B Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e

fonte: http://burc.regione.campania.it

del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,71312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 187,53
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 24,77123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,23856
Utili di impresa (10%)	€ 17,04844
Incidenza Manodopera al **8,17%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,23856

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.C (CAM)**
Articolo: C Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,74029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 208,16
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 27,49585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37479
Utili di impresa (10%)	€ 18,92361
Incidenza Manodopera al **7,36%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,37479

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.D (CAM)**
Articolo: D Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,43378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 215,49
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,46374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42319
Utili di impresa (10%)	€ 19,58975
Incidenza Manodopera al **7,11%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42319

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.E (CAM)**
Articolo: E Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,55987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 191,20
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 25,25518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26276
Utili di impresa (10%)	€ 17,38151
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,26276

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.F (CAM)**
Articolo: F Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,40661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 194,86
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 25,73912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28696
Utili di impresa (10%)	€ 17,71457
Incidenza Manodopera al **7,86%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,28696

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.G (CAM)**
Articolo: G Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,85715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 217,32
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,70572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43529
Utili di impresa (10%)	€ 19,75629
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,43529

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.H (CAM)**
Articolo: H Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,89354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 204,50
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 27,01190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35060
Utili di impresa (10%)	€ 18,59054
Incidenza Manodopera al **7,49%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35060

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.I (CAM)**
Articolo: I Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,31692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 206,33
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 27,25388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,36269
Utili di impresa (10%)	€ 18,75708
Incidenza Manodopera al **7,42%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,36269

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.J (CAM)**
Articolo: J Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,74029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 208,16
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 27,49585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37479
Utili di impresa (10%)	€ 18,92361
Incidenza Manodopera al **7,36%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,37479

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.K (CAM)**
Articolo: K Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,43378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 215,49
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,46374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42319
Utili di impresa (10%)	€ 19,58975
Incidenza Manodopera al **7,11%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42319

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.L (CAM)**
Articolo: L Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,16367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 209,99
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 27,73782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38689
Utili di impresa (10%)	€ 19,09015
Incidenza Manodopera al **7,3%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,38689

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.M (CAM)**
Articolo: M Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,01041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 213,66
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,22177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41109
Utili di impresa (10%)	€ 19,42322
Incidenza Manodopera al **7,17%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,41109

Codice regionale: **CAM24_E03.010.070.N (CAM)**
Articolo: N Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,85715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 217,32
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 28,70572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43529
Utili di impresa (10%)	€ 19,75629
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,43529

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.010** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calcestruzzi alleggeriti

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.A (CAM)**
Articolo: A Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza LC 25/28.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,34157**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 268,14
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 35,41807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,77090
Utili di impresa (10%)	€ 24,37596
Incidenza Manodopera al **5,71%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,77090

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.B (CAM)**
Articolo: B Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza LC 30/33.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,88181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 279,13
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 36,86991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84350
Utili di impresa (10%)	€ 25,37517
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,84350

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.C (CAM)**
Articolo: C Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza LC 30/33.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,72856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 282,79
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 37,35386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,86769
Utili di impresa (10%)	€ 25,70824
Incidenza Manodopera al **5,42%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,86769

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.D (CAM)**
Articolo: D Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza LC 30/33.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,57531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 286,45
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 37,83780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,89189
Utili di impresa (10%)	€ 26,04131
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,89189

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.E (CAM)**
Articolo: E Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza LC 30/33.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,72856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 282,79
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 37,35386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,86769
Utili di impresa (10%)	€ 25,70824
Incidenza Manodopera al **5,42%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,86769

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.F (CAM)**
Articolo: F Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,08185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 181,57
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 23,98391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19920
Utili di impresa (10%)	€ 16,50658
Incidenza Manodopera al **8,44%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,19920

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.G (CAM)**
Articolo: G Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,31558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 199,89
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 26,40365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32018
Utili di impresa (10%)	€ 18,17192
Incidenza Manodopera al **7,66%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,32018

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.H (CAM)**
Articolo: H Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,78306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 236,53
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 31,24312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,56216
Utili di impresa (10%)	€ 21,50262
Incidenza Manodopera al **6,48%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,56216

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.I (CAM)**
Articolo: I Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,14140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 311,64
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 41,16404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,05820
Utili di impresa (10%)	€ 28,33054
Incidenza Manodopera al **4,92%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,05820

Codice regionale: **CAM24_E03.010.080.L (CAM)**
Articolo: L Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,02453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 302,48
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 39,95417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,99771
Utili di impresa (10%)	€ 27,49787
Incidenza Manodopera al **5,06%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,99771

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.020** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo ai calcestruzzi

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.A**
Articolo: A Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,63840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03192
Utili di impresa (10%)	€ 0,43937
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03192

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.B**
Articolo: B Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,47289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02364
Utili di impresa (10%)	€ 0,32546
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02364

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.C**
Articolo: C Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 8 mm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,59111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02956
Utili di impresa (10%)	€ 0,40682
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02956

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.D**
Articolo: D Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 17,45
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,30451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11523
Utili di impresa (10%)	€ 1,58605
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11523

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.E**
Articolo: E Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 24,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,22631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16132
Utili di impresa (10%)	€ 2,22046
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16132

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.F**
Articolo: F Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,23045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01152
Utili di impresa (10%)	€ 0,15860
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01152

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.G**
Articolo: G Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,46090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02305
Utili di impresa (10%)	€ 0,31721
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02305

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.H**
Articolo: H Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 10 kg/mc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,23045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01152
Utili di impresa (10%)	€ 0,15860
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01152

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.I**
Articolo: I Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 15 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,46090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02305
Utili di impresa (10%)	€ 0,31721
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02305

Codice regionale: **CAM24_E03.020.010.L**
Articolo: L Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 20 kg/mc

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,06678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,69135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03457
Utili di impresa (10%)	€ 0,47581
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03457

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.030** +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CASSEFORME

Codice regionale: **CAM24_E03.030.010** +1,87% su anno 2023 +1,87% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Casseforme per strutture in calcestruzzo

Codice regionale: **CAM24_E03.030.010.A**
Articolo: A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,43656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 28,88
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 3,81422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19071
Utili di impresa (10%)	€ 2,62508
Incidenza Manodopera al **56%**	€ 16,17090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19071

Codice regionale: **CAM24_E03.030.010.B**
Articolo: B Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,66811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,81%
Prezzo	€ 35,61
Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 4,70358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23518
Utili di impresa (10%)	€ 3,23717
Incidenza Manodopera al **52,58%**	€ 18,72420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23518

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.030** +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CASSEFORME

Codice regionale: **CAM24_E03.030.020** +1,16% su anno 2023 +1,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compensi aggiuntivi alle casseforme

Codice regionale: **CAM24_E03.030.020.A**
Articolo: A Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,04512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,3%
Prezzo	€ 3,92
Scostamento % su anno 2023	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 0,51767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02588
Utili di impresa (10%)	€ 0,35628
Incidenza Manodopera al **69,28%**	€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02588

Codice regionale: **CAM24_E03.030.020.B**
Articolo: B Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilità ed elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli vivi della finitura anche in caso di sottosquadri, compreso accessori per l'incollaggio, l'adesivo per matrici, stucco per giuntare e/o aggiustare le matrici, e la successiva puizia delle matrici con appositi prodotti per consentire il loro riutilizzo.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 502,97369**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 647,33
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 85,50553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,27528
Utili di impresa (10%)	€ 58,84792
Incidenza Manodopera al **0,42%**	€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,27528

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.030** +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CASSEFORME

Codice regionale: **CAM24_E03.030.030** +2,26% su anno 2023 +2,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compensi aggiuntivi alle casseforme

Codice regionale: **CAM24_E03.030.030.A**
Articolo: A Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,97056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,26%
Prezzo	€ 5,11
Scostamento % su anno 2023	+2,26%
Spese generali (17%)	€ 0,67500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03375
Utili di impresa (10%)	€ 0,46456
Incidenza Manodopera al **68,01%**	€ 3,47520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03375

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.030** +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CASSEFORME

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.A**
Articolo: A Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,23307**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 22,18
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 2,92962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14648
Utili di impresa (10%)	€ 2,01627
Incidenza Manodopera al **29,38%**	€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14648

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.B**
Articolo: B Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,43656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 23,73
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 3,13422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15671
Utili di impresa (10%)	€ 2,15708
Incidenza Manodopera al **27,46%**	€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15671

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.C**
Articolo: C Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,04766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 29,66
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 3,91810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19591
Utili di impresa (10%)	€ 2,69658
Incidenza Manodopera al **29,29%**	€ 8,68800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19591

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.D**
Articolo: D Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,23583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 35,05
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 4,63009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23150
Utili di impresa (10%)	€ 3,18659
Incidenza Manodopera al **24,79%**	€ 8,68800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23150

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.E**
Articolo: E Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,47798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 43,09
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 5,69126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28456
Utili di impresa (10%)	€ 3,91692
Incidenza Manodopera al **20,16%**	€ 8,68800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28456

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.F**
Articolo: F Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,10510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 49,04
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 6,47787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32389
Utili di impresa (10%)	€ 4,45830
Incidenza Manodopera al **22,14%**	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32389

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.G**
Articolo: G Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,36402**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 60,96
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 8,05188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40259
Utili di impresa (10%)	€ 5,54159
Incidenza Manodopera al **17,82%**	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40259

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.H**
Articolo: H Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,43404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 63,62
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 8,40379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42019
Utili di impresa (10%)	€ 5,78378
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42019

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.I**
Articolo: I Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,30007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 75,03
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 9,91101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49555
Utili di impresa (10%)	€ 6,82111
Incidenza Manodopera al **16,64%**	€ 12,48900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49555

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.L**
Articolo: L Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,11551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 88,95
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 11,74964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58748
Utili di impresa (10%)	€ 8,08652
Incidenza Manodopera al **14,04%**	€ 12,48900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58748

Codice regionale: **CAM24_E03.030.040.M**
Articolo: M Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,50051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 116,47
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 15,38509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76925
Utili di impresa (10%)	€ 10,58856
Incidenza Manodopera al **11,65%**	€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76925

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.030** +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CASSEFORME

Codice regionale: **CAM24_E03.030.050** +1,54% su anno 2023 +1,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Casseforme a geometria complessa

Codice regionale: **CAM24_E03.030.050.A**
Articolo: A Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di strutture verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo, esclusi vani scala e ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,52520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,8%
Prezzo	€ 75,32
Scostamento % su anno 2023	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 9,94928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49746
Utili di impresa (10%)	€ 6,84745
Incidenza Manodopera al **51,25%**	€ 38,60136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49746

Codice regionale: **CAM24_E03.030.050.B**
Articolo: B Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di strutture verticali o subverticali in c.a. di vani scala o

ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,30401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 82,76
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 10,93168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54658
Utili di impresa (10%)	€ 7,52357
Incidenza Manodopera al **46,64%**	€ 38,60136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54658

Codice regionale: **CAM24_E03.030.050.C**
Articolo: C Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di solai o solette orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,68265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 70,38
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 9,29605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46480
Utili di impresa (10%)	€ 6,39787
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 28,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46480

Codice regionale: **CAM24_E03.030.050.D**
Articolo: D Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di travi orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,88665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 62,92
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 8,31073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41554
Utili di impresa (10%)	€ 5,71974
Incidenza Manodopera al **36,85%**	€ 23,18400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41554

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.040** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Codice regionale: **CAM24_E03.040.010** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Acciaio per c.a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E03.040.010.A (CAM)**
Articolo: A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 2,53
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 0,33465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01673
Utili di impresa (10%)	€ 0,23032
Incidenza Manodopera al **17,65%**	€ 0,44725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01673

Codice regionale: **CAM24_E03.040.010.B (CAM)**
Articolo: B Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 2,71
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 0,35832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01792
Utili di impresa (10%)	€ 0,24661
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 0,42555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01792

Codice regionale: **CAM24_E03.040.010.C (CAM)**
Articolo: C Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in barre.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 4,48
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 0,59148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02957
Utili di impresa (10%)	€ 0,40708
Incidenza Manodopera al **9,5%**	€ 0,42555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02957

Codice regionale: **CAM24_E03.040.010.D (CAM)**
Articolo: D Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio inox AISI 304 in barre.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,97076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 10,26
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 1,35503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06775
Utili di impresa (10%)	€ 0,93258
Incidenza Manodopera al **4,15%**	€ 0,42555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06775

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.010** +0,79% su anno 2023 +0,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)

Codice regionale: **CAM24_E03.050.010.A**
Articolo: A Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella parte centrale del getto

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,36715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 17,20
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 2,27242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11362
Utili di impresa (10%)	€ 1,56396
Incidenza Manodopera al **23,29%**	€ 4,00680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11362

Codice regionale: **CAM24_E03.050.010.B**
Articolo: B Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire sul bordo del getto

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 15,06
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 1,98972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09949
Utili di impresa (10%)	€ 1,36939
Incidenza Manodopera al **20,45%**	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09949

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.020** +0,47% su anno 2023 +0,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico

Codice regionale: **CAM24_E03.050.020.A**
Articolo: A Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,59910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 16,22
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 2,14185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10709
Utili di impresa (10%)	€ 1,47410
Incidenza Manodopera al **13,94%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10709

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.030** +0,44% su anno 2023 +0,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)

Codice regionale: **CAM24_E03.050.030.A**
Articolo: A Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,18765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 22,12
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 2,92190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14610
Utili di impresa (10%)	€ 2,01096
Incidenza Manodopera al **12,94%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14610

Codice regionale: **CAM24_E03.050.030.B**
Articolo: B Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,10139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 19,44
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 2,56724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12836
Utili di impresa (10%)	€ 1,76686
Incidenza Manodopera al **14,73%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12836

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E03.050.030.C**
Articolo: C Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire sul bordo del getto.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,38635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 17,23
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 2,27568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11378
Utili di impresa (10%)	€ 1,56620
Incidenza Manodopera al **9,97%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11378

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.040** +0,45% su anno 2023 +0,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC (waterstop)

Codice regionale: **CAM24_E03.050.040.A**
Articolo: A Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,12093**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 20,75
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 2,74056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13703
Utili di impresa (10%)	€ 1,88615
Incidenza Manodopera al **13,61%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13703

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.050** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in polietilene espanso a cellule chiuse

Codice regionale: **CAM24_E03.050.050.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,97738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 47,59
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 6,28615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31431
Utili di impresa (10%)	€ 4,32635
Incidenza Manodopera al **11,87%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31431

Codice regionale: **CAM24_E03.050.050.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,07773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 67,02
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 8,85321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44266
Utili di impresa (10%)	€ 6,09309
Incidenza Manodopera al **8,43%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44266

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.060** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi

Codice regionale: **CAM24_E03.050.060.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,97738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 47,59
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 6,28615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31431
Utili di impresa (10%)	€ 4,32635
Incidenza Manodopera al **11,87%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31431

Codice regionale: **CAM24_E03.050.060.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma

naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,07773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 67,02
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 8,85321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44266
Utili di impresa (10%)	€ 6,09309
Incidenza Manodopera al **8,43%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44266

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.070** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra

Codice regionale: **CAM24_E03.050.070.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavorazione)

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,98332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 82,35
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 10,87716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54386
Utili di impresa (10%)	€ 7,48605
Incidenza Manodopera al **6,86%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54386

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.080** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi

Codice regionale: **CAM24_E03.050.080.A**
Articolo: A Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,63225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 27,84
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 3,67748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18387
Utili di impresa (10%)	€ 2,53097
Incidenza Manodopera al **20,29%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18387

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.050** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAM24_E03.050.090** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra

Codice regionale: **CAM24_E03.050.090.A**
Articolo: A Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,12762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 50,36
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 6,65170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33259
Utili di impresa (10%)	€ 4,57793
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33259

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.060** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolatori sismici a scorrimento

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.A**
Articolo: A Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.727,17422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 2.222,87
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 293,61962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,68098
Utili di impresa (10%)	€ 202,07938
Incidenza Manodopera al **9,39%**	€ 208,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 14,68098

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.B**
Articolo: B Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.997,17422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 2.570,36
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 339,51962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,97598
Utili di impresa (10%)	€ 233,66938
Incidenza Manodopera al **8,12%**	€ 208,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,97598

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.C**
Articolo: C Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.347,60894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 3.021,37
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 399,09352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,95468
Utili di impresa (10%)	€ 274,67025
Incidenza Manodopera al **8,63%**	€ 260,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 19,95468

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.D**
Articolo: D Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di

curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.401,60894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 3.090,87
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 408,27352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,41368
Utili di impresa (10%)	€ 280,98825
Incidenza Manodopera al **8,44%**	€ 260,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,41368

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.E**
Articolo: E Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.594,65894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 3.339,33
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 441,09202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,05460
Utili di impresa (10%)	€ 303,57510
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 260,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 22,05460

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.F**
Articolo: F Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) oltre i 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1,28
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 0,16867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00843
Utili di impresa (10%)	€ 0,11609
Incidenza Manodopera al **5,11%**	€ 0,06523
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00843

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.G**
Articolo: G Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 200 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,32090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06605
Utili di impresa (10%)	€ 0,90909
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06605

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.H**
Articolo: H Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 250 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,98135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 1,36364
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09907

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.I**
Articolo: I Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,98500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 18,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,37745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11887
Utili di impresa (10%)	€ 1,63625
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11887

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.J**
Articolo: J Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 20,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,64180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13209
Utili di impresa (10%)	€ 1,81818
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13209

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.K**
Articolo: K Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 20,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,64180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13209
Utili di impresa (10%)	€ 1,81818
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13209

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.L**
Articolo: L Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,09500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 22,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,90615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14531
Utili di impresa (10%)	€ 2,00012
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14531

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.M**
Articolo: M Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per un numero di prove fino a 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.415,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 187,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,35000
Utili di impresa (10%)	€ 128,70000
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,35000

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.N**
Articolo: N Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive dalla 5a alla 10a

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.158,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 153,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,65000
Utili di impresa (10%)	€ 105,30000
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,65000

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.O**
Articolo: O Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 772,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 102,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,10000
Utili di impresa (10%)	€ 70,20000
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,10000

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.P**
Articolo: P Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.800,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.316,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 306,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,30000
Utili di impresa (10%)	€ 210,60000
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,30000

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.Q**
Articolo: Q Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.300,00000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.673,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 221,00000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,05000
Utili di impresa (10%)	€ 152,10000
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,05000

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.R**
Articolo: R Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti

In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori fino a 20.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,82124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 1.349,83
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 178,29961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,91498
Utili di impresa (10%)	€ 122,71209
Incidenza Manodopera al **55,61%**	€ 750,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,91498

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.S**
Articolo: S

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti

In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori compresi fra 20 e 40.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.592,48124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,16%
Prezzo	€ 2.049,52
Scostamento % su anno 2023	+2,16%
Spese generali (17%)	€ 270,72181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,53609
Utili di impresa (10%)	€ 186,32031
Incidenza Manodopera al **63,15%**	€ 1.294,26000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,53609

Codice regionale: **CAM24_E03.060.010.T**
Articolo: T

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti

In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori superiore a 40.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.822,13124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,24%
Prezzo	€ 2.345,08
Scostamento % su anno 2023	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 309,76231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,48812
Utili di impresa (10%)	€ 213,18936
Incidenza Manodopera al **64,98%**	€ 1.523,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,48812

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.060** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA

Codice regionale: **CAM24_E03.060.020** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolatori sismici elastomerici

Codice regionale: **CAM24_E03.060.020.A**
Articolo: A Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto: quota fissa per isolatore.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 657,73177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 846,50
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 111,81440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,59072
Utili di impresa (10%)	€ 76,95462
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 173,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,59072

Codice regionale: **CAM24_E03.060.020.B**
Articolo: B Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto. Il prezzo è riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in piante dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione: quota proporzionale al volume dell'isolatore.

Unità di misura	**dm3**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,85643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 44,86
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 5,92559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29628
Utili di impresa (10%)	€ 4,07820
Incidenza Manodopera al **2,15%**	€ 0,96591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29628

Codice regionale: **CAM24_E03.060.020.C**
Articolo: C Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz
La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente viscoso equivalente fino a circa il 30%
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.

Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. Quota fissa per isolatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,50077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 907,98
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 119,93513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,99676
Utili di impresa (10%)	€ 82,54359
Incidenza Manodopera al **0,62%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,99676

Codice regionale: **CAM24_E03.060.020.D**
Articolo: D

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz
La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente viscoso equivalente fino a circa il 30%
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione.

Unità di misura	**dm3**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,02252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 55,37
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 7,31383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36569
Utili di impresa (10%)	€ 5,03364
Incidenza Manodopera al **10,2%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36569

Codice regionale: **CAM24_E03.060.020.E**
Articolo: E

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018: per un numero di prove fino a 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.255,64900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 1.616,02
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 213,46033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,67302
Utili di impresa (10%)	€ 146,91093
Incidenza Manodopera al **0,35%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,67302

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E03.060.020.F**
Articolo: F Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 : per prove successive dalla 5a alla 10a

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.055,64900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 1.358,62
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 179,46033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,97302
Utili di impresa (10%)	€ 123,51093
Incidenza Manodopera al **0,42%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,97302

Codice regionale: **CAM24_E03.060.020.G**
Articolo: G Prove di accettazione per isolatori sismici elatomerici secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,64900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 972,52
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 128,46033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,42302
Utili di impresa (10%)	€ 88,41093
Incidenza Manodopera al **0,58%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,42302

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.060** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA

Codice regionale: **CAM24_E03.060.030** +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controventi dissipativi

Codice regionale: **CAM24_E03.060.030.A**
Articolo: A Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”, in conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, per la realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l’altra è predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di accettazione: per dispositivi con un carico fino a 200 kN.

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,57340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 11,03
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 1,45748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07287
Utili di impresa (10%)	€ 1,00309
Incidenza Manodopera al **10,51%**	€ 1,15920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07287

Codice regionale: **CAM24_E03.060.030.B**
Articolo: B Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”: per dispositivi con un carico > 200 kN e fino a 400 KN, limitatamente alla parte eccedente i 200 KN.

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 3,33
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 0,43936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02197
Utili di impresa (10%)	€ 0,30238
Incidenza Manodopera al **8,71%**	€ 0,28980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02197

Codice regionale: **CAM24_E03.060.030.C**
Articolo: C Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: fino a n. 4 prove

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.258,12000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.619,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 213,88040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,69402
Utili di impresa (10%)	€ 147,20004
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,69402

Codice regionale: **CAM24_E03.060.030.D**
Articolo: D Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: per le prove successive

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,25000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.239,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 163,75250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,18763
Utili di impresa (10%)	€ 112,70025
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,18763

Codice regionale: **CAM24_E03.060.030.E**
Articolo: E Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, consistente nell’imposizione di almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a ±d2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.916,67000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.466,75
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 325,83390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,29170
Utili di impresa (10%)	€ 224,25039
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,29170

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.060** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchi di appoggio

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.A**
Articolo: A

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 500 a 1500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 2,26
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 0,29879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01494
Utili di impresa (10%)	€ 0,20564
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01494

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.B**
Articolo: B

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 1501 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1,91
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 0,25289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01264
Utili di impresa (10%)	€ 0,17405
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01264

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.C**
Articolo: C

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 2501 a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,21756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 1,57
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 0,20699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01035
Utili di impresa (10%)	€ 0,14246
Incidenza Manodopera al **4,44%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01035

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.D**
Articolo: D

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi oltre i 10000 KN

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08256**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 1,39
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 0,18404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00920
Utili di impresa (10%)	€ 0,12666
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00920

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.E**
Articolo: E

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 2,96
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 0,39059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01953
Utili di impresa (10%)	€ 0,26882
Incidenza Manodopera al **2,35%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01953

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.F**
Articolo: F

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 2,26
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 0,29879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01494
Utili di impresa (10%)	€ 0,20564
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01494

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.G**
Articolo: G Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,42006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1,83
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 0,24141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01207
Utili di impresa (10%)	€ 0,16615
Incidenza Manodopera al **3,81%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01207

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.H**
Articolo: H Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 1,65
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 0,21846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01092
Utili di impresa (10%)	€ 0,15035
Incidenza Manodopera al **4,21%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01092

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.I**
Articolo: I Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,63506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 3,39
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 0,44796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02240
Utili di impresa (10%)	€ 0,30830
Incidenza Manodopera al **2,05%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02240

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.J**
Articolo: J Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 2,61
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 0,34469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01723
Utili di impresa (10%)	€ 0,23723
Incidenza Manodopera al **2,67%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01723

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.K**
Articolo: K Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 2,00
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 0,26436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01322
Utili di impresa (10%)	€ 0,18194
Incidenza Manodopera al **3,48%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01322

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.L**
Articolo: L Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale;- Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35256**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 1,74
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 0,22994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01150
Utili di impresa (10%)	€ 0,15825
Incidenza Manodopera al **4%**	€ 0,06955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01150

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.M**
Articolo: M Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale.
- dall 11% fino al 30%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,03790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15190
Utili di impresa (10%)	€ 2,09079
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15190

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.N**
Articolo: N Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale.
- dall 31% fino al 70%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,39000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 70,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,24630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46232
Utili di impresa (10%)	€ 6,36363
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46232

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.O**
Articolo: O Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm
- da +/- 51 fino a +/- 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03302

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.P**
Articolo: P Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm - da +/- 151 fino a +/- 250 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,32500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,58525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07926
Utili di impresa (10%)	€ 1,09103
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07926

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.Q**
Articolo: Q Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm - da +/- 21 fino a +/- 150 mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,98135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 1,36364
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09907

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.R**
Articolo: R Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm - da +/- 151 fino a +/- 250 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,42500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 25,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,30225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16511
Utili di impresa (10%)	€ 2,27273
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16511

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.S**
Articolo: S Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,32090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06605
Utili di impresa (10%)	€ 0,90909
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06605

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.T**
Articolo: T Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.

Unità di misura	**dm3**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,19091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 59,45
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 7,85245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39262
Utili di impresa (10%)	€ 5,40434
Incidenza Manodopera al **1,62%**	€ 0,96591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39262

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.U**
Articolo: U Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni inferiori a 10 dm3.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31003**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 30,00001
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,96271
Utili di impresa (10%)	€ 2,72727

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.V**
Articolo: V Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni superiore a 50 dm3.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31003**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 30,00001
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,96271
Utili di impresa (10%)	€ 2,72727

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.W**
Articolo: W Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati con piastre di acciaio superiore ed inferiore, per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,27506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 75,00000
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,90676
Utili di impresa (10%)	€ 6,81818

Codice regionale: **CAM24_E03.060.040.X**
Articolo: X Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, per inserimento negli appoggi di un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di attrito.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,54701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 11,00000
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,45299
Utili di impresa (10%)	€ 1,00000

Codice regionale: **CAM24_E03** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

Codice regionale: **CAM24_E03.060** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA

Codice regionale: **CAM24_E03.060.050** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Inserimento di isolatori sismichi in edifici esistenti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E03.060.050.A**
Articolo: A Sovrapprezzo per l'inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di “retrofit”). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l’inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l’utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell’inserimento dell’isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant’altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l’aggancio alle strutture.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.933,08682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 5.061,88
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 668,62476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 33,43124
Utili di impresa (10%)	€ 460,17116
Incidenza Manodopera al **36,64%**	€ 1.854,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 33,43124

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.010** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI GETTATI IN OPERA

Codice regionale: **CAM24_E04.010.010** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera

Codice regionale: **CAM24_E04.010.010.A**
Articolo: A Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,16295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 92,87
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 12,26770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61339
Utili di impresa (10%)	€ 8,44307
Incidenza Manodopera al **24,51%**	€ 22,76040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61339

Codice regionale: **CAM24_E04.010.010.B**
Articolo: B Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie

misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,41848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 95,78
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 12,65114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63256
Utili di impresa (10%)	€ 8,70696
Incidenza Manodopera al **24,41%**	€ 23,37660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63256

Codice regionale: **CAM24_E04.010.010.C**
Articolo: C Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,12187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 100,54
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 13,28072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66404
Utili di impresa (10%)	€ 9,14026
Incidenza Manodopera al **23,86%**	€ 23,99280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66404

Codice regionale: **CAM24_E04.010.010.D**
Articolo: D Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,71429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 110,31
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 14,57143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72857
Utili di impresa (10%)	€ 10,02857
Incidenza Manodopera al **23,39%**	€ 25,79760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72857

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.015** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO

Codice regionale: **CAM24_E04.015.010** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato

Codice regionale: **CAM24_E04.015.010.A**
Articolo: A

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,70566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 85,85
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 11,33996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56700
Utili di impresa (10%)	€ 7,80456
Incidenza Manodopera al **17,84%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56700

Codice regionale: **CAM24_E04.015.010.B**
Articolo: B

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,08946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 87,63
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 11,57521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57876
Utili di impresa (10%)	€ 7,96647
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57876

Codice regionale: **CAM24_E04.015.010.C**
Articolo: C

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le

casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,43220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 91,93
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 12,14347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60717
Utili di impresa (10%)	€ 8,35757
Incidenza Manodopera al **16,66%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60717

Codice regionale: **CAM24_E04.015.010.D**
Articolo: D

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,92202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 101,57
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 13,41674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67084
Utili di impresa (10%)	€ 9,23388
Incidenza Manodopera al **16,76%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67084

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.020** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM24_E04.020.010** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio

Codice regionale: **CAM24_E04.020.010.A**
Articolo: A

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,60503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 72,85
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 9,62286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48114
Utili di impresa (10%)	€ 6,62279
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 13,61760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48114

Codice regionale: **CAM24_E04.020.010.B**
Articolo: B Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,39043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 79,01
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 10,43637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52182
Utili di impresa (10%)	€ 7,18268
Incidenza Manodopera al **19,39%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52182

Codice regionale: **CAM24_E04.020.010.C**
Articolo: C Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,20503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 82,63
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 10,91486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54574
Utili di impresa (10%)	€ 7,51199
Incidenza Manodopera al **18,54%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54574

Codice regionale: **CAM24_E04.020.010.D**
Articolo: D Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,01338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 91,39
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 12,07227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60361
Utili di impresa (10%)	€ 8,30857
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60361

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.025** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.

Codice regionale: **CAM24_E04.025.010** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p.

Codice regionale: **CAM24_E04.025.010.A**
Articolo: A Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,71819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 74,28
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 9,81209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49060
Utili di impresa (10%)	€ 6,75303
Incidenza Manodopera al **18,33%**	€ 13,61760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49060

Codice regionale: **CAM24_E04.025.010.B**
Articolo: B Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il

costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,78715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 78,23
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 10,33382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51669
Utili di impresa (10%)	€ 7,11210
Incidenza Manodopera al **19,58%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51669

Codice regionale: **CAM24_E04.025.010.C**
Articolo: C

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,60175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 81,86
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 10,81230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54062
Utili di impresa (10%)	€ 7,44141
Incidenza Manodopera al **18,72%**	€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54062

Codice regionale: **CAM24_E04.025.010.D**
Articolo: D

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,41010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 90,62
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 11,96972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59849
Utili di impresa (10%)	€ 8,23798
Incidenza Manodopera al **18,78%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59849

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.030** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI COLLABORANTI

Codice regionale: **CAM24_E04.030.010** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solai in lamiera grecata collaborante

Codice regionale: **CAM24_E04.030.010.A**
Articolo: A Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,34225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 78,95
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 10,42818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52141
Utili di impresa (10%)	€ 7,17704
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 15,15840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52141

Codice regionale: **CAM24_E04.030.010.B**
Articolo: B Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,47649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 84,27
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 11,13100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55655
Utili di impresa (10%)	€ 7,66075
Incidenza Manodopera al **17,99%**	€ 15,15840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55655

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.040** +1,01% su anno 2023 +1,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI IN TAVELLONI

Codice regionale: **CAM24_E04.040.010** +1,01% su anno 2023 +1,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro

Codice regionale: **CAM24_E04.040.010.A**
Articolo: A Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35491**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 37,78
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 4,99033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24952
Utili di impresa (10%)	€ 3,43452
Incidenza Manodopera al **31,54%**	€ 11,91540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24952

Codice regionale: **CAM24_E04.040.010.B**
Articolo: B Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,95506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 61,72
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 8,15236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40762
Utili di impresa (10%)	€ 5,61074
Incidenza Manodopera al **27,58%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40762

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.050** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E04.050.030** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato

Codice regionale: **CAM24_E04.050.030.A**
Articolo: A Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,70065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 103,86
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 13,71911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68596
Utili di impresa (10%)	€ 9,44198
Incidenza Manodopera al **9,6%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68596

Codice regionale: **CAM24_E04.050.030.B**
Articolo: B

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,68853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 110,28
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 14,56705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72835
Utili di impresa (10%)	€ 10,02556
Incidenza Manodopera al **9,04%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72835

Codice regionale: **CAM24_E04.050.030.C**
Articolo: C

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 29 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,81879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 116,88
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 15,43919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77196
Utili di impresa (10%)	€ 10,62580
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77196

Codice regionale: **CAM24_E04.050.030.D**
Articolo: D

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 33 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,25028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 126,45
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 16,70255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83513
Utili di impresa (10%)	€ 11,49528
Incidenza Manodopera al **8,76%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83513

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.050** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E04.050.060** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali

Codice regionale: **CAM24_E04.050.060.A**
Articolo: A

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,85758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 57,73
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 7,62579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38129
Utili di impresa (10%)	€ 5,24834
Incidenza Manodopera al **10,18%**	€ 5,87700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38129

Codice regionale: **CAM24_E04.050.060.B**
Articolo: B

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del

calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,01035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 64,36
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 8,50176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42509
Utili di impresa (10%)	€ 5,85121
Incidenza Manodopera al **9,13%**	€ 5,87700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42509

Codice regionale: **CAM24_E04.050.060.C**
Articolo: C Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 34 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,17409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 73,58
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 9,71960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48598
Utili di impresa (10%)	€ 6,68937
Incidenza Manodopera al **7,99%**	€ 5,87700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48598

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.060** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E04.060.010** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solaio in legno

Codice regionale: **CAM24_E04.060.010.A (CAM)**
Articolo: A Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in abete, con pianelle o tavelloni

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,05948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 122,34
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 16,16011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80801
Utili di impresa (10%)	€ 11,12196
Incidenza Manodopera al **42,52%**	€ 52,01700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80801

Codice regionale: **CAM24_E04.060.010.B (CAM)**
Articolo: B Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in castagno, con pianelle o tavelloni

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,81657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 136,19
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 17,98882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89944
Utili di impresa (10%)	€ 12,38054
Incidenza Manodopera al **40,27%**	€ 54,84150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89944

Codice regionale: **CAM24_E04.060.010.C (CAM)**
Articolo: C Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,22975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 112,26
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 14,82906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74145
Utili di impresa (10%)	€ 10,20588
Incidenza Manodopera al **36,27%**	€ 40,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74145

Codice regionale: **CAM24_E04.060.010.D (CAM)**
Articolo: D Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la

preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,41826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 129,24
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 17,07110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85356
Utili di impresa (10%)	€ 11,74894
Incidenza Manodopera al **31,51%**	€ 40,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85356

Codice regionale: **CAM24_E04.060.010.E**
Articolo: E

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Compenso aggiuntivo per ogni cm in più della soletta in c.a.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 2,12
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 0,27975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01399
Utili di impresa (10%)	€ 0,19253
Incidenza Manodopera al **27,03%**	€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01399

Codice regionale: **CAM24_E04** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - SOLAI

Codice regionale: **CAM24_E04.070** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI

Codice regionale: **CAM24_E04.070.010** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solaio in c.a. a piastra allleggerito

Codice regionale: **CAM24_E04.070.010.A**
Articolo: A

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,01222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 61,79
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 8,16208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40810
Utili di impresa (10%)	€ 5,61743
Incidenza Manodopera al **1,22%**	€ 0,75477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40810

Codice regionale: **CAM24_E04.070.010.B**
Articolo: B Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 24 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,41222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 46,86
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 6,19008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30950
Utili di impresa (10%)	€ 4,26023
Incidenza Manodopera al **1,61%**	€ 0,75477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30950

Codice regionale: **CAM24_E04.070.010.C**
Articolo: C Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,01222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 113,27
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 14,96208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74810
Utili di impresa (10%)	€ 10,29743
Incidenza Manodopera al **0,67%**	€ 0,75477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74810

Codice regionale: **CAM24_E04.070.010.D**
Articolo: D Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 35 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,51222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 92,04
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 12,15708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60785
Utili di impresa (10%)	€ 8,36693
Incidenza Manodopera al **0,82%**	€ 0,75477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60785

Codice regionale: **CAM24_E04.070.010.E**
Articolo: E Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,03406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 97,86
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 12,92579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64629
Utili di impresa (10%)	€ 8,89599
Incidenza Manodopera al **1,54%**	€ 1,50411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64629

Codice regionale: **CAM24_E04.070.010.F**
Articolo: F Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 45 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,91406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 88,69
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 11,71539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58577
Utili di impresa (10%)	€ 8,06295
Incidenza Manodopera al **1,7%**	€ 1,50411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58577

Codice regionale: **CAM24_E04.070.010.G**
Articolo: G Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 50 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,19406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 100,64
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 13,29299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66465
Utili di impresa (10%)	€ 9,14871
Incidenza Manodopera al **1,49%**	€ 1,50411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66465

Codice regionale: **CAM24_E05** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E05.010** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN VETROCEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E05.010.010** +0,38% su anno 2023 +0,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strutture in vetrocemento per coperture

Codice regionale: **CAM24_E05.010.010.A**
Articolo: A Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,20057**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 264,09
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 34,88410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,74421
Utili di impresa (10%)	€ 24,00847
Incidenza Manodopera al **11,57%**	€ 30,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,74421

Codice regionale: **CAM24_E05.010.010.B**
Articolo: B Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,71380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 289,21
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 38,20135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,91007
Utili di impresa (10%)	€ 26,29152
Incidenza Manodopera al **12,07%**	€ 34,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,91007

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E05.010.010.C**
Articolo: C Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,36840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 354,40
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 46,81263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,34063
Utili di impresa (10%)	€ 32,21810
Incidenza Manodopera al **10,65%**	€ 37,74450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,34063

Codice regionale: **CAM24_E05.010.010.D**
Articolo: D Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,02978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 380,99
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 50,32506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,51625
Utili di impresa (10%)	€ 34,63548
Incidenza Manodopera al **10,65%**	€ 40,56900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,51625

Codice regionale: **CAM24_E05.010.010.E**
Articolo: E Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,37384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 421,33
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 55,65355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,78268
Utili di impresa (10%)	€ 38,30274
Incidenza Manodopera al **10,3%**	€ 43,39350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,78268

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E05.010.010.F**
Articolo: F Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,88054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 436,14
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 57,60969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,88048
Utili di impresa (10%)	€ 39,64902
Incidenza Manodopera al **10,6%**	€ 46,21800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,88048

Codice regionale: **CAM24_E05** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E05.010** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN VETROCEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E05.010.020** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strutture in vetrocemento per pareti

Codice regionale: **CAM24_E05.010.020.A**
Articolo: A Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori semplici di spessore 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,15546**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 252,45
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 33,34643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66732
Utili di impresa (10%)	€ 22,95019
Incidenza Manodopera al **10,37%**	€ 26,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,66732

Codice regionale: **CAM24_E05.010.020.B**
Articolo: B Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,37276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 296,49
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 39,16337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,95817
Utili di impresa (10%)	€ 26,95361
Incidenza Manodopera al **10,31%**	€ 30,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,95817

Codice regionale: **CAM24_E05.010.020.C**
Articolo: C Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 100 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,87664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 321,59
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 42,47903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,12395
Utili di impresa (10%)	€ 29,23557
Incidenza Manodopera al **10,86%**	€ 34,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,12395

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.010** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: **CAM24_E06.010.010** +1,27% su anno 2023 +1,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile

Codice regionale: **CAM24_E06.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.019,93139**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 1.312,65
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 173,38834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,66942
Utili di impresa (10%)	€ 119,33197
Incidenza Manodopera al **33,65%**	€ 441,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,66942

Codice regionale: **CAM24_E06.010.010.B (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 980,41715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 1.261,80
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 166,67092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,33355
Utili di impresa (10%)	€ 114,70881
Incidenza Manodopera al **37,36%**	€ 471,40500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,33355

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.010** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: **CAM24_E06.010.020** +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile

Codice regionale: **CAM24_E06.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.453,51222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 1.870,67
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 247,09708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,35485
Utili di impresa (10%)	€ 170,06093
Incidenza Manodopera al **34,24%**	€ 640,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,35485

Codice regionale: **CAM24_E06.010.020.B (CAM)**
Articolo: B Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,61852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 1.451,25
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 191,69515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,58476
Utili di impresa (10%)	€ 131,93137
Incidenza Manodopera al **23,05%**	€ 334,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,58476

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.010** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: **CAM24_E06.010.030** +2,16% su anno 2023 +2,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Listello in legno di castagno o larice sezione di 5 x 3 cm
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità
alle palombelle di gronda

Codice regionale: **CAM24_E06.010.030.A (CAM)**
Articolo: A Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,16%
Prezzo	€ 5,31
Scostamento % su anno 2023	+2,16%
Spese generali (17%)	€ 0,70080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03504
Utili di impresa (10%)	€ 0,48232
Incidenza Manodopera al **58,07%**	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03504

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.010** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: **CAM24_E06.010.040** +1,19% su anno 2023 +1,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Piccola orditura di tetti in legno

Codice regionale: **CAM24_E06.010.040.A (CAM)**
Articolo: A Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura. Abete

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 934,07716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 1.202,16
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 158,79312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,93966
Utili di impresa (10%)	€ 109,28703
Incidenza Manodopera al **34,61%**	€ 416,01000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,93966

Codice regionale: **CAM24_E06.010.040.B (CAM)**
Articolo: B Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura Castagno

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.177,96173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 1.516,04
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 200,25349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,01267
Utili di impresa (10%)	€ 137,82152
Incidenza Manodopera al **33,54%**	€ 508,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,01267

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.010** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

Codice regionale: **CAM24_E06.010.050** +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione di sporto di tetto

Codice regionale: **CAM24_E06.010.050.A (CAM)**
Articolo: A Formazione di sporto di tetto, compresi la fornitura e posa in opera di palombelli in legno opportunamente sagomati, il pianellato, gli sfridi, i tagli a misura.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,87959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 116,96
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 15,44953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77248
Utili di impresa (10%)	€ 10,63291
Incidenza Manodopera al **20,32%**	€ 23,77200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77248

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.020** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

Codice regionale: **CAM24_E06.020.010** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Orditura di tetti in legno lamellare

Codice regionale: **CAM24_E06.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,02944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.535,43
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 202,81500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,14075
Utili di impresa (10%)	€ 139,58444
Incidenza Manodopera al **1,83%**	€ 28,02600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,14075

Codice regionale: **CAM24_E06.020.010.B (CAM)**
Articolo: B Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.463,70101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 1.883,78
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 248,82917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,44146
Utili di impresa (10%)	€ 171,25302
Incidenza Manodopera al **1,49%**	€ 28,02600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,44146

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.020** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

Codice regionale: **CAM24_E06.020.020** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

Codice regionale: **CAM24_E06.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,02944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.535,43
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 202,81500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,14075
Utili di impresa (10%)	€ 139,58444
Incidenza Manodopera al **1,83%**	€ 28,02600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,14075

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010** +0,45% su anno 2023 +0,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pareti strutturali in legno

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.A (CAM)**
Articolo: A Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,83343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 88,59
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 11,70168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58508
Utili di impresa (10%)	€ 8,05351
Incidenza Manodopera al **12,51%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58508

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.B (CAM)**
Articolo: B Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,08539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 100,50
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 13,27452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66373
Utili di impresa (10%)	€ 9,13599
Incidenza Manodopera al **11,02%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66373

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.C (CAM)**
Articolo: C Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,35688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 117,58
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 15,53067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77653
Utili di impresa (10%)	€ 10,68876
Incidenza Manodopera al **9,42%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77653

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.D (CAM)**
Articolo: D Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,31376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 103,36
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 13,65334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68267
Utili di impresa (10%)	€ 9,39671
Incidenza Manodopera al **10,72%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68267

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.E (CAM)**
Articolo: E Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,02246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 121,01
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 15,98382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79919
Utili di impresa (10%)	€ 11,00063
Incidenza Manodopera al **9,16%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79919

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.F (CAM)**
Articolo: F Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,59148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 139,76
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 18,46055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92303
Utili di impresa (10%)	€ 12,70520
Incidenza Manodopera al **7,93%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92303

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.G (CAM)**
Articolo: G Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,45396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 156,31
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 20,64717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03236
Utili di impresa (10%)	€ 14,21011
Incidenza Manodopera al **7,09%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03236

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.H (CAM)**
Articolo: H Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 32,18
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 4,25019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21251
Utili di impresa (10%)	€ 2,92513
Incidenza Manodopera al **34,43%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21251

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.I (CAM)**
Articolo: I Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,37709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 40,38
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 5,33411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26671
Utili di impresa (10%)	€ 3,67112
Incidenza Manodopera al **27,44%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26671

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.J (CAM)**
Articolo: J Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,18202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 50,43
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 6,66094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33305
Utili di impresa (10%)	€ 4,58430
Incidenza Manodopera al **21,97%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33305

Codice regionale: **CAM24_E06.030.010.K**
Articolo: K Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,17300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (10%)	€ 0,80730
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05865

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020** +1,17% su anno 2023 +1,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pareti a telaio in legno

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.A (CAM)**
Articolo: A Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,49199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,86%
Prezzo	€ 59,84
Scostamento % su anno 2023	+1,86%
Spese generali (17%)	€ 7,90364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39518
Utili di impresa (10%)	€ 5,43956
Incidenza Manodopera al **55,55%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39518

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.B (CAM)**
Articolo: B Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate

nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,42823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 79,06
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 10,44280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52214
Utili di impresa (10%)	€ 7,18710
Incidenza Manodopera al **42,04%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52214

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.C (CAM)**
Articolo: C Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,42823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 79,06
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 10,44280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52214
Utili di impresa (10%)	€ 7,18710
Incidenza Manodopera al **42,04%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52214

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.D (CAM)**
Articolo: D Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,31194**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 89,20
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 11,78303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58915
Utili di impresa (10%)	€ 8,10950
Incidenza Manodopera al **37,26%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58915

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.E (CAM)**
Articolo: E Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,76013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 78,20
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 10,32922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51646
Utili di impresa (10%)	€ 7,10894
Incidenza Manodopera al **42,5%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51646

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.F (CAM)**
Articolo: F Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,64384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 88,34
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 11,66945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58347
Utili di impresa (10%)	€ 8,03133
Incidenza Manodopera al **37,62%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58347

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.G (CAM)**
Articolo: G Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,98496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,8%
Prezzo	€ 61,76
Scostamento % su anno 2023	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 8,15744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40787
Utili di impresa (10%)	€ 5,61424
Incidenza Manodopera al **53,82%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40787

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.H (CAM)**
Articolo: H Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,92121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 80,98
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 10,69661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53483
Utili di impresa (10%)	€ 7,36178
Incidenza Manodopera al **41,04%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53483

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.I (CAM)**
Articolo: I Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,80492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 91,13
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 12,03684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60184
Utili di impresa (10%)	€ 8,28418
Incidenza Manodopera al **36,47%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60184

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.J (CAM)**
Articolo: J Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,25311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 80,12
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 10,58303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52915
Utili di impresa (10%)	€ 7,28361
Incidenza Manodopera al **41,48%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52915

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.K (CAM)**
Articolo: K Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,13681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 90,27
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 11,92326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59616
Utili di impresa (10%)	€ 8,20601
Incidenza Manodopera al **36,82%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59616

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.L (CAM)**
Articolo: L Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,64813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 153,99
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 20,34018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01701
Utili di impresa (10%)	€ 13,99883
Incidenza Manodopera al **21,58%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01701

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.M (CAM)**
Articolo: M Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,58437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 173,21
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 22,87934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14397
Utili di impresa (10%)	€ 15,74637
Incidenza Manodopera al **19,19%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14397

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.N (CAM)**
Articolo: N Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,46808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 183,36
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 24,21957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21098
Utili di impresa (10%)	€ 16,66877
Incidenza Manodopera al **18,13%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21098

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.O (CAM)**
Articolo: O Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,91627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 172,35
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 22,76577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13829
Utili di impresa (10%)	€ 15,66820
Incidenza Manodopera al **19,28%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13829

Codice regionale: **CAM24_E06.030.020.P (CAM)**
Articolo: P Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,79998**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 182,50
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 24,10600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20530
Utili di impresa (10%)	€ 16,59060
Incidenza Manodopera al **18,21%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,20530

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solai strutturali in legno

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.A (CAM)**
Articolo: A Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,49987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 86,87
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 11,47498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57375
Utili di impresa (10%)	€ 7,89749
Incidenza Manodopera al **11,48%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57375

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.B (CAM)**
Articolo: B Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,72553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 87,16
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 11,51334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57567
Utili di impresa (10%)	€ 7,92389
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57567

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.C (CAM)**
Articolo: C Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,97749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 99,07
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 13,08617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65431
Utili di impresa (10%)	€ 9,00637
Incidenza Manodopera al **10,06%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65431

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.D (CAM)**
Articolo: D Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,24898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 116,15
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 15,34233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76712
Utili di impresa (10%)	€ 10,55913
Incidenza Manodopera al **8,58%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76712

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.E (CAM)**
Articolo: E Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,20586**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 101,94
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 13,46500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67325
Utili di impresa (10%)	€ 9,26709
Incidenza Manodopera al **9,78%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67325

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.F (CAM)**
Articolo: F Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,91456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 119,58
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 15,79548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78977
Utili di impresa (10%)	€ 10,87100
Incidenza Manodopera al **8,34%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78977

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.G (CAM)**
Articolo: G Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,48358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 138,33
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 18,27221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91361
Utili di impresa (10%)	€ 12,57558
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91361

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.H (CAM)**
Articolo: H Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,34606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 154,89
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 20,45883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02294
Utili di impresa (10%)	€ 14,08049
Incidenza Manodopera al **6,44%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,02294

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.I (CAM)**
Articolo: I Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,02303**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 155,76
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 20,57392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02870
Utili di impresa (10%)	€ 14,15970
Incidenza Manodopera al **6,4%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,02870

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.J (CAM)**
Articolo: J Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,27906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 171,53
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 22,65744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13287
Utili di impresa (10%)	€ 15,59365
Incidenza Manodopera al **5,81%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13287

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.K (CAM)**
Articolo: K Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,77756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 190,19
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 25,12219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25611
Utili di impresa (10%)	€ 17,28998
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,25611

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.L (CAM)**
Articolo: L Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,48626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 207,83
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 27,45266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37263
Utili di impresa (10%)	€ 18,89389
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,37263

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.M (CAM)**
Articolo: M Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,94029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 210,99
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 27,86985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39349
Utili di impresa (10%)	€ 19,18101
Incidenza Manodopera al **4,73%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,39349

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.N (CAM)**
Articolo: N Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,60151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 250,45
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 33,08226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65411
Utili di impresa (10%)	€ 22,76838
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,65411

Codice regionale: **CAM24_E06.030.030.O**
Articolo: O Sovrapprezzo ai solai. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,17300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05865
Utili di impresa (10%)	€ 0,80730
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05865

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040** +1,34% su anno 2023 +1,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solai a telaio in legno

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.A (CAM)**
Articolo: A Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,10470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 63,20
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 8,34780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41739
Utili di impresa (10%)	€ 5,74525
Incidenza Manodopera al **52,59%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41739

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.B (CAM)**
Articolo: B Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,94204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 79,72
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 10,53015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52651
Utili di impresa (10%)	€ 7,24722
Incidenza Manodopera al **41,69%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52651

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.C (CAM)**
Articolo: C Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,82575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 89,87
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 11,87038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59352
Utili di impresa (10%)	€ 8,16961
Incidenza Manodopera al **36,99%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59352

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.D (CAM)**
Articolo: D Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,82312**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 71,84
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 9,48993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47450
Utili di impresa (10%)	€ 6,53131
Incidenza Manodopera al **46,26%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47450

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.E (CAM)**
Articolo: E Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapdine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,04054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 83,71
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 11,05689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55284
Utili di impresa (10%)	€ 7,60974
Incidenza Manodopera al **39,71%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55284

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.F (CAM)**
Articolo: F Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati

nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapdine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,54417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 98,51
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 13,01251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65063
Utili di impresa (10%)	€ 8,95567
Incidenza Manodopera al **33,74%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65063

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.G (CAM)**
Articolo: G Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,55558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 76,65
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 10,12445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50622
Utili di impresa (10%)	€ 6,96800
Incidenza Manodopera al **43,36%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50622

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.H (CAM)**
Articolo: H Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,39292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 93,17
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 12,30680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61534
Utili di impresa (10%)	€ 8,46997
Incidenza Manodopera al **35,67%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61534

Codice regionale: **CAM24_E06.030.040.I (CAM)**
Articolo: I Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,27663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 103,32
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 13,64703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68235
Utili di impresa (10%)	€ 9,39237
Incidenza Manodopera al **32,17%**	€ 33,23700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68235

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.030.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina

Codice regionale: **CAM24_E06.030.050.A (CAM)**
Articolo: A Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 100mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,96789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 92,62
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 12,23454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61173
Utili di impresa (10%)	€ 8,42024
Incidenza Manodopera al **10,77%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61173

Codice regionale: **CAM24_E06.030.050.B (CAM)**
Articolo: B Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,64783**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 106,37
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 14,05013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70251
Utili di impresa (10%)	€ 9,66980
Incidenza Manodopera al **9,37%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70251

Codice regionale: **CAM24_E06.030.050.C (CAM)**
Articolo: C Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 140mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,64776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 121,81
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 16,09012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80451
Utili di impresa (10%)	€ 11,07379
Incidenza Manodopera al **8,19%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80451

Codice regionale: **CAM24_E06.030.050.D (CAM)**
Articolo: D Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,64768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 137,26
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 18,13011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90651
Utili di impresa (10%)	€ 12,47778
Incidenza Manodopera al **7,26%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,90651

Codice regionale: **CAM24_E06.030.050.E (CAM)**
Articolo: E Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 180mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,64761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 152,70
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 20,17009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00850
Utili di impresa (10%)	€ 13,88177
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00850

Codice regionale: **CAM24_E06.030.050.F (CAM)**
Articolo: F Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,64754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 168,14
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 22,21008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11050
Utili di impresa (10%)	€ 15,28576
Incidenza Manodopera al **5,93%**	€ 9,97110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11050

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.040** +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.040.010** +1,4% su anno 2023 +1,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee

Codice regionale: **CAM24_E06.040.010.A**
Articolo: A Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo funghicida

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,65985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 7,28
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 0,96217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04811
Utili di impresa (10%)	€ 0,66220
Incidenza Manodopera al **42,3%**	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04811

Codice regionale: **CAM24_E06.040.010.B**
Articolo: B Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo a finitura cerata

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,07625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 9,11
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 1,20296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06015
Utili di impresa (10%)	€ 0,82792
Incidenza Manodopera al **33,83%**	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06015

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.040** +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.040.020** +2,01% su anno 2023 +2,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Applicazione di strato di cera solida sciolta

Codice regionale: **CAM24_E06.040.020.A**
Articolo: A Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,63267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,01%
Prezzo	€ 8,54
Scostamento % su anno 2023	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 1,12755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05638
Utili di impresa (10%)	€ 0,77602
Incidenza Manodopera al **54,14%**	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05638

Codice regionale: **CAM24_E06** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.040** +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E06.040.030** +2,62% su anno 2023 +2,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Applicazione di mordente di noce diluito

Codice regionale: **CAM24_E06.040.030.A**
Articolo: A Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,62%
Prezzo	€ 6,58
Scostamento % su anno 2023	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 0,86873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04344
Utili di impresa (10%)	€ 0,59789
Incidenza Manodopera al **70,27%**	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04344

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000.010** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Malta aerea

Codice regionale: **CAM24_E07.000.010.A (CAM)**
Articolo: A Malta aerea con grassello di calce e cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,99994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 128,70
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 16,99999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85000
Utili di impresa (10%)	€ 11,69999
Incidenza Manodopera al **13,97%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85000

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000.020** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Malta di calce

Codice regionale: **CAM24_E07.000.020.A (CAM)**
Articolo: A Malta di calce idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,49541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 130,62
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 17,25422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86271
Utili di impresa (10%)	€ 11,87496
Incidenza Manodopera al **13,76%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86271

Codice regionale: **CAM24_E07.000.020.B (CAM)**
Articolo: B Malta di calce idrata

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,15991**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 135,34
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 17,87718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89386
Utili di impresa (10%)	€ 12,30371
Incidenza Manodopera al **13,28%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89386

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000.030** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Malta bastarda

Codice regionale: **CAM24_E07.000.030.A (CAM)**
Articolo: A Malta bastarda con calce idraulica e cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,32401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 163,87
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 21,64508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08225
Utili di impresa (10%)	€ 14,89691
Incidenza Manodopera al **10,97%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08225

Codice regionale: **CAM24_E07.000.030.B (CAM)**
Articolo: B Malta bastarda con calce idrata e cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,46501**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 167,91
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 22,17905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10895
Utili di impresa (10%)	€ 15,26441
Incidenza Manodopera al **10,71%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10895

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000.040** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Malta cementizia

Codice regionale: **CAM24_E07.000.040.A (CAM)**
Articolo: A Malta cementizia con 300 kg di cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,59203**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 150,05
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 19,82065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99103
Utili di impresa (10%)	€ 13,64127
Incidenza Manodopera al **11,98%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99103

Codice regionale: **CAM24_E07.000.040.B (CAM)**
Articolo: B Malta cementizia con 400 kg di cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,70905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 168,22
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 22,22054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11103
Utili di impresa (10%)	€ 15,29296
Incidenza Manodopera al **10,69%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11103

Codice regionale: **CAM24_E07.000.040.C (CAM)**
Articolo: C Malta cementizia con 500 kg di cemento

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,82607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 186,39
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 24,62043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,23102
Utili di impresa (10%)	€ 16,94465
Incidenza Manodopera al **9,64%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,23102

Codice regionale: **CAM24_E07.000.040.D (CAM)**
Articolo: D Malta cementizia con 600 kg di cemento

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,94309**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 204,56
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 27,02033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35102
Utili di impresa (10%)	€ 18,59634
Incidenza Manodopera al **8,79%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35102

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.000.050** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Betoncino

Codice regionale: **CAM24_E07.000.050.A**
Articolo: A Betoncino per spritz beton

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,55298**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 192,47
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 25,42401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27120
Utili di impresa (10%)	€ 17,49770
Incidenza Manodopera al **9,34%**	€ 17,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,27120

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.005** +1,49% su anno 2023 +1,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM24_E07.005.010** +1,89% su anno 2023 +1,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto sottile di sottofondo

Codice regionale: **CAM24_E07.005.010.A (CAM)**
Articolo: A Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,24573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,99%
Prezzo	€ 14,47
Scostamento % su anno 2023	+1,99%
Spese generali (17%)	€ 1,91177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09559
Utili di impresa (10%)	€ 1,31575
Incidenza Manodopera al **58,55%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09559

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E07.005.010.B (CAM)**
Articolo: B Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 15,29
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 2,02016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10101
Utili di impresa (10%)	€ 1,39035
Incidenza Manodopera al **55,4%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10101

Codice regionale: **CAM24_E07.005.010.C (CAM)**
Articolo: C Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,38846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,81%
Prezzo	€ 21,09
Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 2,78604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13930
Utili di impresa (10%)	€ 1,91745
Incidenza Manodopera al **53,57%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13930

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.005** +1,49% su anno 2023 +1,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM24_E07.005.030** +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto alleggerito in argilla espansa

Codice regionale: **CAM24_E07.005.030.A (CAM)**
Articolo: A Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,68720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 666,26
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 88,00682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,40034
Utili di impresa (10%)	€ 60,56940
Incidenza Manodopera al **28,1%**	€ 187,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,40034

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.005** +1,49% su anno 2023 +1,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM24_E07.005.040** +0,8% su anno 2023 +0,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato

Codice regionale: **CAM24_E07.005.040.A (CAM)**
Articolo: A Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,76038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 546,67
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 72,20926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,61046
Utili di impresa (10%)	€ 49,69696
Incidenza Manodopera al **23,35%**	€ 127,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,61046

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.010** +1,66% su anno 2023 +1,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni

Codice regionale: **CAM24_E07.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,66%
Prezzo	€ 17,30
Scostamento % su anno 2023	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 2,28524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11426
Utili di impresa (10%)	€ 1,57278
Incidenza Manodopera al **48,98%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11426

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.020** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio

Codice regionale: **CAM24_E07.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm.

Unità di misura	**mq/cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 4,28
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 0,56493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02825
Utili di impresa (10%)	€ 0,38881
Incidenza Manodopera al **19,81%**	€ 0,84735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02825

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.030** +1,79% su anno 2023 +1,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

Codice regionale: **CAM24_E07.010.030.A (CAM)**
Articolo: A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,27160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,82%
Prezzo	€ 15,79
Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 2,08617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10431
Utili di impresa (10%)	€ 1,43578
Incidenza Manodopera al **53,65%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10431

Codice regionale: **CAM24_E07.010.030.B (CAM)**
Articolo: B Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 3,27
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 0,43195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02160
Utili di impresa (10%)	€ 0,29728
Incidenza Manodopera al **51,82%**	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02160

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.040** +1,76% su anno 2023 +1,76% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

Codice regionale: **CAM24_E07.010.040.A (CAM)**
Articolo: A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,42605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 15,99
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 2,11243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10562
Utili di impresa (10%)	€ 1,45385
Incidenza Manodopera al **52,98%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10562

Codice regionale: **CAM24_E07.010.040.B (CAM)**
Articolo: B Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,73%
Prezzo	€ 3,32
Scostamento % su anno 2023	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 0,43855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02193
Utili di impresa (10%)	€ 0,30183
Incidenza Manodopera al **51,04%**	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02193

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.050** +1,5% su anno 2023 +1,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato

Codice regionale: **CAM24_E07.010.050.A (CAM)**
Articolo: A Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,93606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 20,51
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 2,70913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13546
Utili di impresa (10%)	€ 1,86452
Incidenza Manodopera al **41,31%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13546

Codice regionale: **CAM24_E07.010.050.B (CAM)**
Articolo: B Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,89823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 17,89
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 2,36270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11814
Utili di impresa (10%)	€ 1,62609
Incidenza Manodopera al **47,37%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11814

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE
Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.060** +1,43% su anno 2023 +1,43% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

Codice regionale: **CAM24_E07.010.060.A (CAM)**
Articolo: A Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 5,33
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 0,70426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03521
Utili di impresa (10%)	€ 0,48470
Incidenza Manodopera al **42,38%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03521

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.070** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici

Codice regionale: **CAM24_E07.010.070.A (CAM)**
Articolo: A Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di pavimenti ceramici

Unità di misura	**mq/cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 4,64
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 0,61295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03065
Utili di impresa (10%)	€ 0,42185
Incidenza Manodopera al **24,35%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03065

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.080** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici

Codice regionale: **CAM24_E07.010.080.A (CAM)**
Articolo: A Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici ; densità in opera ca. 910 Kg/mc e resistenza media a compressione a 28 giorni 60 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera. Per posa a fresco di pavimenti ceramici

Unità di misura	**mq/cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 4,43
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 0,58493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02925
Utili di impresa (10%)	€ 0,40257
Incidenza Manodopera al **25,51%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02925

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.090** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto alleggerito in argilla espansa

Codice regionale: **CAM24_E07.010.090.A (CAM)**
Articolo: A Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 1200 kg/m³ circa, resistenza media a compressione circa 16 N/mm² ad asciugamento rapido, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 633,12720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 814,83
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 107,63162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,38158
Utili di impresa (10%)	€ 74,07588
Incidenza Manodopera al **22,98%**	€ 187,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,38158

Codice regionale: **CAM24_E07.010.090.B (CAM)**
Articolo: B Massetto alleggerito di sottofondo per interni a ritiro ridotto idoneo a ricevere l'applicazione diretta di pavimenti sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente leganti e additivi densità circa 1050 kg/m³ circa, a ritiro controllato resistenza media a compressione dopo 28 giorni pari a 15 N/mm²,pedonabile dopo 24 ore dalla posa, asciugatura in circa 35 giorni dal getto per spessori di 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 555,75120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 715,25
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 94,47770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,72389
Utili di impresa (10%)	€ 65,02289
Incidenza Manodopera al **26,18%**	€ 187,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,72389

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.010** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E07.010.100** +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto cementizio premiscelato

Codice regionale: **CAM24_E07.010.100.A (CAM)**
Articolo: A Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 25 N/mm² spessore nel punto minimo 3 cm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 701,66038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 903,04
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 119,28226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,96411
Utili di impresa (10%)	€ 82,09426
Incidenza Manodopera al **14,14%**	€ 127,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,96411

Codice regionale: **CAM24_E07.010.100.B (CAM)**
Articolo: B Massetto cementizio premiscelato per interni ad asciugamento rapido additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti idoneo per sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento radiante; resistenza a compressione 30 N/mm² spessore minimo 3 cm

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 701,66038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 903,04
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 119,28226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,96411
Utili di impresa (10%)	€ 82,09426
Incidenza Manodopera al **14,14%**	€ 127,66500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,96411

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.020** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: **CAM24_E07.020.010** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto

Codice regionale: **CAM24_E07.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,61236**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 30,39
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 4,01410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20071
Utili di impresa (10%)	€ 2,76265
Incidenza Manodopera al **17,87%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20071

Codice regionale: **CAM24_E07.020.010.B (CAM)**
Articolo: B Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In vermiculite espansa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,44090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 35,32
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 4,66495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23325
Utili di impresa (10%)	€ 3,21059
Incidenza Manodopera al **15,38%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23325

Codice regionale: **CAM24_E07.020.010.C (CAM)**
Articolo: C Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,34132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 33,90
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 4,47802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22390
Utili di impresa (10%)	€ 3,08193
Incidenza Manodopera al **16,02%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22390

Codice regionale: **CAM24_E07.020.010.D (CAM)**
Articolo: D Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In sughero naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,71175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 36,95
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 4,88100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24405
Utili di impresa (10%)	€ 3,35928
Incidenza Manodopera al **14,69%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24405

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.020** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: **CAM24_E07.020.020** +0,95% su anno 2023 +0,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato

Codice regionale: **CAM24_E07.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,21280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 27,30
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 3,60618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18031
Utili di impresa (10%)	€ 2,48190
Incidenza Manodopera al **31,04%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18031

Codice regionale: **CAM24_E07.020.020.B (CAM)**
Articolo: B Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,21241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 31,16
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 4,11611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20581
Utili di impresa (10%)	€ 2,83285
Incidenza Manodopera al **27,19%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20581

Codice regionale: **CAM24_E07.020.020.C (CAM)**
Articolo: C Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,05489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 37,39
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 4,93933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24697
Utili di impresa (10%)	€ 3,39942
Incidenza Manodopera al **27,19%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24697

Codice regionale: **CAM24_E07.020.020.D (CAM)**
Articolo: D Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,72933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 47,27
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 6,24399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31220
Utili di impresa (10%)	€ 4,29733
Incidenza Manodopera al **27,49%**	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31220

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.020** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: **CAM24_E07.020.030** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente

Codice regionale: **CAM24_E07.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 400 kg/m³ con 330 kg/m³

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,57079**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 116,56
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 15,39703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76985
Utili di impresa (10%)	€ 10,59678
Incidenza Manodopera al **24,1%**	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76985

Codice regionale: **CAM24_E07.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da

pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 450 kg/m³ con 375 kg/m³

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,61505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 125,63
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 16,59456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82973
Utili di impresa (10%)	€ 11,42096
Incidenza Manodopera al **22,36%**	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82973

Codice regionale: **CAM24_E07.020.030.C (CAM)**
Articolo: C Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 500 kg/m³ con 415 kg/m³

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,95345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 133,79
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 17,67209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88360
Utili di impresa (10%)	€ 12,16255
Incidenza Manodopera al **20,99%**	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,88360

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.020** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: **CAM24_E07.020.040** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso

Codice regionale: **CAM24_E07.020.040.A (CAM)**
Articolo: A Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 200 kg/m³ resistenza a compressione minima 8 kg/m²

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,06906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 238,18
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 31,46174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,57309
Utili di impresa (10%)	€ 21,65308
Incidenza Manodopera al **11,79%**	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,57309

Codice regionale: **CAM24_E07.020.040.B (CAM)**
Articolo: B Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 250 kg/m³ resistenza a compressione minima 10 kg/m²

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,12757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 247,27
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 32,66169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63308
Utili di impresa (10%)	€ 22,47893
Incidenza Manodopera al **11,36%**	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,63308

Codice regionale: **CAM24_E07.020.040.C (CAM)**
Articolo: C Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 300 kg/m³ resistenza a compressione minima 13 kg/m²

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,18608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 256,35
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 33,86163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69308
Utili di impresa (10%)	€ 23,30477
Incidenza Manodopera al **10,96%**	€ 28,08630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,69308

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.020** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MASSETTI DI PENDENZA

Codice regionale: **CAM24_E07.020.050** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massetto alleggerito per interni e per esterni

Codice regionale: **CAM24_E07.020.050.A (CAM)**
Articolo: A Massetto alleggerito per interni e per esterni, a grana fine con finitura liscia idoneo come massetto di pendenza per successivi manti impermeabili costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 600 kg/m³ circa, resistenza media a compressione pari a 5 N/mm² ben battuto e spianato pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 826,65918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 1.063,91
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 140,53206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,02660
Utili di impresa (10%)	€ 96,71912
Incidenza Manodopera al **17,6%**	€ 187,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,02660

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.030** +0,65% su anno 2023 +0,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VESPAI

Codice regionale: **CAM24_E07.030.010** +1,49% su anno 2023 +1,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura

Codice regionale: **CAM24_E07.030.010.A**
Articolo: A Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,90268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 101,55
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 13,41346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67067
Utili di impresa (10%)	€ 9,23161
Incidenza Manodopera al **40,1%**	€ 40,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67067

Codice regionale: **CAM24_E07.030.010.B**
Articolo: B Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame vulcanico sistemato a mano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,01429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,66%
Prezzo	€ 81,10
Scostamento % su anno 2023	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 10,71243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53562
Utili di impresa (10%)	€ 7,37267
Incidenza Manodopera al **50,22%**	€ 40,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53562

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.030** +0,65% su anno 2023 +0,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VESPAI

Codice regionale: **CAM24_E07.030.020** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vespaio aerato

Codice regionale: **CAM24_E07.030.020.A**
Articolo: A

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 9,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,84683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 51,28
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 6,77396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33870
Utili di impresa (10%)	€ 4,66208
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33870

Codice regionale: **CAM24_E07.030.020.B**
Articolo: B

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 13,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,21042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 51,75
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 6,83577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34179
Utili di impresa (10%)	€ 4,70462
Incidenza Manodopera al **7,94%**	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34179

Codice regionale: **CAM24_E07.030.020.C**
Articolo: C

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,61441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 52,27
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 6,90445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34522
Utili di impresa (10%)	€ 4,75189
Incidenza Manodopera al **7,86%**	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34522

Codice regionale: **CAM24_E07.030.020.D**
Articolo: D

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,82287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 55,11
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 7,27989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36399
Utili di impresa (10%)	€ 5,01028
Incidenza Manodopera al **7,45%**	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36399

Codice regionale: **CAM24_E07.030.020.E**
Articolo: E

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 35 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,15603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 56,83
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 7,50653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37533
Utili di impresa (10%)	€ 5,16626
Incidenza Manodopera al **7,23%**	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37533

Codice regionale: **CAM24_E07.030.020.F**
Articolo: F

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,84281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 57,71
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 7,62328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38116
Utili di impresa (10%)	€ 5,24661
Incidenza Manodopera al **7,12%**	€ 4,10820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38116

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.030** +0,65% su anno 2023 +0,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VESPAI

Codice regionale: **CAM24_E07.030.030** +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm

Codice regionale: **CAM24_E07.030.030.A**
Articolo: A Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti di mattoni pieni ad una testa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,41964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 76,47
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 10,10134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50507
Utili di impresa (10%)	€ 6,95210
Incidenza Manodopera al **32,81%**	€ 25,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50507

Codice regionale: **CAM24_E07.030.030.B**
Articolo: B Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti in tufo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,13939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 90,27
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 11,92370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59619
Utili di impresa (10%)	€ 8,20631
Incidenza Manodopera al **24,74%**	€ 22,33320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59619

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.040** +0,91% su anno 2023 +0,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RETE PER MASSI

Codice regionale: **CAM24_E07.040.010** +0,91% su anno 2023 +0,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zincorete per posa di massi di sottofondo

Codice regionale: **CAM24_E07.040.010.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 2,09
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 0,27562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01378
Utili di impresa (10%)	€ 0,18969
Incidenza Manodopera al **27,07%**	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01378

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.050** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DRENAGGI

Codice regionale: **CAM24_E07.050.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava

Codice regionale: **CAM24_E07.050.010.A**
Articolo: A Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame vulcanico

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,44287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 32,74
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 4,32529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21626
Utili di impresa (10%)	€ 2,97682
Incidenza Manodopera al **33,17%**	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21626

Codice regionale: **CAM24_E07.050.010.B**
Articolo: B Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,42614**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 35,30
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 4,66244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23312
Utili di impresa (10%)	€ 3,20886
Incidenza Manodopera al **30,77%**	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23312

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.050** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DRENAGGI

Codice regionale: **CAM24_E07.050.020** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale

Codice regionale: **CAM24_E07.050.020.A**
Articolo: A Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore fino cm 10

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,34794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 50,64
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 6,68915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33446
Utili di impresa (10%)	€ 4,60371
Incidenza Manodopera al **21,45%**	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33446

Codice regionale: **CAM24_E07.050.020.B**
Articolo: B Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore oltre cm 11

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,63294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 47,15
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 6,22760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31138
Utili di impresa (10%)	€ 4,28605
Incidenza Manodopera al **17,28%**	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31138

Codice regionale: **CAM24_E07** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE

Codice regionale: **CAM24_E07.050** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DRENAGGI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E07.050.030** +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media

Codice regionale: **CAM24_E07.050.030.A**
Articolo: A Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate. Con argilla espansa

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,35596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 143,32
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 18,93051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94653
Utili di impresa (10%)	€ 13,02865
Incidenza Manodopera al **7,58%**	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94653

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.010** +1,31% su anno 2023 +1,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature in blocchi di tufo

Codice regionale: **CAM24_E08.010.010.A**
Articolo: A Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,47770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 35,36
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 4,67121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23356
Utili di impresa (10%)	€ 3,21489
Incidenza Manodopera al **47,92%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23356

Codice regionale: **CAM24_E08.010.010.B**
Articolo: B Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,88675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 56,48
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 7,46075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37304
Utili di impresa (10%)	€ 5,13475
Incidenza Manodopera al **37,51%**	€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37304

Codice regionale: **CAM24_E08.010.010.C**
Articolo: C Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 39 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,66758**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 76,79
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 10,14349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50717
Utili di impresa (10%)	€ 6,98111
Incidenza Manodopera al **31,26%**	€ 24,00825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50717

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.020** +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature in blocchi di tufo a faccia vista

Codice regionale: **CAM24_E08.010.020.A**
Articolo: A Compenso alle murature in blocchetti di tufo nuovi per realizzazione a faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadratura dei blocchetti, la rabboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento per mc di sabbia, da applicarsi alla superficie del paramento, la pulitura.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 20,15
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 2,66203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13310
Utili di impresa (10%)	€ 1,83210
Incidenza Manodopera al **56,06%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13310

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.030** +2,56% su anno 2023 +2,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti

Codice regionale: **CAM24_E08.010.030.A**
Articolo: A Maggior compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,58140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,57%
Prezzo	€ 23,91
Scostamento % su anno 2023	+2,57%
Spese generali (17%)	€ 3,15884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15794
Utili di impresa (10%)	€ 2,17402
Incidenza Manodopera al **73,01%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15794

Codice regionale: **CAM24_E08.010.030.B**
Articolo: B Compenso alle murature di tufo esistenti per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400, eseguita con apposito attrezzo in rilievo o a gola incavata, compresa la preventiva rtaschiatura della malta incoerente e la successiva asportazione della malta in eccesso e la perfetta pulizia del paramento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,51397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 30,26
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 3,99737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19987
Utili di impresa (10%)	€ 2,75113
Incidenza Manodopera al **74,67%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19987

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.040** +2,65% su anno 2023 +2,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso alle murature di tufo per la configurazione a scarpa dei paramenti

Codice regionale: **CAM24_E08.010.040.A**
Articolo: A Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle nuove murature di tufo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,29800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 14,54
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 1,92066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09603
Utili di impresa (10%)	€ 1,32187
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09603

Codice regionale: **CAM24_E08.010.040.B**
Articolo: B Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle murature di tufo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,12250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 18,18
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 2,40083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12004
Utili di impresa (10%)	€ 1,65233
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12004

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.050** +2,7% su anno 2023 +2,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati

Codice regionale: **CAM24_E08.010.050.A**
Articolo: A Maggior compenso alle nuove murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,46000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,74%
Prezzo	€ 22,47
Scostamento % su anno 2023	+2,74%
Spese generali (17%)	€ 2,96820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14841
Utili di impresa (10%)	€ 2,04282
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14841

Codice regionale: **CAM24_E08.010.050.B**
Articolo: B Maggior compenso alle murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,59600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 29,08
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 3,84132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19207
Utili di impresa (10%)	€ 2,64373
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19207

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.060** +2,65% su anno 2023 +2,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso alle murature di tufo per esecuzione di archi, piattabande e volte

Codice regionale: **CAM24_E08.010.060.A**
Articolo: A Maggior compenso alle nuove murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,42050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 32,72
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 4,32149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21607
Utili di impresa (10%)	€ 2,97420
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21607

Codice regionale: **CAM24_E08.010.060.B**
Articolo: B Maggior compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine.

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,89400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 43,62
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 5,76198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28810
Utili di impresa (10%)	€ 3,96560
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28810

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.070** +1,74% su anno 2023 +1,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero

Codice regionale: **CAM24_E08.010.070.A**
Articolo: A Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,84775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,77%
Prezzo	€ 111,77
Scostamento % su anno 2023	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 14,76412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73821
Utili di impresa (10%)	€ 10,16119
Incidenza Manodopera al **53,44%**	€ 59,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73821

Codice regionale: **CAM24_E08.010.070.B**
Articolo: B Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,22883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 119,99
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 15,84890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79245
Utili di impresa (10%)	€ 10,90777
Incidenza Manodopera al **49,78%**	€ 59,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79245

Codice regionale: **CAM24_E08.010.070.C**
Articolo: C Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,02781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,8%
Prezzo	€ 109,43
Scostamento % su anno 2023	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 14,45473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72274
Utili di impresa (10%)	€ 9,94825
Incidenza Manodopera al **54,58%**	€ 59,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72274

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.075** +0,95% su anno 2023 +0,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame

Codice regionale: **CAM24_E08.010.075.A**
Articolo: A Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,37575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 197,39
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 26,07388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30369
Utili di impresa (10%)	€ 17,94496
Incidenza Manodopera al **28,62%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30369

Codice regionale: **CAM24_E08.010.075.B**
Articolo: B Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,75683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 205,61
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 27,15866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35793
Utili di impresa (10%)	€ 18,69155
Incidenza Manodopera al **27,47%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35793

Codice regionale: **CAM24_E08.010.075.C**
Articolo: C Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,55581**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 195,05
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 25,76449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28822
Utili di impresa (10%)	€ 17,73203
Incidenza Manodopera al **28,96%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,28822

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.080** +2,09% su anno 2023 +2,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero

Codice regionale: **CAM24_E08.010.080.A**
Articolo: A Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,29275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,11%
Prezzo	€ 192,14
Scostamento % su anno 2023	+2,11%
Spese generali (17%)	€ 25,37977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26899
Utili di impresa (10%)	€ 17,46725
Incidenza Manodopera al **63,59%**	€ 122,17500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,26899

Codice regionale: **CAM24_E08.010.080.B**
Articolo: B Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,67383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,02%
Prezzo	€ 200,35
Scostamento % su anno 2023	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 26,46455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32323
Utili di impresa (10%)	€ 18,21384
Incidenza Manodopera al **60,98%**	€ 122,17500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,32323

Codice regionale: **CAM24_E08.010.080.C**
Articolo: C Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,47281**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,13%
Prezzo	€ 189,80
Scostamento % su anno 2023	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 25,07038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25352
Utili di impresa (10%)	€ 17,25432
Incidenza Manodopera al **64,37%**	€ 122,17500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,25352

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.085** +1,4% su anno 2023 +1,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame

Codice regionale: **CAM24_E08.010.085.A**
Articolo: A Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,86575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 270,10
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 35,67718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,78386
Utili di impresa (10%)	€ 24,55429
Incidenza Manodopera al **41,83%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,78386

Codice regionale: **CAM24_E08.010.085.B**
Articolo: B Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,24683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 278,31
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 36,76196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,83810
Utili di impresa (10%)	€ 25,30088
Incidenza Manodopera al **40,6%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,83810

Codice regionale: **CAM24_E08.010.085.C**
Articolo: C Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,04581**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 267,75
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 35,36779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76839
Utili di impresa (10%)	€ 24,34136
Incidenza Manodopera al **42,2%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,76839

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.090** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura per elevazione in pietrame calcareo

Codice regionale: **CAM24_E08.010.090.A**
Articolo: A Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,73807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 235,18
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 31,06547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,55327
Utili di impresa (10%)	€ 21,38035
Incidenza Manodopera al **48,04%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,55327

Codice regionale: **CAM24_E08.010.090.B**
Articolo: B Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,11915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 243,40
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 32,15026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60751
Utili di impresa (10%)	€ 22,12694
Incidenza Manodopera al **46,42%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,60751

Codice regionale: **CAM24_E08.010.090.C**
Articolo: C Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,91813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 232,84
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 30,75608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,53780
Utili di impresa (10%)	€ 21,16742
Incidenza Manodopera al **48,52%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,53780

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.095** +1,27% su anno 2023 +1,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 0,80 m

Codice regionale: **CAM24_E08.010.095.A**
Articolo: A Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,57023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2%
Prezzo	€ 178,34
Scostamento % su anno 2023	+2%
Spese generali (17%)	€ 23,55694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17785
Utili di impresa (10%)	€ 16,21272
Incidenza Manodopera al **58,92%**	€ 105,07140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17785

Codice regionale: **CAM24_E08.010.095.B**
Articolo: B Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,55288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 348,20
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 45,99399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29970
Utili di impresa (10%)	€ 31,65469
Incidenza Manodopera al **16,22%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,29970

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.100** +1,26% su anno 2023 +1,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 1.00 m

Codice regionale: **CAM24_E08.010.100.A**
Articolo: A Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,35633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,97%
Prezzo	€ 170,34
Scostamento % su anno 2023	+1,97%
Spese generali (17%)	€ 22,50058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12503
Utili di impresa (10%)	€ 15,48569
Incidenza Manodopera al **58,03%**	€ 98,85750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,12503

Codice regionale: **CAM24_E08.010.100.B**
Articolo: B Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,90196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 340,93
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 45,03333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,25167
Utili di impresa (10%)	€ 30,99353
Incidenza Manodopera al **16,57%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,25167

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.105** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 0,80 m

Codice regionale: **CAM24_E08.010.105.A**
Articolo: A Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,82983**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,01%
Prezzo	€ 181,25
Scostamento % su anno 2023	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 23,94107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19705
Utili di impresa (10%)	€ 16,47709
Incidenza Manodopera al **59,22%**	€ 107,33100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,19705

Codice regionale: **CAM24_E08.010.105.B**
Articolo: B Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,55288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 348,20
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 45,99399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29970
Utili di impresa (10%)	€ 31,65469
Incidenza Manodopera al **16,22%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,29970

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.110** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 1.00 m

Codice regionale: **CAM24_E08.010.110.A**
Articolo: A Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,65433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,02%
Prezzo	€ 184,88
Scostamento % su anno 2023	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 24,42124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22106
Utili di impresa (10%)	€ 16,80756
Incidenza Manodopera al **59,58%**	€ 110,15550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,22106

Codice regionale: **CAM24_E08.010.110.B**
Articolo: B Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni

fonte: http://burc.regione.campania.it

pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,68775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 344,51
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 45,50692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27535
Utili di impresa (10%)	€ 31,31947
Incidenza Manodopera al **17,22%**	€ 59,31450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,27535

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.115** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista

Codice regionale: **CAM24_E08.010.115.A**
Articolo: A Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame calcareo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,53186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 18,70
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 2,47042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12352
Utili di impresa (10%)	€ 1,70023
Incidenza Manodopera al **58,07%**	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12352

Codice regionale: **CAM24_E08.010.115.B**
Articolo: B Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame tufaceo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,98688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 16,71
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 2,20777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11039
Utili di impresa (10%)	€ 1,51947
Incidenza Manodopera al **58,48%**	€ 9,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11039

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.010** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E08.010.120** +2,01% su anno 2023 +2,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo

Codice regionale: **CAM24_E08.010.120.A**
Articolo: A Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,48380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,01%
Prezzo	€ 71,41
Scostamento % su anno 2023	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 9,43225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47161
Utili di impresa (10%)	€ 6,49161
Incidenza Manodopera al **59,33%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47161

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.020** +1,23% su anno 2023 +1,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM24_E08.020.010** +1,67% su anno 2023 +1,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tramezzature di mattoni forati

Codice regionale: **CAM24_E08.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,49390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 28,95
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 3,82396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19120
Utili di impresa (10%)	€ 2,63179
Incidenza Manodopera al **52,69%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19120

Codice regionale: **CAM24_E08.020.010.B (CAM)**
Articolo: B Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,64590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 30,43
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 4,01980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20099
Utili di impresa (10%)	€ 2,76657
Incidenza Manodopera al **50,12%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20099

Codice regionale: **CAM24_E08.020.010.C (CAM)**
Articolo: C Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,07790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 33,56
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 4,43324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22166
Utili di impresa (10%)	€ 3,05111
Incidenza Manodopera al **45,44%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22166

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.020** +1,23% su anno 2023 +1,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM24_E08.020.015** +1,41% su anno 2023 +1,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio

Codice regionale: **CAM24_E08.020.015.A (CAM)**
Articolo: A Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni estrusi con superficie sabbiata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,78299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 82,09
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 10,84311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54216
Utili di impresa (10%)	€ 7,46261
Incidenza Manodopera al **46,45%**	€ 38,13075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54216

Codice regionale: **CAM24_E08.020.015.B (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni a pasta molle con superficie sabbiata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,51685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 103,63
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 13,68786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68439
Utili di impresa (10%)	€ 9,42047
Incidenza Manodopera al **36,8%**	€ 38,13075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68439

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.020** +1,23% su anno 2023 +1,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM24_E08.020.020** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature di mattoni

Codice regionale: **CAM24_E08.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni pieni

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,02695**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 445,34
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 58,82458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,94123
Utili di impresa (10%)	€ 40,48515
Incidenza Manodopera al **26,64%**	€ 118,62900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,94123

Codice regionale: **CAM24_E08.020.020.B (CAM)**
Articolo: B Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni forati

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,11732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 320,61
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 42,34994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,11750
Utili di impresa (10%)	€ 29,14673
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 114,39225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,11750

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.020** +1,23% su anno 2023 +1,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM24_E08.020.025** +1,13% su anno 2023 +1,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature monostrato di tamponamento

Codice regionale: **CAM24_E08.020.025.A (CAM)**
Articolo: A Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,57307**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 49,64
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 6,55742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32787
Utili di impresa (10%)	€ 4,51305
Incidenza Manodopera al **45,52%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32787

Codice regionale: **CAM24_E08.020.025.B (CAM)**
Articolo: B Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,24734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 53,09
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 7,01205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35060
Utili di impresa (10%)	€ 4,82594
Incidenza Manodopera al **42,57%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35060

Codice regionale: **CAM24_E08.020.025.C (CAM)**
Articolo: C Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,24161**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 72,38
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 9,56107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47805
Utili di impresa (10%)	€ 6,58027
Incidenza Manodopera al **31,22%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47805

Codice regionale: **CAM24_E08.020.025.D (CAM)**
Articolo: D Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,97875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 79,77
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 10,53639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52682
Utili di impresa (10%)	€ 7,25151
Incidenza Manodopera al **28,33%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52682

Codice regionale: **CAM24_E08.020.025.E (CAM)**
Articolo: E Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,54710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 92,08
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 12,16301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60815
Utili di impresa (10%)	€ 8,37101
Incidenza Manodopera al **27,61%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60815

Codice regionale: **CAM24_E08.020.025.F (CAM)**
Articolo: F Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme

fonte: http://burc.regione.campania.it

vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 43 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,85530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 110,50
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 14,59540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72977
Utili di impresa (10%)	€ 10,04507
Incidenza Manodopera al **25,56%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72977

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.020** +1,23% su anno 2023 +1,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM24_E08.020.030** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature armate in blocchi di laterizio

Codice regionale: **CAM24_E08.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,51903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 92,05
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 12,15824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60791
Utili di impresa (10%)	€ 8,36773
Incidenza Manodopera al **27,62%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60791

Codice regionale: **CAM24_E08.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,75737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 103,93
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 13,72875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68644
Utili di impresa (10%)	€ 9,44861
Incidenza Manodopera al **24,46%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68644

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.025** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FODERE E CAPPOTTO TERMICO

Codice regionale: **CAM24_E08.025.010** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fodere in tavelline di laterizio

Codice regionale: **CAM24_E08.025.010.A (CAM)**
Articolo: A Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,20508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 37,59
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 4,96486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24824
Utili di impresa (10%)	€ 3,41699
Incidenza Manodopera al **41,33%**	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24824

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.025** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FODERE E CAPPOTTO TERMICO

Codice regionale: **CAM24_E08.025.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fodere in tavelloni di laterizio

Codice regionale: **CAM24_E08.025.020.A (CAM)**
Articolo: A Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,40033**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,61%
Prezzo	€ 32,69
Scostamento % su anno 2023	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 4,31806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21590
Utili di impresa (10%)	€ 2,97184
Incidenza Manodopera al **47,52%**	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21590

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.025** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FODERE E CAPPOTTO TERMICO

Codice regionale: **CAM24_E08.025.030** +1,69% su anno 2023 +1,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cappotto termico in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce

Codice regionale: **CAM24_E08.025.030.A (CAM)**
Articolo: A Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,55707**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 27,74
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 3,66470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18324
Utili di impresa (10%)	€ 2,52218
Incidenza Manodopera al **52,94%**	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18324

Codice regionale: **CAM24_E08.025.030.B (CAM)**
Articolo: B Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,38760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 31,39
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 4,14589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20729
Utili di impresa (10%)	€ 2,85335
Incidenza Manodopera al **46,79%**	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20729

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.030** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO

Codice regionale: **CAM24_E08.030.010** +0,7% su anno 2023 +0,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tramezzature in blocchi di vetro espanso - REI 180

Codice regionale: **CAM24_E08.030.010.A (CAM)**
Articolo: A Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 7,5 cm - REI 120

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 63,43
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 8,37830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41892
Utili di impresa (10%)	€ 5,76624
Incidenza Manodopera al **23,16%**	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41892

Codice regionale: **CAM24_E08.030.010.B (CAM)**
Articolo: B Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 9,5 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,82732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 80,86
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 10,68064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53403
Utili di impresa (10%)	€ 7,35080
Incidenza Manodopera al **18,16%**	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53403

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.030** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO

Codice regionale: **CAM24_E08.030.020** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature di tamponamento in blocchi di vetro espanso - REI 180

Codice regionale: **CAM24_E08.030.020.A (CAM)**
Articolo: A Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 24 - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,59563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 130,75
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 17,27126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86356
Utili di impresa (10%)	€ 11,88669
Incidenza Manodopera al **11,88%**	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86356

Codice regionale: **CAM24_E08.030.020.B (CAM)**
Articolo: B Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità

o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 30/36 - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,55611**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 155,16
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 20,49454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02473
Utili di impresa (10%)	€ 14,10507
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,02473

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.040** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO

Codice regionale: **CAM24_E08.040.010** +1,31% su anno 2023 +1,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tramezzature in pannelli di gesso

Codice regionale: **CAM24_E08.040.010.A (CAM)**
Articolo: A Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giuntie tagli a misura. Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,07678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 28,41
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 3,75305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18765
Utili di impresa (10%)	€ 2,58298
Incidenza Manodopera al **39,76%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18765

Codice regionale: **CAM24_E08.040.010.B (CAM)**
Articolo: B Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,72498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 31,82
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 4,20325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21016
Utili di impresa (10%)	€ 2,89282
Incidenza Manodopera al **39,06%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21016

Codice regionale: **CAM24_E08.040.010.C (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,03464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 37,37
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 4,93589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24679
Utili di impresa (10%)	€ 3,39705
Incidenza Manodopera al **37,79%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24679

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.040** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO

Codice regionale: **CAM24_E08.040.020** +1,16% su anno 2023 +1,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso

Codice regionale: **CAM24_E08.040.020.A (CAM)**
Articolo: A Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,58090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 34,21
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 4,51875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22594
Utili di impresa (10%)	€ 3,10997
Incidenza Manodopera al **33,03%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22594

Codice regionale: **CAM24_E08.040.020.B (CAM)**
Articolo: B Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,68579**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 36,92
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 4,87658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24383
Utili di impresa (10%)	€ 3,35624
Incidenza Manodopera al **33,66%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24383

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E08.040.020.C (CAM)**
Articolo: C Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,35561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 40,35
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 5,33045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26652
Utili di impresa (10%)	€ 3,66861
Incidenza Manodopera al **35%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26652

Codice regionale: **CAM24_E08.040.020.D (CAM)**
Articolo: D Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,02543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 43,79
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 5,78432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28922
Utili di impresa (10%)	€ 3,98098
Incidenza Manodopera al **36,12%**	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28922

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.045** +1,26% su anno 2023 +1,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **CAM24_E08.045.010** +1,42% su anno 2023 +1,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo

Codice regionale: **CAM24_E08.045.010.A (CAM)**
Articolo: A Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,84927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 29,41
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 3,88438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19422
Utili di impresa (10%)	€ 2,67337
Incidenza Manodopera al **44,18%**	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19422

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E08.045.010.B (CAM)**
Articolo: B Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,74375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 33,13
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 4,37644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21882
Utili di impresa (10%)	€ 3,01202
Incidenza Manodopera al **42,62%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21882

Codice regionale: **CAM24_E08.045.010.C (CAM)**
Articolo: C Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,09070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 34,87
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 4,60542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23027
Utili di impresa (10%)	€ 3,16961
Incidenza Manodopera al **45,37%**	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23027

Codice regionale: **CAM24_E08.045.010.D (CAM)**
Articolo: D Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,39844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 40,41
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 5,33773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26689
Utili di impresa (10%)	€ 3,67362
Incidenza Manodopera al **40,54%**	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26689

Codice regionale: **CAM24_E08.045.010.E (CAM)**
Articolo: E Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 20 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,16380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 43,97
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 5,80785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29039
Utili di impresa (10%)	€ 3,99717
Incidenza Manodopera al **41,11%**	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29039

Codice regionale: **CAM24_E08.045.010.F (CAM)**
Articolo: F Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,63726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 49,73
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 6,56833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32842
Utili di impresa (10%)	€ 4,52056
Incidenza Manodopera al **38,62%**	€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32842

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.045** +1,26% su anno 2023 +1,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **CAM24_E08.045.020** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti

Codice regionale: **CAM24_E08.045.020.A (CAM)**
Articolo: A Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,22736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 32,47
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 4,28865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21443
Utili di impresa (10%)	€ 2,95160
Incidenza Manodopera al **43,5%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21443

Codice regionale: **CAM24_E08.045.020.B (CAM)**
Articolo: B Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,62271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 36,84
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 4,86586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24329
Utili di impresa (10%)	€ 3,34886
Incidenza Manodopera al **42,94%**	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24329

Codice regionale: **CAM24_E08.045.020.C (CAM)**
Articolo: C Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 43,96
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 5,80664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29033
Utili di impresa (10%)	€ 3,99634
Incidenza Manodopera al **37,27%**	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29033

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.045** +1,26% su anno 2023 +1,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **CAM24_E08.045.030** +1,14% su anno 2023 +1,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito

Codice regionale: **CAM24_E08.045.030.A (CAM)**
Articolo: A Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,85607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 39,71
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 5,24553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26228
Utili di impresa (10%)	€ 3,61016
Incidenza Manodopera al **39,83%**	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26228

Codice regionale: **CAM24_E08.045.030.B (CAM)**
Articolo: B Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale

che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,30649**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 46,73
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 6,17210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30861
Utili di impresa (10%)	€ 4,24786
Incidenza Manodopera al **36,27%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30861

Codice regionale: **CAM24_E08.045.030.C (CAM)**
Articolo: C Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,20344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 55,60
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 7,34458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36723
Utili di impresa (10%)	€ 5,05480
Incidenza Manodopera al **32,51%**	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36723

Codice regionale: **CAM24_E08.045.030.D (CAM)**
Articolo: D Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezz: Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,35454**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 64,81
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 8,56027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42801
Utili di impresa (10%)	€ 5,89148
Incidenza Manodopera al **31,38%**	€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42801

Codice regionale: **CAM24_E08.045.030.E (CAM)**
Articolo: E Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,42366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 73,90
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 9,76202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48810
Utili di impresa (10%)	€ 6,71857
Incidenza Manodopera al **29,05%**	€ 21,46620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48810

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.045** +1,26% su anno 2023 +1,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **CAM24_E08.045.040** +0,9% su anno 2023 +0,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento a faccia vista idrorepellente eseguito con mattoncini di calcestruzzo alleggerito

Codice regionale: **CAM24_E08.045.040.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 7,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,27815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 56,99
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 7,52729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37636
Utili di impresa (10%)	€ 5,18054
Incidenza Manodopera al **26,77%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37636

Codice regionale: **CAM24_E08.045.040.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,21481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 63,34
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 8,36652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41833
Utili di impresa (10%)	€ 5,75813
Incidenza Manodopera al **26,76%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41833

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.050** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale: **CAM24_E08.050.010** +1,33% su anno 2023 +1,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa

Codice regionale: **CAM24_E08.050.010.A (CAM)**
Articolo: A Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,52488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 59,88
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 7,90923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39546
Utili di impresa (10%)	€ 5,44341
Incidenza Manodopera al **42,45%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39546

Codice regionale: **CAM24_E08.050.010.B (CAM)**
Articolo: B Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,21751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 69,78
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 9,21698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46085
Utili di impresa (10%)	€ 6,34345
Incidenza Manodopera al **36,43%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46085

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.050** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale: **CAM24_E08.050.020** +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa

Codice regionale: **CAM24_E08.050.020.A (CAM)**
Articolo: A Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'allogiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,06842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 73,45
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 9,70163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48508
Utili di impresa (10%)	€ 6,67701
Incidenza Manodopera al **34,61%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48508

Codice regionale: **CAM24_E08.050.020.B (CAM)**
Articolo: B Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'allogiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,04045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 82,42
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 10,88688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54434
Utili di impresa (10%)	€ 7,49273
Incidenza Manodopera al **30,84%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54434

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.050** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale: **CAM24_E08.050.030** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a faccia vista in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa

Codice regionale: **CAM24_E08.050.030.A (CAM)**
Articolo: A Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,73005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 38,26
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 5,05411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25271
Utili di impresa (10%)	€ 3,47842
Incidenza Manodopera al **39,86%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25271

Codice regionale: **CAM24_E08.050.030.B (CAM)**
Articolo: B Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,08288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 42,58
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 5,62409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28120
Utili di impresa (10%)	€ 3,87070
Incidenza Manodopera al **38,48%**	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28120

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.050** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

Codice regionale: **CAM24_E08.050.040** +1,31% su anno 2023 +1,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa

Codice regionale: **CAM24_E08.050.040.A (CAM)**
Articolo: A Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,42447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 27,57
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 3,64216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18211
Utili di impresa (10%)	€ 2,50666
Incidenza Manodopera al **47,12%**	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18211

Codice regionale: **CAM24_E08.050.040.B (CAM)**
Articolo: B Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,24034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 32,48
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 4,29086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21454
Utili di impresa (10%)	€ 2,95312
Incidenza Manodopera al **43,47%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21454

Codice regionale: **CAM24_E08.050.040.C (CAM)**
Articolo: C Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,27020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 40,24
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 5,31593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26580
Utili di impresa (10%)	€ 3,65861
Incidenza Manodopera al **36,5%**	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26580

Codice regionale: **CAM24_E08.050.040.D (CAM)**
Articolo: D Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,33678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 41,62
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 5,49725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27486
Utili di impresa (10%)	€ 3,78340
Incidenza Manodopera al **37,33%**	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27486

Codice regionale: **CAM24_E08.050.040.E (CAM)**
Articolo: E Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,74751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 49,87
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 6,58708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32935
Utili di impresa (10%)	€ 4,53346
Incidenza Manodopera al **35,12%**	€ 17,51190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32935

Codice regionale: **CAM24_E08.050.040.F (CAM)**
Articolo: F Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 30 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,99320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 56,62
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 7,47884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37394
Utili di impresa (10%)	€ 5,14720
Incidenza Manodopera al **32,92%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37394

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.060** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E08.060.010** +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento

Codice regionale: **CAM24_E08.060.010.A (CAM)**
Articolo: A Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,53220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 125,52
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 16,58047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82902
Utili di impresa (10%)	€ 11,41127
Incidenza Manodopera al **14,85%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82902

Codice regionale: **CAM24_E08.060.010.B (CAM)**
Articolo: B Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 33 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,13140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 135,30
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 17,87234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89362
Utili di impresa (10%)	€ 12,30037
Incidenza Manodopera al **13,78%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89362

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E08.060.010.C (CAM)**
Articolo: C Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 141,49
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 18,68908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93445
Utili di impresa (10%)	€ 12,86248
Incidenza Manodopera al **13,97%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93445

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.060** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E08.060.020** +0,57% su anno 2023 +0,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura armata per pareti interne in blocchi di conglomerato di legno cemento

Codice regionale: **CAM24_E08.060.020.A (CAM)**
Articolo: A Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico- geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,66465**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 107,68
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 14,22299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71115
Utili di impresa (10%)	€ 9,78876
Incidenza Manodopera al **17,31%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71115

Codice regionale: **CAM24_E08.060.020.B (CAM)**
Articolo: B Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico- geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,40569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 118,93
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 15,70897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78545
Utili di impresa (10%)	€ 10,81147
Incidenza Manodopera al **16,63%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78545

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.070** +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO

Codice regionale: **CAM24_E08.070.010** +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo

Codice regionale: **CAM24_E08.070.010.A (CAM)**
Articolo: A Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,94143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 28,24
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 3,73004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18650
Utili di impresa (10%)	€ 2,56715
Incidenza Manodopera al **46,01%**	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18650

Codice regionale: **CAM24_E08.070.010.B (CAM)**
Articolo: B Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,75851**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 33,15
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 4,37895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21895
Utili di impresa (10%)	€ 3,01375
Incidenza Manodopera al **46,01%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21895

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E08.070.010.C (CAM)**
Articolo: C Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,41091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 37,85
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 4,99985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24999
Utili di impresa (10%)	€ 3,44108
Incidenza Manodopera al **46,26%**	€ 17,51190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24999

Codice regionale: **CAM24_E08.070.010.D (CAM)**
Articolo: D Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,41074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 44,29
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 5,84983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29249
Utili di impresa (10%)	€ 4,02606
Incidenza Manodopera al **44,64%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29249

Codice regionale: **CAM24_E08.070.010.E (CAM)**
Articolo: E Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,08072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 50,30
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 6,64372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33219
Utili di impresa (10%)	€ 4,57244
Incidenza Manodopera al **43,8%**	€ 22,03110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33219

Codice regionale: **CAM24_E08.070.010.F (CAM)**
Articolo: F Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli

spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,06920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 59,29
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 7,83176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39159
Utili di impresa (10%)	€ 5,39010
Incidenza Manodopera al **40,97%**	€ 24,29070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39159

Codice regionale: **CAM24_E08.070.010.G (CAM)**
Articolo: G Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,34277**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 66,08
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 8,72827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43641
Utili di impresa (10%)	€ 6,00710
Incidenza Manodopera al **40,18%**	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43641

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.080** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

Codice regionale: **CAM24_E08.080.010** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato

Codice regionale: **CAM24_E08.080.010.A (CAM)**
Articolo: A Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 8 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,38864**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 30,10
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 3,97607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19880
Utili di impresa (10%)	€ 2,73647
Incidenza Manodopera al **43,16%**	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19880

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E08.080.010.B (CAM)**
Articolo: B Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,78110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 37,04
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 4,89279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24464
Utili di impresa (10%)	€ 3,36739
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24464

Codice regionale: **CAM24_E08.080.010.C (CAM)**
Articolo: C Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 12 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,94415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 43,69
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 5,77051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28853
Utili di impresa (10%)	€ 3,97147
Incidenza Manodopera al **40,09%**	€ 17,51190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28853

Codice regionale: **CAM24_E08.080.010.D (CAM)**
Articolo: D Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 51,48
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 6,80046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34002
Utili di impresa (10%)	€ 4,68032
Incidenza Manodopera al **38,4%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34002

Codice regionale: **CAM24_E08.080.010.E (CAM)**
Articolo: E Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0

N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,38195**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 63,55
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 8,39493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41975
Utili di impresa (10%)	€ 5,77769
Incidenza Manodopera al **34,66%**	€ 22,03110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41975

Codice regionale: **CAM24_E08.080.010.F (CAM)**
Articolo: F Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 24 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,99868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 73,36
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 9,68978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48449
Utili di impresa (10%)	€ 6,66885
Incidenza Manodopera al **32,34%**	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48449

Codice regionale: **CAM24_E08.080.010.G (CAM)**
Articolo: G Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm - REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,52850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 86,91
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 11,47985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57399
Utili di impresa (10%)	€ 7,90084
Incidenza Manodopera al **30,55%**	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57399

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.090** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE A CASSA VUOTA

Codice regionale: **CAM24_E08.090.010** +0,79% su anno 2023 +0,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Voce: Murature a cassa vuota in laterizio con parete esterna a faccia vista

Codice regionale: **CAM24_E08.090.010.A (CAM)**
Articolo: A Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, è eseguita in mattoni faccia a vista a pasta molle con superficie sabbiata, disposti a fascia con sfalsamento di mezzo mattone con giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati e a profilo rasato. La parete interna, dello spessore di 25 cm, è eseguita in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciao inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,72140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 129,63
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 17,12264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85613
Utili di impresa (10%)	€ 11,78440
Incidenza Manodopera al **23,53%**	€ 30,50460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85613

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.090** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE A CASSA VUOTA

Codice regionale: **CAM24_E08.090.020** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a cassa vuota in laterizio

Codice regionale: **CAM24_E08.090.020.A (CAM)**
Articolo: A Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, e la parete interna, dello spessore di 25 cm, sono eseguite in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciao inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,68140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 99,98
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 13,20584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66029
Utili di impresa (10%)	€ 9,08872
Incidenza Manodopera al **30,51%**	€ 30,50460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66029

Codice regionale: **CAM24_E08** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MURATURE

Codice regionale: **CAM24_E08.090** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MURATURE A CASSA VUOTA

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030** +1,41% su anno 2023 +1,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.A (CAM)**
Articolo: A Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a

Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,39510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 59,71
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 7,88717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39436
Utili di impresa (10%)	€ 5,42823
Incidenza Manodopera al **47,3%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39436

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.B (CAM)**
Articolo: B Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,79339**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 64,08
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 8,46488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42324
Utili di impresa (10%)	€ 5,82583
Incidenza Manodopera al **45,84%**	€ 29,37480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42324

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.C (CAM)**
Articolo: C Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,06896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 68,30
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 9,02172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45109
Utili di impresa (10%)	€ 6,20907
Incidenza Manodopera al **47,97%**	€ 32,76420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45109

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.D (CAM)**
Articolo: D Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,92814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 62,97
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 8,31778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41589
Utili di impresa (10%)	€ 5,72459
Incidenza Manodopera al **46,65%**	€ 29,37480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41589

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.E (CAM)**
Articolo: E Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,89134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 68,07
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 8,99153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44958
Utili di impresa (10%)	€ 6,18829
Incidenza Manodopera al **45,64%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44958

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.F (CAM)**
Articolo: F Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,47220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 70,11
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 9,26027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46301
Utili di impresa (10%)	€ 6,37325
Incidenza Manodopera al **46,74%**	€ 32,76420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46301

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.G (CAM)**
Articolo: G Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,24370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 95,55
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 12,62143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63107
Utili di impresa (10%)	€ 8,68651
Incidenza Manodopera al **33,11%**	€ 31,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63107

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.H (CAM)**
Articolo: H Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,89117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 102,82
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 13,58150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67908
Utili di impresa (10%)	€ 9,34727
Incidenza Manodopera al **31,87%**	€ 32,76420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67908

Codice regionale: **CAM24_E08.090.030.I (CAM)**
Articolo: I Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,89677**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 105,40
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 13,92245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69612
Utili di impresa (10%)	€ 9,58192
Incidenza Manodopera al **32,16%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69612

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.010** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: **CAM24_E09.010.010** +0,57% su anno 2023 +0,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Condotto fumario in refrattario a sezione quadra

Codice regionale: **CAM24_E09.010.010.A**
Articolo: A Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a

doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,65101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 128,25
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 16,94067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84703
Utili di impresa (10%)	€ 11,65917
Incidenza Manodopera al **17,62%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,84703

Codice regionale: **CAM24_E09.010.010.B**
Articolo: B Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 14x14 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,97883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 138,97
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 18,35640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91782
Utili di impresa (10%)	€ 12,63352
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91782

Codice regionale: **CAM24_E09.010.010.C**
Articolo: C Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 18x18 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,56923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 144,88
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 19,13677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95684
Utili di impresa (10%)	€ 13,17060
Incidenza Manodopera al **17,55%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95684

Codice regionale: **CAM24_E09.010.010.D**
Articolo: D Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con

fonte: http://burc.regione.campania.it

esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 22x22 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,36555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 156,20
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 20,63214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03161
Utili di impresa (10%)	€ 14,19977
Incidenza Manodopera al **16,64%**	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03161

Codice regionale: **CAM24_E09.010.010.E**
Articolo: E Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,49995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 167,95
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 22,18499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10925
Utili di impresa (10%)	€ 15,26849
Incidenza Manodopera al **15,81%**	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10925

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.010** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: **CAM24_E09.010.020** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo

Codice regionale: **CAM24_E09.010.020.A**
Articolo: A Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,70924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 143,77
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 18,99057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94953
Utili di impresa (10%)	€ 13,06998
Incidenza Manodopera al **9,82%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94953

Codice regionale: **CAM24_E09.010.020.B**
Articolo: B Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,71661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 159,22
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 21,03182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05159
Utili di impresa (10%)	€ 14,47484
Incidenza Manodopera al **9,22%**	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05159

Codice regionale: **CAM24_E09.010.020.C**
Articolo: C Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,58060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 169,34
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 22,36870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11844
Utili di impresa (10%)	€ 15,39493
Incidenza Manodopera al **9,01%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11844

Codice regionale: **CAM24_E09.010.020.D**
Articolo: D Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,85166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 183,85
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 24,28478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21424
Utili di impresa (10%)	€ 16,71364
Incidenza Manodopera al **8,6%**	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21424

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E09.010.020.E**
Articolo: E Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,06698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 207,29
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 27,38139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,36907
Utili di impresa (10%)	€ 18,84484
Incidenza Manodopera al **7,9%**	€ 16,38210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,36907

Codice regionale: **CAM24_E09.010.020.F**
Articolo: F Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,01862**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 231,68
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 30,60317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,53016
Utili di impresa (10%)	€ 21,06218
Incidenza Manodopera al **7,31%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,53016

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.010** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: **CAM24_E09.010.030** +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia

Codice regionale: **CAM24_E09.010.030.A**
Articolo: A Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,56305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 425,43
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 56,19572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,80979
Utili di impresa (10%)	€ 38,67588
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,80979

Codice regionale: **CAM24_E09.010.030.B**
Articolo: B Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,62451**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 473,13
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 62,49617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,12481
Utili di impresa (10%)	€ 43,01207
Incidenza Manodopera al **3,7%**	€ 17,51190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,12481

Codice regionale: **CAM24_E09.010.030.C**
Articolo: C Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,42796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 515,35
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 68,07275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,40364
Utili di impresa (10%)	€ 46,85007
Incidenza Manodopera al **3,51%**	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,40364

Codice regionale: **CAM24_E09.010.030.D**
Articolo: D Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,56942**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 582,46
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 76,93680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,84684
Utili di impresa (10%)	€ 52,95062
Incidenza Manodopera al **3,2%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,84684

Codice regionale: **CAM24_E09.010.030.E**
Articolo: E Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,77130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 631,62
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 83,43112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,17156
Utili di impresa (10%)	€ 57,42024
Incidenza Manodopera al **3,04%**	€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,17156

Codice regionale: **CAM24_E09.010.030.F**
Articolo: F Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,10483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 759,46
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 100,31782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,01589
Utili di impresa (10%)	€ 69,04227
Incidenza Manodopera al **2,6%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,01589

Codice regionale: **CAM24_E09.010.030.G**
Articolo: G Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 700,33637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 901,33
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 119,05718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,95286
Utili di impresa (10%)	€ 81,93936
Incidenza Manodopera al **2,26%**	€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,95286

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.010** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: **CAM24_E09.010.040** +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice

Codice regionale: **CAM24_E09.010.040.A**
Articolo: A Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,41734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 272,09
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 35,94095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79705
Utili di impresa (10%)	€ 24,73583
Incidenza Manodopera al **6,23%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,79705

Codice regionale: **CAM24_E09.010.040.B**
Articolo: B Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,23590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 279,58
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 36,93010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84651
Utili di impresa (10%)	€ 25,41660
Incidenza Manodopera al **6,47%**	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,84651

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E09.010.040.C**
Articolo: C Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,84673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 316,40
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 41,79394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,08970
Utili di impresa (10%)	€ 28,76407
Incidenza Manodopera al **6,25%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,08970

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.010** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: **CAM24_E09.010.050** +0,95% su anno 2023 +0,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare

Codice regionale: **CAM24_E09.010.050.A**
Articolo: A Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,81034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 29,36
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 3,87776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19389
Utili di impresa (10%)	€ 2,66881
Incidenza Manodopera al **38,48%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19389

Codice regionale: **CAM24_E09.010.050.B**
Articolo: B Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,95708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 33,41
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 4,41270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22064
Utili di impresa (10%)	€ 3,03698
Incidenza Manodopera al **33,82%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22064

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E09.010.050.C**
Articolo: C Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,69670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 35,65
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 4,70844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23542
Utili di impresa (10%)	€ 3,24051
Incidenza Manodopera al **31,7%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23542

Codice regionale: **CAM24_E09.010.050.D**
Articolo: D Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,65768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 43,32
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 5,72181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28609
Utili di impresa (10%)	€ 3,93795
Incidenza Manodopera al **26,08%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28609

Codice regionale: **CAM24_E09.010.050.E**
Articolo: E Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,43290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 54,61
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 7,21359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36068
Utili di impresa (10%)	€ 4,96465
Incidenza Manodopera al **20,69%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36068

Codice regionale: **CAM24_E09.010.050.F**
Articolo: F Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,98676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 60,47
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 7,98775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39939
Utili di impresa (10%)	€ 5,49745
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39939

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.010** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.A**
Articolo: A Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 100 x 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,21746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 31,17
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 4,11697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20585
Utili di impresa (10%)	€ 2,83344
Incidenza Manodopera al **36,25%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20585

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.B**
Articolo: B Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,95708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 33,41
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 4,41270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22064
Utili di impresa (10%)	€ 3,03698
Incidenza Manodopera al **33,82%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22064

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.C**
Articolo: C Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,69670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 35,65
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 4,70844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23542
Utili di impresa (10%)	€ 3,24051
Incidenza Manodopera al **31,7%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23542

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.D**
Articolo: D Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,84344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 39,70
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 5,24338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26217
Utili di impresa (10%)	€ 3,60868
Incidenza Manodopera al **28,46%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26217

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.E**
Articolo: E Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,39730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 45,56
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 6,01754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30088
Utili di impresa (10%)	€ 4,14148
Incidenza Manodopera al **24,8%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30088

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.F**
Articolo: F Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 51,75
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 6,83511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34176
Utili di impresa (10%)	€ 4,70417
Incidenza Manodopera al **21,83%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34176

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.G**
Articolo: G Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,09290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 58,03
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 7,66579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38329
Utili di impresa (10%)	€ 5,27587
Incidenza Manodopera al **19,47%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38329

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.H**
Articolo: H Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,60774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 71,57
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 9,45332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47267
Utili di impresa (10%)	€ 6,50611
Incidenza Manodopera al **15,79%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47267

Codice regionale: **CAM24_E09.010.060.I**
Articolo: I Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 400 x 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,30834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 81,48
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 10,76242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53812
Utili di impresa (10%)	€ 7,40708
Incidenza Manodopera al **13,87%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53812

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.010** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canne shunt

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.A**
Articolo: A Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 30x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,58300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 321,21
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 42,42911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,12146
Utili di impresa (10%)	€ 29,20121
Incidenza Manodopera al **3,52%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,12146

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.B**
Articolo: B Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 35x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,69425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 329,08
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 43,46802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,17340
Utili di impresa (10%)	€ 29,91623
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,17340

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.C**
Articolo: C Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,08550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 343,74
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 45,40454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27023
Utili di impresa (10%)	€ 31,24900
Incidenza Manodopera al **3,29%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,27023

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.D**
Articolo: D Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,16025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 346,41
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 45,75724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,28786
Utili di impresa (10%)	€ 31,49175
Incidenza Manodopera al **1,63%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,28786

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.E**
Articolo: E Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,08025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 356,60
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 47,10364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,35518
Utili di impresa (10%)	€ 32,41839
Incidenza Manodopera al **1,58%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,35518

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.F**
Articolo: F Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,68025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 365,10
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 48,22564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41128
Utili di impresa (10%)	€ 33,19059
Incidenza Manodopera al **1,55%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,41128

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.G**
Articolo: G Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,92025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 249,58
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 32,96644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,64832
Utili di impresa (10%)	€ 22,68867
Incidenza Manodopera al **2,26%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,64832

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.H**
Articolo: H Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,88025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 254,67
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 33,63964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68198
Utili di impresa (10%)	€ 23,15199
Incidenza Manodopera al **2,22%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68198

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.I**
Articolo: I Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,84025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 259,77
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 34,31284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,71564
Utili di impresa (10%)	€ 23,61531
Incidenza Manodopera al **2,17%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,71564

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.J**
Articolo: J Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,52900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 404,80
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 53,46993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,67350
Utili di impresa (10%)	€ 36,79989
Incidenza Manodopera al **1,4%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,67350

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.K**
Articolo: K Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,12900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 413,29
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 54,59193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,72960
Utili di impresa (10%)	€ 37,57209
Incidenza Manodopera al **1,37%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,72960

Codice regionale: **CAM24_E09.010.070.L**
Articolo: L Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,72900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 421,79
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 55,71393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,78570
Utili di impresa (10%)	€ 38,34429
Incidenza Manodopera al **1,34%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,78570

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.020** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMIGNOLI E ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.020.010** +0,26% su anno 2023 +0,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale

Codice regionale: **CAM24_E09.020.010.A**
Articolo: A Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,71040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 87,14
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 11,51077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57554
Utili di impresa (10%)	€ 7,92212
Incidenza Manodopera al **10,37%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57554

Codice regionale: **CAM24_E09.020.010.B**
Articolo: B Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,58698**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 147,47
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 19,47979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97399
Utili di impresa (10%)	€ 13,40668
Incidenza Manodopera al **6,89%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97399

Codice regionale: **CAM24_E09.020.010.C**
Articolo: C Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,42123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 193,59
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 25,57161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27858
Utili di impresa (10%)	€ 17,59928
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,27858

Codice regionale: **CAM24_E09** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.020** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMIGNOLI E ASPIRATORI

Codice regionale: **CAM24_E09.020.020** +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Aspiratore eolico

Codice regionale: **CAM24_E09.020.020.A**
Articolo: A Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,72122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 401,19
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 52,99261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,64963
Utili di impresa (10%)	€ 36,47138
Incidenza Manodopera al **1,41%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,64963

Codice regionale: **CAM24_E09.020.020.B**
Articolo: B Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,32384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 432,85
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 57,17505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85875
Utili di impresa (10%)	€ 39,34989
Incidenza Manodopera al **1,57%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,85875

Codice regionale: **CAM24_E09.020.020.C**
Articolo: C Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,87023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 479,88
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 63,38794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,16940
Utili di impresa (10%)	€ 43,62582
Incidenza Manodopera al **1,77%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,16940

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.010** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: **CAM24_E10.010.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro

Codice regionale: **CAM24_E10.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,58950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 32,93
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 4,35022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21751
Utili di impresa (10%)	€ 2,99397
Incidenza Manodopera al **13,72%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21751

Codice regionale: **CAM24_E10.010.010.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,74438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 39,57
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 5,22654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26133
Utili di impresa (10%)	€ 3,59709
Incidenza Manodopera al **11,42%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26133

Codice regionale: **CAM24_E10.010.010.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,67573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 44,63
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 5,89487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29474
Utili di impresa (10%)	€ 4,05706
Incidenza Manodopera al **7,59%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29474

Codice regionale: **CAM24_E10.010.010.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,28825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 59,57
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 7,86900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39345
Utili di impresa (10%)	€ 5,41573
Incidenza Manodopera al **7,59%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39345

Codice regionale: **CAM24_E10.010.010.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,41808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 82,91
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 10,95107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54755
Utili di impresa (10%)	€ 7,53692
Incidenza Manodopera al **4,09%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54755

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.010** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: **CAM24_E10.010.020** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)

Codice regionale: **CAM24_E10.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo

fonte: http://burc.regione.campania.it

dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,76833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 13,86
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 1,83062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09153
Utili di impresa (10%)	€ 1,25990
Incidenza Manodopera al **32,61%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09153

Codice regionale: **CAM24_E10.010.020.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 16,39
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 2,16450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10823
Utili di impresa (10%)	€ 1,48969
Incidenza Manodopera al **27,58%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10823

Codice regionale: **CAM24_E10.010.020.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo diciarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,69638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 18,91
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 2,49838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12492
Utili di impresa (10%)	€ 1,71948
Incidenza Manodopera al **23,89%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12492

Codice regionale: **CAM24_E10.010.020.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 6 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 21,44
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 2,83227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14161
Utili di impresa (10%)	€ 1,94927
Incidenza Manodopera al **21,08%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14161

Codice regionale: **CAM24_E10.010.020.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58845**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 26,50
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 3,50004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17500
Utili di impresa (10%)	€ 2,40885
Incidenza Manodopera al **17,06%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17500

Codice regionale: **CAM24_E10.010.020.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,51650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 31,55
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 4,16781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20839
Utili di impresa (10%)	€ 2,86843
Incidenza Manodopera al **14,32%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20839

Codice regionale: **CAM24_E10.010.020.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,44455**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 36,61
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 4,83557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24178
Utili di impresa (10%)	€ 3,32801
Incidenza Manodopera al **12,34%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24178

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.010** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: **CAM24_E10.010.030** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)

Codice regionale: **CAM24_E10.010.030.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressionecon deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 15,09
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 1,99368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09968
Utili di impresa (10%)	€ 1,37212
Incidenza Manodopera al **29,94%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09968

Codice regionale: **CAM24_E10.010.030.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,01125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 18,03
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 2,38191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11910
Utili di impresa (10%)	€ 1,63932
Incidenza Manodopera al **25,06%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11910

Codice regionale: **CAM24_E10.010.030.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 5 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,29500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 20,97
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 2,77015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13851
Utili di impresa (10%)	€ 1,90652
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13851

Codice regionale: **CAM24_E10.010.030.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 23,91
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 3,15839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15792
Utili di impresa (10%)	€ 2,17371
Incidenza Manodopera al **18,9%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15792

Codice regionale: **CAM24_E10.010.030.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,14625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 29,79
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 3,93486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19674
Utili di impresa (10%)	€ 2,70811
Incidenza Manodopera al **15,17%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19674

Codice regionale: **CAM24_E10.010.030.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 10 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,71375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 35,67
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 4,71134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23557
Utili di impresa (10%)	€ 3,24251
Incidenza Manodopera al **12,67%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23557

Codice regionale: **CAM24_E10.010.030.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,28125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 41,55
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 5,48781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27439
Utili di impresa (10%)	€ 3,77691
Incidenza Manodopera al **10,88%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27439

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.010** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: **CAM24_E10.010.040** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA)

Codice regionale: **CAM24_E10.010.040.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK- sp. 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,73720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 17,68
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 2,33532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11677
Utili di impresa (10%)	€ 1,60725
Incidenza Manodopera al **25,56%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11677

Codice regionale: **CAM24_E10.010.040.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,69085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 21,48
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 2,83744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14187
Utili di impresa (10%)	€ 1,95283
Incidenza Manodopera al **21,04%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14187

Codice regionale: **CAM24_E10.010.040.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,64450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 25,28
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 3,33957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16698
Utili di impresa (10%)	€ 2,29841
Incidenza Manodopera al **17,87%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16698

Codice regionale: **CAM24_E10.010.040.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,59815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 29,08
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 3,84169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19208
Utili di impresa (10%)	€ 2,64398
Incidenza Manodopera al **15,54%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19208

Codice regionale: **CAM24_E10.010.040.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 8 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,50545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 36,69
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 4,84593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24230
Utili di impresa (10%)	€ 3,33514
Incidenza Manodopera al **12,32%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24230

Codice regionale: **CAM24_E10.010.040.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,41275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 44,29
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 5,85017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29251
Utili di impresa (10%)	€ 4,02629
Incidenza Manodopera al **10,2%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29251

Codice regionale: **CAM24_E10.010.040.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,32005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 51,89
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 6,85441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34272
Utili di impresa (10%)	€ 4,71745
Incidenza Manodopera al **8,71%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34272

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.010** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: **CAM24_E10.010.050** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido

Codice regionale: **CAM24_E10.010.050.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento

a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,72815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 33,11
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 4,37379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21869
Utili di impresa (10%)	€ 3,01019
Incidenza Manodopera al **13,65%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21869

Codice regionale: **CAM24_E10.010.050.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,39185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 40,40
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 5,33661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26683
Utili di impresa (10%)	€ 3,67285
Incidenza Manodopera al **11,19%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26683

Codice regionale: **CAM24_E10.010.050.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,02510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 47,65
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 6,29427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31471
Utili di impresa (10%)	€ 4,33194
Incidenza Manodopera al **9,48%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31471

Codice regionale: **CAM24_E10.010.050.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,95315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 52,71
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 6,96204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34810
Utili di impresa (10%)	€ 4,79152
Incidenza Manodopera al **8,57%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34810

Codice regionale: **CAM24_E10.010.050.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,30615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 66,03
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 8,72205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43610
Utili di impresa (10%)	€ 6,00282
Incidenza Manodopera al **6,84%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43610

Codice regionale: **CAM24_E10.010.050.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,02320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 87,55
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 11,56394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57820
Utili di impresa (10%)	€ 7,95871
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57820

Codice regionale: **CAM24_E10.010.050.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,88348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 102,81
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 13,58019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67901
Utili di impresa (10%)	€ 9,34637
Incidenza Manodopera al **4,4%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67901

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.010** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: **CAM24_E10.010.060** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro

Codice regionale: **CAM24_E10.010.060.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,69650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 47,23
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 6,23841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31192
Utili di impresa (10%)	€ 4,29349
Incidenza Manodopera al **9,57%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31192

Codice regionale: **CAM24_E10.010.060.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,35400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 60,94
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 8,05018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40251
Utili di impresa (10%)	€ 5,54042
Incidenza Manodopera al **7,42%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40251

Codice regionale: **CAM24_E10.010.060.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,01150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 74,66
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 9,86196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49310
Utili di impresa (10%)	€ 6,78735
Incidenza Manodopera al **6,05%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49310

Codice regionale: **CAM24_E10.010.060.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,66900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 88,38
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 11,67373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58369
Utili di impresa (10%)	€ 8,03427
Incidenza Manodopera al **5,11%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58369

Codice regionale: **CAM24_E10.010.060.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,32650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 102,09
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 13,48551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67428
Utili di impresa (10%)	€ 9,28120
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67428

Codice regionale: **CAM24_E10.010.060.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,98400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 115,81
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 15,29728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76486
Utili di impresa (10%)	€ 10,52813
Incidenza Manodopera al **3,9%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76486

Codice regionale: **CAM24_E10.010.060.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,64150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 129,53
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 17,10906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85545
Utili di impresa (10%)	€ 11,77506
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85545

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.010** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI

Codice regionale: **CAM24_E10.010.070** +0,55% su anno 2023 +0,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia

Codice regionale: **CAM24_E10.010.070.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,13238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 22,05
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 2,91250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14563
Utili di impresa (10%)	€ 2,00449
Incidenza Manodopera al **20,5%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14563

Codice regionale: **CAM24_E10.010.070.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,82720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 25,52
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 3,37062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16853
Utili di impresa (10%)	€ 2,31978
Incidenza Manodopera al **17,71%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16853

Codice regionale: **CAM24_E10.010.070.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,03968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 29,65
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 3,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19584
Utili di impresa (10%)	€ 2,69564
Incidenza Manodopera al **15,24%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19584

Codice regionale: **CAM24_E10.010.070.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,03968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 29,65
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 3,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19584
Utili di impresa (10%)	€ 2,69564
Incidenza Manodopera al **15,24%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19584

Codice regionale: **CAM24_E10.010.070.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,03968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 29,65
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 3,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19584
Utili di impresa (10%)	€ 2,69564
Incidenza Manodopera al **15,24%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19584

Codice regionale: **CAM24_E10.010.070.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,03968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 29,65
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 3,91675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19584
Utili di impresa (10%)	€ 2,69564
Incidenza Manodopera al **15,24%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19584

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.020** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale: **CAM24_E10.020.010** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro

Codice regionale: **CAM24_E10.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,72578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 35,68
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 4,71338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23567
Utili di impresa (10%)	€ 3,24392
Incidenza Manodopera al **15,83%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23567

Codice regionale: **CAM24_E10.020.010.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,17148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 41,40
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 5,46915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27346
Utili di impresa (10%)	€ 3,76406
Incidenza Manodopera al **13,64%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27346

Codice regionale: **CAM24_E10.020.010.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,61718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 47,13
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 6,22492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31125
Utili di impresa (10%)	€ 4,28421
Incidenza Manodopera al **11,99%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31125

Codice regionale: **CAM24_E10.020.010.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,49335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 58,55
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 7,73387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38669
Utili di impresa (10%)	€ 5,32272
Incidenza Manodopera al **9,65%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38669

Codice regionale: **CAM24_E10.020.010.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,38475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 69,99
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 9,24541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46227
Utili di impresa (10%)	€ 6,36302
Incidenza Manodopera al **8,07%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46227

Codice regionale: **CAM24_E10.020.010.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,16958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 81,30
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 10,73883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53694
Utili di impresa (10%)	€ 7,39084
Incidenza Manodopera al **6,95%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53694

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.020** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale: **CAM24_E10.020.020** +0,32% su anno 2023 +0,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso

Codice regionale: **CAM24_E10.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,70920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 43,38
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 5,73056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28653
Utili di impresa (10%)	€ 3,94398
Incidenza Manodopera al **13,02%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28653

Codice regionale: **CAM24_E10.020.020.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,45940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 49,50
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 6,53810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32691
Utili di impresa (10%)	€ 4,49975
Incidenza Manodopera al **11,41%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32691

Codice regionale: **CAM24_E10.020.020.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,97503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 61,74
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 8,15576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40779
Utili di impresa (10%)	€ 5,61308
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40779

Codice regionale: **CAM24_E10.020.020.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,47543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 73,97
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 9,77082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48854
Utili di impresa (10%)	€ 6,72463
Incidenza Manodopera al **7,64%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48854

Codice regionale: **CAM24_E10.020.020.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,97583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 86,20
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 11,38589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56929
Utili di impresa (10%)	€ 7,83617
Incidenza Manodopera al **6,55%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56929

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.020** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030** +0,32% su anno 2023 +0,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,01990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 37,35
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 4,93338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24667
Utili di impresa (10%)	€ 3,39533
Incidenza Manodopera al **15,13%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24667

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,39433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 44,27
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 5,84704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29235
Utili di impresa (10%)	€ 4,02414
Incidenza Manodopera al **12,76%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29235

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,19573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 47,87
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 6,32327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31616
Utili di impresa (10%)	€ 4,35190
Incidenza Manodopera al **11,8%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31616

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,09265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 56,75
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 7,49575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37479
Utili di impresa (10%)	€ 5,15884
Incidenza Manodopera al **9,95%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37479

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,86225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 68,03
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 8,98658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44933
Utili di impresa (10%)	€ 6,18488
Incidenza Manodopera al **8,3%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44933

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione

dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,82425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 82,14
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 10,85012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54251
Utili di impresa (10%)	€ 7,46744
Incidenza Manodopera al **6,88%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54251

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,58833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 96,00
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 12,68002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63400
Utili di impresa (10%)	€ 8,72684
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63400

Codice regionale: **CAM24_E10.020.030.H (CAM)**
Articolo: H Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,55585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 107,54
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 14,20449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71022
Utili di impresa (10%)	€ 9,77603
Incidenza Manodopera al **5,25%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71022

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.020** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,66420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 39,46
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 5,21291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26065
Utili di impresa (10%)	€ 3,58771
Incidenza Manodopera al **14,31%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26065

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 46,22
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 6,10586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30529
Utili di impresa (10%)	€ 4,20227
Incidenza Manodopera al **12,22%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30529

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,65733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 49,75
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 6,57175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32859
Utili di impresa (10%)	€ 4,52291
Incidenza Manodopera al **11,35%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32859

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,16810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 60,71
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 8,01858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40093
Utili di impresa (10%)	€ 5,51867
Incidenza Manodopera al **9,31%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40093

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,79583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 70,52
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 9,31529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46576
Utili di impresa (10%)	€ 6,41111
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46576

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,94053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 84,87
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 11,20989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56049
Utili di impresa (10%)	€ 7,71504
Incidenza Manodopera al **6,66%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56049

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,12605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 97,97
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 12,94143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64707
Utili di impresa (10%)	€ 8,90675
Incidenza Manodopera al **5,77%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64707

Codice regionale: **CAM24_E10.020.040.H (CAM)**
Articolo: H Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,97178**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 109,36
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 14,44520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72226
Utili di impresa (10%)	€ 9,94170
Incidenza Manodopera al **5,17%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72226

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.020** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E10.020.050** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia

Codice regionale: **CAM24_E10.020.050.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,67890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 39,48
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 5,21541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26077
Utili di impresa (10%)	€ 3,58943
Incidenza Manodopera al **14,31%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26077

Codice regionale: **CAM24_E10.020.050.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,67270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 45,91
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 6,06436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30322
Utili di impresa (10%)	€ 4,17371
Incidenza Manodopera al **12,3%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30322

Codice regionale: **CAM24_E10.020.050.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 58,80
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 7,76743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38837
Utili di impresa (10%)	€ 5,34582
Incidenza Manodopera al **9,61%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38837

Codice regionale: **CAM24_E10.020.050.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 58,80
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 7,76743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38837
Utili di impresa (10%)	€ 5,34582
Incidenza Manodopera al **9,61%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38837

Codice regionale: **CAM24_E10.020.050.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,69358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 71,68
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 9,46791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47340
Utili di impresa (10%)	€ 6,51615
Incidenza Manodopera al **7,88%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47340

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.030** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO

Codice regionale: **CAM24_E10.030.010** +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)

Codice regionale: **CAM24_E10.030.010.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,05420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 28,38
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 3,74921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18746
Utili di impresa (10%)	€ 2,58034
Incidenza Manodopera al **19,9%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18746

Codice regionale: **CAM24_E10.030.010.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali -

Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,80440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 34,50
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 4,55675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22784
Utili di impresa (10%)	€ 3,13612
Incidenza Manodopera al **16,38%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22784

Codice regionale: **CAM24_E10.030.010.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,55460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 40,61
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 5,36428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26821
Utili di impresa (10%)	€ 3,69189
Incidenza Manodopera al **13,91%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26821

Codice regionale: **CAM24_E10.030.010.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,30480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 46,72
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 6,17182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30859
Utili di impresa (10%)	€ 4,24766
Incidenza Manodopera al **12,09%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30859

Codice regionale: **CAM24_E10.030.010.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,82043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 58,97
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 7,78947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38947
Utili di impresa (10%)	€ 5,36099
Incidenza Manodopera al **9,58%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38947

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.030** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO

Codice regionale: **CAM24_E10.030.020** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa)

Codice regionale: **CAM24_E10.030.020.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,51378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 41,85
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 5,52734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27637
Utili di impresa (10%)	€ 3,80411
Incidenza Manodopera al **13,5%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27637

Codice regionale: **CAM24_E10.030.020.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,67990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 49,78
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 6,57558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32878
Utili di impresa (10%)	€ 4,52555
Incidenza Manodopera al **11,35%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32878

Codice regionale: **CAM24_E10.030.020.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,84603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 57,72
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 7,62383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38119
Utili di impresa (10%)	€ 5,24699
Incidenza Manodopera al **9,79%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38119

Codice regionale: **CAM24_E10.030.020.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,19350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 73,61
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 9,72290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48615
Utili di impresa (10%)	€ 6,69164
Incidenza Manodopera al **7,67%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48615

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.030** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO

Codice regionale: **CAM24_E10.030.030** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile)

Codice regionale: **CAM24_E10.030.030.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,59125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 34,22
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 4,52051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22603
Utili di impresa (10%)	€ 3,11118
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22603

Codice regionale: **CAM24_E10.030.030.B (CAM)**

Articolo: B Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,60513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 41,96
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 5,54287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27714
Utili di impresa (10%)	€ 3,81480
Incidenza Manodopera al **13,46%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27714

Codice regionale: **CAM24_E10.030.030.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,78648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 49,92
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 6,59370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32969
Utili di impresa (10%)	€ 4,53802
Incidenza Manodopera al **11,32%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32969

Codice regionale: **CAM24_E10.030.030.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,35398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 55,80
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 7,37018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36851
Utili di impresa (10%)	€ 5,07242
Incidenza Manodopera al **10,12%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36851

Codice regionale: **CAM24_E10.030.030.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2%

di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,33120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 69,92
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 9,23630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46182
Utili di impresa (10%)	€ 6,35675
Incidenza Manodopera al **8,08%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46182

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM24_E10.040.010** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro

Codice regionale: **CAM24_E10.040.010.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,84325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 77,02
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 10,17335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50867
Utili di impresa (10%)	€ 7,00166
Incidenza Manodopera al **33,15%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50867

Codice regionale: **CAM24_E10.040.010.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,75607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 82,05
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 10,83853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54193
Utili di impresa (10%)	€ 7,45946
Incidenza Manodopera al **31,12%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54193

Codice regionale: **CAM24_E10.040.010.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,56650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 92,11
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 12,16631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60832
Utili di impresa (10%)	€ 8,37328
Incidenza Manodopera al **27,72%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60832

Codice regionale: **CAM24_E10.040.010.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,37692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 102,16
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 13,49408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67470
Utili di impresa (10%)	€ 9,28710
Incidenza Manodopera al **24,99%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67470

Codice regionale: **CAM24_E10.040.010.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,18735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 112,21
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 14,82185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74109
Utili di impresa (10%)	€ 10,20092
Incidenza Manodopera al **22,75%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74109

Codice regionale: **CAM24_E10.040.010.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,99777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 122,26
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 16,14962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80748
Utili di impresa (10%)	€ 11,11474
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80748

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM24_E10.040.020** +1,16% su anno 2023 +1,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia

Codice regionale: **CAM24_E10.040.020.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,32277**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 63,48
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 8,38487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41924
Utili di impresa (10%)	€ 5,77076
Incidenza Manodopera al **40,22%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41924

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E10.040.020.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,91102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 66,81
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 8,82487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44124
Utili di impresa (10%)	€ 6,07359
Incidenza Manodopera al **38,22%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44124

Codice regionale: **CAM24_E10.040.020.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,24045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 69,81
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 9,22088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46104
Utili di impresa (10%)	€ 6,34613
Incidenza Manodopera al **36,58%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46104

Codice regionale: **CAM24_E10.040.020.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,82317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 75,71
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 9,99994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50000
Utili di impresa (10%)	€ 6,88231
Incidenza Manodopera al **33,73%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E10.040.020.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,48202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 81,70
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 10,79194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53960
Utili di impresa (10%)	€ 7,42740
Incidenza Manodopera al **31,25%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53960

Codice regionale: **CAM24_E10.040.020.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,48642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 85,57
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 11,30269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56513
Utili di impresa (10%)	€ 7,77891
Incidenza Manodopera al **29,84%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56513

Codice regionale: **CAM24_E10.040.020.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,70837**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 93,58
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 12,36042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61802
Utili di impresa (10%)	€ 8,50688
Incidenza Manodopera al **27,29%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61802

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM24_E10.040.030** +1% su anno 2023 +1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse

Codice regionale: **CAM24_E10.040.030.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,68135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 58,79
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 7,76583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38829
Utili di impresa (10%)	€ 5,34472
Incidenza Manodopera al **36,19%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38829

Codice regionale: **CAM24_E10.040.030.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,48275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 62,40
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 8,24207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41210
Utili di impresa (10%)	€ 5,67248
Incidenza Manodopera al **34,1%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41210

Codice regionale: **CAM24_E10.040.030.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,28415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 66,00
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 8,71831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43592
Utili di impresa (10%)	€ 6,00025
Incidenza Manodopera al **32,24%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43592

Codice regionale: **CAM24_E10.040.030.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,90217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 73,23
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 9,67337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48367
Utili di impresa (10%)	€ 6,65755
Incidenza Manodopera al **29,05%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48367

Codice regionale: **CAM24_E10.040.030.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,52020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 80,46
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 10,62843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53142
Utili di impresa (10%)	€ 7,31486
Incidenza Manodopera al **26,44%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53142

Codice regionale: **CAM24_E10.040.030.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,13822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 87,69
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 11,58350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57918
Utili di impresa (10%)	€ 7,97217
Incidenza Manodopera al **24,26%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57918

Codice regionale: **CAM24_E10.040.030.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,74102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 94,90
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 12,53597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62680
Utili di impresa (10%)	€ 8,62770
Incidenza Manodopera al **22,42%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62680

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM24_E10.040.040** +1% su anno 2023 +1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite

Codice regionale: **CAM24_E10.040.040.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,68135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 58,79
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 7,76583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38829
Utili di impresa (10%)	€ 5,34472
Incidenza Manodopera al **36,19%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38829

Codice regionale: **CAM24_E10.040.040.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,48275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 62,40
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 8,24207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41210
Utili di impresa (10%)	€ 5,67248
Incidenza Manodopera al **34,1%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41210

Codice regionale: **CAM24_E10.040.040.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,28415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 66,00
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 8,71831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43592
Utili di impresa (10%)	€ 6,00025
Incidenza Manodopera al **32,24%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43592

Codice regionale: **CAM24_E10.040.040.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,90217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 73,23
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 9,67337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48367
Utili di impresa (10%)	€ 6,65755
Incidenza Manodopera al **29,05%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48367

Codice regionale: **CAM24_E10.040.040.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,52020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 80,46
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 10,62843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53142
Utili di impresa (10%)	€ 7,31486
Incidenza Manodopera al **26,44%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53142

Codice regionale: **CAM24_E10.040.040.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,13822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 87,69
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 11,58350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57918
Utili di impresa (10%)	€ 7,97217
Incidenza Manodopera al **24,26%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57918

Codice regionale: **CAM24_E10.040.040.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,74102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 94,90
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 12,53597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62680
Utili di impresa (10%)	€ 8,62770
Incidenza Manodopera al **22,42%**	€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62680

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,88497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 70,64
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 9,33044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46652
Utili di impresa (10%)	€ 6,42154
Incidenza Manodopera al **36,15%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46652

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,70645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 75,56
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 9,98010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49901
Utili di impresa (10%)	€ 6,86866
Incidenza Manodopera al **33,79%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49901

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,28432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 80,16
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 10,58833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52942
Utili di impresa (10%)	€ 7,28727
Incidenza Manodopera al **31,85%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52942

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,07535**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 85,04
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 11,23281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56164
Utili di impresa (10%)	€ 7,73082
Incidenza Manodopera al **30,03%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56164

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,026 W/mK- Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,59650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 94,72
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 12,51141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62557
Utili di impresa (10%)	€ 8,61079
Incidenza Manodopera al **26,96%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62557

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,16332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 104,46
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 13,79776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68989
Utili di impresa (10%)	€ 9,49611
Incidenza Manodopera al **24,44%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68989

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,86717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 114,37
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 15,10742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75537
Utili di impresa (10%)	€ 10,39746
Incidenza Manodopera al **22,32%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75537

Codice regionale: **CAM24_E10.040.050.H (CAM)**
Articolo: H Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,28175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 123,91
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 16,36790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81840
Utili di impresa (10%)	€ 11,26497
Incidenza Manodopera al **20,61%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,81840

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM24_E10.040.060** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso

Codice regionale: **CAM24_E10.040.060.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,28072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 100,75
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 13,30772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66539
Utili di impresa (10%)	€ 9,15884
Incidenza Manodopera al **25,34%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66539

Codice regionale: **CAM24_E10.040.060.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,76590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 112,95
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 14,92020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74601
Utili di impresa (10%)	€ 10,26861
Incidenza Manodopera al **22,6%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74601

Codice regionale: **CAM24_E10.040.060.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,26630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 125,18
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 16,53527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82676
Utili di impresa (10%)	€ 11,38016
Incidenza Manodopera al **20,4%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82676

Codice regionale: **CAM24_E10.040.060.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 8 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,23665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 149,60
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 19,76023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98801
Utili di impresa (10%)	€ 13,59969
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,98801

Codice regionale: **CAM24_E10.040.060.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,20700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 174,01
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 22,98519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14926
Utili di impresa (10%)	€ 15,81922
Incidenza Manodopera al **14,67%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14926

Codice regionale: **CAM24_E10.040.060.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,19257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 198,45
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 26,21274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31064
Utili di impresa (10%)	€ 18,04053
Incidenza Manodopera al **12,87%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,31064

Codice regionale: **CAM24_E10.040.060.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 14 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,16292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 222,86
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 29,43770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47189
Utili di impresa (10%)	€ 20,26006
Incidenza Manodopera al **11,46%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,47189

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM24_E10.040.070** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio

Codice regionale: **CAM24_E10.040.070.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 20 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,85900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 50,01
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 6,60603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33030
Utili di impresa (10%)	€ 4,54650
Incidenza Manodopera al **34,04%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33030

Codice regionale: **CAM24_E10.040.070.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,05625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 54,13
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 7,14956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35748
Utili di impresa (10%)	€ 4,92058
Incidenza Manodopera al **31,45%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35748

Codice regionale: **CAM24_E10.040.070.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,10125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 58,05
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 7,66721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38336
Utili di impresa (10%)	€ 5,27685
Incidenza Manodopera al **29,33%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38336

Codice regionale: **CAM24_E10.040.070.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,45075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 62,36
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 8,23663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41183
Utili di impresa (10%)	€ 5,66874
Incidenza Manodopera al **27,3%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41183

Codice regionale: **CAM24_E10.040.070.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,53320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 84,34
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 11,14064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55703
Utili di impresa (10%)	€ 7,66738
Incidenza Manodopera al **20,18%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55703

Codice regionale: **CAM24_E10.040.070.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,09450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 96,65
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 12,76607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63830
Utili di impresa (10%)	€ 8,78606
Incidenza Manodopera al **17,61%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63830

Codice regionale: **CAM24_E10.040.070.G (CAM)**
Articolo: G Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,77410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 100,10
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 13,22160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66108
Utili di impresa (10%)	€ 9,09957
Incidenza Manodopera al **17,01%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66108

Codice regionale: **CAM24_E10** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

Codice regionale: **CAM24_E10.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Codice regionale: **CAM24_E10.040.080** +0,8% su anno 2023 +0,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale

Codice regionale: **CAM24_E10.040.080.A (CAM)**
Articolo: A Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,48700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 62,40
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 8,24279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41214
Utili di impresa (10%)	€ 5,67298
Incidenza Manodopera al **27,28%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41214

Codice regionale: **CAM24_E10.040.080.B (CAM)**
Articolo: B Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,66875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 63,92
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 8,44369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42218
Utili di impresa (10%)	€ 5,81124
Incidenza Manodopera al **26,63%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42218

Codice regionale: **CAM24_E10.040.080.C (CAM)**
Articolo: C Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,01825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 68,23
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 9,01310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45066
Utili di impresa (10%)	€ 6,20314
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45066

Codice regionale: **CAM24_E10.040.080.D (CAM)**
Articolo: D Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,97675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 73,33
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 9,68605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48430
Utili di impresa (10%)	€ 6,66628
Incidenza Manodopera al **23,21%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48430

Codice regionale: **CAM24_E10.040.080.E (CAM)**
Articolo: E Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,81763**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 83,42
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 11,01900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55095
Utili di impresa (10%)	€ 7,58366
Incidenza Manodopera al **20,41%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55095

Codice regionale: **CAM24_E10.040.080.F (CAM)**
Articolo: F Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,65850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 93,51
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 12,35195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61760
Utili di impresa (10%)	€ 8,50105
Incidenza Manodopera al **18,2%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61760

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.010** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM24_E11.010.010** +2,1% su anno 2023 +2,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cornicione sagomato

Codice regionale: **CAM24_E11.010.010.A**
Articolo: A Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in mattoni cotti, ben ancorati alla muratura, compresi l'intonaco, gli sfridi, i tagli a misura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,35089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,1%
Prezzo	€ 154,89
Scostamento % su anno 2023	+2,1%
Spese generali (17%)	€ 20,45965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02298
Utili di impresa (10%)	€ 14,08105
Incidenza Manodopera al **57,55%**	€ 89,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,02298

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.010** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM24_E11.010.020** +1,88% su anno 2023 +1,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto

Codice regionale: **CAM24_E11.010.020.A**
Articolo: A Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura. Con pianelle

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 73,36
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 9,69025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48451
Utili di impresa (10%)	€ 6,66917
Incidenza Manodopera al **52,66%**	€ 38,62950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48451

Codice regionale: **CAM24_E11.010.020.B**
Articolo: B Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura e le opere murarie. Con tavelloni

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,14650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 41,37
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 5,46491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27325
Utili di impresa (10%)	€ 3,76114
Incidenza Manodopera al **50,28%**	€ 20,80050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27325

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.010** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM24_E11.010.030** +1,7% su anno 2023 +1,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolato in legno di abete per manto di copertura

Codice regionale: **CAM24_E11.010.030.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,25770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 51,81
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 6,84381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34219
Utili di impresa (10%)	€ 4,71015
Incidenza Manodopera al **49,28%**	€ 25,53300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34219

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.010** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM24_E11.010.040** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost

Codice regionale: **CAM24_E11.010.040.A**
Articolo: A Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con pianelle

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,32267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 36,45
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 4,81485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24074
Utili di impresa (10%)	€ 3,31375
Incidenza Manodopera al **39,13%**	€ 14,26320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24074

Codice regionale: **CAM24_E11.010.040.B**
Articolo: B Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con tavelle

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,35637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 24,91
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 3,29058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16453
Utili di impresa (10%)	€ 2,26470
Incidenza Manodopera al **32,7%**	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16453

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.010** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM24_E11.010.050** +1,2% su anno 2023 +1,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto

Codice regionale: **CAM24_E11.010.050.A**
Articolo: A Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,45099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 36,62
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 4,83667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24183
Utili di impresa (10%)	€ 3,32877
Incidenza Manodopera al **34,87%**	€ 12,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24183

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.010** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM24_E11.010.060** +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolato in legno di castagno a vista

Codice regionale: **CAM24_E11.010.060.A**
Articolo: A Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,21920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 45,33
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 5,98726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29936
Utili di impresa (10%)	€ 4,12065
Incidenza Manodopera al **28,17%**	€ 12,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29936

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.010** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM24_E11.010.070** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Codice regionale: **CAM24_E11.010.070.A**
Articolo: A Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 6,49
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 0,85663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04283
Utili di impresa (10%)	€ 0,58956
Incidenza Manodopera al **41,86%**	€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04283

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.010** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA

Codice regionale: **CAM24_E11.010.080** +1,04% su anno 2023 +1,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa

Codice regionale: **CAM24_E11.010.080.A**
Articolo: A Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,27033**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 17,08
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 2,25596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11280
Utili di impresa (10%)	€ 1,55263
Incidenza Manodopera al **31,79%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11280

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.020** +1,09% su anno 2023 +1,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

Codice regionale: **CAM24_E11.020.010** +1,09% su anno 2023 +1,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione

Codice regionale: **CAM24_E11.020.010.A**
Articolo: A Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi alla romana

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,64877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 42,02
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 5,55029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27751
Utili di impresa (10%)	€ 3,81991
Incidenza Manodopera al **34,28%**	€ 14,40270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27751

Codice regionale: **CAM24_E11.020.010.B**
Articolo: B Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi di tipo antico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,76181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 56,32
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 7,43951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37198
Utili di impresa (10%)	€ 5,12013
Incidenza Manodopera al **41,16%**	€ 23,18400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37198

Codice regionale: **CAM24_E11.020.010.C**

Articolo: C Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,15398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 33,66
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 4,44618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22231
Utili di impresa (10%)	€ 3,06002
Incidenza Manodopera al **34,44%**	€ 11,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22231

Codice regionale: **CAM24_E11.020.010.D**
Articolo: D Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole di cemento colorato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,98888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 32,16
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 4,24811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21241
Utili di impresa (10%)	€ 2,92370
Incidenza Manodopera al **32,44%**	€ 10,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21241

Codice regionale: **CAM24_E11.020.010.E**
Articolo: E Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,12946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 72,24
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 9,54201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47710
Utili di impresa (10%)	€ 6,56715
Incidenza Manodopera al **16,05%**	€ 11,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47710

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.010** +1,35% su anno 2023 +1,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Copertura a tetto con lastre traslucide

Codice regionale: **CAM24_E11.030.010.A**
Articolo: A Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,18269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 22,11
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 2,92106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14605
Utili di impresa (10%)	€ 2,01038
Incidenza Manodopera al **40,28%**	€ 8,90700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14605

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.020** +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato

Codice regionale: **CAM24_E11.030.020.A**
Articolo: A Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,39311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 27,53
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 3,63683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18184
Utili di impresa (10%)	€ 2,50299
Incidenza Manodopera al **36,45%**	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18184

Codice regionale: **CAM24_E11.030.020.B**
Articolo: B Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,40292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 27,55
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 3,63850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18193
Utili di impresa (10%)	€ 2,50414
Incidenza Manodopera al **36,44%**	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18193

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.030** +0,32% su anno 2023 +0,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato

Codice regionale: **CAM24_E11.030.030.A**
Articolo: A Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato aprofilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondoUNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,21421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 49,18
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 6,49642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32482
Utili di impresa (10%)	€ 4,47106
Incidenza Manodopera al **20,41%**	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32482

Codice regionale: **CAM24_E11.030.030.B**
Articolo: B Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,75560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 52,45
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 6,92845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34642
Utili di impresa (10%)	€ 4,76841
Incidenza Manodopera al **19,14%**	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34642

Codice regionale: **CAM24_E11.030.030.C**
Articolo: C Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,96754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 55,30
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 7,30448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36522
Utili di impresa (10%)	€ 5,02720
Incidenza Manodopera al **18,15%**	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36522

Codice regionale: **CAM24_E11.030.030.D**
Articolo: D Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48724**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,64
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,27283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06364
Utili di impresa (10%)	€ 0,87601
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06364

Codice regionale: **CAM24_E11.030.030.E**
Articolo: E Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 19,27
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,54566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12728
Utili di impresa (10%)	€ 1,75201
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12728

Codice regionale: **CAM24_E11.030.030.F**
Articolo: F Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03302

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato

Codice regionale: **CAM24_E11.030.040.A**
Articolo: A Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
Spessore 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,40799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 63,59
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 8,39936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41997
Utili di impresa (10%)	€ 5,78074
Incidenza Manodopera al **15,78%**	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41997

Codice regionale: **CAM24_E11.030.040.B**
Articolo: B Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato
Spessore 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,89523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 73,22
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 9,67219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48361
Utili di impresa (10%)	€ 6,65674
Incidenza Manodopera al **13,71%**	€ 10,03680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48361

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.045** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate

Codice regionale: **CAM24_E11.030.045.A**
Articolo: A Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm con coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,51316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 76,59
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 10,11724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50586
Utili di impresa (10%)	€ 6,96304
Incidenza Manodopera al **22,22%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50586

Codice regionale: **CAM24_E11.030.045.B**
Articolo: B Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,38566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 84,15
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 11,11556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55578
Utili di impresa (10%)	€ 7,65012
Incidenza Manodopera al **20,23%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55578

Codice regionale: **CAM24_E11.030.045.C**
Articolo: C Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,46066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 90,68
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 11,97831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59892
Utili di impresa (10%)	€ 8,24390
Incidenza Manodopera al **18,77%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59892

Codice regionale: **CAM24_E11.030.045.D**
Articolo: D Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,75316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 97,49
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 12,87804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64390
Utili di impresa (10%)	€ 8,86312
Incidenza Manodopera al **17,46%**	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64390

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.050** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato

Codice regionale: **CAM24_E11.030.050.A**
Articolo: A Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,06686**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 46,42
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 6,13137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30657
Utili di impresa (10%)	€ 4,21982
Incidenza Manodopera al **21,53%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30657

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E11.030.050.B**
Articolo: B Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,83385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 48,69
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 6,43175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32159
Utili di impresa (10%)	€ 4,42656
Incidenza Manodopera al **20,52%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32159

Codice regionale: **CAM24_E11.030.050.C**
Articolo: C Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,07665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 51,58
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 6,81303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34065
Utili di impresa (10%)	€ 4,68897
Incidenza Manodopera al **18,26%**	€ 9,42060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34065

Codice regionale: **CAM24_E11.030.050.D**
Articolo: D Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,62058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 58,71
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 7,75550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38778
Utili di impresa (10%)	€ 5,33761
Incidenza Manodopera al **17,02%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38778

Codice regionale: **CAM24_E11.030.050.E**
Articolo: E Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,53220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 65,03
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 8,59047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42952
Utili di impresa (10%)	€ 5,91227
Incidenza Manodopera al **15,37%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42952

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.055** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm:

Codice regionale: **CAM24_E11.030.055.A**
Articolo: A Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,39630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 46,84
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 6,18737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30937
Utili di impresa (10%)	€ 4,25837
Incidenza Manodopera al **21,33%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30937

Codice regionale: **CAM24_E11.030.055.B**
Articolo: B Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,25314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 49,23
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 6,50303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32515
Utili di impresa (10%)	€ 4,47562
Incidenza Manodopera al **20,3%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32515

Codice regionale: **CAM24_E11.030.055.C**
Articolo: C Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,12823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 52,93
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 6,99180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34959
Utili di impresa (10%)	€ 4,81200
Incidenza Manodopera al **18,88%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34959

Codice regionale: **CAM24_E11.030.055.D**
Articolo: D Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,85030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 55,15
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 7,28455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36423
Utili di impresa (10%)	€ 5,01349
Incidenza Manodopera al **18,12%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36423

Codice regionale: **CAM24_E11.030.055.E**
Articolo: E Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,84009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 62,86
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 8,30282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41514
Utili di impresa (10%)	€ 5,71429
Incidenza Manodopera al **15,9%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41514

Codice regionale: **CAM24_E11.030.055.F**
Articolo: F Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,40730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 68,74
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 9,07924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45396
Utili di impresa (10%)	€ 6,24865
Incidenza Manodopera al **14,54%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45396

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.060** +0,57% su anno 2023 +0,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm

Codice regionale: **CAM24_E11.030.060.A**
Articolo: A Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,25314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 49,23
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 6,50303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32515
Utili di impresa (10%)	€ 4,47562
Incidenza Manodopera al **20,3%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32515

Codice regionale: **CAM24_E11.030.060.B**
Articolo: B Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,79880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 52,51
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 6,93580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34679
Utili di impresa (10%)	€ 4,77346
Incidenza Manodopera al **19,03%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34679

Codice regionale: **CAM24_E11.030.060.C**
Articolo: C Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,23964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 55,65
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 7,35074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36754
Utili di impresa (10%)	€ 5,05904
Incidenza Manodopera al **17,96%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36754

Codice regionale: **CAM24_E11.030.060.D**
Articolo: D Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,56067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 58,64
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 7,74531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38727
Utili di impresa (10%)	€ 5,33060
Incidenza Manodopera al **17,04%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38727

Codice regionale: **CAM24_E11.030.060.E**
Articolo: E Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,29590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 66,02
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 8,72030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43602
Utili di impresa (10%)	€ 6,00162
Incidenza Manodopera al **15,14%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43602

Codice regionale: **CAM24_E11.030.060.F**
Articolo: F Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,86640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 73,19
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 9,66729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48336
Utili di impresa (10%)	€ 6,65337
Incidenza Manodopera al **13,65%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48336

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI

Codice regionale: **CAM24_E11.030.065** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm

Codice regionale: **CAM24_E11.030.065.A**
Articolo: A Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,70497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 74,27
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 9,80984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49049
Utili di impresa (10%)	€ 6,75148
Incidenza Manodopera al **13,46%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49049

Codice regionale: **CAM24_E11.030.065.B**
Articolo: B Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,23565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 77,52
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 10,24006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51200
Utili di impresa (10%)	€ 7,04757
Incidenza Manodopera al **12,89%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51200

Codice regionale: **CAM24_E11.030.065.C**
Articolo: C Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,88943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 82,23
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 10,86120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54306
Utili di impresa (10%)	€ 7,47506
Incidenza Manodopera al **12,15%**	€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54306

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040.010** +0,91% su anno 2023 +0,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili

Codice regionale: **CAM24_E11.040.010.A**
Articolo: A Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,38757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 22,38
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 2,95589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14779
Utili di impresa (10%)	€ 2,03435
Incidenza Manodopera al **25,58%**	€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14779

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040.015** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore

Codice regionale: **CAM24_E11.040.015.A**
Articolo: A Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,53546**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 12,27
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 1,62103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08105
Utili di impresa (10%)	€ 1,11565
Incidenza Manodopera al **23,32%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08105

Codice regionale: **CAM24_E11.040.015.B**
Articolo: B Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,01343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 18,04
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 2,38228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11911
Utili di impresa (10%)	€ 1,63957
Incidenza Manodopera al **15,87%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11911

Codice regionale: **CAM24_E11.040.015.C**
Articolo: C Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,11598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 25,89
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 3,41972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17099
Utili di impresa (10%)	€ 2,35357
Incidenza Manodopera al **11,05%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17099

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040.016** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi

Codice regionale: **CAM24_E11.040.016.A**
Articolo: A Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,55602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 13,59
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 1,79452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08973
Utili di impresa (10%)	€ 1,23505
Incidenza Manodopera al **21,07%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08973

Codice regionale: **CAM24_E11.040.016.B**
Articolo: B Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,53333**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 22,57
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 2,98067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14903
Utili di impresa (10%)	€ 2,05140
Incidenza Manodopera al **12,68%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14903

Codice regionale: **CAM24_E11.040.016.C**
Articolo: C Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 29,67
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 3,91896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19595
Utili di impresa (10%)	€ 2,69717
Incidenza Manodopera al **9,65%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19595

Codice regionale: **CAM24_E11.040.016.D**
Articolo: D Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,72525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 49,84
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 6,58329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32916
Utili di impresa (10%)	€ 4,53085
Incidenza Manodopera al **6,89%**	€ 3,43440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32916

Codice regionale: **CAM24_E11.040.016.E**
Articolo: E Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,45157**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 63,64
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 8,40677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42034
Utili di impresa (10%)	€ 5,78583
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 3,43440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42034

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.A**
Articolo: A Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,72933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 21,53
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 2,84399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14220
Utili di impresa (10%)	€ 1,95733
Incidenza Manodopera al **23,14%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14220

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.B**
Articolo: B Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,61257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 23,95
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 3,16414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15821
Utili di impresa (10%)	€ 2,17767
Incidenza Manodopera al **20,79%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15821

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.C**
Articolo: C Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,44930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 32,75
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 4,32638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21632
Utili di impresa (10%)	€ 2,97757
Incidenza Manodopera al **15,21%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21632

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.D**
Articolo: D Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,33125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 36,46
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 4,81631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24082
Utili di impresa (10%)	€ 3,31476
Incidenza Manodopera al **13,66%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24082

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.E**
Articolo: E Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,63420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 57,44
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 7,58781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37939
Utili di impresa (10%)	€ 5,22220
Incidenza Manodopera al **8,67%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37939

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.F**
Articolo: F Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,72995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 73,01
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 9,64409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48220
Utili di impresa (10%)	€ 6,63740
Incidenza Manodopera al **6,82%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48220

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.G**
Articolo: G Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,29980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 87,90
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 11,61097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58055
Utili di impresa (10%)	€ 7,99108
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58055

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.H**
Articolo: H Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,96067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 126,08
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 16,65331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83267
Utili di impresa (10%)	€ 11,46140
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83267

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.I**
Articolo: I Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,45088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 30,18
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 3,98665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19933
Utili di impresa (10%)	€ 2,74375
Incidenza Manodopera al **16,5%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19933

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.J**
Articolo: J Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,82638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 35,81
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 4,73048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23652
Utili di impresa (10%)	€ 3,25569
Incidenza Manodopera al **13,91%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23652

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.K**
Articolo: K Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,66981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 11,16
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 1,47387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07369
Utili di impresa (10%)	€ 1,01437
Incidenza Manodopera al **44,64%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07369

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.L**
Articolo: L Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,16027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 16,94
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 2,23725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11186
Utili di impresa (10%)	€ 1,53975
Incidenza Manodopera al **29,41%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11186

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.M**
Articolo: M Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,45133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 19,89
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 2,62673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13134
Utili di impresa (10%)	€ 1,80781
Incidenza Manodopera al **25,05%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13134

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.N**
Articolo: N Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,73819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 33,13
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 4,37549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21877
Utili di impresa (10%)	€ 3,01137
Incidenza Manodopera al **15,04%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21877

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.O**
Articolo: O Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,06407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 48,99
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 6,47089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32354
Utili di impresa (10%)	€ 4,45350
Incidenza Manodopera al **10,17%**	€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32354

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.P**
Articolo: P Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,72421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 16,38
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 2,16312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10816
Utili di impresa (10%)	€ 1,48873
Incidenza Manodopera al **34,5%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10816

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.Q**
Articolo: Q Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,86703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 17,85
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 2,35740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11787
Utili di impresa (10%)	€ 1,62244
Incidenza Manodopera al **31,65%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11787

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.R**
Articolo: R Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 18,28
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 2,41486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12074
Utili di impresa (10%)	€ 1,66199
Incidenza Manodopera al **30,9%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12074

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.S**
Articolo: S Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,53701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 20,00
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 2,64129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13206
Utili di impresa (10%)	€ 1,81783
Incidenza Manodopera al **28,25%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13206

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.T**
Articolo: T Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,43639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 22,44
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 2,96419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14821
Utili di impresa (10%)	€ 2,04006
Incidenza Manodopera al **30,21%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14821

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.U**
Articolo: U Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,12532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 24,61
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 3,25130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16257
Utili di impresa (10%)	€ 2,23766
Incidenza Manodopera al **27,54%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16257

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.V**
Articolo: V Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,66705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 25,31
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 3,34340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16717
Utili di impresa (10%)	€ 2,30105
Incidenza Manodopera al **26,78%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16717

Codice regionale: **CAM24_E11.040.020.W**
Articolo: W Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,63424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 27,84
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 3,67782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18389
Utili di impresa (10%)	€ 2,53121
Incidenza Manodopera al **24,35%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18389

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030** +0,45% su anno 2023 +0,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.A**
Articolo: A Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,87610**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 41,02
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 5,41894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27095
Utili di impresa (10%)	€ 3,72950
Incidenza Manodopera al **22,03%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27095

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.B**
Articolo: B Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,93882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 44,97
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 5,93960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29698
Utili di impresa (10%)	€ 4,08784
Incidenza Manodopera al **20,1%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29698

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.C**
Articolo: C Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di

giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,65607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 47,18
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 6,23153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31158
Utili di impresa (10%)	€ 4,28876
Incidenza Manodopera al **19,16%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31158

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.D**
Articolo: D Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20203**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 51,74
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 6,83435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34172
Utili di impresa (10%)	€ 4,70364
Incidenza Manodopera al **17,47%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34172

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.E**
Articolo: E Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,30123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 120,08
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 15,86121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79306
Utili di impresa (10%)	€ 10,91624
Incidenza Manodopera al **9,41%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79306

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.F**
Articolo: F Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,12609**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 91,54
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 12,09144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60457
Utili di impresa (10%)	€ 8,32175
Incidenza Manodopera al **9,87%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60457

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.G**
Articolo: G Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,29896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 141,95
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 18,75082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93754
Utili di impresa (10%)	€ 12,90498
Incidenza Manodopera al **6,37%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93754

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.H**
Articolo: H Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,44696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 192,34
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 25,40598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27030
Utili di impresa (10%)	€ 17,48529
Incidenza Manodopera al **4,7%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,27030

Codice regionale: **CAM24_E11.040.030.I**
Articolo: I Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,71138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 82,00
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 10,83093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54155
Utili di impresa (10%)	€ 7,45423
Incidenza Manodopera al **11,02%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54155

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040.035** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canali di gronda in pvc

Codice regionale: **CAM24_E11.040.035.A**
Articolo: A Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,14685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 27,22
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 3,59496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17975
Utili di impresa (10%)	€ 2,47418
Incidenza Manodopera al **24,91%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17975

Codice regionale: **CAM24_E11** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040.A**
Articolo: A Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,24739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 143,18
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 18,91206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94560
Utili di impresa (10%)	€ 13,01595
Incidenza Manodopera al **1,26%**	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94560

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040.B**
Articolo: B Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,30084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 187,00
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 24,70114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,23506
Utili di impresa (10%)	€ 17,00020
Incidenza Manodopera al **0,96%**	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,23506

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040.C**
Articolo: C Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,98577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 199,47
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 26,34758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31738
Utili di impresa (10%)	€ 18,13334
Incidenza Manodopera al **0,9%**	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,31738

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040.D**
Articolo: D Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,61868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 262,06
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 34,61518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,73076
Utili di impresa (10%)	€ 23,82339
Incidenza Manodopera al **0,69%**	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,73076

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040.E**
Articolo: E Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,09124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 193,17
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 25,51551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27578
Utili di impresa (10%)	€ 17,56068
Incidenza Manodopera al **0,93%**	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,27578

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040.F**
Articolo: F Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,56523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 218,23
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 28,82609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44130
Utili di impresa (10%)	€ 19,83913
Incidenza Manodopera al **0,82%**	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,44130

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040.G**
Articolo: G Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,53989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 240,08
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 31,71178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58559
Utili di impresa (10%)	€ 21,82517
Incidenza Manodopera al **0,75%**	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,58559

Codice regionale: **CAM24_E11.040.040.H**
Articolo: H Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o
antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,61868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 262,06
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 34,61518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,73076
Utili di impresa (10%)	€ 23,82339
Incidenza Manodopera al **0,69%**	€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,73076

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.010** +0,69% su anno 2023 +0,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE

Codice regionale: **CAM24_E12.010.010** +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: **CAM24_E12.010.010.A**
Articolo: A Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 20,08
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 2,65299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13265
Utili di impresa (10%)	€ 1,82588
Incidenza Manodopera al **22,5%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13265

Codice regionale: **CAM24_E12.010.010.B**
Articolo: B Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone

con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,17660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 22,11
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 2,92002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14600
Utili di impresa (10%)	€ 2,00966
Incidenza Manodopera al **20,44%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14600

Codice regionale: **CAM24_E12.010.010.C**
Articolo: C Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,68580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 24,05
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 3,17659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15883
Utili di impresa (10%)	€ 2,18624
Incidenza Manodopera al **18,79%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15883

Codice regionale: **CAM24_E12.010.010.E**
Articolo: E Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,66060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 24,02
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 3,17230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15862
Utili di impresa (10%)	€ 2,18329
Incidenza Manodopera al **23,52%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15862

Codice regionale: **CAM24_E12.010.010.F**
Articolo: F Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,93780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 24,37
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 3,21943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16097
Utili di impresa (10%)	€ 2,21572
Incidenza Manodopera al **23,18%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16097

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.010** +0,69% su anno 2023 +0,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE

Codice regionale: **CAM24_E12.010.020** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro

Codice regionale: **CAM24_E12.010.020.A**
Articolo: A Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,11700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 24,60
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 3,24989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16249
Utili di impresa (10%)	€ 2,23669
Incidenza Manodopera al **18,37%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16249

Codice regionale: **CAM24_E12.010.020.B**
Articolo: B Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,64160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 26,57
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 3,50907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17545
Utili di impresa (10%)	€ 2,41507
Incidenza Manodopera al **17,01%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17545

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.010** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica

Codice regionale: **CAM24_E12.015.010.A**
Articolo: A Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,59040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 20,06
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 2,65037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13252
Utili di impresa (10%)	€ 1,82408
Incidenza Manodopera al **22,52%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13252

Codice regionale: **CAM24_E12.015.010.B**
Articolo: B Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,19200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 22,13
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 2,92264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14613
Utili di impresa (10%)	€ 2,01146
Incidenza Manodopera al **20,42%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14613

Codice regionale: **CAM24_E12.015.010.C**
Articolo: C Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,51240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 18,68
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 2,46711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12336
Utili di impresa (10%)	€ 1,69795
Incidenza Manodopera al **24,2%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12336

Codice regionale: **CAM24_E12.015.010.D**
Articolo: D Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,09860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 20,72
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 2,73676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13684
Utili di impresa (10%)	€ 1,88354
Incidenza Manodopera al **21,81%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13684

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.015** +0,8% su anno 2023 +0,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia

Codice regionale: **CAM24_E12.015.015.A**
Articolo: A Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,66060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 24,02
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 3,17230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15862
Utili di impresa (10%)	€ 2,18329
Incidenza Manodopera al **23,52%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15862

Codice regionale: **CAM24_E12.015.015.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,30640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 23,56
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 3,11209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15560
Utili di impresa (10%)	€ 2,14185
Incidenza Manodopera al **23,98%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15560

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.020** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: **CAM24_E12.015.020.A**
Articolo: A Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,91280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 19,19
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 2,53518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12676
Utili di impresa (10%)	€ 1,74480
Incidenza Manodopera al **23,55%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12676

Codice regionale: **CAM24_E12.015.020.B**
Articolo: B Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,48360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 21,21
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 2,80221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14011
Utili di impresa (10%)	€ 1,92858
Incidenza Manodopera al **21,3%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14011

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.025** +1,07% su anno 2023 +1,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: **CAM24_E12.015.025.A**
Articolo: A Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,95193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 14,10
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 1,86183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09309
Utili di impresa (10%)	€ 1,28138
Incidenza Manodopera al **32,06%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09309

Codice regionale: **CAM24_E12.015.025.B**
Articolo: B Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 18,09
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 2,38965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11948
Utili di impresa (10%)	€ 1,64464
Incidenza Manodopera al **31,23%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11948

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.030** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico
resistenza al fuoco classe 1

Codice regionale: **CAM24_E12.015.030.A**
Articolo: A Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,90240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 25,61
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 3,38341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16917
Utili di impresa (10%)	€ 2,32858
Incidenza Manodopera al **17,64%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16917

Codice regionale: **CAM24_E12.015.030.B**
Articolo: B Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,43260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 27,58
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 3,64354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18218
Utili di impresa (10%)	€ 2,50761
Incidenza Manodopera al **20,48%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18218

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.035** +0,87% su anno 2023 +0,87% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto

Codice regionale: **CAM24_E12.015.035.A**
Articolo: A Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,17260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 16,95
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 2,23934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11197
Utili di impresa (10%)	€ 1,54119
Incidenza Manodopera al **26,66%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11197

Codice regionale: **CAM24_E12.015.035.B**
Articolo: B Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 18,08
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 2,38857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11943
Utili di impresa (10%)	€ 1,64390
Incidenza Manodopera al **24,99%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11943

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.040** +0,9% su anno 2023 +0,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica

Codice regionale: **CAM24_E12.015.040.B**
Articolo: B Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,21020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 13,14
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 1,73573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08679
Utili di impresa (10%)	€ 1,19459
Incidenza Manodopera al **25,79%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08679

Codice regionale: **CAM24_E12.015.040.C**
Articolo: C Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di

10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 13,58
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 1,79333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08967
Utili di impresa (10%)	€ 1,23423
Incidenza Manodopera al **24,97%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08967

Codice regionale: **CAM24_E12.015.040.D**
Articolo: D Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,07260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 14,25
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 1,88234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09412
Utili di impresa (10%)	€ 1,29549
Incidenza Manodopera al **23,78%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09412

Codice regionale: **CAM24_E12.015.040.F**
Articolo: F Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,49400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 14,79
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 1,95398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09770
Utili di impresa (10%)	€ 1,34480
Incidenza Manodopera al **30,55%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09770

Codice regionale: **CAM24_E12.015.040.G**
Articolo: G Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,31020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 15,84
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 2,09273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10464
Utili di impresa (10%)	€ 1,44029
Incidenza Manodopera al **28,52%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10464

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.045** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica

Codice regionale: **CAM24_E12.015.045.A**
Articolo: A Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,14860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 13,06
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 1,72526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08626
Utili di impresa (10%)	€ 1,18739
Incidenza Manodopera al **25,95%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08626

Codice regionale: **CAM24_E12.015.045.B**
Articolo: B Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,56440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 13,60
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 1,79595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08980
Utili di impresa (10%)	€ 1,23604
Incidenza Manodopera al **24,93%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08980

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.050** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia

Codice regionale: **CAM24_E12.015.050.A**
Articolo: A Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,84360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 16,53
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 2,18341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10917
Utili di impresa (10%)	€ 1,50270
Incidenza Manodopera al **27,34%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10917

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.055** +1,09% su anno 2023 +1,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica

Codice regionale: **CAM24_E12.015.055.A**
Articolo: A Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,37530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 24,94
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 3,29380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16469
Utili di impresa (10%)	€ 2,26691
Incidenza Manodopera al **33,98%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16469

Codice regionale: **CAM24_E12.015.055.B**
Articolo: B Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,23870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 27,33
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 3,61058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18053
Utili di impresa (10%)	€ 2,48493
Incidenza Manodopera al **31%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18053

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.060** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica

Codice regionale: **CAM24_E12.015.060.A**
Articolo: A Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,48660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 25,08
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 3,31272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16564
Utili di impresa (10%)	€ 2,27993
Incidenza Manodopera al **18,02%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16564

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.065** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere

Codice regionale: **CAM24_E12.015.065.A**
Articolo: A Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,09760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 19,43
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 2,56659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12833
Utili di impresa (10%)	€ 1,76642
Incidenza Manodopera al **23,26%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12833

Codice regionale: **CAM24_E12.015.065.B**
Articolo: B Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 21,45
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 2,83363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14168
Utili di impresa (10%)	€ 1,95020
Incidenza Manodopera al **21,07%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14168

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.015** +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.015.070** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)

Codice regionale: **CAM24_E12.015.070.A**
Articolo: A Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 3,88500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03302

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E12.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.020.010** +0,8% su anno 2023 +0,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: **CAM24_E12.020.010.A**
Articolo: A Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,62160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 27,83
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 3,67567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18378
Utili di impresa (10%)	€ 2,52973
Incidenza Manodopera al **24,36%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18378

Codice regionale: **CAM24_E12.020.010.B**
Articolo: B Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,14520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 28,50
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 3,76468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18823
Utili di impresa (10%)	€ 2,59099
Incidenza Manodopera al **23,78%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18823

Codice regionale: **CAM24_E12.020.010.C**
Articolo: C Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,58550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 29,07
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 3,83954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19198
Utili di impresa (10%)	€ 2,64250
Incidenza Manodopera al **23,32%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19198

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.020.020** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: **CAM24_E12.020.020.A**
Articolo: A Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,76460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 40,88
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 5,39998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 3,71646
Incidenza Manodopera al **16,58%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27000

Codice regionale: **CAM24_E12.020.020.B**
Articolo: B Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,56540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 41,91
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 5,53612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27681
Utili di impresa (10%)	€ 3,81015
Incidenza Manodopera al **16,17%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27681

Codice regionale: **CAM24_E12.020.020.C**
Articolo: C Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,86390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 43,58
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 5,75686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28784
Utili di impresa (10%)	€ 3,96208
Incidenza Manodopera al **15,55%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28784

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.020.030** +0,45% su anno 2023 +0,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo

Codice regionale: **CAM24_E12.020.030.A**
Articolo: A Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,94100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 50,12
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 6,61997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33100
Utili di impresa (10%)	€ 4,55610
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33100

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.020.040** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentualedel 5,00%)

Codice regionale: **CAM24_E12.020.040.A**
Articolo: A Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 3,88500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03302

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.010** +0,7% su anno 2023 +0,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto di scorrimento con feltro di poliestere

Codice regionale: **CAM24_E12.030.010.A**
Articolo: A Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,14651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 4,05
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 0,53491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02675
Utili di impresa (10%)	€ 0,36814
Incidenza Manodopera al **27,9%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02675

Codice regionale: **CAM24_E12.030.010.B**
Articolo: B Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 5,38
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 0,71072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03554
Utili di impresa (10%)	€ 0,48914
Incidenza Manodopera al **21%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03554

Codice regionale: **CAM24_E12.030.010.C**
Articolo: C Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo

piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,23189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 8,02
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 1,05942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05297
Utili di impresa (10%)	€ 0,72913
Incidenza Manodopera al **14,09%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05297

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.020** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato

Codice regionale: **CAM24_E12.030.020.A**
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,99675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 20,59
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 2,71945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13597
Utili di impresa (10%)	€ 1,87162
Incidenza Manodopera al **21,95%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13597

Codice regionale: **CAM24_E12.030.020.B**
Articolo: B Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,62564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 22,68
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 2,99636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14982
Utili di impresa (10%)	€ 2,06220
Incidenza Manodopera al **19,92%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14982

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E12.030.020.C**
Articolo: C Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,94372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 26,95
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 3,56043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17802
Utili di impresa (10%)	€ 2,45042
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17802

Codice regionale: **CAM24_E12.030.020.D**
Articolo: D Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,79121**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 33,19
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 4,38451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21923
Utili di impresa (10%)	€ 3,01757
Incidenza Manodopera al **13,61%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21923

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.030** +0,44% su anno 2023 +0,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV

Codice regionale: **CAM24_E12.030.030.A**
Articolo: A Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,17952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 32,41
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 4,28052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21403
Utili di impresa (10%)	€ 2,94600
Incidenza Manodopera al **13,95%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21403

Codice regionale: **CAM24_E12.030.030.B**
Articolo: B Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,65561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 36,88
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 4,87145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24357
Utili di impresa (10%)	€ 3,35271
Incidenza Manodopera al **12,25%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24357

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.040** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione con manto a vista
armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane

Codice regionale: **CAM24_E12.030.040.A**
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,01768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 27,05
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 3,57301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17865
Utili di impresa (10%)	€ 2,45907
Incidenza Manodopera al **16,71%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17865

Codice regionale: **CAM24_E12.030.040.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,76903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 34,45
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 4,55074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22754
Utili di impresa (10%)	€ 3,13198
Incidenza Manodopera al **13,12%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22754

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.050** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione

Codice regionale: **CAM24_E12.030.050.A**
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,28015**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 31,25
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 4,12763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20638
Utili di impresa (10%)	€ 2,84078
Incidenza Manodopera al **12,65%**	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20638

Codice regionale: **CAM24_E12.030.050.B**
Articolo: B Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq.Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,06102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 34,83
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 4,60037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23002
Utili di impresa (10%)	€ 3,16614
Incidenza Manodopera al **11,35%**	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23002

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.060** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico

Codice regionale: **CAM24_E12.030.060.A**
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,60739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 32,96
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 4,35326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21766
Utili di impresa (10%)	€ 2,99607
Incidenza Manodopera al **12%**	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21766

Codice regionale: **CAM24_E12.030.060.B**
Articolo: B Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 35,28
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 4,65964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23298
Utili di impresa (10%)	€ 3,20693
Incidenza Manodopera al **11,21%**	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23298

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.080** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico

Codice regionale: **CAM24_E12.030.080.A**
Articolo: A Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti
per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,82330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 34,52
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 4,55996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22800
Utili di impresa (10%)	€ 3,13833
Incidenza Manodopera al **14,73%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22800

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.085** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro

Codice regionale: **CAM24_E12.030.085.A (CAM)**
Articolo: A Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,90150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 30,76
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 4,06326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20316
Utili di impresa (10%)	€ 2,79648
Incidenza Manodopera al **16,53%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20316

Codice regionale: **CAM24_E12.030.085.B (CAM)**
Articolo: B Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,91990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 34,65
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 4,57638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22882
Utili di impresa (10%)	€ 3,14963
Incidenza Manodopera al **14,67%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22882

Codice regionale: **CAM24_E12.030.085.C (CAM)**
Articolo: C Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,92190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 37,22
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 4,91672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24584
Utili di impresa (10%)	€ 3,38386
Incidenza Manodopera al **13,66%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24584

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.090** +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere

Codice regionale: **CAM24_E12.030.090.A (CAM)**
Articolo: A Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,17970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 32,41
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 4,28055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21403
Utili di impresa (10%)	€ 2,94603
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21403

Codice regionale: **CAM24_E12.030.090.B (CAM)**
Articolo: B Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,89010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 35,89
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 4,74132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23707
Utili di impresa (10%)	€ 3,26314
Incidenza Manodopera al **14,16%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23707

Codice regionale: **CAM24_E12.030.090.C (CAM)**
Articolo: C Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere

da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,84590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 38,41
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 5,07380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25369
Utili di impresa (10%)	€ 3,49197
Incidenza Manodopera al **13,24%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25369

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.030** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE

Codice regionale: **CAM24_E12.030.095** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro

Codice regionale: **CAM24_E12.030.095.A (CAM)**
Articolo: A Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 31,61
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 4,17583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20879
Utili di impresa (10%)	€ 2,87395
Incidenza Manodopera al **16,08%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20879

Codice regionale: **CAM24_E12.030.095.B (CAM)**
Articolo: B Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,78230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 35,76
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 4,72299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23615
Utili di impresa (10%)	€ 3,25053
Incidenza Manodopera al **14,22%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23615

Codice regionale: **CAM24_E12.030.095.C (CAM)**
Articolo: C Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,83050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 38,39
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 5,07119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25356
Utili di impresa (10%)	€ 3,49017
Incidenza Manodopera al **13,24%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25356

Codice regionale: **CAM24_E12.030.095.D (CAM)**
Articolo: D Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,11810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 32,33
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 4,27008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21350
Utili di impresa (10%)	€ 2,93882
Incidenza Manodopera al **15,73%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21350

Codice regionale: **CAM24_E12.030.095.E (CAM)**
Articolo: E Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,13450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 33,64
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 4,44287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22214
Utili di impresa (10%)	€ 3,05774
Incidenza Manodopera al **15,12%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22214

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E12.030.095.F (CAM)**
Articolo: F Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,89310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 39,76
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 5,25183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26259
Utili di impresa (10%)	€ 3,61449
Incidenza Manodopera al **12,79%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26259

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.035** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)

Codice regionale: **CAM24_E12.035.010** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.

Codice regionale: **CAM24_E12.035.010.A**
Articolo: A Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,41960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 36,58
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 4,83133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24157
Utili di impresa (10%)	€ 3,32509
Incidenza Manodopera al **11,46%**	€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24157

Codice regionale: **CAM24_E12.035.010.B**
Articolo: B Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mmm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 – EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,82960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 35,82
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 4,73103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23655
Utili di impresa (10%)	€ 3,25606
Incidenza Manodopera al **11,7%**	€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23655

Codice regionale: **CAM24_E12.035.010.C**
Articolo: C Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale >= 300%. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,26230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 53,10
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 7,01459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35073
Utili di impresa (10%)	€ 4,82769
Incidenza Manodopera al **7,89%**	€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35073

Codice regionale: **CAM24_E12.035.010.D**
Articolo: D Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale <= 300%. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,55230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 50,90
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 6,72389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33619
Utili di impresa (10%)	€ 4,62762
Incidenza Manodopera al **8,23%**	€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33619

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.040** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: **CAM24_E12.040.010** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm

Codice regionale: **CAM24_E12.040.010.A**
Articolo: A Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 15,65
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 2,06673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10334
Utili di impresa (10%)	€ 1,42240
Incidenza Manodopera al **16,25%**	€ 2,54205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10334

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.040** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: **CAM24_E12.040.020** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero

Codice regionale: **CAM24_E12.040.020.A**
Articolo: A Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,48890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 19,93
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 2,63311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13166
Utili di impresa (10%)	€ 1,81220
Incidenza Manodopera al **17%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13166

Codice regionale: **CAM24_E12.040.020.B**
Articolo: B Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,82740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 19,08
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 2,52066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12603
Utili di impresa (10%)	€ 1,73481
Incidenza Manodopera al **17,76%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12603

Codice regionale: **CAM24_E12.040.020.C**
Articolo: C Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 21,45
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 2,83303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14165
Utili di impresa (10%)	€ 1,94979
Incidenza Manodopera al **15,8%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14165

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.040** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: **CAM24_E12.040.030** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm

Codice regionale: **CAM24_E12.040.030.A**
Articolo: A Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 3,98
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 0,52531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02627
Utili di impresa (10%)	€ 0,36154
Incidenza Manodopera al **22,73%**	€ 0,90384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02627

Codice regionale: **CAM24_E12.040.030.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 4,45
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 0,58758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02938
Utili di impresa (10%)	€ 0,40439
Incidenza Manodopera al **20,32%**	€ 0,90384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02938

Codice regionale: **CAM24_E12.040.030.C**
Articolo: C Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 5,11
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 0,67467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03373
Utili di impresa (10%)	€ 0,46433
Incidenza Manodopera al **16,59%**	€ 0,84735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03373

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.040** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE AL VAPORE

Codice regionale: **CAM24_E12.040.040** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strato di diffusione al vapore

Codice regionale: **CAM24_E12.040.040.A**
Articolo: A Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 5,40
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 0,71393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03570
Utili di impresa (10%)	€ 0,49135
Incidenza Manodopera al **22,99%**	€ 1,24278
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03570

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.010** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche

Codice regionale: **CAM24_E12.050.010.A**
Articolo: A Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65286**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 17,57
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 2,32099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11605
Utili di impresa (10%)	€ 1,59739
Incidenza Manodopera al **22,5%**	€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11605

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.015** +1,5% su anno 2023 +1,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione di muri e facciate esposte a pioggia

Codice regionale: **CAM24_E12.050.015.A**
Articolo: A Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,88469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,5%
Prezzo	€ 10,15
Scostamento % su anno 2023	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 1,34040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06702
Utili di impresa (10%)	€ 0,92251
Incidenza Manodopera al **44,53%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06702

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.020** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati

Codice regionale: **CAM24_E12.050.020.A**
Articolo: A Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite

sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,24850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 45,36
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 5,99225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29961
Utili di impresa (10%)	€ 4,12408
Incidenza Manodopera al **11,21%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29961

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.025** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft

Codice regionale: **CAM24_E12.050.025.A**
Articolo: A Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,92305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 48,81
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 6,44692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32235
Utili di impresa (10%)	€ 4,43700
Incidenza Manodopera al **13,89%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32235

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.030** +1,47% su anno 2023 +1,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento

Codice regionale: **CAM24_E12.050.030.A**
Articolo: A Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del calore ed alta elasticità

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 15,52
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 2,04979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10249
Utili di impresa (10%)	€ 1,41074
Incidenza Manodopera al **43,68%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10249

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.035** +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa

Codice regionale: **CAM24_E12.050.035.A**
Articolo: A Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,08950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 20,71
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 2,73522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13676
Utili di impresa (10%)	€ 1,88247
Incidenza Manodopera al **40,92%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13676

Codice regionale: **CAM24_E12.050.035.B**
Articolo: B Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,76488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 35,73
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 4,72003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23600
Utili di impresa (10%)	€ 3,24849
Incidenza Manodopera al **39,52%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23600

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.040** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico

Codice regionale: **CAM24_E12.050.040.A**
Articolo: A Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,47350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 19,91
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 2,63050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13153
Utili di impresa (10%)	€ 1,81040
Incidenza Manodopera al **42,55%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13153

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.045** +1,25% su anno 2023 +1,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio

Codice regionale: **CAM24_E12.050.045.A**
Articolo: A Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,72966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 22,82
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 3,01404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15070
Utili di impresa (10%)	€ 2,07437
Incidenza Manodopera al **37,14%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15070

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.050** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo

Codice regionale: **CAM24_E12.050.050.A**
Articolo: A Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 17,30
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 2,28486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11424
Utili di impresa (10%)	€ 1,57252
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11424

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.055** +0,32% su anno 2023 +0,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare

Codice regionale: **CAM24_E12.050.055.A**
Articolo: A Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 23,65
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 3,12451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15623
Utili di impresa (10%)	€ 2,15040
Incidenza Manodopera al **7,26%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15623

Codice regionale: **CAM24_E12.050.055.B**
Articolo: B Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 20,16
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 2,66299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13315
Utili di impresa (10%)	€ 1,83276
Incidenza Manodopera al **8,52%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13315

Codice regionale: **CAM24_E12.050.055.C**
Articolo: C Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,03055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 15,48
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 2,04519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10226
Utili di impresa (10%)	€ 1,40757
Incidenza Manodopera al **11,09%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10226

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.060** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto bentonitico idroespansivo modellabile

Codice regionale: **CAM24_E12.050.060.A**
Articolo: A Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,30214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 22,27
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 2,94136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14707
Utili di impresa (10%)	€ 2,02435
Incidenza Manodopera al **7,71%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14707

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.050** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO

Codice regionale: **CAM24_E12.050.065** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica

Codice regionale: **CAM24_E12.050.065.A**
Articolo: A Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,04588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 33,52
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 4,42780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22139
Utili di impresa (10%)	€ 3,04737
Incidenza Manodopera al **16,85%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22139

Codice regionale: **CAM24_E12.050.065.B**
Articolo: B Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso;da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a
rifiuto con acqua. All'esterno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,20463**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 44,02
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 5,81479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29074
Utili di impresa (10%)	€ 4,00194
Incidenza Manodopera al **12,83%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29074

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.060** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E12.060.010** +1,01% su anno 2023 +1,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

Codice regionale: **CAM24_E12.060.010.A**
Articolo: A Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 2,02
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 0,26653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01333
Utili di impresa (10%)	€ 0,18343
Incidenza Manodopera al **28,37%**	€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01333

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E12.060** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E12.060.040** +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive

Codice regionale: **CAM24_E12.060.040.A**
Articolo: A Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 3,30
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 0,43559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02178
Utili di impresa (10%)	€ 0,29979
Incidenza Manodopera al **34,72%**	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02178

Codice regionale: **CAM24_E12.060.040.B**
Articolo: B Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 4,14
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 0,54652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02733
Utili di impresa (10%)	€ 0,37613
Incidenza Manodopera al **27,67%**	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02733

Codice regionale: **CAM24_E12.060.040.C**
Articolo: C Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 3,67
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 0,48455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02423
Utili di impresa (10%)	€ 0,33349
Incidenza Manodopera al **31,21%**	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02423

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.060** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E12.060.050** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro

Codice regionale: **CAM24_E12.060.050.A**
Articolo: A Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 27,61
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 3,64664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18233
Utili di impresa (10%)	€ 2,50975
Incidenza Manodopera al **24,55%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18233

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.060** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E12.060.060** +0,85% su anno 2023 +0,85% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro

Codice regionale: **CAM24_E12.060.060.A**
Articolo: A Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,45069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 44,34
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 5,85662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29283
Utili di impresa (10%)	€ 4,03073
Incidenza Manodopera al **25,48%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29283

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.060** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E12.060.070** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm

Codice regionale: **CAM24_E12.060.070.A**
Articolo: A Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,31740**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 93,07
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 12,29396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61470
Utili di impresa (10%)	€ 8,46114
Incidenza Manodopera al **27,31%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61470

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.060** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E12.060.080** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume

Codice regionale: **CAM24_E12.060.080.A**
Articolo: A Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materile e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,95367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 57,86
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 7,64212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38211
Utili di impresa (10%)	€ 5,25958
Incidenza Manodopera al **38,3%**	€ 22,15800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38211

Codice regionale: **CAM24_E12** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI

Codice regionale: **CAM24_E12.060** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E12.060.090** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione di fondazioni e di strutture interrate

Codice regionale: **CAM24_E12.060.090.A**
Articolo: A Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 9,21
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 1,21626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06081
Utili di impresa (10%)	€ 0,83707
Incidenza Manodopera al **18,41%**	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06081

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.000** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: POSA DI PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.000.010** +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento

Codice regionale: **CAM24_E13.000.010.A**
Articolo: A Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,54159**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 23,86
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 3,15207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15760
Utili di impresa (10%)	€ 2,16937
Incidenza Manodopera al **56,81%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15760

Codice regionale: **CAM24_E13.000.010.B**
Articolo: B Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,80119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2%
Prezzo	€ 26,77
Scostamento % su anno 2023	+2%
Spese generali (17%)	€ 3,53620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17681
Utili di impresa (10%)	€ 2,43374
Incidenza Manodopera al **59,08%**	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17681

Codice regionale: **CAM24_E13.000.010.C**
Articolo: C Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,93099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,04%
Prezzo	€ 28,23
Scostamento % su anno 2023	+2,04%
Spese generali (17%)	€ 3,72827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18641
Utili di impresa (10%)	€ 2,56593
Incidenza Manodopera al **60,04%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18641

Codice regionale: **CAM24_E13.000.010.D**
Articolo: D Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,14056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,37%
Prezzo	€ 105,71
Scostamento % su anno 2023	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 13,96390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69820
Utili di impresa (10%)	€ 9,61045
Incidenza Manodopera al **69,47%**	€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69820

Codice regionale: **CAM24_E13.000.010.E**
Articolo: E Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,25%
Prezzo	€ 42,77
Scostamento % su anno 2023	+2,25%
Spese generali (17%)	€ 5,64893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28245
Utili di impresa (10%)	€ 3,88779
Incidenza Manodopera al **66,05%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28245

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.000** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: POSA DI PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.000.020** +1,75% su anno 2023 +1,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Posa in opera di Pavimento con appositi collanti

Codice regionale: **CAM24_E13.000.020.A**
Articolo: A Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,16613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2%
Prezzo	€ 14,37
Scostamento % su anno 2023	+2%
Spese generali (17%)	€ 1,89824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09491
Utili di impresa (10%)	€ 1,30644
Incidenza Manodopera al **58,96%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09491

Codice regionale: **CAM24_E13.000.020.B**
Articolo: B Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,77974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 21,60
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 2,85256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14263
Utili di impresa (10%)	€ 1,96323
Incidenza Manodopera al **47,08%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14263

Codice regionale: **CAM24_E13.000.020.C**
Articolo: C Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes incollato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,53368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,8%
Prezzo	€ 21,28
Scostamento % su anno 2023	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 2,81073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14054
Utili di impresa (10%)	€ 1,93444
Incidenza Manodopera al **53,09%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14054

Codice regionale: **CAM24_E13.000.020.D**
Articolo: D Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,70918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 17,64
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 2,33056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11653
Utili di impresa (10%)	€ 1,60397
Incidenza Manodopera al **48,03%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11653

Codice regionale: **CAM24_E13.000.020.E**
Articolo: E Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,90042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 14,03
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 1,85307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09265
Utili di impresa (10%)	€ 1,27535
Incidenza Manodopera al **56,37%**	€ 7,90860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09265

Codice regionale: **CAM24_E13.000.020.F**
Articolo: F Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,77974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 21,60
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 2,85256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14263
Utili di impresa (10%)	€ 1,96323
Incidenza Manodopera al **47,08%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14263

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni

in Iroko

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,23498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 170,19
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 22,47995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12400
Utili di impresa (10%)	€ 15,47149
Incidenza Manodopera al **10,26%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,12400

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,71832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 184,97
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 24,43211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22161
Utili di impresa (10%)	€ 16,81504
Incidenza Manodopera al **9,44%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,22161

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,46944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 179,50
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 23,70980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18549
Utili di impresa (10%)	€ 16,31792
Incidenza Manodopera al **9,73%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,18549

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti .

Listoni in Wengè

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,11861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 213,79
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 28,24016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41201
Utili di impresa (10%)	€ 19,43588
Incidenza Manodopera al **8,17%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,41201

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,73871**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 161,83
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 21,37558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06878
Utili di impresa (10%)	€ 14,71143
Incidenza Manodopera al **10,79%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,06878

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,77659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 129,70
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 17,13202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85660
Utili di impresa (10%)	€ 11,79086
Incidenza Manodopera al **13,46%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85660

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti .

Listoni in Jatobà

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,33630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 143,29
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 18,92717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94636
Utili di impresa (10%)	€ 13,02635
Incidenza Manodopera al **12,19%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94636

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,31429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 174,15
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 23,00343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15017
Utili di impresa (10%)	€ 15,83177
Incidenza Manodopera al **10,03%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,15017

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,45409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 178,19
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 23,53720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17686
Utili di impresa (10%)	€ 16,19913
Incidenza Manodopera al **9,8%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17686

Codice regionale: **CAM24_E13.010.010.J (CAM)**
Articolo: J Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni

in Acero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,90386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 167,19
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 22,08366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10418
Utili di impresa (10%)	€ 15,19875
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10418

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoncini di legno

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,61986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 111,48
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 14,72538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73627
Utili di impresa (10%)	€ 10,13452
Incidenza Manodopera al **15,66%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73627

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,68973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 151,47
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 20,00725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00036
Utili di impresa (10%)	€ 13,76970
Incidenza Manodopera al **11,53%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00036

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Teak

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,44113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 144,71
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 19,11499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95575
Utili di impresa (10%)	€ 13,15561
Incidenza Manodopera al **12,07%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95575

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,15544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 166,22
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 21,95642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09782
Utili di impresa (10%)	€ 15,11119
Incidenza Manodopera al **10,5%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,09782

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,71438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 107,74
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 14,23144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71157
Utili di impresa (10%)	€ 9,79458
Incidenza Manodopera al **16,21%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71157

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,23332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 91,68
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 12,10966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60548
Utili di impresa (10%)	€ 8,33430
Incidenza Manodopera al **19,05%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60548

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,93599**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 93,87
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 12,39912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61996
Utili di impresa (10%)	€ 8,53351
Incidenza Manodopera al **18,6%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61996

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,52534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 115,22
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 15,21931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76097
Utili di impresa (10%)	€ 10,47447
Incidenza Manodopera al **15,15%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76097

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta

cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,19544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 123,80
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 16,35322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81766
Utili di impresa (10%)	€ 11,25487
Incidenza Manodopera al **14,1%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,81766

Codice regionale: **CAM24_E13.010.020.J (CAM)**
Articolo: J Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,85497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 107,92
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 14,25534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71277
Utili di impresa (10%)	€ 9,81103
Incidenza Manodopera al **16,18%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71277

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listelli di legno

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Iroko

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,49842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 75,29
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 9,94473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49724
Utili di impresa (10%)	€ 6,84432
Incidenza Manodopera al **23,19%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49724

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,99244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 104,24
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 13,76871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68844
Utili di impresa (10%)	€ 9,47612
Incidenza Manodopera al **16,75%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68844

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Teak

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,20742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 122,53
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 16,18526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80926
Utili di impresa (10%)	€ 11,13927
Incidenza Manodopera al **14,25%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80926

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Wengè

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,72158**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 129,63
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 17,12267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85613
Utili di impresa (10%)	€ 11,78443
Incidenza Manodopera al **13,47%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85613

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Noce Mutenye

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,35225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 102,13
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 13,48988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67449
Utili di impresa (10%)	€ 9,28421
Incidenza Manodopera al **17,1%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67449

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ipè Lapacho

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,51031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 86,89
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 11,47675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57384
Utili di impresa (10%)	€ 7,89871
Incidenza Manodopera al **20,1%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57384

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Jatobà

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,46425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 89,40
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 11,80892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59045
Utili di impresa (10%)	€ 8,12732
Incidenza Manodopera al **19,53%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59045

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ciliegio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,57147**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 99,83
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 13,18715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65936
Utili di impresa (10%)	€ 9,07586
Incidenza Manodopera al **17,49%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65936

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Afrormosia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,42930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 107,37
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 14,18298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70915
Utili di impresa (10%)	€ 9,76123
Incidenza Manodopera al **16,26%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70915

Codice regionale: **CAM24_E13.010.030.J (CAM)**
Articolo: J Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Acero

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,85557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 86,04
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 11,36545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56827
Utili di impresa (10%)	€ 7,82210
Incidenza Manodopera al **20,29%**	€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56827

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.050** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm

Codice regionale: **CAM24_E13.010.050.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,41338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 113,79
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 15,03027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75151
Utili di impresa (10%)	€ 10,34437
Incidenza Manodopera al **7,67%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75151

Codice regionale: **CAM24_E13.010.050.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,40010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 178,12
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 23,52802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17640
Utili di impresa (10%)	€ 16,19281
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17640

Codice regionale: **CAM24_E13.010.050.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,27593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 174,10
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 22,99691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14985
Utili di impresa (10%)	€ 15,82728
Incidenza Manodopera al **5,01%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14985

Codice regionale: **CAM24_E13.010.050.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,38682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 242,45
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 32,02576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60129
Utili di impresa (10%)	€ 22,04126
Incidenza Manodopera al **3,6%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,60129

Codice regionale: **CAM24_E13.010.050.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,77925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 158,02
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 20,87247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04362
Utili di impresa (10%)	€ 14,36517
Incidenza Manodopera al **5,52%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,04362

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.060** +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm

Codice regionale: **CAM24_E13.010.060.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,14208**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 202,24
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 26,71415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33571
Utili di impresa (10%)	€ 18,38562
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,33571

Codice regionale: **CAM24_E13.010.060.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,85597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 230,19
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 30,40551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52028
Utili di impresa (10%)	€ 20,92615
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,52028

Codice regionale: **CAM24_E13.010.060.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,86226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 307,42
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 40,60658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,03033
Utili di impresa (10%)	€ 27,94688
Incidenza Manodopera al **2,84%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,03033

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.070** +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm

Codice regionale: **CAM24_E13.010.070.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,20389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 220,34
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 29,10466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,45523
Utili di impresa (10%)	€ 20,03086
Incidenza Manodopera al **3,96%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,45523

Codice regionale: **CAM24_E13.010.070.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,68065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 332,92
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 43,97571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,19879
Utili di impresa (10%)	€ 30,26564
Incidenza Manodopera al **2,62%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,19879

Codice regionale: **CAM24_E13.010.070.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,51099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 246,47
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 32,55687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62784
Utili di impresa (10%)	€ 22,40679
Incidenza Manodopera al **3,54%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62784

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.080** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm

Codice regionale: **CAM24_E13.010.080.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,19061**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 284,67
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 37,60240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,88012
Utili di impresa (10%)	€ 25,87930
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,88012

Codice regionale: **CAM24_E13.010.080.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,03988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 409,32
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 54,06678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,70334
Utili di impresa (10%)	€ 37,21067
Incidenza Manodopera al **2,13%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,70334

Codice regionale: **CAM24_E13.010.080.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,00103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 294,72
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 38,93018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,94651
Utili di impresa (10%)	€ 26,79312
Incidenza Manodopera al **2,96%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,94651

Codice regionale: **CAM24_E13.010.080.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,84366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 451,54
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 59,64342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,98217
Utili di impresa (10%)	€ 41,04871
Incidenza Manodopera al **1,93%**	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,98217

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.090** +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.010.090.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,73490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 107,77
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 14,23493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71175
Utili di impresa (10%)	€ 9,79698
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71175

Codice regionale: **CAM24_E13.010.090.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,72162**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 172,10
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 22,73268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13663
Utili di impresa (10%)	€ 15,64543
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13663

Codice regionale: **CAM24_E13.010.090.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,59745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 168,08
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 22,20157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11008
Utili di impresa (10%)	€ 15,27990
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11008

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.010.090.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,70834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 236,43
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 31,23042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,56152
Utili di impresa (10%)	€ 21,49388
Incidenza Manodopera al **2,39%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,56152

Codice regionale: **CAM24_E13.010.090.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,10077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 152,00
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 20,07713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00386
Utili di impresa (10%)	€ 13,81779
Incidenza Manodopera al **3,72%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00386

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.100** +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco

Codice regionale: **CAM24_E13.010.100.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,89870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 195,49
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 25,82278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29114
Utili di impresa (10%)	€ 17,77215
Incidenza Manodopera al **2,6%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,29114

Codice regionale: **CAM24_E13.010.100.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,17749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 224,17
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 29,61017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48051
Utili di impresa (10%)	€ 20,37877
Incidenza Manodopera al **2,52%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,48051

Codice regionale: **CAM24_E13.010.100.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,18378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 301,39
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 39,81124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,99056
Utili di impresa (10%)	€ 27,39950
Incidenza Manodopera al **1,87%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,99056

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.010.120** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco

Codice regionale: **CAM24_E13.010.120.A (CAM)**
Articolo: A

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,39561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 212,86
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 28,11725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40586
Utili di impresa (10%)	€ 19,35129
Incidenza Manodopera al **2,12%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,40586

Codice regionale: **CAM24_E13.010.120.B (CAM)**
Articolo: B

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,87237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 325,45
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 42,98830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,14942
Utili di impresa (10%)	€ 29,58607
Incidenza Manodopera al **1,39%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,14942

Codice regionale: **CAM24_E13.010.120.C (CAM)**
Articolo: C

Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,70271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 239,00
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 31,56946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,57847
Utili di impresa (10%)	€ 21,72722
Incidenza Manodopera al **1,89%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,57847

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E13.010.130** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco

Codice regionale: **CAM24_E13.010.130.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,38233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 277,20
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 36,61500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,83075
Utili di impresa (10%)	€ 25,19973
Incidenza Manodopera al **1,63%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,83075

Codice regionale: **CAM24_E13.010.130.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,23160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 401,84
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 53,07937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,65397
Utili di impresa (10%)	€ 36,53110
Incidenza Manodopera al **1,12%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,65397

Codice regionale: **CAM24_E13.010.130.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,19275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 287,25
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 37,94277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,89714
Utili di impresa (10%)	€ 26,11355
Incidenza Manodopera al **1,57%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,89714

Codice regionale: **CAM24_E13.010.130.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,03538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 444,06
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 58,65601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,93280
Utili di impresa (10%)	€ 40,36914
Incidenza Manodopera al **1,02%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,93280

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.015** +0,55% su anno 2023 +0,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN LAMINATO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.015.010** +0,55% su anno 2023 +0,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in laminato

Codice regionale: **CAM24_E13.015.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,15469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 70,98
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 9,37630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46882
Utili di impresa (10%)	€ 6,45310
Incidenza Manodopera al **15,92%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46882

Codice regionale: **CAM24_E13.015.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,80509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 60,24
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 7,95687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39784
Utili di impresa (10%)	€ 5,47620
Incidenza Manodopera al **18,76%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39784

Codice regionale: **CAM24_E13.015.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,89574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 69,36
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 9,16228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45811
Utili di impresa (10%)	€ 6,30580
Incidenza Manodopera al **12,22%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45811

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.015.010.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato,ÿincastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,54474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 76,63
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 10,12261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50613
Utili di impresa (10%)	€ 6,96674
Incidenza Manodopera al **18,43%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50613

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.020** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: **CAM24_E13.020.010** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento alla veneziana

Codice regionale: **CAM24_E13.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,42731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 264,38
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 34,92264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,74613
Utili di impresa (10%)	€ 24,03500
Incidenza Manodopera al **42,73%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,74613

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.020** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: **CAM24_E13.020.020** +1,07% su anno 2023 +1,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo

Codice regionale: **CAM24_E13.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,38389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 68,71
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 9,07526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45376
Utili di impresa (10%)	€ 6,24592
Incidenza Manodopera al **32,89%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45376

Codice regionale: **CAM24_E13.020.020.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,23873**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 72,38
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 9,56058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47803
Utili di impresa (10%)	€ 6,57993
Incidenza Manodopera al **31,22%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47803

Codice regionale: **CAM24_E13.020.020.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,50002**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 85,59
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 11,30500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56525
Utili di impresa (10%)	€ 7,78050
Incidenza Manodopera al **26,4%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56525

Codice regionale: **CAM24_E13.020.020.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,43289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 79,06
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 10,44359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52218
Utili di impresa (10%)	€ 7,18765
Incidenza Manodopera al **35,72%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52218

Codice regionale: **CAM24_E13.020.020.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,28773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 82,74
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 10,92891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54645
Utili di impresa (10%)	€ 7,52166
Incidenza Manodopera al **34,14%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54645

Codice regionale: **CAM24_E13.020.020.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,54902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 95,94
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 12,67333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63367
Utili di impresa (10%)	€ 8,72224
Incidenza Manodopera al **29,44%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63367

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.020** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento

fonte: http://burc.regione.campania.it

tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,07571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 154,54
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 20,41287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02064
Utili di impresa (10%)	€ 14,04886
Incidenza Manodopera al **20,1%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,02064

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,59654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 164,22
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 21,69141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08457
Utili di impresa (10%)	€ 14,92880
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08457

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,84449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 154,24
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 20,37356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01868
Utili di impresa (10%)	€ 14,02181
Incidenza Manodopera al **20,14%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01868

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,03271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 136,46
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 18,02556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90128
Utili di impresa (10%)	€ 12,40583
Incidenza Manodopera al **22,77%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,90128

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,24885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 140,60
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 18,57230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92862
Utili di impresa (10%)	€ 12,78212
Incidenza Manodopera al **22,1%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92862

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,14860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 144,34
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 19,06526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95326
Utili di impresa (10%)	€ 13,12139
Incidenza Manodopera al **21,53%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95326

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,93578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 150,50
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 19,87908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99395
Utili di impresa (10%)	€ 13,68149
Incidenza Manodopera al **20,64%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99395

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,59436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 160,35
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 21,18104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05905
Utili di impresa (10%)	€ 14,57754
Incidenza Manodopera al **21,14%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05905

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,11519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 170,03
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 22,45958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12298
Utili di impresa (10%)	€ 15,45748
Incidenza Manodopera al **19,93%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,12298

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.J (CAM)**
Articolo: J Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,36314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 160,06
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 21,14173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05709
Utili di impresa (10%)	€ 14,55049
Incidenza Manodopera al **21,18%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05709

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.K (CAM)**
Articolo: K Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,55136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 142,28
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 18,79373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93969
Utili di impresa (10%)	€ 12,93451
Incidenza Manodopera al **23,82%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93969

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.L (CAM)**
Articolo: L Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,76750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 146,42
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 19,34048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96702
Utili di impresa (10%)	€ 13,31080
Incidenza Manodopera al **23,15%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96702

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.M (CAM)**
Articolo: M Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,66725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 150,15
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 19,83343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99167
Utili di impresa (10%)	€ 13,65007
Incidenza Manodopera al **22,57%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99167

Codice regionale: **CAM24_E13.020.040.N (CAM)**
Articolo: N Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,45443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 156,31
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 20,64725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03236
Utili di impresa (10%)	€ 14,21017
Incidenza Manodopera al **21,68%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03236

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.020** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050** +0,78% su anno 2023 +0,78% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,79525**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 142,59
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 18,83519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94176
Utili di impresa (10%)	€ 12,96304
Incidenza Manodopera al **21,79%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94176

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento

fonte: http://burc.regione.campania.it

tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,13736**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 144,32
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 19,06335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95317
Utili di impresa (10%)	€ 13,12007
Incidenza Manodopera al **21,53%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95317

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,80901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 138,75
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 18,32753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91638
Utili di impresa (10%)	€ 12,61365
Incidenza Manodopera al **22,39%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91638

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,27913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 130,35
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 17,21745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86087
Utili di impresa (10%)	€ 11,84966
Incidenza Manodopera al **23,84%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86087

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,49161**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 126,76
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 16,74357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83718
Utili di impresa (10%)	€ 11,52352
Incidenza Manodopera al **24,51%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83718

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,20495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 141,83
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 18,73484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93674
Utili di impresa (10%)	€ 12,89398
Incidenza Manodopera al **21,91%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93674

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,99001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 136,41
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 18,01830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90092
Utili di impresa (10%)	€ 12,40083
Incidenza Manodopera al **22,78%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,90092

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,31390**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 148,41
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 19,60336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98017
Utili di impresa (10%)	€ 13,49173
Incidenza Manodopera al **22,84%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,98017

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,65601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 150,14
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 19,83152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99158
Utili di impresa (10%)	€ 13,64875
Incidenza Manodopera al **22,58%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99158

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.L (CAM)**
Articolo: L Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,93259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 145,34
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 19,19854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95993
Utili di impresa (10%)	€ 13,21311
Incidenza Manodopera al **23,32%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95993

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.M (CAM)**
Articolo: M Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,79778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 136,16
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 17,98562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89928
Utili di impresa (10%)	€ 12,37834
Incidenza Manodopera al **24,89%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89928

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.N (CAM)**
Articolo: N Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,01026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 132,57
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 17,51174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87559
Utili di impresa (10%)	€ 12,05220
Incidenza Manodopera al **25,57%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87559

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.O (CAM)**
Articolo: O Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,72360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 147,65
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 19,50301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97515
Utili di impresa (10%)	€ 13,42266
Incidenza Manodopera al **22,96%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97515

Codice regionale: **CAM24_E13.020.050.P (CAM)**
Articolo: P Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,50866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 142,22
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 18,78647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93932
Utili di impresa (10%)	€ 12,92951
Incidenza Manodopera al **23,83%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93932

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.030** +1,07% su anno 2023 +1,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GRES

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010** +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento di piastrelle litogres

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,64302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 42,01
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 5,54931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27747
Utili di impresa (10%)	€ 3,81923
Incidenza Manodopera al **33,62%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27747

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,92231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 43,66
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 5,76679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28834
Utili di impresa (10%)	€ 3,96891
Incidenza Manodopera al **32,35%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28834

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su

sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,70336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 44,66
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 5,89957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29498
Utili di impresa (10%)	€ 4,06029
Incidenza Manodopera al **31,62%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29498

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,63900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 48,44
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 6,39863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31993
Utili di impresa (10%)	€ 4,40376
Incidenza Manodopera al **29,15%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31993

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,16167**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 47,83
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 6,31748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31587
Utili di impresa (10%)	€ 4,34792
Incidenza Manodopera al **35,43%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31587

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,44096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 49,47
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 6,53496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32675
Utili di impresa (10%)	€ 4,49759
Incidenza Manodopera al **34,25%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32675

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,22201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 50,48
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 6,66774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33339
Utili di impresa (10%)	€ 4,58898
Incidenza Manodopera al **33,57%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33339

Codice regionale: **CAM24_E13.030.010.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,15765**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 54,26
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 7,16680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35834
Utili di impresa (10%)	€ 4,93245
Incidenza Manodopera al **31,23%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35834

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.030** +1,07% su anno 2023 +1,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GRES

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020** +1,06% su anno 2023 +1,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.A (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,47653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 55,95
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 7,39101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36955
Utili di impresa (10%)	€ 5,08675
Incidenza Manodopera al **35,34%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36955

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,14984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 56,82
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 7,50547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37527
Utili di impresa (10%)	€ 5,16553
Incidenza Manodopera al **34,8%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37527

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 61,67
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 8,14647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40732
Utili di impresa (10%)	€ 5,60669
Incidenza Manodopera al **32,06%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40732

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,67100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 63,93
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 8,44407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42220
Utili di impresa (10%)	€ 5,81151
Incidenza Manodopera al **30,93%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42220

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,82464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 75,71
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 10,00019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50001
Utili di impresa (10%)	€ 6,88248
Incidenza Manodopera al **29,85%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50001

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,51789**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 79,17
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 10,45804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52290
Utili di impresa (10%)	€ 7,19759
Incidenza Manodopera al **28,54%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52290

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,18027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 87,75
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 11,59065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57953
Utili di impresa (10%)	€ 7,97709
Incidenza Manodopera al **28,97%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57953

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,22015**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 92,95
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 12,27743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61387
Utili di impresa (10%)	€ 8,44976
Incidenza Manodopera al **27,35%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61387

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,83216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 100,17
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 13,23147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66157
Utili di impresa (10%)	€ 9,10636
Incidenza Manodopera al **28,2%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66157

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.L (CAM)**
Articolo: L Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,99891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 114,54
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 15,12981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75649
Utili di impresa (10%)	€ 10,41287
Incidenza Manodopera al **32,06%**	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75649

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.M (CAM)**
Articolo: M Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,99518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 61,77
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 8,15918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40796
Utili di impresa (10%)	€ 5,61544
Incidenza Manodopera al **36,58%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40796

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.N (CAM)**
Articolo: N Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,66849**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 62,64
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 8,27364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41368
Utili di impresa (10%)	€ 5,69421
Incidenza Manodopera al **36,07%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41368

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.O (CAM)**
Articolo: O Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,43904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 67,49
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 8,91464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44573
Utili di impresa (10%)	€ 6,13537
Incidenza Manodopera al **33,48%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44573

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.P (CAM)**
Articolo: P Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,18965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 69,74
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 9,21224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46061
Utili di impresa (10%)	€ 6,34019
Incidenza Manodopera al **32,4%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46061

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.Q (CAM)**
Articolo: Q Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,34329**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 81,52
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 10,76836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53842
Utili di impresa (10%)	€ 7,41117
Incidenza Manodopera al **31,18%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53842

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.R (CAM)**
Articolo: R Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,03654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 84,99
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 11,22621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56131
Utili di impresa (10%)	€ 7,72628
Incidenza Manodopera al **29,91%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56131

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.S (CAM)**
Articolo: S Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,69892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 93,56
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 12,35882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61794
Utili di impresa (10%)	€ 8,50577
Incidenza Manodopera al **30,19%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61794

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.T (CAM)**
Articolo: T Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,73880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 98,76
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 13,04560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65228
Utili di impresa (10%)	€ 8,97844
Incidenza Manodopera al **28,6%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65228

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.U (CAM)**
Articolo: U Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,17531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 109,62
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 14,47980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72399
Utili di impresa (10%)	€ 9,96551
Incidenza Manodopera al **30,92%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72399

Codice regionale: **CAM24_E13.030.020.V (CAM)**
Articolo: V Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,51756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 120,36
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 15,89799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79490
Utili di impresa (10%)	€ 10,94156
Incidenza Manodopera al **32,85%**	€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79490

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.040** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN CERAMICA

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010** +1,18% su anno 2023 +1,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,53739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 53,46
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 7,06136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35307
Utili di impresa (10%)	€ 4,85988
Incidenza Manodopera al **36,98%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35307

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata

4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,88401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 55,19
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 7,29028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36451
Utili di impresa (10%)	€ 5,01743
Incidenza Manodopera al **35,82%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36451

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,73239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 56,28
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 7,43451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37173
Utili di impresa (10%)	€ 5,11669
Incidenza Manodopera al **35,13%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37173

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,88996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 62,92
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 8,31129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41556
Utili di impresa (10%)	€ 5,72013
Incidenza Manodopera al **31,42%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41556

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,35437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 64,81
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 8,56024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42801
Utili di impresa (10%)	€ 5,89146
Incidenza Manodopera al **34,87%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42801

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,58627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 68,97
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 9,10967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45548
Utili di impresa (10%)	€ 6,26959
Incidenza Manodopera al **32,76%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45548

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,05604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 59,27
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 7,82953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39148
Utili di impresa (10%)	€ 5,38856
Incidenza Manodopera al **38,12%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39148

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,40266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 61,01
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 8,05845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40292
Utili di impresa (10%)	€ 5,54611
Incidenza Manodopera al **37,04%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40292

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,25104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 62,10
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 8,20268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41013
Utili di impresa (10%)	€ 5,64537
Incidenza Manodopera al **36,39%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41013

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.L (CAM)**
Articolo: L Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,40861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 68,74
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 9,07946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45397
Utili di impresa (10%)	€ 6,24881
Incidenza Manodopera al **32,87%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45397

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.M (CAM)**
Articolo: M Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,87302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 70,62
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 9,32841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46642
Utili di impresa (10%)	€ 6,42014
Incidenza Manodopera al **36%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46642

Codice regionale: **CAM24_E13.040.010.N (CAM)**
Articolo: N Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,10492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 74,78
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 9,87784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49389
Utili di impresa (10%)	€ 6,79828
Incidenza Manodopera al **33,99%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49389

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.040** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN CERAMICA

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,05090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 52,83
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 6,97865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34893
Utili di impresa (10%)	€ 4,80296
Incidenza Manodopera al **40,1%**	€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34893

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a

2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,51225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 52,14
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 6,88708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34435
Utili di impresa (10%)	€ 4,73993
Incidenza Manodopera al **40,63%**	€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34435

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,63865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 51,01
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 6,73857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33693
Utili di impresa (10%)	€ 4,63772
Incidenza Manodopera al **38,76%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33693

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,10996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 51,62
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 6,81869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34093
Utili di impresa (10%)	€ 4,69287
Incidenza Manodopera al **38,3%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34093

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,67503**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 57,50
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 7,59476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37974
Utili di impresa (10%)	€ 5,22698
Incidenza Manodopera al **34,39%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37974

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,53940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 66,33
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 8,76170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43809
Utili di impresa (10%)	€ 6,03011
Incidenza Manodopera al **34,07%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43809

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,61241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 107,61
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 14,21411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71071
Utili di impresa (10%)	€ 9,78265
Incidenza Manodopera al **34,12%**	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71071

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,98180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 60,47
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 7,98691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39935
Utili di impresa (10%)	€ 5,49687
Incidenza Manodopera al **42,04%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39935

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,44315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 59,77
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 7,89534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39477
Utili di impresa (10%)	€ 5,43385
Incidenza Manodopera al **42,53%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39477

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.L (CAM)**
Articolo: L Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,15730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 56,83
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 7,50674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37534
Utili di impresa (10%)	€ 5,16640
Incidenza Manodopera al **39,76%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37534

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.M (CAM)**
Articolo: M Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,62861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 57,44
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 7,58686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37934
Utili di impresa (10%)	€ 5,22155
Incidenza Manodopera al **39,34%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37934

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.N (CAM)**
Articolo: N Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,19368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 63,31
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 8,36293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41815
Utili di impresa (10%)	€ 5,75566
Incidenza Manodopera al **35,69%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41815

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.O (CAM)**
Articolo: O Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,88255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 75,78
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 10,01003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50050
Utili di impresa (10%)	€ 6,88926
Incidenza Manodopera al **37,27%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50050

Codice regionale: **CAM24_E13.040.030.P (CAM)**
Articolo: P Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,13106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 113,42
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 14,98228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74911
Utili di impresa (10%)	€ 10,31133
Incidenza Manodopera al **34,86%**	€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74911

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.050** +1,16% su anno 2023 +1,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN COTTO

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010** +1,16% su anno 2023 +1,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in piastrelle in cotto naturale

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,47114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 79,11
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 10,45009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52250
Utili di impresa (10%)	€ 7,19212
Incidenza Manodopera al **34,73%**	€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52250

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,57518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 84,40
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 11,14778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55739
Utili di impresa (10%)	€ 7,67230
Incidenza Manodopera al **32,56%**	€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55739

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,86252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 73,18
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 9,66663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48333
Utili di impresa (10%)	€ 6,65292
Incidenza Manodopera al **37,54%**	€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48333

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,19113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 86,47
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 11,42249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57112
Utili di impresa (10%)	€ 7,86136
Incidenza Manodopera al **31,77%**	€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57112

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,90248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 77,09
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 10,18342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50917
Utili di impresa (10%)	€ 7,00859
Incidenza Manodopera al **39,3%**	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50917

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo

spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,29842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 90,47
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 11,95073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59754
Utili di impresa (10%)	€ 8,22492
Incidenza Manodopera al **33,49%**	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59754

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,98979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 84,93
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 11,21826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56091
Utili di impresa (10%)	€ 7,72081
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56091

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,09383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 90,21
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 11,91595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59580
Utili di impresa (10%)	€ 8,20098
Incidenza Manodopera al **33,59%**	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59580

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,38117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 79,00
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 10,43480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52174
Utili di impresa (10%)	€ 7,18160
Incidenza Manodopera al **38,36%**	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52174

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.L (CAM)**
Articolo: L Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,70978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 92,29
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 12,19066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60953
Utili di impresa (10%)	€ 8,39004
Incidenza Manodopera al **32,83%**	€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60953

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.M (CAM)**
Articolo: M Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,42113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 82,91
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 10,95159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54758
Utili di impresa (10%)	€ 7,53727
Incidenza Manodopera al **39,95%**	€ 33,12450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54758

Codice regionale: **CAM24_E13.050.010.N (CAM)**
Articolo: N Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,81707**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 96,29
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 12,71890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63595
Utili di impresa (10%)	€ 8,75360
Incidenza Manodopera al **34,4%**	€ 33,12450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63595

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.060** +1,19% su anno 2023 +1,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN KLINKER

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030** +1,19% su anno 2023 +1,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,94050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 57,84
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 7,63989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38199
Utili di impresa (10%)	€ 5,25804
Incidenza Manodopera al **34,18%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38199

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 63,07
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 8,33124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41656
Utili di impresa (10%)	€ 5,73386
Incidenza Manodopera al **31,35%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41656

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di

malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,28022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 60,85
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 8,03764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40188
Utili di impresa (10%)	€ 5,53179
Incidenza Manodopera al **37,13%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40188

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,69374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 66,53
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 8,78794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43940
Utili di impresa (10%)	€ 6,04817
Incidenza Manodopera al **38,21%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43940

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,48037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 77,84
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 10,28166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51408
Utili di impresa (10%)	€ 7,07620
Incidenza Manodopera al **39,92%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51408

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,98038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 63,04
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 8,32666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41633
Utili di impresa (10%)	€ 5,73070
Incidenza Manodopera al **31,36%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41633

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,04719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 68,27
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 9,01802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45090
Utili di impresa (10%)	€ 6,20652
Incidenza Manodopera al **28,96%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45090

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,32009**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 66,05
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 8,72442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43622
Utili di impresa (10%)	€ 6,00445
Incidenza Manodopera al **34,21%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43622

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,73361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 71,73
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 9,47471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47374
Utili di impresa (10%)	€ 6,52083
Incidenza Manodopera al **35,44%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47374

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.L (CAM)**
Articolo: L Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,52024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 83,04
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 10,96844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54842
Utili di impresa (10%)	€ 7,54887
Incidenza Manodopera al **37,42%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54842

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.M (CAM)**
Articolo: M Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,45915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 63,65
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 8,40806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42040
Utili di impresa (10%)	€ 5,78672
Incidenza Manodopera al **35,5%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42040

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.N (CAM)**
Articolo: N Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,52596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 68,89
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 9,09941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45497
Utili di impresa (10%)	€ 6,26254
Incidenza Manodopera al **32,8%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45497

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.O (CAM)**
Articolo: O Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,79887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 66,67
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 8,80581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44029
Utili di impresa (10%)	€ 6,06047
Incidenza Manodopera al **38,13%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44029

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.P (CAM)**
Articolo: P Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,21239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 72,35
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 9,55611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47781
Utili di impresa (10%)	€ 6,57685
Incidenza Manodopera al **39,04%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47781

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.Q (CAM)**
Articolo: Q Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,99902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 83,65
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 11,04983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55249
Utili di impresa (10%)	€ 7,60489
Incidenza Manodopera al **40,52%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55249

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.R (CAM)**
Articolo: R Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,49903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 68,85
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 9,09484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45474
Utili di impresa (10%)	€ 6,25939
Incidenza Manodopera al **32,82%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45474

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.S (CAM)**
Articolo: S Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,56584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 74,09
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 9,78619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48931
Utili di impresa (10%)	€ 6,73520
Incidenza Manodopera al **30,5%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48931

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.T (CAM)**
Articolo: T Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,83874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 71,86
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 9,49259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47463
Utili di impresa (10%)	€ 6,53313
Incidenza Manodopera al **35,37%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47463

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.U (CAM)**
Articolo: U Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,25226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 77,54
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 10,24288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51214
Utili di impresa (10%)	€ 7,04951
Incidenza Manodopera al **36,42%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51214

Codice regionale: **CAM24_E13.060.030.V (CAM)**
Articolo: V Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,03889**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 88,85
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 11,73661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58683
Utili di impresa (10%)	€ 8,07755
Incidenza Manodopera al **38,15%**	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58683

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.070** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: **CAM24_E13.070.010** +0,51% su anno 2023 +0,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato

Codice regionale: **CAM24_E13.070.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da

avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,29517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 50,57
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 6,68018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33401
Utili di impresa (10%)	€ 4,59754
Incidenza Manodopera al **16,76%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33401

Codice regionale: **CAM24_E13.070.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,10714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 55,48
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 7,32821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36641
Utili di impresa (10%)	€ 5,04354
Incidenza Manodopera al **15,27%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36641

Codice regionale: **CAM24_E13.070.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,71370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 61,41
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 8,11133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40557
Utili di impresa (10%)	€ 5,58250
Incidenza Manodopera al **13,8%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40557

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.070** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.070.020** +0,55% su anno 2023 +0,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in PVC a tinta unita o variegato

Codice regionale: **CAM24_E13.070.020.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,23014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 45,34
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 5,98912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29946
Utili di impresa (10%)	€ 4,12193
Incidenza Manodopera al **14,95%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29946

Codice regionale: **CAM24_E13.070.020.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,92794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 62,97
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 8,31775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41589
Utili di impresa (10%)	€ 5,72457
Incidenza Manodopera al **17,94%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41589

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.070** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: **CAM24_E13.070.030** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica

Codice regionale: **CAM24_E13.070.030.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,42078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 55,88
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 7,38153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36908
Utili di impresa (10%)	€ 5,08023
Incidenza Manodopera al **20,22%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36908

Codice regionale: **CAM24_E13.070.030.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,44240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 64,92
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 8,57521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42876
Utili di impresa (10%)	€ 5,90176
Incidenza Manodopera al **17,4%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42876

Codice regionale: **CAM24_E13.070.030.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,53154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 83,05
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 10,97036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54852
Utili di impresa (10%)	€ 7,55019
Incidenza Manodopera al **13,6%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54852

Codice regionale: **CAM24_E13.070.030.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,16907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 95,46
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 12,60874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63044
Utili di impresa (10%)	€ 8,67778
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63044

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.070** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: **CAM24_E13.070.050** +0,7% su anno 2023 +0,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gradino in gomma con spigolo vivo

Codice regionale: **CAM24_E13.070.050.A**
Articolo: A Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,45647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 50,78
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 6,70760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33538
Utili di impresa (10%)	€ 4,61641
Incidenza Manodopera al **22,25%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33538

Codice regionale: **CAM24_E13.070.050.B**
Articolo: B Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,88149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 59,05
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 7,79985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38999
Utili di impresa (10%)	€ 5,36813
Incidenza Manodopera al **19,13%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38999

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.070** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: **CAM24_E13.070.060** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento vinilico fonoassorbente

Codice regionale: **CAM24_E13.070.060.A**
Articolo: A Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,81015**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 55,10
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 7,27773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36389
Utili di impresa (10%)	€ 5,00879
Incidenza Manodopera al **18,87%**	€ 10,39416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36389

Codice regionale: **CAM24_E13.070.060.B**
Articolo: B Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,13938**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 60,67
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 8,01369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40068
Utili di impresa (10%)	€ 5,51531
Incidenza Manodopera al **17,13%**	€ 10,39416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40068

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.070** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM

Codice regionale: **CAM24_E13.070.070** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sguscia in PVC e linoleum

Codice regionale: **CAM24_E13.070.070.A**
Articolo: A Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,26955**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 9,36
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 1,23582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06179
Utili di impresa (10%)	€ 0,85054
Incidenza Manodopera al **27,45%**	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06179

Codice regionale: **CAM24_E13.070.070.B**
Articolo: B Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 9,30
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 1,22815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06141
Utili di impresa (10%)	€ 0,84526
Incidenza Manodopera al **27,62%**	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06141

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.080** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI SPORTIVI

Codice regionale: **CAM24_E13.080.010** +0,38% su anno 2023 +0,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma

Codice regionale: **CAM24_E13.080.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,30091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 82,76
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 10,93115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54656
Utili di impresa (10%)	€ 7,52321
Incidenza Manodopera al **12,29%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54656

Codice regionale: **CAM24_E13.080.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico

sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,90196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 87,39
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 11,54333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57717
Utili di impresa (10%)	€ 7,94453
Incidenza Manodopera al **11,64%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57717

Codice regionale: **CAM24_E13.080.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,75556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 101,36
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 13,38845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66942
Utili di impresa (10%)	€ 9,21440
Incidenza Manodopera al **10,03%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66942

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.080** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI SPORTIVI

Codice regionale: **CAM24_E13.080.020** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento vinilico

Codice regionale: **CAM24_E13.080.020.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,87519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 46,17
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 6,09878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30494
Utili di impresa (10%)	€ 4,19740
Incidenza Manodopera al **22,02%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30494

Codice regionale: **CAM24_E13.080.020.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,07450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 50,29
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 6,64267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33213
Utili di impresa (10%)	€ 4,57172
Incidenza Manodopera al **20,22%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33213

Codice regionale: **CAM24_E13.080.020.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,48602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 54,68
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 7,22262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36113
Utili di impresa (10%)	€ 4,97086
Incidenza Manodopera al **18,6%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36113

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.090** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_E13.090.010** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale

Codice regionale: **CAM24_E13.090.010.A**
Articolo: A Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,10059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 11,71
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 1,54710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07736
Utili di impresa (10%)	€ 1,06477
Incidenza Manodopera al **19,29%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07736

Codice regionale: **CAM24_E13.090.010.B**
Articolo: B Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 0,40
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 0,05236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00262
Utili di impresa (10%)	€ 0,03604
Incidenza Manodopera al **12,96%**	€ 0,05136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00262

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.090** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_E13.090.020** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Foglio di polietilene

Codice regionale: **CAM24_E13.090.020.A**
Articolo: A Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 1,96
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 0,25857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01293
Utili di impresa (10%)	€ 0,17796
Incidenza Manodopera al **13,12%**	€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01293

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.090** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_E13.090.030** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento industriale "sistema a spolvero"

Codice regionale: **CAM24_E13.090.030.A**
Articolo: A Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,66398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 31,74
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 4,19288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20964
Utili di impresa (10%)	€ 2,88569
Incidenza Manodopera al **11,47%**	€ 3,63930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20964

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.090** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_E13.090.040** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento industriale con metodo a "Pastina"

Codice regionale: **CAM24_E13.090.040.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,78179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 39,62
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 5,23290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26165
Utili di impresa (10%)	€ 3,60147
Incidenza Manodopera al **9,19%**	€ 3,63930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26165

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.090** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_E13.090.050** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento ad alta resistenza meccanica

Codice regionale: **CAM24_E13.090.050.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con

frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,69771**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 70,40
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 9,29861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46493
Utili di impresa (10%)	€ 6,39963
Incidenza Manodopera al **2,1%**	€ 1,47906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46493

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.090** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_E13.090.060** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche

Codice regionale: **CAM24_E13.090.060.A (CAM)**
Articolo: A Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,14898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 47,81
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 6,31533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31577
Utili di impresa (10%)	€ 4,34643
Incidenza Manodopera al **3,09%**	€ 1,47906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31577

Codice regionale: **CAM24_E13.090.060.B (CAM)**
Articolo: B Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,98394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 70,76
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 9,34727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46736
Utili di impresa (10%)	€ 6,43312
Incidenza Manodopera al **2,09%**	€ 1,47906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46736

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.090** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_E13.090.070** +0,9% su anno 2023 +0,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento in resine poliuretaniche

Codice regionale: **CAM24_E13.090.070.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,65475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 47,17
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 6,23131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31157
Utili di impresa (10%)	€ 4,28861
Incidenza Manodopera al **31,35%**	€ 14,79060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31157

Codice regionale: **CAM24_E13.090.070.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,55835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 61,21
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 8,08492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40425
Utili di impresa (10%)	€ 5,56433
Incidenza Manodopera al **24,16%**	€ 14,79060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40425

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.095** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI SOPRAELEVATO

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento sopraelevato

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,76618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 110,38
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 14,58025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72901
Utili di impresa (10%)	€ 10,03464
Incidenza Manodopera al **7,68%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72901

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,56807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 123,00
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 16,24657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81233
Utili di impresa (10%)	€ 11,18146
Incidenza Manodopera al **6,89%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,81233

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,06881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 131,36
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 17,35170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86759
Utili di impresa (10%)	€ 11,94205
Incidenza Manodopera al **6,45%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86759

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,35394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 116,29
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 15,36017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76801
Utili di impresa (10%)	€ 10,57141
Incidenza Manodopera al **7,29%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76801

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,87042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 125,96
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 16,63797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83190
Utili di impresa (10%)	€ 11,45084
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83190

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,59746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 146,20
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 19,31157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96558
Utili di impresa (10%)	€ 13,29090
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96558

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,59774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 164,22
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 21,69162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08458
Utili di impresa (10%)	€ 14,92894
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08458

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.H (CAM)**
Articolo: H Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,78305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 183,76
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 24,27312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21366
Utili di impresa (10%)	€ 16,70562
Incidenza Manodopera al **4,61%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21366

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.I (CAM)**
Articolo: I Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,24544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 199,80
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 26,39172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31959
Utili di impresa (10%)	€ 18,16372
Incidenza Manodopera al **2,83%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,31959

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.J (CAM)**
Articolo: J Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,91667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 222,54
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 29,39583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46979
Utili di impresa (10%)	€ 20,23125
Incidenza Manodopera al **3,81%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,46979

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.K (CAM)**
Articolo: K Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,76618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 110,38
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 14,58025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72901
Utili di impresa (10%)	€ 10,03464
Incidenza Manodopera al **7,68%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72901

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.L (CAM)**
Articolo: L Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,56807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 123,00
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 16,24657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81233
Utili di impresa (10%)	€ 11,18146
Incidenza Manodopera al **6,89%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,81233

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.M (CAM)**
Articolo: M Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,06881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 131,36
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 17,35170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86759
Utili di impresa (10%)	€ 11,94205
Incidenza Manodopera al **6,45%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86759

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.N (CAM)**
Articolo: N Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,35394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 116,29
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 15,36017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76801
Utili di impresa (10%)	€ 10,57141
Incidenza Manodopera al **7,29%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76801

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.O (CAM)**
Articolo: O Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,59746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 146,20
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 19,31157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96558
Utili di impresa (10%)	€ 13,29090
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96558

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.P (CAM)**
Articolo: P Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,87042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 125,96
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 16,63797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83190
Utili di impresa (10%)	€ 11,45084
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83190

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.Q (CAM)**
Articolo: Q Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,77324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 160,58
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 21,21145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06057
Utili di impresa (10%)	€ 14,59847
Incidenza Manodopera al **3,52%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,06057

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.R (CAM)**
Articolo: R Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,78305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 183,76
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 24,27312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21366
Utili di impresa (10%)	€ 16,70562
Incidenza Manodopera al **4,61%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21366

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.S (CAM)**
Articolo: S Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,06994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 203,44
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 26,87189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34359
Utili di impresa (10%)	€ 18,49418
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,34359

Codice regionale: **CAM24_E13.095.010.T (CAM)**
Articolo: T Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,91667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 222,54
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 29,39583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46979
Utili di impresa (10%)	€ 20,23125
Incidenza Manodopera al **3,81%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,46979

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.100** +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTI GALLEGGIANTI

Codice regionale: **CAM24_E13.100.010** +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimenti galleggianti

Codice regionale: **CAM24_E13.100.010.A (CAM)**
Articolo: A Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,87350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 136,26
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 17,99850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89993
Utili di impresa (10%)	€ 12,38720
Incidenza Manodopera al **6,22%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89993

Codice regionale: **CAM24_E13.100.010.B (CAM)**
Articolo: B Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,37350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 184,52
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 24,37350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21868
Utili di impresa (10%)	€ 16,77470
Incidenza Manodopera al **4,59%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21868

Codice regionale: **CAM24_E13.100.010.C (CAM)**
Articolo: C Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,37350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 216,70
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 28,62350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43118
Utili di impresa (10%)	€ 19,69970
Incidenza Manodopera al **3,91%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,43118

Codice regionale: **CAM24_E13.100.010.D (CAM)**
Articolo: D Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,87350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 154,28
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 20,37850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01893
Utili di impresa (10%)	€ 14,02520
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01893

Codice regionale: **CAM24_E13.100.010.E (CAM)**
Articolo: E Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,37350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 210,26
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 27,77350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38868
Utili di impresa (10%)	€ 19,11470
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,38868

Codice regionale: **CAM24_E13.100.010.F (CAM)**
Articolo: F Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,37350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 247,58
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 32,70350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63518
Utili di impresa (10%)	€ 22,50770
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,63518

Codice regionale: **CAM24_E13.100.010.G (CAM)**
Articolo: G Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,37350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 284,91
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 37,63350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,88168
Utili di impresa (10%)	€ 25,90070
Incidenza Manodopera al **2,97%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,88168

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.110** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERCORSI LOGES

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Percorsi loges

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.A**
Articolo: A Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore

cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,79530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 143,88
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 19,00520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95026
Utili di impresa (10%)	€ 13,08005
Incidenza Manodopera al **4,54%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95026

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.AA**
Articolo: AA Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,95442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 110,62
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 14,61225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73061
Utili di impresa (10%)	€ 10,05667
Incidenza Manodopera al **10,74%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73061

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.AB**
Articolo: AB Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,95442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 110,62
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 14,61225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73061
Utili di impresa (10%)	€ 10,05667
Incidenza Manodopera al **10,74%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73061

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.AC**
Articolo: AC Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con

fonte: http://burc.regione.campania.it

rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,82621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 95,01
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 12,55046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62752
Utili di impresa (10%)	€ 8,63767
Incidenza Manodopera al **12,51%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62752

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.AD**
Articolo: AD Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,82621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 95,01
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 12,55046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62752
Utili di impresa (10%)	€ 8,63767
Incidenza Manodopera al **12,51%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62752

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.B**
Articolo: B Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,14730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 112,16
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 14,81504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74075
Utili di impresa (10%)	€ 10,19623
Incidenza Manodopera al **5,83%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74075

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.C**
Articolo: C Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,94890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 97,75
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 12,91131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64557
Utili di impresa (10%)	€ 8,88602
Incidenza Manodopera al **6,69%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64557

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.D**
Articolo: D Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,94890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 97,75
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 12,91131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64557
Utili di impresa (10%)	€ 8,88602
Incidenza Manodopera al **6,69%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64557

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.E**
Articolo: E Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,45930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 104,84
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 13,84808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69240
Utili di impresa (10%)	€ 9,53074
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69240

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.F**
Articolo: F Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,45930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 104,84
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 13,84808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69240
Utili di impresa (10%)	€ 9,53074
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69240

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.G**
Articolo: G Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,64193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 96,06
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 12,68913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63446
Utili di impresa (10%)	€ 8,73311
Incidenza Manodopera al **6,81%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63446

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.H**
Articolo: H Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei

luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,99393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 64,34
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 8,49897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42495
Utili di impresa (10%)	€ 5,84929
Incidenza Manodopera al **10,16%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42495

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.I**
Articolo: I Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con colante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,73393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 70,44
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 9,30477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46524
Utili di impresa (10%)	€ 6,40387
Incidenza Manodopera al **9,28%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46524

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.J**
Articolo: J Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,73393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 70,44
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 9,30477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46524
Utili di impresa (10%)	€ 6,40387
Incidenza Manodopera al **9,28%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46524

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.K**
Articolo: K Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,30593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 57,02
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 7,53201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37660
Utili di impresa (10%)	€ 5,18379
Incidenza Manodopera al **11,46%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37660

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.L**
Articolo: L Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,30593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 57,02
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 7,53201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37660
Utili di impresa (10%)	€ 5,18379
Incidenza Manodopera al **11,46%**	€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37660

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.M**
Articolo: M Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,05821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 70,86
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 9,35990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46800
Utili di impresa (10%)	€ 6,44181
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46800

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.N**
Articolo: N Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,15421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 52,97
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 6,99622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34981
Utili di impresa (10%)	€ 4,81504
Incidenza Manodopera al **22,44%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34981

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.O**
Articolo: O Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,06322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 38,69
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 5,11075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25554
Utili di impresa (10%)	€ 3,51740
Incidenza Manodopera al **30,72%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25554

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.P**
Articolo: P Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della

CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,06322**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 38,69
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 5,11075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25554
Utili di impresa (10%)	€ 3,51740
Incidenza Manodopera al **30,72%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25554

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.Q**
Articolo: Q Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,15421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 52,97
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 6,99622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34981
Utili di impresa (10%)	€ 4,81504
Incidenza Manodopera al **22,44%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34981

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.R**
Articolo: R Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,15421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 52,97
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 6,99622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34981
Utili di impresa (10%)	€ 4,81504
Incidenza Manodopera al **22,44%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34981

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.S**
Articolo: S Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,95421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 73,30
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 9,68222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48411
Utili di impresa (10%)	€ 6,66364
Incidenza Manodopera al **16,22%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48411

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.T**
Articolo: T Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,41821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 54,59
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 7,21110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36056
Utili di impresa (10%)	€ 4,96293
Incidenza Manodopera al **21,77%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36056

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.U**
Articolo: U Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla

normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,82162**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 39,67
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 5,23968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26198
Utili di impresa (10%)	€ 3,60613
Incidenza Manodopera al **29,96%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26198

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.V**
Articolo: V Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,82162**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 39,67
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 5,23968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26198
Utili di impresa (10%)	€ 3,60613
Incidenza Manodopera al **29,96%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26198

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.W**
Articolo: W Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,41821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 54,59
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 7,21110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36056
Utili di impresa (10%)	€ 4,96293
Incidenza Manodopera al **21,77%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36056

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.X**
Articolo: X Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con
colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,41821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 54,59
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 7,21110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36056
Utili di impresa (10%)	€ 4,96293
Incidenza Manodopera al **21,77%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36056

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.Y**
Articolo: Y Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,06621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 133,93
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 17,69126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88456
Utili di impresa (10%)	€ 12,17575
Incidenza Manodopera al **8,87%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,88456

Codice regionale: **CAM24_E13.110.010.Z**
Articolo: Z Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRRESTO PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,82621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 95,01
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 12,55046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62752
Utili di impresa (10%)	€ 8,63767
Incidenza Manodopera al **12,51%**	€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62752

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.120** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.120.010** +2,02% su anno 2023 +2,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini

Codice regionale: **CAM24_E13.120.010.A**
Articolo: A Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,17%
Prezzo	€ 2,84
Scostamento % su anno 2023	+2,16%
Spese generali (17%)	€ 0,37538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01877
Utili di impresa (10%)	€ 0,25835
Incidenza Manodopera al **60,43%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01877

Codice regionale: **CAM24_E13.120.010.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 3,26
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 0,43102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02155
Utili di impresa (10%)	€ 0,29665
Incidenza Manodopera al **52,62%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02155

Codice regionale: **CAM24_E13.120.010.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,01%
Prezzo	€ 3,05
Scostamento % su anno 2023	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 0,40320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02016
Utili di impresa (10%)	€ 0,27750
Incidenza Manodopera al **56,26%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02016

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.120** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.120.020** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati

Codice regionale: **CAM24_E13.120.020.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,24400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 10,61
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 1,40148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07007
Utili di impresa (10%)	€ 0,96455
Incidenza Manodopera al **12,1%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07007

Codice regionale: **CAM24_E13.120.020.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 13,04
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 1,72193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08610
Utili di impresa (10%)	€ 1,18509
Incidenza Manodopera al **9,85%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08610

Codice regionale: **CAM24_E13.120.020.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,53400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 10,98
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 1,45078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07254
Utili di impresa (10%)	€ 0,99848
Incidenza Manodopera al **11,69%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07254

Codice regionale: **CAM24_E13.120.020.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,67900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 11,17
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 1,47543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07377
Utili di impresa (10%)	€ 1,01544
Incidenza Manodopera al **11,5%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07377

Codice regionale: **CAM24_E13.120.020.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 13,22
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 1,74658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08733
Utili di impresa (10%)	€ 1,20206
Incidenza Manodopera al **9,71%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08733

Codice regionale: **CAM24_E13.120.020.F**
Articolo: F Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,37400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 9,49
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 1,25358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06268
Utili di impresa (10%)	€ 0,86276
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06268

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.120** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.120.030** +0,26% su anno 2023 +0,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico

Codice regionale: **CAM24_E13.120.030.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 13,04
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 1,72193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08610
Utili di impresa (10%)	€ 1,18509
Incidenza Manodopera al **9,85%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08610

Codice regionale: **CAM24_E13.120.030.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,30400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 15,84
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 2,09168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10458
Utili di impresa (10%)	€ 1,43957
Incidenza Manodopera al **8,11%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10458

Codice regionale: **CAM24_E13.120.030.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 13,78
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 1,82053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09103
Utili di impresa (10%)	€ 1,25295
Incidenza Manodopera al **9,32%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09103

Codice regionale: **CAM24_E13.120.030.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,99900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 14,16
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 1,86983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09349
Utili di impresa (10%)	€ 1,28688
Incidenza Manodopera al **9,07%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09349

Codice regionale: **CAM24_E13.120.030.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,59400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 16,21
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 2,14098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10705
Utili di impresa (10%)	€ 1,47350
Incidenza Manodopera al **7,92%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10705

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.130** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI

Codice regionale: **CAM24_E13.130.010** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento di mattoni pieni

Codice regionale: **CAM24_E13.130.010.A**
Articolo: A Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o

esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,42578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 67,47
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 8,91238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44562
Utili di impresa (10%)	€ 6,13382
Incidenza Manodopera al **35,16%**	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44562

Codice regionale: **CAM24_E13.130.010.B**
Articolo: B Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,02213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 73,39
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 9,69376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48469
Utili di impresa (10%)	€ 6,67159
Incidenza Manodopera al **32,33%**	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48469

Codice regionale: **CAM24_E13.130.010.C**
Articolo: C Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,43483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 48,18
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 6,36392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31820
Utili di impresa (10%)	€ 4,37988
Incidenza Manodopera al **43,38%**	€ 20,90130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31820

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13.130.010.D**
Articolo: D Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,97951**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 56,60
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 7,47652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37383
Utili di impresa (10%)	€ 5,14560
Incidenza Manodopera al **36,93%**	€ 20,90130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37383

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.140** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E13.140.010** +2,19% su anno 2023 +2,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con mattoni in cotto

Codice regionale: **CAM24_E13.140.010.A**
Articolo: A Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,64542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,1%
Prezzo	€ 13,70
Scostamento % su anno 2023	+2,1%
Spese generali (17%)	€ 1,80972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09049
Utili di impresa (10%)	€ 1,24551
Incidenza Manodopera al **61,85%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09049

Codice regionale: **CAM24_E13.140.010.B**
Articolo: B Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,72952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,28%
Prezzo	€ 20,24
Scostamento % su anno 2023	+2,28%
Spese generali (17%)	€ 2,67402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13370
Utili di impresa (10%)	€ 1,84035
Incidenza Manodopera al **66,97%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13370

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.140** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E13.140.020** +0,9% su anno 2023 +0,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con listelli in cotto

Codice regionale: **CAM24_E13.140.020.A**
Articolo: A Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,73471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 73,02
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 9,64490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48225
Utili di impresa (10%)	€ 6,63796
Incidenza Manodopera al **30,95%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48225

Codice regionale: **CAM24_E13.140.020.B**
Articolo: B Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,27883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 114,90
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 15,17740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75887
Utili di impresa (10%)	€ 10,44562
Incidenza Manodopera al **22,62%**	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75887

Codice regionale: **CAM24_E13** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E13.140** +1,38% su anno 2023 +1,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO

Codice regionale: **CAM24_E13.140.030** +1,06% su anno 2023 +1,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con blocchetti di tufo

Codice regionale: **CAM24_E13.140.030.A**
Articolo: A Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,40913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 31,41
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 4,14955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20748
Utili di impresa (10%)	€ 2,85587
Incidenza Manodopera al **35,96%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20748

Codice regionale: **CAM24_E13.140.030.B**
Articolo: B Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,81350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 46,09
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 6,08830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30442
Utili di impresa (10%)	€ 4,19018
Incidenza Manodopera al **26,96%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30442

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.010** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MARMI E PIETRE NATURALI

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Soglie lisce di sp. 2 cm

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,64699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 164,28
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 21,69999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08500
Utili di impresa (10%)	€ 14,93470
Incidenza Manodopera al **23,6%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08500

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.B (CAM)**
Articolo: B Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato

fonte: http://burc.regione.campania.it

per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,26126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 193,39
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 25,54441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27722
Utili di impresa (10%)	€ 17,58057
Incidenza Manodopera al **20,05%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,27722

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.C (CAM)**
Articolo: C Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,54693**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 165,44
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 21,85298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09265
Utili di impresa (10%)	€ 15,03999
Incidenza Manodopera al **23,44%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,09265

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.D (CAM)**
Articolo: D Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,41212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 156,26
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 20,64006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03200
Utili di impresa (10%)	€ 14,20522
Incidenza Manodopera al **24,81%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03200

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.E (CAM)**
Articolo: E Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,33794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 167,74
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 22,15745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10787
Utili di impresa (10%)	€ 15,24954
Incidenza Manodopera al **23,11%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10787

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.F (CAM)**
Articolo: F Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,83472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 216,00
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 28,53190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42660
Utili di impresa (10%)	€ 19,63666
Incidenza Manodopera al **17,95%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42660

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.G (CAM)**
Articolo: G Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,56050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 153,87
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 20,32529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01626
Utili di impresa (10%)	€ 13,98858
Incidenza Manodopera al **25,2%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01626

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.H (CAM)**
Articolo: H Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,46999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 173,06
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 22,85990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14300
Utili di impresa (10%)	€ 15,73299
Incidenza Manodopera al **27,75%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14300

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.I (CAM)**
Articolo: I Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,08426**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 202,17
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 26,70432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33522
Utili di impresa (10%)	€ 18,37886
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,33522

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.J (CAM)**
Articolo: J Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,36993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 174,22
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 23,01289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15064
Utili di impresa (10%)	€ 15,83828
Incidenza Manodopera al **27,56%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,15064

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.L (CAM)**
Articolo: L Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,23512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 165,04
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 21,79997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09000
Utili di impresa (10%)	€ 15,00351
Incidenza Manodopera al **29,09%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,09000

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.O (CAM)**
Articolo: O Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,16094**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 176,53
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 23,31736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16587
Utili di impresa (10%)	€ 16,04783
Incidenza Manodopera al **27,2%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,16587

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.P (CAM)**
Articolo: P Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,65772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 224,78
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 29,69181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48459
Utili di impresa (10%)	€ 20,43495
Incidenza Manodopera al **21,36%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,48459

Codice regionale: **CAM24_E14.010.010.Q (CAM)**
Articolo: Q Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,38350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 162,66
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 21,48520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07426
Utili di impresa (10%)	€ 14,78687
Incidenza Manodopera al **29,52%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07426

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.010** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MARMI E PIETRE NATURALI

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020** +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Soglie lisce di sp. 3 cm

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,45469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 182,05
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 24,04730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20237
Utili di impresa (10%)	€ 16,55020
Incidenza Manodopera al **21,3%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,20237

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.B (CAM)**
Articolo: B Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,00060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 253,54
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 33,49010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,67451
Utili di impresa (10%)	€ 23,04907
Incidenza Manodopera al **15,29%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,67451

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.C (CAM)**
Articolo: C Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista

levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,94222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 177,53
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 23,45018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17251
Utili di impresa (10%)	€ 16,13924
Incidenza Manodopera al **21,84%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17251

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.D (CAM)**
Articolo: D Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,41169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 163,98
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 21,65999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08300
Utili di impresa (10%)	€ 14,90717
Incidenza Manodopera al **23,65%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08300

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.E (CAM)**
Articolo: E Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,37133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 184,52
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 24,37313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21866
Utili di impresa (10%)	€ 16,77445
Incidenza Manodopera al **21,01%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21866

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.F (CAM)**
Articolo: F Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,10665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 280,70
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 37,07813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,85391
Utili di impresa (10%)	€ 25,51848
Incidenza Manodopera al **13,81%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,85391

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.G (CAM)**
Articolo: G Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,75226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 169,57
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 22,39788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11989
Utili di impresa (10%)	€ 15,41501
Incidenza Manodopera al **22,87%**	€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11989

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.H (CAM)**
Articolo: H Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,06770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 189,28
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 25,00151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25008
Utili di impresa (10%)	€ 17,20692
Incidenza Manodopera al **25,37%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,25008

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.I (CAM)**
Articolo: I Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,61361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 260,76
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 34,44431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72222
Utili di impresa (10%)	€ 23,70579
Incidenza Manodopera al **18,41%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,72222

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.J (CAM)**
Articolo: J Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,55523**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 184,76
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 24,40439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22022
Utili di impresa (10%)	€ 16,79596
Incidenza Manodopera al **25,99%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,22022

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.K (CAM)**
Articolo: K Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,02470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 171,20
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 22,61420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13071
Utili di impresa (10%)	€ 15,56389
Incidenza Manodopera al **28,05%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13071

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.L (CAM)**
Articolo: L Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,98434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 191,74
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 25,32734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26637
Utili di impresa (10%)	€ 17,43117
Incidenza Manodopera al **25,04%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,26637

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.O (CAM)**
Articolo: O Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,71966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 287,93
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 38,03234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,90162
Utili di impresa (10%)	€ 26,17520
Incidenza Manodopera al **16,68%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,90162

Codice regionale: **CAM24_E14.010.020.P (CAM)**
Articolo: P Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,36527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 176,79
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 23,35210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16761
Utili di impresa (10%)	€ 16,07174
Incidenza Manodopera al **27,16%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,16761

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.010** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MARMI E PIETRE NATURALI

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030** +0,47% su anno 2023 +0,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Copertine con gocciolatoio

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.A (CAM)**
Articolo: A Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a

vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,38485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 152,36
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 20,12542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00627
Utili di impresa (10%)	€ 13,85103
Incidenza Manodopera al **14,83%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00627

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.B (CAM)**
Articolo: B Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,93076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 223,85
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 29,56823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47841
Utili di impresa (10%)	€ 20,34990
Incidenza Manodopera al **10,09%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,47841

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.C (CAM)**
Articolo: C Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,87238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 147,84
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 19,52830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97642
Utili di impresa (10%)	€ 13,44007
Incidenza Manodopera al **15,28%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97642

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.D (CAM)**
Articolo: D Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a

fonte: http://burc.regione.campania.it

vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,34185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 134,29
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 17,73811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88691
Utili di impresa (10%)	€ 12,20800
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,88691

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.E (CAM)**
Articolo: E Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,30149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 154,83
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 20,45125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02256
Utili di impresa (10%)	€ 14,07527
Incidenza Manodopera al **14,59%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,02256

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.F (CAM)**
Articolo: F Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,03681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 251,01
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 33,15626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65781
Utili di impresa (10%)	€ 22,81931
Incidenza Manodopera al **9%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,65781

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.G (CAM)**
Articolo: G Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a

fonte: http://burc.regione.campania.it

vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,68242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 139,87
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 18,47601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92380
Utili di impresa (10%)	€ 12,71584
Incidenza Manodopera al **16,15%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92380

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.H (CAM)**
Articolo: H Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,75486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 147,69
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 19,50833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97542
Utili di impresa (10%)	€ 13,42632
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97542

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.I (CAM)**
Articolo: I Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,30077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 219,18
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 28,95113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44756
Utili di impresa (10%)	€ 19,92519
Incidenza Manodopera al **10,31%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,44756

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.J (CAM)**
Articolo: J Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a

fonte: http://burc.regione.campania.it

vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,24239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 143,17
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 18,91121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94556
Utili di impresa (10%)	€ 13,01536
Incidenza Manodopera al **15,78%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94556

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.K (CAM)**
Articolo: K Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,71186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 129,62
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 17,12102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85605
Utili di impresa (10%)	€ 11,78329
Incidenza Manodopera al **17,43%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85605

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.L (CAM)**
Articolo: L Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,67150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 150,16
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 19,83416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99171
Utili di impresa (10%)	€ 13,65057
Incidenza Manodopera al **15,05%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99171

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.O (CAM)**
Articolo: O Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a

vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,40682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 246,34
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 32,53916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62696
Utili di impresa (10%)	€ 22,39460
Incidenza Manodopera al **9,17%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62696

Codice regionale: **CAM24_E14.010.030.P (CAM)**
Articolo: P

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,05243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 135,20
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 17,85891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89295
Utili di impresa (10%)	€ 12,29113
Incidenza Manodopera al **16,71%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89295

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.020** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIETRA RICOMPOSTA

Codice regionale: **CAM24_E14.020.010** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano

Codice regionale: **CAM24_E14.020.010.A (CAM)**
Articolo: A

Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52837**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 12,26
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 1,61982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08099
Utili di impresa (10%)	€ 1,11482
Incidenza Manodopera al **9,21%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08099

Codice regionale: **CAM24_E14.020.010.B (CAM)**
Articolo: B Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,09745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 11,71
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 1,54657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07733
Utili di impresa (10%)	€ 1,06440
Incidenza Manodopera al **9,65%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07733

Codice regionale: **CAM24_E14.020.010.C (CAM)**
Articolo: C Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,84159**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 11,38
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 1,50307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07515
Utili di impresa (10%)	€ 1,03447
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07515

Codice regionale: **CAM24_E14.020.010.D (CAM)**
Articolo: D Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,42414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 10,84
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 1,43210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07161
Utili di impresa (10%)	€ 0,98562
Incidenza Manodopera al **10,42%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07161

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.010** +1,07% su anno 2023 +1,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arrotatura levigatura pavimenti

Codice regionale: **CAM24_E14.030.010.A**
Articolo: A Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,82971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 10,08
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,33105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06655
Utili di impresa (10%)	€ 0,91608
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 3,59520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06655

Codice regionale: **CAM24_E14.030.010.B**
Articolo: B Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,22787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 11,88
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,56874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07844
Utili di impresa (10%)	€ 1,07966
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 4,23720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07844

Codice regionale: **CAM24_E14.030.010.C**
Articolo: C Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,18530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 14,40
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,90150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09508
Utili di impresa (10%)	€ 1,30868
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 5,13600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09508

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.015** +1,07% su anno 2023 +1,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico

Codice regionale: **CAM24_E14.030.015.A**
Articolo: A Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,15191**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 7,92
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,04582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05229
Utili di impresa (10%)	€ 0,71977
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 2,82480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05229

Codice regionale: **CAM24_E14.030.015.B**
Articolo: B Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,71118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 8,64
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,14090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05705
Utili di impresa (10%)	€ 0,78521
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 3,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05705

Codice regionale: **CAM24_E14.030.015.C**
Articolo: C Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,94824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 11,52
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,52120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07606
Utili di impresa (10%)	€ 1,04694
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 4,10880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07606

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.020** +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Battuta o listello per separazione i pavimenti

Codice regionale: **CAM24_E14.030.020.A**
Articolo: A Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 15,64
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 2,06576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10329
Utili di impresa (10%)	€ 1,42173
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10329

Codice regionale: **CAM24_E14.030.020.B**
Articolo: B Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 4,21
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 0,55572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02779
Utili di impresa (10%)	€ 0,38247
Incidenza Manodopera al **27,21%**	€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02779

Codice regionale: **CAM24_E14.030.020.C**
Articolo: C Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,29529**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 11,96
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 1,58020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07901
Utili di impresa (10%)	€ 1,08755
Incidenza Manodopera al **11,96%**	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07901

Codice regionale: **CAM24_E14.030.020.D**
Articolo: D Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,66780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 24,03
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 3,17353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15868
Utili di impresa (10%)	€ 2,18413
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15868

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.025** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lucidature delle coste a delle lastre di pietra

Codice regionale: **CAM24_E14.030.025.A**
Articolo: A Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,12255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 7,88
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 1,04083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05204
Utili di impresa (10%)	€ 0,71634
Incidenza Manodopera al **50,83%**	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05204

Codice regionale: **CAM24_E14.030.025.B**
Articolo: B Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,97%
Prezzo	€ 9,86
Scostamento % su anno 2023	+1,97%
Spese generali (17%)	€ 1,30176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06509
Utili di impresa (10%)	€ 0,89592
Incidenza Manodopera al **53,15%**	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06509

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.030** +1,08% su anno 2023 +1,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bocciardatura

Codice regionale: **CAM24_E14.030.030.A**
Articolo: A Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,01416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 42,49
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 5,61241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28062
Utili di impresa (10%)	€ 3,86266
Incidenza Manodopera al **36,26%**	€ 15,40800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28062

Codice regionale: **CAM24_E14.030.030.B**
Articolo: B Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,31558**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 46,74
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 6,17365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30868
Utili di impresa (10%)	€ 4,24892
Incidenza Manodopera al **36,26%**	€ 16,94880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30868

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E14.030.040** +1,91% su anno 2023 +1,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bisellatura

Codice regionale: **CAM24_E14.030.040.A**
Articolo: A Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 5,91
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 0,78086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03904
Utili di impresa (10%)	€ 0,53742
Incidenza Manodopera al **52,12%**	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03904

Codice regionale: **CAM24_E14.030.040.B**
Articolo: B Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,12255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 7,88
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 1,04083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05204
Utili di impresa (10%)	€ 0,71634
Incidenza Manodopera al **50,83%**	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05204

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.045** +1,91% su anno 2023 +1,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bisellatura lucidata

Codice regionale: **CAM24_E14.030.045.A**
Articolo: A "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,12255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 7,88
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 1,04083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05204
Utili di impresa (10%)	€ 0,71634
Incidenza Manodopera al **50,83%**	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05204

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E14.030.045.B**
Articolo: B "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 9,46
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 1,24938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06247
Utili di impresa (10%)	€ 0,85987
Incidenza Manodopera al **52,12%**	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06247

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.050** +1,87% su anno 2023 +1,87% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Smusso degli spigoli

Codice regionale: **CAM24_E14.030.050.A**
Articolo: A "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65742**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,97%
Prezzo	€ 9,86
Scostamento % su anno 2023	+1,97%
Spese generali (17%)	€ 1,30176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06509
Utili di impresa (10%)	€ 0,89592
Incidenza Manodopera al **53,15%**	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06509

Codice regionale: **CAM24_E14.030.050.B**
Articolo: B "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 11,02
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 1,45602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07280
Utili di impresa (10%)	€ 1,00208
Incidenza Manodopera al **47,52%**	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07280

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.055** +1,91% su anno 2023 +1,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Smusso degli spigoli con lucidatura

Codice regionale: **CAM24_E14.030.055.A**
Articolo: A "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,95988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 10,24
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 1,35318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06766
Utili di impresa (10%)	€ 0,93131
Incidenza Manodopera al **51,13%**	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06766

Codice regionale: **CAM24_E14.030.055.B**
Articolo: B "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,18665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 11,82
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 1,56173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07809
Utili di impresa (10%)	€ 1,07484
Incidenza Manodopera al **52,12%**	€ 6,16200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07809

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.060** +1,89% su anno 2023 +1,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1

Codice regionale: **CAM24_E14.030.060.A**
Articolo: A "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,12255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 7,88
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 1,04083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05204
Utili di impresa (10%)	€ 0,71634
Incidenza Manodopera al **50,83%**	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05204

Codice regionale: **CAM24_E14.030.060.B**
Articolo: B "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,04122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 9,06
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 1,19701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05985
Utili di impresa (10%)	€ 0,82382
Incidenza Manodopera al **51%**	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05985

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.065** +1,73% su anno 2023 +1,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1

Codice regionale: **CAM24_E14.030.065.A**
Articolo: A Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,64615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 9,84
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 1,29985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06499
Utili di impresa (10%)	€ 0,89460
Incidenza Manodopera al **46,96%**	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06499

Codice regionale: **CAM24_E14.030.065.B**
Articolo: B Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 10,63
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 1,40364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07018
Utili di impresa (10%)	€ 0,96604
Incidenza Manodopera al **46,39%**	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07018

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.070** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1

Codice regionale: **CAM24_E14.030.070.A**
Articolo: A Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,18665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 11,82
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 1,56173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07809
Utili di impresa (10%)	€ 1,07484
Incidenza Manodopera al **52,12%**	€ 6,16200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07809

Codice regionale: **CAM24_E14.030.070.B**
Articolo: B Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,10531**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 13,01
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 1,71790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08590
Utili di impresa (10%)	€ 1,18232
Incidenza Manodopera al **52,12%**	€ 6,77820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08590

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.075** +1,73% su anno 2023 +1,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1

Codice regionale: **CAM24_E14.030.075.A**
Articolo: A Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69897**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,65%
Prezzo	€ 13,77
Scostamento % su anno 2023	+1,65%
Spese generali (17%)	€ 1,81882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09094
Utili di impresa (10%)	€ 1,25178
Incidenza Manodopera al **44,75%**	€ 6,16200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09094

Codice regionale: **CAM24_E14.030.075.B**
Articolo: B Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,23947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,81%
Prezzo	€ 15,75
Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 2,08071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10404
Utili di impresa (10%)	€ 1,43202
Incidenza Manodopera al **48,9%**	€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10404

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.080** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione a mezzo toro

Codice regionale: **CAM24_E14.030.080.A**
Articolo: A Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 23,65
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 3,12346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15617
Utili di impresa (10%)	€ 2,14968
Incidenza Manodopera al **52,12%**	€ 12,32400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15617

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E14.030.080.B**
Articolo: B Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,55994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 35,47
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 4,68519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23426
Utili di impresa (10%)	€ 3,22451
Incidenza Manodopera al **52,12%**	€ 18,48600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23426

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.085** +1,89% su anno 2023 +1,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione a toro

Codice regionale: **CAM24_E14.030.085.A**
Articolo: A Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,96662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 29,56
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 3,90433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19522
Utili di impresa (10%)	€ 2,68710
Incidenza Manodopera al **52,12%**	€ 15,40500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19522

Codice regionale: **CAM24_E14.030.085.B**
Articolo: B Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,66559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 43,33
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 5,72315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28616
Utili di impresa (10%)	€ 3,93887
Incidenza Manodopera al **49,78%**	€ 21,56700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28616

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.095** +1,34% su anno 2023 +1,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tacche, intagli e fori per zanche

Codice regionale: **CAM24_E14.030.095.A**
Articolo: A Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 3,79
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 0,50036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02502
Utili di impresa (10%)	€ 0,34437
Incidenza Manodopera al **37,78%**	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02502

Codice regionale: **CAM24_E14.030.095.B**
Articolo: B Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 6,06
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 0,80058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04003
Utili di impresa (10%)	€ 0,55099
Incidenza Manodopera al **37,78%**	€ 2,28960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04003

Codice regionale: **CAM24_E14.030.095.C**
Articolo: C Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 7,58
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 1,00073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05004
Utili di impresa (10%)	€ 0,68874
Incidenza Manodopera al **37,78%**	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05004

Codice regionale: **CAM24_E14.030.095.D**
Articolo: D Fori per zanche normali

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76599**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 2,27
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 0,30022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01501
Utili di impresa (10%)	€ 0,20662
Incidenza Manodopera al **37,78%**	€ 0,85860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01501

Codice regionale: **CAM24_E14.030.095.E**
Articolo: E Fori per zanche con tacca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 3,79
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 0,50036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02502
Utili di impresa (10%)	€ 0,34437
Incidenza Manodopera al **37,78%**	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02502

Codice regionale: **CAM24_E14** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE

Codice regionale: **CAM24_E14.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E14.030.100** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Opere di protezione

Codice regionale: **CAM24_E14.030.100.A**
Articolo: A Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 15,81
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 2,08828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10441
Utili di impresa (10%)	€ 1,43723
Incidenza Manodopera al **8,12%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10441

Codice regionale: **CAM24_E14.030.100.B**
Articolo: B Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,28400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 17,10
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 2,25828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11291
Utili di impresa (10%)	€ 1,55423
Incidenza Manodopera al **7,51%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11291

Codice regionale: **CAM24_E14.030.100.C**
Articolo: C Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 14,52
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 1,91828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09591
Utili di impresa (10%)	€ 1,32023
Incidenza Manodopera al **8,84%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09591

Codice regionale: **CAM24_E14.030.100.D**
Articolo: D Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera cristallina applicata ad una mano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,06800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 32,26
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 4,26156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21308
Utili di impresa (10%)	€ 2,93296
Incidenza Manodopera al **7,96%**	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21308

Codice regionale: **CAM24_E14.030.100.E**
Articolo: E Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, brecce

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,78400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 24,18
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 3,19328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15966
Utili di impresa (10%)	€ 2,19773
Incidenza Manodopera al **5,31%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15966

Codice regionale: **CAM24_E14.030.100.F**
Articolo: F Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,28400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 27,39
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 3,61828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18091
Utili di impresa (10%)	€ 2,49023
Incidenza Manodopera al **4,69%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18091

Codice regionale: **CAM24_E14.030.100.G**
Articolo: G Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,28400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 23,53
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 3,10828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15541
Utili di impresa (10%)	€ 2,13923
Incidenza Manodopera al **5,46%**	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15541

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.010** +2,47% su anno 2023 +2,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: POSA DI RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.010.010** +2,47% su anno 2023 +2,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Posa in opera

Codice regionale: **CAM24_E15.010.010.A**
Articolo: A Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,99306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,47%
Prezzo	€ 25,73
Scostamento % su anno 2023	+2,47%
Spese generali (17%)	€ 3,39882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16994
Utili di impresa (10%)	€ 2,33919
Incidenza Manodopera al **72,45%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16994

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.020** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: **CAM24_E15.020.010** +1,37% su anno 2023 +1,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa

Codice regionale: **CAM24_E15.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,94060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 44,97
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 5,93990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29700
Utili di impresa (10%)	€ 4,08805
Incidenza Manodopera al **41,45%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29700

Codice regionale: **CAM24_E15.020.010.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,06530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 43,84
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 5,79110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28956
Utili di impresa (10%)	€ 3,98564
Incidenza Manodopera al **42,52%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28956

Codice regionale: **CAM24_E15.020.010.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o

semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,71814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 47,26
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 6,24208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31210
Utili di impresa (10%)	€ 4,29602
Incidenza Manodopera al **39,45%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31210

Codice regionale: **CAM24_E15.020.010.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,41489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 49,44
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 6,53053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32653
Utili di impresa (10%)	€ 4,49454
Incidenza Manodopera al **37,71%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32653

Codice regionale: **CAM24_E15.020.010.E (CAM)**
Articolo: E Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,84984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 43,56
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 5,75447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28772
Utili di impresa (10%)	€ 3,96043
Incidenza Manodopera al **42,79%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28772

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.020** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: **CAM24_E15.020.020** +1,35% su anno 2023 +1,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca

Codice regionale: **CAM24_E15.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,71814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 47,26
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 6,24208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31210
Utili di impresa (10%)	€ 4,29602
Incidenza Manodopera al **39,45%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31210

Codice regionale: **CAM24_E15.020.020.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,24683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 46,65
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 6,16196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30810
Utili di impresa (10%)	€ 4,24088
Incidenza Manodopera al **39,96%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30810

Codice regionale: **CAM24_E15.020.020.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,84984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 43,56
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 5,75447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28772
Utili di impresa (10%)	€ 3,96043
Incidenza Manodopera al **42,79%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28772

Codice regionale: **CAM24_E15.020.020.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione

geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,96351**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 51,43
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 6,79380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33969
Utili di impresa (10%)	€ 4,67573
Incidenza Manodopera al **36,24%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33969

Codice regionale: **CAM24_E15.020.020.E (CAM)**
Articolo: E Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,16953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 45,26
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 5,97882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29894
Utili di impresa (10%)	€ 4,11484
Incidenza Manodopera al **41,19%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29894

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.020** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: **CAM24_E15.020.030** +1,14% su anno 2023 +1,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm

Codice regionale: **CAM24_E15.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,40790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 52,00
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 6,86934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34347
Utili di impresa (10%)	€ 4,72772
Incidenza Manodopera al **35,85%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34347

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,53556**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 54,74
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 7,23105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36155
Utili di impresa (10%)	€ 4,97666
Incidenza Manodopera al **34,05%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36155

Codice regionale: **CAM24_E15.020.030.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,59241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 58,68
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 7,75071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38754
Utili di impresa (10%)	€ 5,33431
Incidenza Manodopera al **31,77%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38754

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.020** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: **CAM24_E15.020.040** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato

Codice regionale: **CAM24_E15.020.040.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,67385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 39,48
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 5,21455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26073
Utili di impresa (10%)	€ 3,58884
Incidenza Manodopera al **42,93%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26073

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.020** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: **CAM24_E15.020.045** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato

Codice regionale: **CAM24_E15.020.045.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,14931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 40,09
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 5,29538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26477
Utili di impresa (10%)	€ 3,64447
Incidenza Manodopera al **46,5%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26477

Codice regionale: **CAM24_E15.020.045.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,74306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 46,00
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 6,07632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30382
Utili di impresa (10%)	€ 4,18194
Incidenza Manodopera al **40,52%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30382

Codice regionale: **CAM24_E15.020.045.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con

idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,19244**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 51,73
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 6,83271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34164
Utili di impresa (10%)	€ 4,70252
Incidenza Manodopera al **36,04%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34164

Codice regionale: **CAM24_E15.020.045.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,24306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 59,51
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 7,86132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39307
Utili di impresa (10%)	€ 5,41044
Incidenza Manodopera al **31,32%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39307

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.020** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: **CAM24_E15.020.050** +1,23% su anno 2023 +1,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza

Codice regionale: **CAM24_E15.020.050.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,72409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 54,99
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 7,26310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36316
Utili di impresa (10%)	€ 4,99872
Incidenza Manodopera al **33,9%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36316

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15.020.050.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,11863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 49,06
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 6,48017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32401
Utili di impresa (10%)	€ 4,45988
Incidenza Manodopera al **38%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32401

Codice regionale: **CAM24_E15.020.050.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,76152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 51,17
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 6,75946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33797
Utili di impresa (10%)	€ 4,65210
Incidenza Manodopera al **36,43%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33797

Codice regionale: **CAM24_E15.020.050.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,40143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 49,42
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 6,52824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32641
Utili di impresa (10%)	€ 4,49297
Incidenza Manodopera al **37,72%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32641

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15.020** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER

Codice regionale: **CAM24_E15.020.060** +1,18% su anno 2023 +1,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata

Codice regionale: **CAM24_E15.020.060.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,10762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 58,05
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 7,66830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38342
Utili di impresa (10%)	€ 5,27759
Incidenza Manodopera al **32,11%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38342

Codice regionale: **CAM24_E15.020.060.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,55603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 52,20
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 6,89453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34473
Utili di impresa (10%)	€ 4,74506
Incidenza Manodopera al **35,72%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34473

Codice regionale: **CAM24_E15.020.060.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,76152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 51,17
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 6,75946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33797
Utili di impresa (10%)	€ 4,65210
Incidenza Manodopera al **36,43%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33797

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15.020.060.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 52,82
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 6,97694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34885
Utili di impresa (10%)	€ 4,80178
Incidenza Manodopera al **35,29%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34885

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.030** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.030.010** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in linoleum

Codice regionale: **CAM24_E15.030.010.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,68177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 45,92
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 6,06590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30330
Utili di impresa (10%)	€ 4,17477
Incidenza Manodopera al **12,3%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30330

Codice regionale: **CAM24_E15.030.010.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,38483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 50,69
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 6,69542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33477
Utili di impresa (10%)	€ 4,60803
Incidenza Manodopera al **11,14%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33477

Codice regionale: **CAM24_E15.030.010.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,85978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 56,45
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 7,45616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37281
Utili di impresa (10%)	€ 5,13159
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37281

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.030** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.030.020** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in PVC

Codice regionale: **CAM24_E15.030.020.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,72032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 48,55
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 6,41245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32062
Utili di impresa (10%)	€ 4,41328
Incidenza Manodopera al **17,45%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32062

Codice regionale: **CAM24_E15.030.020.B (CAM)**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,93574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 56,55
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 7,46908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37345
Utili di impresa (10%)	€ 5,14048
Incidenza Manodopera al **14,99%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37345

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.030** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.030.030** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in gomma

Codice regionale: **CAM24_E15.030.030.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,57914**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 59,95
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 7,91845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39592
Utili di impresa (10%)	€ 5,44976
Incidenza Manodopera al **11,31%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39592

Codice regionale: **CAM24_E15.030.030.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,34189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 58,36
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 7,70812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38541
Utili di impresa (10%)	€ 5,30500
Incidenza Manodopera al **11,62%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38541

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.030** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.030.035** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento fonoassorbente

Codice regionale: **CAM24_E15.030.035.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti,
anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,71636**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 52,40
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 6,92178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34609
Utili di impresa (10%)	€ 4,76381
Incidenza Manodopera al **32,34%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34609

Codice regionale: **CAM24_E15.030.035.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretanica flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,17750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 28,54
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 3,77018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18851
Utili di impresa (10%)	€ 2,59477
Incidenza Manodopera al **19,02%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18851

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.040** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN MARMO

Codice regionale: **CAM24_E15.040.010** +0,7% su anno 2023 +0,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm

Codice regionale: **CAM24_E15.040.010.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,99411**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 140,28
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 18,52900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92645
Utili di impresa (10%)	€ 12,75231
Incidenza Manodopera al **20,14%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92645

Codice regionale: **CAM24_E15.040.010.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,33622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 142,00
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 18,75716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93786
Utili di impresa (10%)	€ 12,90934
Incidenza Manodopera al **19,89%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93786

Codice regionale: **CAM24_E15.040.010.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,89405**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 141,43
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 18,68199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93410
Utili di impresa (10%)	€ 12,85760
Incidenza Manodopera al **19,97%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93410

Codice regionale: **CAM24_E15.040.010.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,75924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 132,25
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 17,46907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87345
Utili di impresa (10%)	€ 12,02283
Incidenza Manodopera al **21,36%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87345

Codice regionale: **CAM24_E15.040.010.E (CAM)**
Articolo: E Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,69047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 124,44
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 16,43738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82187
Utili di impresa (10%)	€ 11,31279
Incidenza Manodopera al **22,7%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82187

Codice regionale: **CAM24_E15.040.010.F (CAM)**
Articolo: F Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,68506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 143,74
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 18,98646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94932
Utili di impresa (10%)	€ 13,06715
Incidenza Manodopera al **19,65%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94932

Codice regionale: **CAM24_E15.040.010.G (CAM)**
Articolo: G Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,90762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 129,87
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 17,15430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85772
Utili di impresa (10%)	€ 11,80619
Incidenza Manodopera al **21,75%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85772

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.040** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN MARMO

Codice regionale: **CAM24_E15.040.020** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm

Codice regionale: **CAM24_E15.040.020.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,55582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 156,44
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 20,66449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03322
Utili di impresa (10%)	€ 14,22203
Incidenza Manodopera al **18,05%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03322

Codice regionale: **CAM24_E15.040.020.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,79540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 161,90
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 21,38522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06926
Utili di impresa (10%)	€ 14,71806
Incidenza Manodopera al **17,45%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,06926

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15.040.020.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,04335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 151,92
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 20,06737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00337
Utili di impresa (10%)	€ 13,81107
Incidenza Manodopera al **18,59%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00337

Codice regionale: **CAM24_E15.040.020.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,13515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 135,31
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 17,87298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89365
Utili di impresa (10%)	€ 12,30081
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89365

Codice regionale: **CAM24_E15.040.020.E (CAM)**
Articolo: E Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,44771**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 138,29
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 18,26611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91331
Utili di impresa (10%)	€ 12,57138
Incidenza Manodopera al **20,43%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91331

Codice regionale: **CAM24_E15.040.020.F (CAM)**
Articolo: F Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li

di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,47246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 158,91
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 20,99032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04952
Utili di impresa (10%)	€ 14,44628
Incidenza Manodopera al **17,77%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,04952

Codice regionale: **CAM24_E15.040.020.G (CAM)**
Articolo: G Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,85339**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 143,96
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 19,01508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95075
Utili di impresa (10%)	€ 13,08685
Incidenza Manodopera al **19,62%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95075

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.050** +1,01% su anno 2023 +1,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN PIETRA

Codice regionale: **CAM24_E15.050.010** +1,27% su anno 2023 +1,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati

Codice regionale: **CAM24_E15.050.010.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,89266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 56,49
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 7,46175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37309
Utili di impresa (10%)	€ 5,13544
Incidenza Manodopera al **40%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37309

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15.050.010.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,01100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 43,77
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 5,78187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28909
Utili di impresa (10%)	€ 3,97929
Incidenza Manodopera al **51,62%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28909

Codice regionale: **CAM24_E15.050.010.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserma

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,98284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 60,47
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 7,98708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39935
Utili di impresa (10%)	€ 5,49699
Incidenza Manodopera al **37,37%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39935

Codice regionale: **CAM24_E15.050.010.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,26231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 69,84
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 9,22459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46123
Utili di impresa (10%)	€ 6,34869
Incidenza Manodopera al **32,36%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46123

Codice regionale: **CAM24_E15.050.010.E (CAM)**
Articolo: E Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,26231**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 69,84
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 9,22459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46123
Utili di impresa (10%)	€ 6,34869
Incidenza Manodopera al **32,36%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46123

Codice regionale: **CAM24_E15.050.010.F (CAM)**
Articolo: F Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,03170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 65,68
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 8,67539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43377
Utili di impresa (10%)	€ 5,97071
Incidenza Manodopera al **34,4%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43377

Codice regionale: **CAM24_E15.050.010.G (CAM)**
Articolo: G Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,26663**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 62,12
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 8,20533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41027
Utili di impresa (10%)	€ 5,64720
Incidenza Manodopera al **36,38%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41027

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.050** +1,01% su anno 2023 +1,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN PIETRA

Codice regionale: **CAM24_E15.050.020** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati

Codice regionale: **CAM24_E15.050.020.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,73049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 39,55
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 5,22418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26121
Utili di impresa (10%)	€ 3,59547
Incidenza Manodopera al **23,85%**	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26121

Codice regionale: **CAM24_E15.050.020.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,84883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 26,83
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 3,54430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17722
Utili di impresa (10%)	€ 2,43931
Incidenza Manodopera al **35,16%**	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17722

Codice regionale: **CAM24_E15.050.020.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,82067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 43,53
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 5,74951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28748
Utili di impresa (10%)	€ 3,95702
Incidenza Manodopera al **21,67%**	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28748

Codice regionale: **CAM24_E15.050.020.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,10014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 52,90
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 6,98702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34935
Utili di impresa (10%)	€ 4,80872
Incidenza Manodopera al **17,83%**	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34935

Codice regionale: **CAM24_E15.050.020.E (CAM)**
Articolo: E Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,10014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 52,90
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 6,98702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34935
Utili di impresa (10%)	€ 4,80872
Incidenza Manodopera al **17,83%**	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34935

Codice regionale: **CAM24_E15.050.020.F (CAM)**
Articolo: F Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,86953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 48,74
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 6,43782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32189
Utili di impresa (10%)	€ 4,43074
Incidenza Manodopera al **19,36%**	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32189

Codice regionale: **CAM24_E15.050.020.G (CAM)**
Articolo: G Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,10446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 45,18
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 5,96776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29839
Utili di impresa (10%)	€ 4,10722
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29839

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.060** +1,33% su anno 2023 +1,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

Codice regionale: **CAM24_E15.060.010** +1,33% su anno 2023 +1,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio

Codice regionale: **CAM24_E15.060.010.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,41896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 58,45
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 7,72122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38606
Utili di impresa (10%)	€ 5,31402
Incidenza Manodopera al **38,66%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38606

Codice regionale: **CAM24_E15.060.010.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,52072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 61,16
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 8,07852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40393
Utili di impresa (10%)	€ 5,55992
Incidenza Manodopera al **36,95%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40393

Codice regionale: **CAM24_E15.060.010.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già

intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,57096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 62,51
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 8,25706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41285
Utili di impresa (10%)	€ 5,68280
Incidenza Manodopera al **36,15%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41285

Codice regionale: **CAM24_E15.060.010.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,86794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 48,74
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 6,43755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32188
Utili di impresa (10%)	€ 4,43055
Incidenza Manodopera al **46,36%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32188

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.070** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO

Codice regionale: **CAM24_E15.070.010** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0

Codice regionale: **CAM24_E15.070.010.A (CAM)**
Articolo: A "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,14336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 78,69
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 10,39437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51972
Utili di impresa (10%)	€ 7,15377
Incidenza Manodopera al **21,54%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51972

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15.070.010.B (CAM)**
Articolo: B "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 83,66
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 11,05025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55251
Utili di impresa (10%)	€ 7,60517
Incidenza Manodopera al **20,26%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55251

Codice regionale: **CAM24_E15.070.010.C (CAM)**
Articolo: C "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,90038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 89,96
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 11,88306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59415
Utili di impresa (10%)	€ 8,17834
Incidenza Manodopera al **18,84%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59415

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.075** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI METALLICI

Codice regionale: **CAM24_E15.075.010** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox

Codice regionale: **CAM24_E15.075.010.A**
Articolo: A Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato.
Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,12684**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 311,62
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 41,16156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,05808
Utili di impresa (10%)	€ 28,32884
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,05808

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.010** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo

Codice regionale: **CAM24_E15.080.010.A (CAM)**
Articolo: A Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,38350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 148,50
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 19,61520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98076
Utili di impresa (10%)	€ 13,49987
Incidenza Manodopera al **15,22%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,98076

Codice regionale: **CAM24_E15.080.010.B (CAM)**
Articolo: B Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,87103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 143,98
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 19,01808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95090
Utili di impresa (10%)	€ 13,08891
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95090

Codice regionale: **CAM24_E15.080.010.C (CAM)**

Articolo: C Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,27539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 130,34
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 17,21682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86084
Utili di impresa (10%)	€ 11,84922
Incidenza Manodopera al **17,34%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86084

Codice regionale: **CAM24_E15.080.010.D (CAM)**
Articolo: D Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,34050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 130,43
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 17,22789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86139
Utili di impresa (10%)	€ 11,85684
Incidenza Manodopera al **17,32%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86139

Codice regionale: **CAM24_E15.080.010.E (CAM)**
Articolo: E Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,62308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 153,95
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 20,33592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01680
Utili di impresa (10%)	€ 13,99590
Incidenza Manodopera al **14,68%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01680

Codice regionale: **CAM24_E15.080.010.F (CAM)**
Articolo: F Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,65053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 148,84
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 19,66059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98303
Utili di impresa (10%)	€ 13,53111
Incidenza Manodopera al **15,18%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,98303

Codice regionale: **CAM24_E15.080.010.G (CAM)**
Articolo: G Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,61655**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 130,78
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 17,27481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86374
Utili di impresa (10%)	€ 11,88914
Incidenza Manodopera al **17,28%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86374

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.020** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo

Codice regionale: **CAM24_E15.080.020.A (CAM)**
Articolo: A Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,14498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 18,20
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 2,40465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12023
Utili di impresa (10%)	€ 1,65496
Incidenza Manodopera al **15,52%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12023

Codice regionale: **CAM24_E15.080.020.B (CAM)**
Articolo: B Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,51597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 19,97
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 2,63771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13189
Utili di impresa (10%)	€ 1,81537
Incidenza Manodopera al **14,14%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13189

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.030** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in legno

Codice regionale: **CAM24_E15.080.030.A (CAM)**
Articolo: A Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,49634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 17,37
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 2,29438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11472
Utili di impresa (10%)	€ 1,57907
Incidenza Manodopera al **16,26%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11472

Codice regionale: **CAM24_E15.080.030.B (CAM)**
Articolo: B Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,27023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 18,37
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 2,42594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12130
Utili di impresa (10%)	€ 1,66962
Incidenza Manodopera al **15,38%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12130

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15.080.030.C (CAM)**
Articolo: C Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,11395**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 27,17
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 3,58937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17947
Utili di impresa (10%)	€ 2,47033
Incidenza Manodopera al **10,39%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17947

Codice regionale: **CAM24_E15.080.030.D (CAM)**
Articolo: D Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 16,51
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 2,18087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10904
Utili di impresa (10%)	€ 1,50095
Incidenza Manodopera al **17,11%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10904

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.040** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in gres ceramico

Codice regionale: **CAM24_E15.080.040.A (CAM)**
Articolo: A Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,92318**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 11,48
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 1,51694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07585
Utili di impresa (10%)	€ 1,04401
Incidenza Manodopera al **24,59%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07585

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.050** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in gres porcellanato

Codice regionale: **CAM24_E15.080.050.A (CAM)**
Articolo: A Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,61424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 14,95
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 1,97442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09872
Utili di impresa (10%)	€ 1,35887
Incidenza Manodopera al **18,9%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09872

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.060** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza

Codice regionale: **CAM24_E15.080.060.A (CAM)**
Articolo: A Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,63989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 14,98
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 1,97878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09894
Utili di impresa (10%)	€ 1,36187
Incidenza Manodopera al **18,85%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09894

Codice regionale: **CAM24_E15.080.060.B (CAM)**
Articolo: B Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,35774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 14,62
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 1,93082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09654
Utili di impresa (10%)	€ 1,32886
Incidenza Manodopera al **19,32%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09654

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.070** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata

Codice regionale: **CAM24_E15.080.070.A (CAM)**
Articolo: A Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,63989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 14,98
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 1,97878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09894
Utili di impresa (10%)	€ 1,36187
Incidenza Manodopera al **18,85%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09894

Codice regionale: **CAM24_E15.080.070.B (CAM)**
Articolo: B Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,35774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 14,62
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 1,93082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09654
Utili di impresa (10%)	€ 1,32886
Incidenza Manodopera al **19,32%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09654

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.080** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zoccolino battiscopa in gomma

Codice regionale: **CAM24_E15.080.080.A (CAM)**
Articolo: A Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,03868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 11,63
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 1,53658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07683
Utili di impresa (10%)	€ 1,05753
Incidenza Manodopera al **19,42%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07683

Codice regionale: **CAM24_E15.080.080.B (CAM)**
Articolo: B Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 14,48
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 1,91300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09565
Utili di impresa (10%)	€ 1,31659
Incidenza Manodopera al **15,6%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09565

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.080** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZOCCOLINI E SGUSCE

Codice regionale: **CAM24_E15.080.090** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sguscia per raccordi pavimentazioni

Codice regionale: **CAM24_E15.080.090.A**
Articolo: A Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,67457**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 22,75
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 3,00468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15023
Utili di impresa (10%)	€ 2,06793
Incidenza Manodopera al **29,8%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15023

Codice regionale: **CAM24_E15.080.090.B**
Articolo: B Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,42287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 25,00
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 3,30189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16509
Utili di impresa (10%)	€ 2,27248
Incidenza Manodopera al **27,12%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16509

Codice regionale: **CAM24_E15.080.090.C**
Articolo: C Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 23,33
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 3,08143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15407
Utili di impresa (10%)	€ 2,12075
Incidenza Manodopera al **29,06%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15407

Codice regionale: **CAM24_E15.080.090.D**
Articolo: D Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,85215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 24,26
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 3,20487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16024
Utili di impresa (10%)	€ 2,20570
Incidenza Manodopera al **27,94%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16024

Codice regionale: **CAM24_E15.080.090.E**
Articolo: E Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,72959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 25,39
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 3,35403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16770
Utili di impresa (10%)	€ 2,30836
Incidenza Manodopera al **26,7%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16770

Codice regionale: **CAM24_E15.080.090.F**
Articolo: F Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 23,65
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 3,12356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15618
Utili di impresa (10%)	€ 2,14975
Incidenza Manodopera al **28,67%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15618

Codice regionale: **CAM24_E15.080.090.G**
Articolo: G Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,71134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 25,37
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 3,35093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16755
Utili di impresa (10%)	€ 2,30623
Incidenza Manodopera al **26,72%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16755

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.090** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: **CAM24_E15.090.010** +0,93% su anno 2023 +0,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Profilato angolare in alluminio anodizzato

Codice regionale: **CAM24_E15.090.010.A**
Articolo: A Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 9,66
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 1,27621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06381
Utili di impresa (10%)	€ 0,87834
Incidenza Manodopera al **35,08%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06381

Codice regionale: **CAM24_E15.090.010.B**
Articolo: B Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,20684**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 11,85
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 1,56516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07826
Utili di impresa (10%)	€ 1,07720
Incidenza Manodopera al **28,6%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07826

Codice regionale: **CAM24_E15.090.010.C**
Articolo: C Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,99670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 12,87
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 1,69944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08497
Utili di impresa (10%)	€ 1,16961
Incidenza Manodopera al **26,34%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08497

Codice regionale: **CAM24_E15.090.010.D**
Articolo: D Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 16,40
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 2,16598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10830
Utili di impresa (10%)	€ 1,49070
Incidenza Manodopera al **20,67%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10830

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.090** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: **CAM24_E15.090.020** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Profilato angolare in resina

Codice regionale: **CAM24_E15.090.020.A**
Articolo: A Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,38858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 5,65
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 0,74606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03730
Utili di impresa (10%)	€ 0,51346
Incidenza Manodopera al **20%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03730

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.090** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: **CAM24_E15.090.030** +0,35% su anno 2023 +0,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Profilato angolare in gomma

Codice regionale: **CAM24_E15.090.030.A**
Articolo: A Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 10,35
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 1,36756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06838
Utili di impresa (10%)	€ 0,94120
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06838

Codice regionale: **CAM24_E15.090.030.B**
Articolo: B Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,44885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 10,87
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 1,43630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07182
Utili di impresa (10%)	€ 0,98852
Incidenza Manodopera al **10,39%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07182

Codice regionale: **CAM24_E15.090.030.C**
Articolo: C Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,34775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 10,74
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 1,41912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07096
Utili di impresa (10%)	€ 0,97669
Incidenza Manodopera al **10,52%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07096

Codice regionale: **CAM24_E15** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E15.090** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILI ANGOLARI

Codice regionale: **CAM24_E15.090.040** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Profilato angolare in legno

Codice regionale: **CAM24_E15.090.040.A**
Articolo: A Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,64010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 9,83
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 1,29882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06494
Utili di impresa (10%)	€ 0,89389
Incidenza Manodopera al **11,49%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06494

Codice regionale: **CAM24_E15.090.040.B**
Articolo: B Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,94841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 12,80
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 1,69123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08456
Utili di impresa (10%)	€ 1,16396
Incidenza Manodopera al **8,82%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08456

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.010** +0,95% su anno 2023 +0,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E16.010.010** +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Paraspigoli in lamiera zincata

Codice regionale: **CAM24_E16.010.010.A**
Articolo: A Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 7,11
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 0,93879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04694
Utili di impresa (10%)	€ 0,64611
Incidenza Manodopera al **30,35%**	€ 2,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04694

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.010** +0,95% su anno 2023 +0,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E16.010.020** +1,06% su anno 2023 +1,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rete zincata

Codice regionale: **CAM24_E16.010.020.A**
Articolo: A Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 4,43
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 0,58523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02926
Utili di impresa (10%)	€ 0,40277
Incidenza Manodopera al **38,25%**	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02926

Codice regionale: **CAM24_E16.010.020.B**
Articolo: B Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciao zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,31900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 6,85
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 0,90423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04521
Utili di impresa (10%)	€ 0,62232
Incidenza Manodopera al **24,76%**	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04521

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.010** +0,95% su anno 2023 +0,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_E16.010.030** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rete stampata

Codice regionale: **CAM24_E16.010.030.A**
Articolo: A Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,07083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 5,24
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 0,69204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03460
Utili di impresa (10%)	€ 0,47629
Incidenza Manodopera al **21,56%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03460

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.003** +1,83% su anno 2023 +1,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arricciatura

Codice regionale: **CAM24_E16.020.003.A (CAM)**
Articolo: A Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,06349**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 5,23
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 0,69079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03454
Utili di impresa (10%)	€ 0,47543
Incidenza Manodopera al **54,01%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03454

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.005** +1,71% su anno 2023 +1,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sbruffatura

Codice regionale: **CAM24_E16.020.005.A (CAM)**
Articolo: A Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,33337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 5,58
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 0,73667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03683
Utili di impresa (10%)	€ 0,50700
Incidenza Manodopera al **50,65%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03683

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.010** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco grezzo

Codice regionale: **CAM24_E16.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,01335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 18,04
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 2,38227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11911
Utili di impresa (10%)	€ 1,63956
Incidenza Manodopera al **46,98%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11911

Codice regionale: **CAM24_E16.020.010.B (CAM)**
Articolo: B Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 18,16
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 2,39844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11992
Utili di impresa (10%)	€ 1,65069
Incidenza Manodopera al **46,67%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11992

Codice regionale: **CAM24_E16.020.010.C (CAM)**
Articolo: C Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con

frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,46876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 18,62
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 2,45969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12298
Utili di impresa (10%)	€ 1,69285
Incidenza Manodopera al **45,5%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12298

Codice regionale: **CAM24_E16.020.010.D (CAM)**
Articolo: D Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,89110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 17,88
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 2,36149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11807
Utili di impresa (10%)	€ 1,62526
Incidenza Manodopera al **47,4%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11807

Codice regionale: **CAM24_E16.020.010.E**
Articolo: E Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,56490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 0,73
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 0,09603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00480
Utili di impresa (10%)	€ 0,06609
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00480

Codice regionale: **CAM24_E16.020.010.F**
Articolo: F Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 1,45
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 0,19207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00960
Utili di impresa (10%)	€ 0,13219
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00960

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.030** +1,81% su anno 2023 +1,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco civile

Codice regionale: **CAM24_E16.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,64200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,8%
Prezzo	€ 26,57
Scostamento % su anno 2023	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 3,50914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17546
Utili di impresa (10%)	€ 2,41511
Incidenza Manodopera al **53,16%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17546

Codice regionale: **CAM24_E16.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,85629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,87%
Prezzo	€ 25,56
Scostamento % su anno 2023	+1,87%
Spese generali (17%)	€ 3,37557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16878
Utili di impresa (10%)	€ 2,32319
Incidenza Manodopera al **55,26%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16878

Codice regionale: **CAM24_E16.020.030.C (CAM)**
Articolo: C Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo

(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,20246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 26,00
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 3,43442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17172
Utili di impresa (10%)	€ 2,36369
Incidenza Manodopera al **54,32%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17172

Codice regionale: **CAM24_E16.020.030.D (CAM)**
Articolo: D Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,65302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 25,29
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 3,34101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16705
Utili di impresa (10%)	€ 2,29940
Incidenza Manodopera al **55,83%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16705

Codice regionale: **CAM24_E16.020.030.E**
Articolo: E Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,38940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 4,36
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 0,57620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02881
Utili di impresa (10%)	€ 0,39656
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02881

Codice regionale: **CAM24_E16.020.030.F**
Articolo: F Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25960**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 2,91
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 0,38413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01921
Utili di impresa (10%)	€ 0,26437
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01921

Codice regionale: **CAM24_E16.020.030.G**
Articolo: G Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,19
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,42175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02109
Utili di impresa (10%)	€ 0,29026
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02109

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.040** +2,03% su anno 2023 +2,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco a mezzo stucco

Codice regionale: **CAM24_E16.020.040.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,71340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,03%
Prezzo	€ 33,09
Scostamento % su anno 2023	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 4,37128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21856
Utili di impresa (10%)	€ 3,00847
Incidenza Manodopera al **59,74%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21856

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.050** +2,05% su anno 2023 +2,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco a stucco

Codice regionale: **CAM24_E16.020.050.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,06220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 37,40
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 4,94057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24703
Utili di impresa (10%)	€ 3,40028
Incidenza Manodopera al **60,41%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24703

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.060** +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strato finale di intonaco

Codice regionale: **CAM24_E16.020.060.A (CAM)**
Articolo: A Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,39417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 13,38
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 1,76701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08835
Utili di impresa (10%)	€ 1,21612
Incidenza Manodopera al **63,34%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08835

Codice regionale: **CAM24_E16.020.060.B (CAM)**
Articolo: B Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,19%
Prezzo	€ 10,94
Scostamento % su anno 2023	+2,19%
Spese generali (17%)	€ 1,44530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07227
Utili di impresa (10%)	€ 0,99471
Incidenza Manodopera al **64,53%**	€ 7,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07227

Codice regionale: **CAM24_E16.020.060.C (CAM)**
Articolo: C Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,67462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 15,03
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 1,98469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09923
Utili di impresa (10%)	€ 1,36593
Incidenza Manodopera al **56,4%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09923

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.070** +2,19% su anno 2023 +2,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rasatura e stuccatura - leganti idaulici

Codice regionale: **CAM24_E16.020.070.A (CAM)**
Articolo: A "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,19%
Prezzo	€ 10,94
Scostamento % su anno 2023	+2,19%
Spese generali (17%)	€ 1,44530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07227
Utili di impresa (10%)	€ 0,99471
Incidenza Manodopera al **64,53%**	€ 7,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07227

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.020** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: INTONACI RUSTICI E CIVILI

Codice regionale: **CAM24_E16.020.080** +2,23% su anno 2023 +2,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rasatura e stuccatura- leganti cementizi

Codice regionale: **CAM24_E16.020.080.A (CAM)**
Articolo: A Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,35770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 10,76
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 1,42081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07104
Utili di impresa (10%)	€ 0,97785
Incidenza Manodopera al **65,65%**	€ 7,06125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07104

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.030** +2,46% su anno 2023 +2,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI PREMISCELATI

Codice regionale: **CAM24_E16.030.010** +2,46% su anno 2023 +2,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco per interni

Codice regionale: **CAM24_E16.030.010.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,18331**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,46%
Prezzo	€ 19,54
Scostamento % su anno 2023	+2,46%
Spese generali (17%)	€ 2,58116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12906
Utili di impresa (10%)	€ 1,77645
Incidenza Manodopera al **72,27%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12906

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.040** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: **CAM24_E16.040.010** +2,06% su anno 2023 +2,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco Pietrificante

Codice regionale: **CAM24_E16.040.010.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,27702**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,1%
Prezzo	€ 27,38
Scostamento % su anno 2023	+2,1%
Spese generali (17%)	€ 3,61709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18085
Utili di impresa (10%)	€ 2,48941
Incidenza Manodopera al **61,89%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18085

Codice regionale: **CAM24_E16.040.010.B (CAM)**
Articolo: B Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,45252**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,02%
Prezzo	€ 23,75
Scostamento % su anno 2023	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 3,13693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15685
Utili di impresa (10%)	€ 2,15895
Incidenza Manodopera al **59,47%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15685

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.040** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: **CAM24_E16.040.020** +1,92% su anno 2023 +1,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco fonoaasrobente

Codice regionale: **CAM24_E16.040.020.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,81040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 26,78
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 3,53777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17689
Utili di impresa (10%)	€ 2,43482
Incidenza Manodopera al **63,28%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17689

Codice regionale: **CAM24_E16.040.020.B (CAM)**
Articolo: B Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,50197**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,99%
Prezzo	€ 32,82
Scostamento % su anno 2023	+1,99%
Spese generali (17%)	€ 4,33533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21677
Utili di impresa (10%)	€ 2,98373
Incidenza Manodopera al **58,52%**	€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21677

Codice regionale: **CAM24_E16.040.020.C (CAM)**
Articolo: C Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,35106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 40,35
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 5,32968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26648
Utili di impresa (10%)	€ 3,66807
Incidenza Manodopera al **54,6%**	€ 22,03110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26648

Codice regionale: **CAM24_E16.040.020.D (CAM)**
Articolo: D Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 2,28
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 0,30118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01506
Utili di impresa (10%)	€ 0,20728
Incidenza Manodopera al **49,55%**	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01506

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.040** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: **CAM24_E16.040.030** +1,26% su anno 2023 +1,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco resistente al fuoco

Codice regionale: **CAM24_E16.040.030.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi

chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,21378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 29,88
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 3,94634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19732
Utili di impresa (10%)	€ 2,71601
Incidenza Manodopera al **28,36%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19732

Codice regionale: **CAM24_E16.040.030.B (CAM)**
Articolo: B Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,96718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 24,41
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 3,22442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16122
Utili di impresa (10%)	€ 2,21916
Incidenza Manodopera al **46,28%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16122

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.040** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: **CAM24_E16.040.040** +1,83% su anno 2023 +1,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco plastico

Codice regionale: **CAM24_E16.040.040.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,34867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 22,33
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 2,94927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14746
Utili di impresa (10%)	€ 2,02979
Incidenza Manodopera al **56,93%**	€ 12,71025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14746

Codice regionale: **CAM24_E16.040.040.B (CAM)**

Articolo: B Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,41978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 17,27
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 2,28136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11407
Utili di impresa (10%)	€ 1,57011
Incidenza Manodopera al **57,24%**	€ 9,88575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11407

Codice regionale: **CAM24_E16.040.040.C (CAM)**
Articolo: C Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 18,42
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 2,43269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12163
Utili di impresa (10%)	€ 1,67426
Incidenza Manodopera al **46,01%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12163

Codice regionale: **CAM24_E16.040.040.D (CAM)**
Articolo: D Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,01099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 23,18
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 3,06187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15309
Utili di impresa (10%)	€ 2,10729
Incidenza Manodopera al **42,65%**	€ 9,88575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15309

Codice regionale: **CAM24_E16.040.040.E (CAM)**
Articolo: E Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,08979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 21,99
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 2,90526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14526
Utili di impresa (10%)	€ 1,99951
Incidenza Manodopera al **51,37%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14526

Codice regionale: **CAM24_E16.040.040.F (CAM)**
Articolo: F Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,68676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 24,05
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 3,17675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15884
Utili di impresa (10%)	€ 2,18635
Incidenza Manodopera al **46,98%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15884

Codice regionale: **CAM24_E16.040.040.G**
Articolo: G Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso aggiuntivo per superfici esterne

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 3,64
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 0,48017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02401
Utili di impresa (10%)	€ 0,33047
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02401

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.040** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: **CAM24_E16.040.050** +2,02% su anno 2023 +2,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco decorativo

Codice regionale: **CAM24_E16.040.050.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,34196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 33,90
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 4,47813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22391
Utili di impresa (10%)	€ 3,08201
Incidenza Manodopera al **62,49%**	€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22391

Codice regionale: **CAM24_E16.040.050.B (CAM)**
Articolo: B Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative. Tipo spruzzato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 27,49
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 3,63150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18158
Utili di impresa (10%)	€ 2,49933
Incidenza Manodopera al **56,51%**	€ 15,53475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18158

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.040** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI SPECIALI

Codice regionale: **CAM24_E16.040.060** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intonaco deumidificante

Codice regionale: **CAM24_E16.040.060.A (CAM)**
Articolo: A Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,42888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 28,87
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 3,81291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19065
Utili di impresa (10%)	€ 2,62418
Incidenza Manodopera al **29,35%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19065

Codice regionale: **CAM24_E16.040.060.B (CAM)**
Articolo: B Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività

fonte: http://burc.regione.campania.it

pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,51354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 85,60
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 11,30730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56537
Utili di impresa (10%)	€ 7,78208
Incidenza Manodopera al **13,2%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56537

Codice regionale: **CAM24_E16.040.060.C (CAM)**
Articolo: C Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,18234**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 86,46
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 11,42100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57105
Utili di impresa (10%)	€ 7,86033
Incidenza Manodopera al **13,07%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57105

Codice regionale: **CAM24_E16.040.060.D (CAM)**
Articolo: D Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,90018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 88,67
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 11,71303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58565
Utili di impresa (10%)	€ 8,06132
Incidenza Manodopera al **12,74%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58565

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E16.040.060.E (CAM)**
Articolo: E Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,90788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 129,87
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 17,15434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85772
Utili di impresa (10%)	€ 11,80622
Incidenza Manodopera al **10,87%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85772

Codice regionale: **CAM24_E16.040.060.F (CAM)**
Articolo: F Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,54918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 95,94
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 12,67336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63367
Utili di impresa (10%)	€ 8,72225
Incidenza Manodopera al **17,66%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63367

Codice regionale: **CAM24_E16.040.060.G (CAM)**
Articolo: G Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,96913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 138,96
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 18,35475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91774
Utili di impresa (10%)	€ 12,63239
Incidenza Manodopera al **15,24%**	€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91774

Codice regionale: **CAM24_E16** +1,63% su anno 2023 +1,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - INTONACI

Codice regionale: **CAM24_E16.040** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTONACI SPECIALI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E16.040.070** +1,01% su anno 2023 +1,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Biointonaco

Codice regionale: **CAM24_E16.040.070.A (CAM)**
Articolo: A Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,53096**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 47,02
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 6,21026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31051
Utili di impresa (10%)	€ 4,27412
Incidenza Manodopera al **30,04%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31051

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.010** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

Codice regionale: **CAM24_E17.010.010** +1,7% su anno 2023 +1,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto piano in rete metallica

Codice regionale: **CAM24_E17.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,48043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 43,09
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 5,69167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28458
Utili di impresa (10%)	€ 3,91721
Incidenza Manodopera al **52,44%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28458

Codice regionale: **CAM24_E17.010.010.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,11894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,69%
Prezzo	€ 45,20
Scostamento % su anno 2023	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 5,97022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29851
Utili di impresa (10%)	€ 4,10892
Incidenza Manodopera al **49,99%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29851

Codice regionale: **CAM24_E17.010.010.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,32123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 46,75
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 6,17461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30873
Utili di impresa (10%)	€ 4,24958
Incidenza Manodopera al **48,34%**	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30873

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.010** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020** +0,9% su anno 2023 +0,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in lastre prefabbricate

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,19910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 44,01
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 5,81385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29069
Utili di impresa (10%)	€ 4,00130
Incidenza Manodopera al **26,95%**	€ 11,86290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29069

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di

fonte: http://burc.regione.campania.it

fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,36061**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 48,08
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 6,35130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31757
Utili di impresa (10%)	€ 4,37119
Incidenza Manodopera al **29,37%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31757

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,86420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 52,59
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 6,94691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34735
Utili di impresa (10%)	€ 4,78111
Incidenza Manodopera al **26,85%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34735

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.D (CAM)**
Articolo: D Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,49254**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 58,55
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 7,73373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38669
Utili di impresa (10%)	€ 5,32263
Incidenza Manodopera al **28,95%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38669

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.E (CAM)**
Articolo: E Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,21046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 46,60
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 6,15578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30779
Utili di impresa (10%)	€ 4,23662
Incidenza Manodopera al **24,24%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30779

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.F (CAM)**
Articolo: F Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94079**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 51,40
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 6,78993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33950
Utili di impresa (10%)	€ 4,67307
Incidenza Manodopera al **26,37%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33950

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.G (CAM)**
Articolo: G Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,01672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 59,22
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 7,82284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39114
Utili di impresa (10%)	€ 5,38396
Incidenza Manodopera al **23,85%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39114

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.H (CAM)**
Articolo: H Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,05747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 51,55
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 6,80977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34049
Utili di impresa (10%)	€ 4,68672
Incidenza Manodopera al **32,87%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34049

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.I (CAM)**
Articolo: I Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,39136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 37,83
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 4,99653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24983
Utili di impresa (10%)	€ 3,43879
Incidenza Manodopera al **74,67%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24983

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.J (CAM)**
Articolo: J Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,47118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 73,97
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 9,77010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48851
Utili di impresa (10%)	€ 6,72413
Incidenza Manodopera al **22,91%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48851

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.K (CAM)**
Articolo: K Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,60422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 94,73
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 12,51272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62564
Utili di impresa (10%)	€ 8,61169
Incidenza Manodopera al **17,89%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62564

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.L (CAM)**
Articolo: L Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,44210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 57,20
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 7,55516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37776
Utili di impresa (10%)	€ 5,19973
Incidenza Manodopera al **19,75%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37776

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.M (CAM)**
Articolo: M Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,48330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 77,84
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 10,28216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51411
Utili di impresa (10%)	€ 7,07655
Incidenza Manodopera al **17,42%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51411

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.N (CAM)**
Articolo: N Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,59418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 74,12
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 9,79101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48955
Utili di impresa (10%)	€ 6,73852
Incidenza Manodopera al **15,24%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48955

Codice regionale: **CAM24_E17.010.020.P (CAM)**
Articolo: P Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,01628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 110,70
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 14,62277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73114
Utili di impresa (10%)	€ 10,06391
Incidenza Manodopera al **12,25%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73114

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.020** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E17.020.010** +0,43% su anno 2023 +0,43% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto autoportante

Codice regionale: **CAM24_E17.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,27749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 69,86
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 9,22717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46136
Utili di impresa (10%)	€ 6,35047
Incidenza Manodopera al **12,53%**	€ 8,75595
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46136

Codice regionale: **CAM24_E17.020.010.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,24042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 67,23
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 8,88087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44404
Utili di impresa (10%)	€ 6,11213
Incidenza Manodopera al **12,94%**	€ 8,69946
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44404

Codice regionale: **CAM24_E17.020.010.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,81844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 62,83
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 8,29913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41496
Utili di impresa (10%)	€ 5,71176
Incidenza Manodopera al **13,58%**	€ 8,52999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41496

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.020** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E17.020.020** +0,24% su anno 2023 +0,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in pannelli grigliati

Codice regionale: **CAM24_E17.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 99,11
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 13,09100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65455
Utili di impresa (10%)	€ 9,00969
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65455

Codice regionale: **CAM24_E17.020.020.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni

12x12 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,71414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 91,01
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 12,02140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60107
Utili di impresa (10%)	€ 8,27355
Incidenza Manodopera al **6,21%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60107

Codice regionale: **CAM24_E17.020.020.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,74017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 75,60
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 9,98583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49929
Utili di impresa (10%)	€ 6,87260
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49929

Codice regionale: **CAM24_E17.020.020.D (CAM)**
Articolo: D Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,10625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 65,77
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 8,68806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43440
Utili di impresa (10%)	€ 5,97943
Incidenza Manodopera al **7,73%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43440

Codice regionale: **CAM24_E17.020.020.E (CAM)**
Articolo: E Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,64060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 51,02
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 6,73890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33695
Utili di impresa (10%)	€ 4,63795
Incidenza Manodopera al **9,97%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33695

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.020** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E17.020.030** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto con listelli di alluminio

Codice regionale: **CAM24_E17.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,48197**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 79,13
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 10,45193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52260
Utili di impresa (10%)	€ 7,19339
Incidenza Manodopera al **10,71%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52260

Codice regionale: **CAM24_E17.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,84369**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 87,31
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 11,53343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57667
Utili di impresa (10%)	€ 7,93771
Incidenza Manodopera al **9,7%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57667

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E17.020.030.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,70969**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 69,12
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 9,13065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45653
Utili di impresa (10%)	€ 6,28403
Incidenza Manodopera al **12,26%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45653

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.020** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E17.020.040** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante

Codice regionale: **CAM24_E17.020.040.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,67184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 90,95
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 12,01421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60071
Utili di impresa (10%)	€ 8,26861
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 9,90450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60071

Codice regionale: **CAM24_E17.020.040.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,03356**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 99,14
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 13,09571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65479
Utili di impresa (10%)	€ 9,01293
Incidenza Manodopera al **9,99%**	€ 9,90450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65479

Codice regionale: **CAM24_E17.020.040.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,89956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 80,95
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 10,69293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53465
Utili di impresa (10%)	€ 7,35925
Incidenza Manodopera al **12,24%**	€ 9,90450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53465

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.020** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E17.020.050** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in doghe di alluminio

Codice regionale: **CAM24_E17.020.050.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,59625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 53,53
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 7,07136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35357
Utili di impresa (10%)	€ 4,86676
Incidenza Manodopera al **16,88%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35357

Codice regionale: **CAM24_E17.020.050.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,14313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 68,40
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 9,03433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45172
Utili di impresa (10%)	€ 6,21775
Incidenza Manodopera al **13,21%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45172

Codice regionale: **CAM24_E17.020.050.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura metallizzata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,30088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 53,15
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 7,02115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35106
Utili di impresa (10%)	€ 4,83220
Incidenza Manodopera al **17%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35106

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.030** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC

Codice regionale: **CAM24_E17.030.000** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in doghe di PVC

Codice regionale: **CAM24_E17.030.000.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,58839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 39,37
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 5,20003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26000
Utili di impresa (10%)	€ 3,57884
Incidenza Manodopera al **21,52%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26000

Codice regionale: **CAM24_E17.030.000.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,37899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 50,68
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 6,69443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33472
Utili di impresa (10%)	€ 4,60734
Incidenza Manodopera al **16,72%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33472

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI

Codice regionale: **CAM24_E17.040.000** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in pannelli di alluminio

Codice regionale: **CAM24_E17.040.000.A (CAM)**
Articolo: A "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura smaltata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,17849**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 50,42
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 6,66034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33302
Utili di impresa (10%)	€ 4,58388
Incidenza Manodopera al **24,65%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33302

Codice regionale: **CAM24_E17.040.000.B (CAM)**
Articolo: B "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura lucida

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,80883**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 49,95
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 6,59750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32988
Utili di impresa (10%)	€ 4,54063
Incidenza Manodopera al **24,88%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32988

Codice regionale: **CAM24_E17.040.000.C (CAM)**
Articolo: C "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi

profili intermedi e perimetrali:" Con finitura decorata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,74502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 64,02
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 8,45665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42283
Utili di impresa (10%)	€ 5,82017
Incidenza Manodopera al **19,41%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42283

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI

Codice regionale: **CAM24_E17.040.010** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio

Codice regionale: **CAM24_E17.040.010.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,03898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 48,96
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 6,46663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32333
Utili di impresa (10%)	€ 4,45056
Incidenza Manodopera al **18,46%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32333

Codice regionale: **CAM24_E17.040.010.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,98662**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 52,75
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 6,96773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34839
Utili di impresa (10%)	€ 4,79544
Incidenza Manodopera al **17,13%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34839

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI

Codice regionale: **CAM24_E17.040.020** +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI

Codice regionale: **CAM24_E17.040.020.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,34212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 42,91
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 5,66816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28341
Utili di impresa (10%)	€ 3,90103
Incidenza Manodopera al **21,06%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28341

Codice regionale: **CAM24_E17.040.020.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,27925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 37,68
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 4,97747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24887
Utili di impresa (10%)	€ 3,42567
Incidenza Manodopera al **29,98%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24887

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI

Codice regionale: **CAM24_E17.040.030** +0,47% su anno 2023 +0,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti

Codice regionale: **CAM24_E17.040.030.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,28493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 64,72
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 8,54844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42742
Utili di impresa (10%)	€ 5,88334
Incidenza Manodopera al **13,97%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42742

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI

Codice regionale: **CAM24_E17.040.040** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno

Codice regionale: **CAM24_E17.040.040.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,77764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 53,77
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 7,10220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35511
Utili di impresa (10%)	€ 4,88798
Incidenza Manodopera al **23,11%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35511

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI

Codice regionale: **CAM24_E17.040.050** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm

Codice regionale: **CAM24_E17.040.050.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,02593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 50,23
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 6,63441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33172
Utili di impresa (10%)	€ 4,56603
Incidenza Manodopera al **24,74%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33172

Codice regionale: **CAM24_E17.040.050.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,66611**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 52,34
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 6,91324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34566
Utili di impresa (10%)	€ 4,75794
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34566

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.040** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI

Codice regionale: **CAM24_E17.040.060** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm

Codice regionale: **CAM24_E17.040.060.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,60777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 56,12
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 7,41332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37067
Utili di impresa (10%)	€ 5,10211
Incidenza Manodopera al **22,14%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37067

Codice regionale: **CAM24_E17.040.060.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di

fonte: http://burc.regione.campania.it

classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,59067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 56,10
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 7,41041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37052
Utili di impresa (10%)	€ 5,10011
Incidenza Manodopera al **22,15%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37052

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.050** +0,47% su anno 2023 +0,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010** +0,47% su anno 2023 +0,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitti per isolamento acustico

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 54,06
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 7,14062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35703
Utili di impresa (10%)	€ 4,91443
Incidenza Manodopera al **20,9%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35703

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw= 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,03615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 63,11
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 8,33615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41681
Utili di impresa (10%)	€ 5,73723
Incidenza Manodopera al **17,9%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41681

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura.Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,03615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 63,11
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 8,33615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41681
Utili di impresa (10%)	€ 5,73723
Incidenza Manodopera al **17,9%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41681

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.D (CAM)**
Articolo: D Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica,
ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,91128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 74,53
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 9,84492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49225
Utili di impresa (10%)	€ 6,77562
Incidenza Manodopera al **15,16%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49225

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.E (CAM)**
Articolo: E Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in
sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco
Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici.
Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili
portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,65482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 159,14
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 21,02132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05107
Utili di impresa (10%)	€ 14,46761
Incidenza Manodopera al **7,1%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05107

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.F (CAM)**
Articolo: F Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, finitura, lato a vistarivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista.Pannello ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,58117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 88,26
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 11,65880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58294
Utili di impresa (10%)	€ 8,02400
Incidenza Manodopera al **11,52%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58294

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.G (CAM)**
Articolo: G Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 600 mm spessore 40 mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,41316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 94,48
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 12,48024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62401
Utili di impresa (10%)	€ 8,58934
Incidenza Manodopera al **11,96%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62401

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.H (CAM)**
Articolo: H Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica

rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 1200 mm spessore 40 mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,28336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 93,03
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 12,28817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61441
Utili di impresa (10%)	€ 8,45715
Incidenza Manodopera al **10,93%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61441

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.I (CAM)**
Articolo: I

Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,47956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 70,12
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 9,26153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46308
Utili di impresa (10%)	€ 6,37411
Incidenza Manodopera al **16,11%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46308

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.J (CAM)**
Articolo: J

Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,81008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 75,69
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 9,99771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49989
Utili di impresa (10%)	€ 6,88078
Incidenza Manodopera al **13,43%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49989

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E17.050.010.K (CAM)**
Articolo: K Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (αw 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La
struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,10366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 96,66
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 12,76762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63838
Utili di impresa (10%)	€ 8,78713
Incidenza Manodopera al **11,69%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63838

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.010** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²

Codice regionale: **CAM24_E17.060.010.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,24066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 81,39
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 10,75091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53755
Utili di impresa (10%)	€ 7,39916
Incidenza Manodopera al **15,27%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53755

Codice regionale: **CAM24_E17.060.010.B (CAM)**
Articolo: B Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,47074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 76,54
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 10,11003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50550
Utili di impresa (10%)	€ 6,95808
Incidenza Manodopera al **16,24%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50550

Codice regionale: **CAM24_E17.060.010.C (CAM)**
Articolo: C Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,34230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 78,95
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 10,42819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52141
Utili di impresa (10%)	€ 7,17705
Incidenza Manodopera al **15,74%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52141

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.020** +0,45% su anno 2023 +0,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120

Codice regionale: **CAM24_E17.060.020.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa

Unità di misura	**mc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,96056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 92,61
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 12,23330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61167
Utili di impresa (10%)	€ 8,41939
Incidenza Manodopera al **13,42%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61167

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.030** +0,43% su anno 2023 +0,43% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60

Codice regionale: **CAM24_E17.060.030.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,49590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 97,16
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 12,83430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64172
Utili di impresa (10%)	€ 8,83302
Incidenza Manodopera al **12,79%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64172

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.040** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120

Codice regionale: **CAM24_E17.060.040.A (CAM)**
Articolo: A Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad ""L"" in acciaio zincato preverniciato"

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,64597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 101,22
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 13,36981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66849
Utili di impresa (10%)	€ 9,20158
Incidenza Manodopera al **11,16%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66849

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.050** +0,89% su anno 2023 +0,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato

Codice regionale: **CAM24_E17.060.050.A (CAM)**
Articolo: A Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,77752**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 44,76
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 5,91218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29561
Utili di impresa (10%)	€ 4,06897
Incidenza Manodopera al **25,65%**	€ 11,48250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29561

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.060** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato

Codice regionale: **CAM24_E17.060.060.A (CAM)**
Articolo: A Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,08267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 52,87
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 6,98405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34920
Utili di impresa (10%)	€ 4,80667
Incidenza Manodopera al **21,72%**	€ 11,48250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34920

Codice regionale: **CAM24_E17.060.060.B (CAM)**
Articolo: B Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,22553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 58,21
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 7,68834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38442
Utili di impresa (10%)	€ 5,29139
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 11,48250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38442

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.070** +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm

Codice regionale: **CAM24_E17.060.070.A (CAM)**
Articolo: A Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,56042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 47,05
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 6,21527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31076
Utili di impresa (10%)	€ 4,27757
Incidenza Manodopera al **28,19%**	€ 13,26540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31076

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.080** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm

Codice regionale: **CAM24_E17.060.080.A (CAM)**
Articolo: A Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,38346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 68,70
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 9,07519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45376
Utili di impresa (10%)	€ 6,24587
Incidenza Manodopera al **18,04%**	€ 12,39285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45376

Codice regionale: **CAM24_E17.060.080.B (CAM)**
Articolo: B Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,58642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 107,58
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 14,20969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71048
Utili di impresa (10%)	€ 9,77961
Incidenza Manodopera al **12,96%**	€ 13,94100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71048

Codice regionale: **CAM24_E17** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E17.060** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E17.060.090** +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione antincendio di pareti divisorie

Codice regionale: **CAM24_E17.060.090.A (CAM)**
Articolo: A Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mþ, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,39925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 37,84
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 4,99787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24989
Utili di impresa (10%)	€ 3,43971
Incidenza Manodopera al **29,48%**	€ 11,15280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24989

Codice regionale: **CAM24_E17.060.090.B (CAM)**
Articolo: B Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,23639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 73,66
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 9,73019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48651
Utili di impresa (10%)	€ 6,69666
Incidenza Manodopera al **15,14%**	€ 11,15280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48651

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portone esterno di ingresso in legno

Codice regionale: **CAM24_E18.010.010.A**
Articolo: A Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 619,07661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 796,75
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 105,24302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,26215
Utili di impresa (10%)	€ 72,43196
Incidenza Manodopera al **4,44%**	€ 35,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,26215

Codice regionale: **CAM24_E18.010.010.B**
Articolo: B Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,52646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 542,50
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 71,65950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,58298
Utili di impresa (10%)	€ 49,31860
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 35,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,58298

Codice regionale: **CAM24_E18.010.010.C**
Articolo: C Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,11408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 575,44
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 76,00939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,80047
Utili di impresa (10%)	€ 52,31235
Incidenza Manodopera al **6,15%**	€ 35,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,80047

Codice regionale: **CAM24_E18.010.010.D**
Articolo: D Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 485,72123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 625,12
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 82,57261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,12863
Utili di impresa (10%)	€ 56,82938
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 35,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,12863

Codice regionale: **CAM24_E18.010.010.E**
Articolo: E Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,00120**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 691,12
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 91,29020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,56451
Utili di impresa (10%)	€ 62,82914
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 35,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,56451

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.020** +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portoncino blindato in acciaio
Codice regionale: **CAM24_E18.010.020.A**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,52268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 1.241,34
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 163,96886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,19844
Utili di impresa (10%)	€ 112,84915
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 42,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,19844

Codice regionale: **CAM24_E18.010.020.B**
Articolo: B Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,36506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 1.281,03
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 169,21206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,46060
Utili di impresa (10%)	€ 116,45771
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 42,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,46060

Codice regionale: **CAM24_E18.010.020.C**
Articolo: C Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con resistenza al fuoco EI 30-60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.338,67616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.722,88
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 227,57495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,37875
Utili di impresa (10%)	€ 156,62511
Incidenza Manodopera al **2,47%**	€ 42,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,37875

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO
Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.030** +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata

Codice regionale: **CAM24_E18.010.030.A**
Articolo: A Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,56171**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 675,11
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 89,17549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,45877
Utili di impresa (10%)	€ 61,37372
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,45877

Codice regionale: **CAM24_E18.010.030.B**
Articolo: B Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,73437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 459,12
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 60,64484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,03224
Utili di impresa (10%)	€ 41,73792
Incidenza Manodopera al **6,17%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,03224

Codice regionale: **CAM24_E18.010.030.C**
Articolo: C Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,04041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 527,72
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 69,70687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,48534
Utili di impresa (10%)	€ 47,97473
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,48534

Codice regionale: **CAM24_E18.010.030.D**
Articolo: D Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con

cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,29018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 304,11
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 40,16933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,00847
Utili di impresa (10%)	€ 27,64595
Incidenza Manodopera al **9,31%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,00847

Codice regionale: **CAM24_E18.010.030.E**
Articolo: E Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,25169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 450,77
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 59,54279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,97714
Utili di impresa (10%)	€ 40,97945
Incidenza Manodopera al **6,28%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,97714

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.040** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata

Codice regionale: **CAM24_E18.010.040.A**
Articolo: A Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,29018**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 304,11
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 40,16933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,00847
Utili di impresa (10%)	€ 27,64595
Incidenza Manodopera al **9,31%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,00847

Codice regionale: **CAM24_E18.010.040.B**