Articolo: B Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,25169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 450,77
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 59,54279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,97714
Utili di impresa (10%)	€ 40,97945
Incidenza Manodopera al **6,28%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,97714

Codice regionale: **CAM24_E18.010.040.C**
Articolo: C Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,14038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 369,55
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 48,81386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44069
Utili di impresa (10%)	€ 33,59542
Incidenza Manodopera al **7,66%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,44069

Codice regionale: **CAM24_E18.010.040.D**
Articolo: D Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,56171**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 675,11
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 89,17549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,45877
Utili di impresa (10%)	€ 61,37372
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,45877

Codice regionale: **CAM24_E18.010.040.E**
Articolo: E Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,73437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 459,12
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 60,64484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,03224
Utili di impresa (10%)	€ 41,73792
Incidenza Manodopera al **6,17%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,03224

Codice regionale: **CAM24_E18.010.040.F**
Articolo: F Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,04041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 527,72
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 69,70687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,48534
Utili di impresa (10%)	€ 47,97473
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,48534

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.050** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta di caposcala in legno tamburato

Codice regionale: **CAM24_E18.010.050.A**
Articolo: A Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,97832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 311,43
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 41,13631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,05682
Utili di impresa (10%)	€ 28,31146
Incidenza Manodopera al **9,09%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,05682

Codice regionale: **CAM24_E18.010.050.B**
Articolo: B Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata

(minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,46687**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 339,08
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 44,78937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,23947
Utili di impresa (10%)	€ 30,82562
Incidenza Manodopera al **8,35%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,23947

Codice regionale: **CAM24_E18.010.050.C**
Articolo: C Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,06098**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 365,59
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 48,29037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,41452
Utili di impresa (10%)	€ 33,23514
Incidenza Manodopera al **7,75%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,41452

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.060** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna in legno di abete

Codice regionale: **CAM24_E18.010.060.A**
Articolo: A Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,36985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 373,71
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 49,36287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,46814
Utili di impresa (10%)	€ 33,97327
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,46814

Codice regionale: **CAM24_E18.010.060.C**
Articolo: C Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,05209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 391,32
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 51,68886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,58444
Utili di impresa (10%)	€ 35,57410
Incidenza Manodopera al **3,62%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,58444

Codice regionale: **CAM24_E18.010.060.D**
Articolo: D Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,12498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 451,90
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 59,69125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,98456
Utili di impresa (10%)	€ 41,08162
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,98456

Codice regionale: **CAM24_E18.010.060.E**
Articolo: E Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,57515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 36,78
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,85778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24289
Utili di impresa (10%)	€ 3,34329
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24289

Codice regionale: **CAM24_E18.010.060.F**
Articolo: F Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,25739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 54,39
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,18376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35919
Utili di impresa (10%)	€ 4,94412
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35919

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.070** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri

Codice regionale: **CAM24_E18.010.070.A**
Articolo: A Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,70071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 298,20
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 39,38912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,96946
Utili di impresa (10%)	€ 27,10898
Incidenza Manodopera al **4,75%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,96946

Codice regionale: **CAM24_E18.010.070.B**
Articolo: B Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,96621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 316,56
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 41,81426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,09071
Utili di impresa (10%)	€ 28,77805
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,09071

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.080** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare

Codice regionale: **CAM24_E18.010.080.A**
Articolo: A Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,18778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 309,12
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 40,83192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,04160
Utili di impresa (10%)	€ 28,10197
Incidenza Manodopera al **4,58%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,04160

Codice regionale: **CAM24_E18.010.080.B**
Articolo: B Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,11606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 346,35
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 45,74973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,28749
Utili di impresa (10%)	€ 31,48658
Incidenza Manodopera al **4,09%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,28749

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.090** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta vetrata ad uno o più battenti

Codice regionale: **CAM24_E18.010.090.A**
Articolo: A Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,68019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 254,41
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 33,60563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68028
Utili di impresa (10%)	€ 23,12858
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68028

Codice regionale: **CAM24_E18.010.090.B**
Articolo: B Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,64555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 271,10
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 35,80974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79049
Utili di impresa (10%)	€ 24,64553
Incidenza Manodopera al **5,22%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,79049

Codice regionale: **CAM24_E18.010.090.C**
Articolo: C Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di

fonte: http://burc.regione.campania.it

coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,99011**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 288,28
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 38,07832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,90392
Utili di impresa (10%)	€ 26,20684
Incidenza Manodopera al **4,91%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,90392

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.010** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

Codice regionale: **CAM24_E18.010.095** +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scuretto di legno

Codice regionale: **CAM24_E18.010.095.A**
Articolo: A Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,37659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 230,86
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 30,49402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52470
Utili di impresa (10%)	€ 20,98706
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,52470

Codice regionale: **CAM24_E18.010.095.B**
Articolo: B Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,77337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 241,66
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 31,92147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,59607
Utili di impresa (10%)	€ 21,96948
Incidenza Manodopera al **2,93%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,59607

Codice regionale: **CAM24_E18.010.095.C**
Articolo: C Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36449**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 35,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,65196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23260
Utili di impresa (10%)	€ 3,20165
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23260

Codice regionale: **CAM24_E18.010.095.D**
Articolo: D Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 52,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,97794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34890
Utili di impresa (10%)	€ 4,80247
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34890

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.015** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice regionale: **CAM24_E18.015.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Avvolgibile con stecche a fibra diritta

Codice regionale: **CAM24_E18.015.010.A**
Articolo: A Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,47749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 128,03
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 16,91117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84556
Utili di impresa (10%)	€ 11,63887
Incidenza Manodopera al **5,29%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,84556

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.015.010.B**
Articolo: B Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,57755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 160,33
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 21,17818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05891
Utili di impresa (10%)	€ 14,57557
Incidenza Manodopera al **4,23%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05891

Codice regionale: **CAM24_E18.015.010.C**
Articolo: C Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,34812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 46,78
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 6,17918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30896
Utili di impresa (10%)	€ 4,25273
Incidenza Manodopera al **14,49%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30896

Codice regionale: **CAM24_E18.015.010.D**
Articolo: D Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,34961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 111,13
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 14,67943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73397
Utili di impresa (10%)	€ 10,10290
Incidenza Manodopera al **6,1%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73397

Codice regionale: **CAM24_E18.015.010.E**
Articolo: E Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,67511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 53,64
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 7,08477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35424
Utili di impresa (10%)	€ 4,87599
Incidenza Manodopera al **12,64%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35424

Codice regionale: **CAM24_E18.015.010.F**
Articolo: F Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,04440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 59,26
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 7,82755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39138
Utili di impresa (10%)	€ 5,38720
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39138

Codice regionale: **CAM24_E18.015.010.G**
Articolo: G Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,57880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 76,68
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 10,12840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50642
Utili di impresa (10%)	€ 6,97072
Incidenza Manodopera al **8,84%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50642

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.015** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice regionale: **CAM24_E18.015.020** +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali

Codice regionale: **CAM24_E18.015.020.A**
Articolo: A Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,60125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 44,53
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 5,88221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29411
Utili di impresa (10%)	€ 4,04835
Incidenza Manodopera al **7,26%**	€ 3,23520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29411

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.015** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice regionale: **CAM24_E18.015.030** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura

Codice regionale: **CAM24_E18.015.030.A**
Articolo: A Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,99598**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 97,81
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 12,91932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64597
Utili di impresa (10%)	€ 8,89153
Incidenza Manodopera al **9,24%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64597

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.015** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice regionale: **CAM24_E18.015.040** +0,89% su anno 2023 +0,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato

Codice regionale: **CAM24_E18.015.040.A**
Articolo: A Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,69541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 118,01
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 15,58822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77941
Utili di impresa (10%)	€ 10,72836
Incidenza Manodopera al **24,41%**	€ 28,80900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77941

Codice regionale: **CAM24_E18.015.040.B**
Articolo: B Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,63489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 108,93
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 14,38793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71940
Utili di impresa (10%)	€ 9,90228
Incidenza Manodopera al **26,45%**	€ 28,80900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71940

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.015** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice regionale: **CAM24_E18.015.050** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato

Codice regionale: **CAM24_E18.015.050.A**
Articolo: A Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,52118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 126,80
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 16,74860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83743
Utili di impresa (10%)	€ 11,52698
Incidenza Manodopera al **22,72%**	€ 28,80900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83743

Codice regionale: **CAM24_E18.015.050.B**
Articolo: B Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata,

compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,69541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 118,01
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 15,58822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77941
Utili di impresa (10%)	€ 10,72836
Incidenza Manodopera al **24,41%**	€ 28,80900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77941

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.015** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice regionale: **CAM24_E18.015.060** +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili

Codice regionale: **CAM24_E18.015.060.A**
Articolo: A Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,14163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 386,28
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 51,02408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,55120
Utili di impresa (10%)	€ 35,11657
Incidenza Manodopera al **4,83%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,55120

Codice regionale: **CAM24_E18.015.060.B**
Articolo: B Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,41155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 454,84
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 60,07996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,00400
Utili di impresa (10%)	€ 41,34915
Incidenza Manodopera al **4,1%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,00400

Codice regionale: **CAM24_E18.015.060.C**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,61605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 474,41
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 62,66473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,13324
Utili di impresa (10%)	€ 43,12808
Incidenza Manodopera al **3,93%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,13324

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.020** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

Codice regionale: **CAM24_E18.020.010** +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia

Codice regionale: **CAM24_E18.020.010.A**
Articolo: A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,35520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 398,14
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 52,59038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,62952
Utili di impresa (10%)	€ 36,19456
Incidenza Manodopera al **1,78%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,62952

Codice regionale: **CAM24_E18.020.010.B**
Articolo: B Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,28934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 454,68
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 60,05919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,00296
Utili di impresa (10%)	€ 41,33485
Incidenza Manodopera al **1,56%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,00296

Codice regionale: **CAM24_E18.020.010.C**
Articolo: C Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,95626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 481,28
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 63,57256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,17863
Utili di impresa (10%)	€ 43,75288
Incidenza Manodopera al **1,47%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,17863

Codice regionale: **CAM24_E18.020.010.D**
Articolo: D Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,88878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 476,05
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 62,88109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,14405
Utili di impresa (10%)	€ 43,27699
Incidenza Manodopera al **1,49%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,14405

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.020** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

Codice regionale: **CAM24_E18.020.020** +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura

Codice regionale: **CAM24_E18.020.020.A**
Articolo: A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,94624**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 454,24
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 60,00086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,00004
Utili di impresa (10%)	€ 41,29471
Incidenza Manodopera al **1,56%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,00004

Codice regionale: **CAM24_E18.020.020.B**
Articolo: B Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,26008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 500,98
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 66,17421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,30871
Utili di impresa (10%)	€ 45,54343
Incidenza Manodopera al **1,41%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,30871

Codice regionale: **CAM24_E18.020.020.C**
Articolo: C Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,15957**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 574,21
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 75,84713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,79236
Utili di impresa (10%)	€ 52,20067
Incidenza Manodopera al **1,23%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,79236

Codice regionale: **CAM24_E18.020.020.D**
Articolo: D Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,65806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 524,66
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 69,30187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,46509
Utili di impresa (10%)	€ 47,69599
Incidenza Manodopera al **1,35%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,46509

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.020** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

Codice regionale: **CAM24_E18.020.030** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia

Codice regionale: **CAM24_E18.020.030.A**
Articolo: A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 451,79354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 581,46
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 76,80490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,84025
Utili di impresa (10%)	€ 52,85984
Incidenza Manodopera al **1,22%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,84025

Codice regionale: **CAM24_E18.020.030.B**
Articolo: B Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,92737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 808,14
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 106,74765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,33738
Utili di impresa (10%)	€ 73,46750
Incidenza Manodopera al **0,88%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,33738

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.020.030.C**
Articolo: C Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 682,29881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 878,12
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 115,99080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,79954
Utili di impresa (10%)	€ 79,82896
Incidenza Manodopera al **0,81%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,79954

Codice regionale: **CAM24_E18.020.030.D**
Articolo: D Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,93589**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 848,05
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 112,01910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,60096
Utili di impresa (10%)	€ 77,09550
Incidenza Manodopera al **0,83%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,60096

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.020** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

Codice regionale: **CAM24_E18.020.040** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri

Codice regionale: **CAM24_E18.020.040.A**
Articolo: A Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 673,05332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 866,22
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 114,41906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,72095
Utili di impresa (10%)	€ 78,74724
Incidenza Manodopera al **0,82%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,72095

Codice regionale: **CAM24_E18.020.040.B**
Articolo: B Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 717,85422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 923,88
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 122,03522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,10176
Utili di impresa (10%)	€ 83,98894
Incidenza Manodopera al **0,77%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,10176

Codice regionale: **CAM24_E18.020.040.C**
Articolo: C Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 749,00358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 963,97
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 127,33061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,36653
Utili di impresa (10%)	€ 87,63342
Incidenza Manodopera al **0,73%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,36653

Codice regionale: **CAM24_E18.020.040.D**
Articolo: D Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,35908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 969,57
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 128,07104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,40355
Utili di impresa (10%)	€ 88,14301
Incidenza Manodopera al **0,73%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,40355

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.020** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

Codice regionale: **CAM24_E18.020.050** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro

Codice regionale: **CAM24_E18.020.050.B**
Articolo: B Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,57092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 346,94
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 45,82706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29135
Utili di impresa (10%)	€ 31,53980
Incidenza Manodopera al **1,06%**	€ 3,68310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,29135

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.020** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

Codice regionale: **CAM24_E18.020.060** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia

Codice regionale: **CAM24_E18.020.060.A**
Articolo: A Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 439,02682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 565,03
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 74,63456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,73173
Utili di impresa (10%)	€ 51,36614
Incidenza Manodopera al **1,25%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,73173

Codice regionale: **CAM24_E18.020.060.B**
Articolo: B Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,37336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 636,26
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 84,04347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,20217
Utili di impresa (10%)	€ 57,84168
Incidenza Manodopera al **1,11%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,20217

Codice regionale: **CAM24_E18.020.060.C**
Articolo: C Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,60814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 684,18
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 90,37338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,51867
Utili di impresa (10%)	€ 62,19815
Incidenza Manodopera al **1,03%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,51867

Codice regionale: **CAM24_E18.020.060.D**
Articolo: D Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,02702**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 666,70
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 88,06459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,40323
Utili di impresa (10%)	€ 60,60916
Incidenza Manodopera al **1,06%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,40323

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.020** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

Codice regionale: **CAM24_E18.020.070** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro

Codice regionale: **CAM24_E18.020.070.A**
Articolo: A Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,91705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 643,39
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 84,98590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,24930
Utili di impresa (10%)	€ 58,49030
Incidenza Manodopera al **1,1%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,24930

Codice regionale: **CAM24_E18.020.070.B**
Articolo: B Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,15913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 679,74
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 89,78705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,48935
Utili di impresa (10%)	€ 61,79462
Incidenza Manodopera al **1,04%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,48935

Codice regionale: **CAM24_E18.020.070.C**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: C Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,69065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 753,78
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 99,56741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,97837
Utili di impresa (10%)	€ 68,52581
Incidenza Manodopera al **0,94%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,97837

Codice regionale: **CAM24_E18.020.070.D**
Articolo: D Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,50207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 712,36
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 94,09535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,70477
Utili di impresa (10%)	€ 64,75974
Incidenza Manodopera al **0,99%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,70477

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.025** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERRANDE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.025.010** +0,69% su anno 2023 +0,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato

Codice regionale: **CAM24_E18.025.010.A**
Articolo: A Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,31417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 114,95
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 15,18341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75917
Utili di impresa (10%)	€ 10,44976
Incidenza Manodopera al **24,11%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75917

Codice regionale: **CAM24_E18.025.010.B**
Articolo: B Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,81686**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 129,75
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 17,13887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85694
Utili di impresa (10%)	€ 11,79557
Incidenza Manodopera al **21,36%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85694

Codice regionale: **CAM24_E18.025.010.C**
Articolo: C Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,19071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 148,25
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 19,58242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97912
Utili di impresa (10%)	€ 13,47731
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97912

Codice regionale: **CAM24_E18.025.010.D**
Articolo: D Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,45670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 156,31
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 20,64764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03238
Utili di impresa (10%)	€ 14,21043
Incidenza Manodopera al **17,73%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03238

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.025** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERRANDE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.025.030** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti

Codice regionale: **CAM24_E18.025.030.A**
Articolo: A Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,89008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 156,87
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 20,72131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03607
Utili di impresa (10%)	€ 14,26114
Incidenza Manodopera al **17,66%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03607

Codice regionale: **CAM24_E18.025.030.B**
Articolo: B Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,89008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 156,87
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 20,72131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03607
Utili di impresa (10%)	€ 14,26114
Incidenza Manodopera al **17,66%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03607

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.025** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERRANDE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.025.040** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato

Codice regionale: **CAM24_E18.025.040.A**
Articolo: A Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,26689**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 256,46
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 33,87537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69377
Utili di impresa (10%)	€ 23,31423
Incidenza Manodopera al **10,8%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,69377

Codice regionale: **CAM24_E18.025.040.B**
Articolo: B Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,70957**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 299,50
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 39,56063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,97803
Utili di impresa (10%)	€ 27,22702
Incidenza Manodopera al **9,25%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,97803

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.025** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SERRANDE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.025.050** +0,7% su anno 2023 +0,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini

Codice regionale: **CAM24_E18.025.050.A**
Articolo: A Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali

Unità di misura	**coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,43828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 71,35
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 9,42451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47123
Utili di impresa (10%)	€ 6,48628
Incidenza Manodopera al **19,79%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47123

Codice regionale: **CAM24_E18.025.050.B**
Articolo: B Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,62862**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 56,15
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 7,41687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37084
Utili di impresa (10%)	€ 5,10455
Incidenza Manodopera al **25,15%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37084

Codice regionale: **CAM24_E18.025.050.C**
Articolo: C Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,34996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 77,67
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 10,25949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51297
Utili di impresa (10%)	€ 7,06095
Incidenza Manodopera al **18,18%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51297

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.030** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010.A**
Articolo: A Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno

abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,12344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 271,72
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 35,89098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79455
Utili di impresa (10%)	€ 24,70144
Incidenza Manodopera al **10,21%**	€ 27,74010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,79455

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010.B**
Articolo: B Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,53701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 341,75
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 45,14129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,25706
Utili di impresa (10%)	€ 31,06783
Incidenza Manodopera al **8,12%**	€ 27,74010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,25706

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010.C**
Articolo: C Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,35259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 471,50
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 62,27994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,11400
Utili di impresa (10%)	€ 42,86325
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 27,74010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,11400

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010.D**
Articolo: D Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e

finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pichpine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,85233**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 452,83
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 59,81490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,99075
Utili di impresa (10%)	€ 41,16672
Incidenza Manodopera al **6,13%**	€ 27,74010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,99075

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010.E**
Articolo: E Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,59140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 465,37
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 61,47054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,07353
Utili di impresa (10%)	€ 42,30619
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 27,74010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,07353

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010.F**
Articolo: F Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,27
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,07399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15370
Utili di impresa (10%)	€ 2,11563
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15370

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010.G**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: G Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,12342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 34,91
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,61098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23055
Utili di impresa (10%)	€ 3,17344
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23055

Codice regionale: **CAM24_E18.030.010.H**
Articolo: H Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,12342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 34,91
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,61098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23055
Utili di impresa (10%)	€ 3,17344
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23055

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.030** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020.A**
Articolo: A Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,98242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 386,08
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 50,99701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,54985
Utili di impresa (10%)	€ 35,09794
Incidenza Manodopera al **8,07%**	€ 31,14450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,54985

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020.B**
Articolo: B Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,87166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 437,41
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 57,77818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,88891
Utili di impresa (10%)	€ 39,76498
Incidenza Manodopera al **7,12%**	€ 31,14450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,88891

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020.C**
Articolo: C Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,87166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 437,41
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 57,77818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,88891
Utili di impresa (10%)	€ 39,76498
Incidenza Manodopera al **7,12%**	€ 31,14450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,88891

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020.D**
Articolo: D Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,23723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 488,08
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 64,47033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,22352
Utili di impresa (10%)	€ 44,37076
Incidenza Manodopera al **6,38%**	€ 31,14450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,22352

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020.E**
Articolo: E Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,87166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 437,41
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 57,77818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,88891
Utili di impresa (10%)	€ 39,76498
Incidenza Manodopera al **7,12%**	€ 31,14450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,88891

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020.F**
Articolo: F Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,62774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 34,27
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,52672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22634
Utili di impresa (10%)	€ 3,11545
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22634

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020.G**
Articolo: G Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio

con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94161**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 51,40
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,79007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33950
Utili di impresa (10%)	€ 4,67317
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33950

Codice regionale: **CAM24_E18.030.020.H**
Articolo: H Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94161**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 51,40
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,79007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33950
Utili di impresa (10%)	€ 4,67317
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33950

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.030** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.030.030** +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Monoblocco in legno e alluminio

Codice regionale: **CAM24_E18.030.030.A**
Articolo: A Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,80676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 589,20
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 77,82715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,89136
Utili di impresa (10%)	€ 53,56339
Incidenza Manodopera al **2,4%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,89136

Codice regionale: **CAM24_E18.030.030.B**
Articolo: B Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,47342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 573,32
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 75,73048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,78652
Utili di impresa (10%)	€ 52,12039
Incidenza Manodopera al **2,46%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,78652

Codice regionale: **CAM24_E18.030.030.C**
Articolo: C Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,55540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 557,99
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 73,70442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,68522
Utili di impresa (10%)	€ 50,72598
Incidenza Manodopera al **2,53%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,68522

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.030** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.030.040** +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Invetriate esterne in legno e alluminio

Codice regionale: **CAM24_E18.030.040.A**
Articolo: A Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,80621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 456,64
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 60,31706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,01585
Utili di impresa (10%)	€ 41,51233
Incidenza Manodopera al **3,09%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,01585

Codice regionale: **CAM24_E18.030.040.B**
Articolo: B Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,51582**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 439,53
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 58,05769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,90288
Utili di impresa (10%)	€ 39,95735
Incidenza Manodopera al **3,21%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,90288

Codice regionale: **CAM24_E18.030.040.C**
Articolo: C Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,12775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 291,03
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 38,44172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,92209
Utili di impresa (10%)	€ 26,45695
Incidenza Manodopera al **4,85%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,92209

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.030** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.030.050** +0,32% su anno 2023 +0,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio

Codice regionale: **CAM24_E18.030.050.A**
Articolo: A Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,24787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 89,12
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 11,77214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58861
Utili di impresa (10%)	€ 8,10200
Incidenza Manodopera al **6,34%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58861

Codice regionale: **CAM24_E18.030.050.B**
Articolo: B Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,44843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 48,20
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 6,36623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31831
Utili di impresa (10%)	€ 4,38147
Incidenza Manodopera al **11,72%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31831

Codice regionale: **CAM24_E18.030.050.C**
Articolo: C Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,10973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 50,33
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 6,64865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33243
Utili di impresa (10%)	€ 4,57584
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33243

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.035** +0,57% su anno 2023 +0,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.035.010** +0,57% su anno 2023 +0,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cancello estensibile in acciaio zincato

Codice regionale: **CAM24_E18.035.010.A**
Articolo: A Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,36423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 149,76
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 19,78192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98910
Utili di impresa (10%)	€ 13,61462
Incidenza Manodopera al **18,5%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,98910

Codice regionale: **CAM24_E18.035.010.B**
Articolo: B Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,98113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 184,02
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 24,30679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21534
Utili di impresa (10%)	€ 16,72879
Incidenza Manodopera al **15,06%**	€ 27,71010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21534

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.040** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERSIANE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.040.010** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Persiana di legno fino a 3 mq

Codice regionale: **CAM24_E18.040.010.A**
Articolo: A Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,75840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 389,65
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 51,46893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,57345
Utili di impresa (10%)	€ 35,42273
Incidenza Manodopera al **3,48%**	€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,57345

Codice regionale: **CAM24_E18.040.010.B**
Articolo: B Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,20644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 414,68
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 54,77509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,73875
Utili di impresa (10%)	€ 37,69815
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,73875

Codice regionale: **CAM24_E18.040.010.C**
Articolo: C Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,97507**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 342,31
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 45,21576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,26079
Utili di impresa (10%)	€ 31,11908
Incidenza Manodopera al **3,97%**	€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,26079

Codice regionale: **CAM24_E18.040.010.D**
Articolo: D Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,10006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 32,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,26701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21335
Utili di impresa (10%)	€ 2,93671
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21335

Codice regionale: **CAM24_E18.040.010.E**
Articolo: E Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,65010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 48,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,40052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32003
Utili di impresa (10%)	€ 4,40506
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32003

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.040** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PERSIANE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.040.030** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Persiana di legno oltre 3 mq

Codice regionale: **CAM24_E18.040.030.A**
Articolo: A Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,32306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 382,65
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 50,54492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,52725
Utili di impresa (10%)	€ 34,78680
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,52725

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.040.030.B**
Articolo: B Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,51829**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 407,36
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 53,80811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69041
Utili di impresa (10%)	€ 37,03264
Incidenza Manodopera al **3,33%**	€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,69041

Codice regionale: **CAM24_E18.040.030.C**
Articolo: C Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,80381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 432,18
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 57,08665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85433
Utili di impresa (10%)	€ 39,28905
Incidenza Manodopera al **3,14%**	€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,85433

Codice regionale: **CAM24_E18.040.030.D**
Articolo: D Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,80381**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 432,18
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 57,08665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85433
Utili di impresa (10%)	€ 39,28905
Incidenza Manodopera al **3,14%**	€ 13,57500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,85433

Codice regionale: **CAM24_E18.040.030.E**
Articolo: E Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore

1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 38,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,12625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25631
Utili di impresa (10%)	€ 3,52806
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25631

Codice regionale: **CAM24_E18.040.030.F**
Articolo: F Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,23158**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 58,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,68937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38447
Utili di impresa (10%)	€ 5,29210
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38447

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.010** +1,53% su anno 2023 +1,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controtelaio in legno abete grezzo

Codice regionale: **CAM24_E18.045.010.A**
Articolo: A Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,04043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 16,78
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 2,21687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11084
Utili di impresa (10%)	€ 1,52573
Incidenza Manodopera al **48,53%**	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11084

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.045.010.B**
Articolo: B Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,47472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 17,34
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 2,29070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11454
Utili di impresa (10%)	€ 1,57654
Incidenza Manodopera al **46,97%**	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11454

Codice regionale: **CAM24_E18.045.010.C**
Articolo: C Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,90902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,5%
Prezzo	€ 17,90
Scostamento % su anno 2023	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 2,36453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11823
Utili di impresa (10%)	€ 1,62736
Incidenza Manodopera al **45,5%**	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11823

Codice regionale: **CAM24_E18.045.010.D**
Articolo: D Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 18,34
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 2,42286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12114
Utili di impresa (10%)	€ 1,66750
Incidenza Manodopera al **44,41%**	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12114

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.015** +2,5% su anno 2023 +2,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Controtelaio in alluminio

Codice regionale: **CAM24_E18.045.015.A**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: A Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,5%
Prezzo	€ 10,86
Scostamento % su anno 2023	+2,5%
Spese generali (17%)	€ 1,43439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07172
Utili di impresa (10%)	€ 0,98720
Incidenza Manodopera al **75,01%**	€ 8,14500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07172

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili

Codice regionale: **CAM24_E18.045.020.A**
Articolo: A Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,73099**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 208,15
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 27,49427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37471
Utili di impresa (10%)	€ 18,92253
Incidenza Manodopera al **9,37%**	€ 19,51380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,37471

Codice regionale: **CAM24_E18.045.020.B**
Articolo: B Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,45283**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 266,99
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 35,26698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76335
Utili di impresa (10%)	€ 24,27198
Incidenza Manodopera al **7,31%**	€ 19,51380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,76335

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.025** +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli

Codice regionale: **CAM24_E18.045.025.A**
Articolo: A Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24163**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 96,84
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 12,79108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63955
Utili di impresa (10%)	€ 8,80327
Incidenza Manodopera al **2,97%**	€ 2,87580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63955

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.030** +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Corrimano per ringhiera o parapetto in legno

Codice regionale: **CAM24_E18.045.030.A**
Articolo: A Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,04043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 33,51
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 4,42687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22134
Utili di impresa (10%)	€ 3,04673
Incidenza Manodopera al **18,08%**	€ 6,05970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22134

Codice regionale: **CAM24_E18.045.030.B**
Articolo: B Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,92282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 38,51
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 5,08688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25434
Utili di impresa (10%)	€ 3,50097
Incidenza Manodopera al **15,74%**	€ 6,05970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25434

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.035** +0,7% su anno 2023 +0,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serratura tipo comune a borsa

Codice regionale: **CAM24_E18.045.035.A**
Articolo: A Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 17,82
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 2,35356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11768
Utili di impresa (10%)	€ 1,61980
Incidenza Manodopera al **19,02%**	€ 3,38910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11768

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.050** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata

Codice regionale: **CAM24_E18.045.050.A**
Articolo: A Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,08230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 64,46
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 8,51399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42570
Utili di impresa (10%)	€ 5,85963
Incidenza Manodopera al **19,92%**	€ 12,83850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42570

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.045.050.B**
Articolo: B Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,51715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 81,75
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 10,79792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53990
Utili di impresa (10%)	€ 7,43151
Incidenza Manodopera al **15,71%**	€ 12,83850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53990

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.055** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone

Codice regionale: **CAM24_E18.045.055.A**
Articolo: A Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.

Unità di misura	**coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,75422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 40,87
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 5,39822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26991
Utili di impresa (10%)	€ 3,71524
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 2,46480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26991

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.060** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate

Codice regionale: **CAM24_E18.045.060.A**
Articolo: A Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,42401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 22,42
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 2,96208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14810
Utili di impresa (10%)	€ 2,03861
Incidenza Manodopera al **23,59%**	€ 5,28930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14810

Codice regionale: **CAM24_E18.045.060.B**
Articolo: B Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,02870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 28,35
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 3,74488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18724
Utili di impresa (10%)	€ 2,57736
Incidenza Manodopera al **18,66%**	€ 5,28930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18724

Codice regionale: **CAM24_E18.045.060.C**
Articolo: C Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 40 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,09849**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 32,30
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 4,26674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21334
Utili di impresa (10%)	€ 2,93652
Incidenza Manodopera al **16,37%**	€ 5,28930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21334

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.065** +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fermoporta a pavimento o a muro in ottone

Codice regionale: **CAM24_E18.045.065.A**
Articolo: A Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,12923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 22,05
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 2,91197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14560
Utili di impresa (10%)	€ 2,00412
Incidenza Manodopera al **20,77%**	€ 4,57920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14560

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.070** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Mostra o dietromostra di legno di abete

Codice regionale: **CAM24_E18.045.070.A**
Articolo: A Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,44816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 23,74
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 3,13619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15681
Utili di impresa (10%)	€ 2,15844
Incidenza Manodopera al **6,06%**	€ 1,43790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15681

Codice regionale: **CAM24_E18.045.070.B**
Articolo: B Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,13874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 27,21
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 3,59359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17968
Utili di impresa (10%)	€ 2,47323
Incidenza Manodopera al **5,29%**	€ 1,43790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17968

Codice regionale: **CAM24_E18.045.070.C**
Articolo: C Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,31776**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 36,44
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 4,81402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24070
Utili di impresa (10%)	€ 3,31318
Incidenza Manodopera al **4,79%**	€ 1,74600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24070

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.075** +0,87% su anno 2023 +0,87% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti

Codice regionale: **CAM24_E18.045.075.A**
Articolo: A Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,57619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 29,06
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 3,83795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19190
Utili di impresa (10%)	€ 2,64141
Incidenza Manodopera al **24,63%**	€ 7,15500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19190

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.080** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fronte di dietromostra

Codice regionale: **CAM24_E18.045.080.A**
Articolo: A Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,27177**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 9,36
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 1,23620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06181
Utili di impresa (10%)	€ 0,85080
Incidenza Manodopera al **6,12%**	€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06181

Codice regionale: **CAM24_E18.045.080.B**
Articolo: B Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,76372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 12,57
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 1,65983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08299
Utili di impresa (10%)	€ 1,14236
Incidenza Manodopera al **4,56%**	€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08299

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.085** +0,87% su anno 2023 +0,87% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fermoporta in materiale plastico

Codice regionale: **CAM24_E18.045.085.A**
Articolo: A Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 15,08
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 1,99242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09962
Utili di impresa (10%)	€ 1,37125
Incidenza Manodopera al **24,67%**	€ 3,72060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09962

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.090** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci

Codice regionale: **CAM24_E18.045.090.A**
Articolo: A Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,66925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 44,62
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 5,89377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29469
Utili di impresa (10%)	€ 4,05630
Incidenza Manodopera al **13,58%**	€ 6,05970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29469

Codice regionale: **CAM24_E18.045.090.B**
Articolo: B Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,19374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 56,88
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 7,51294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37565
Utili di impresa (10%)	€ 5,17067
Incidenza Manodopera al **10,65%**	€ 6,05970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37565

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.045** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.045.092** +1,13% su anno 2023 +1,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo

Codice regionale: **CAM24_E18.045.092.A**
Articolo: A Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22131**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 5,43
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 0,71762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03588
Utili di impresa (10%)	€ 0,49389
Incidenza Manodopera al **37,81%**	€ 2,05440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03588

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.050.010** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta per esterni con battente in acciaio

Codice regionale: **CAM24_E18.050.010.A**
Articolo: A Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,73024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 371,60
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 49,08414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,45421
Utili di impresa (10%)	€ 33,78144
Incidenza Manodopera al **7,62%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,45421

Codice regionale: **CAM24_E18.050.010.B**
Articolo: B Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,88006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 353,77
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 46,72961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,33648
Utili di impresa (10%)	€ 32,16097
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,33648

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.050.020** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile

Codice regionale: **CAM24_E18.050.020.A**
Articolo: A Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,04939**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 305,08
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 40,29840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,01492
Utili di impresa (10%)	€ 27,73478
Incidenza Manodopera al **9,28%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,01492

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.050.030** +0,38% su anno 2023 +0,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere

Codice regionale: **CAM24_E18.050.030.A**
Articolo: A Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,99080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 254,81
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 33,65844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68292
Utili di impresa (10%)	€ 23,16492
Incidenza Manodopera al **11,11%**	€ 28,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68292

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.050.040** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta basculante singola per box auto

Codice regionale: **CAM24_E18.050.040.A**
Articolo: A Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,50394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 113,90
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 15,04567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75228
Utili di impresa (10%)	€ 10,35496
Incidenza Manodopera al **12,43%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75228

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.050.050** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta basculante doppia per box auto

Codice regionale: **CAM24_E18.050.050.A**
Articolo: A Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,55082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 173,17
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 22,87364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14368
Utili di impresa (10%)	€ 15,74245
Incidenza Manodopera al **8,18%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14368

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.050.060** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata

Codice regionale: **CAM24_E18.050.060.A**
Articolo: A Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,35643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 243,70
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 32,19059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60953
Utili di impresa (10%)	€ 22,15470
Incidenza Manodopera al **5,81%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,60953

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.050.070** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata

Codice regionale: **CAM24_E18.050.070.A**
Articolo: A Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,40155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 323,55
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 42,73826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,13691
Utili di impresa (10%)	€ 29,41398
Incidenza Manodopera al **4,38%**	€ 14,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,13691

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.050.075** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra

Codice regionale: **CAM24_E18.050.075.A**
Articolo: A Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,25489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 148,33
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 19,59333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97967
Utili di impresa (10%)	€ 13,48482
Incidenza Manodopera al **7,47%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97967

Codice regionale: **CAM24_E18.050.075.B**
Articolo: B Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,33494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 174,18
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 23,00694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15035
Utili di impresa (10%)	€ 15,83419
Incidenza Manodopera al **6,36%**	€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,15035

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.055** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.055.010** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas

Codice regionale: **CAM24_E18.055.010.A**
Articolo: A Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,30574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 141,96
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 18,75198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93760
Utili di impresa (10%)	€ 12,90577
Incidenza Manodopera al **3,58%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93760

Codice regionale: **CAM24_E18.055.010.B**
Articolo: B Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,75823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 312,43
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 41,26890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,06345
Utili di impresa (10%)	€ 28,40271
Incidenza Manodopera al **1,63%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,06345

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.055** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.055.020** +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cariglione a leva in alluminio

Codice regionale: **CAM24_E18.055.020.A**
Articolo: A Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,66640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 152,72
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 20,17329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00866
Utili di impresa (10%)	€ 13,88397
Incidenza Manodopera al **3,33%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00866

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.055** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.055.030** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile

Codice regionale: **CAM24_E18.055.030.A**
Articolo: A Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,98929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 66,91
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 8,83818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44191
Utili di impresa (10%)	€ 6,08275
Incidenza Manodopera al **21,11%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44191

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.055** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.055.040** +0,65% su anno 2023 +0,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante

Codice regionale: **CAM24_E18.055.040.A**
Articolo: A Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,32311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 72,49
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 9,57493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47875
Utili di impresa (10%)	€ 6,58980
Incidenza Manodopera al **19,48%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47875

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.055** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.055.050** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pompa chiudiporta con incasso a pavimento

Codice regionale: **CAM24_E18.055.050.A**
Articolo: A Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,34906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 241,12
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 31,84934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,59247
Utili di impresa (10%)	€ 21,91984
Incidenza Manodopera al **5,86%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,59247

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.055** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.055.060** +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio

Codice regionale: **CAM24_E18.055.060.A**
Articolo: A Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,18289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 105,77
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 13,97109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69855
Utili di impresa (10%)	€ 9,61540
Incidenza Manodopera al **12,53%**	€ 13,24980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69855

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.055** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.055.070** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni

Codice regionale: **CAM24_E18.055.070.A**
Articolo: A Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,32743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 121,40
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 16,03566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80178
Utili di impresa (10%)	€ 11,03631
Incidenza Manodopera al **13,96%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80178

Codice regionale: **CAM24_E18.055.070.B**
Articolo: B Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,15193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 125,03
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 16,51583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82579
Utili di impresa (10%)	€ 11,36678
Incidenza Manodopera al **15,81%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82579

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.065** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.A**
Articolo: A Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.286,02818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 4.229,12
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 558,62479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,93124
Utili di impresa (10%)	€ 384,46530
Incidenza Manodopera al **2,67%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,93124

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.B**
Articolo: B Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico

e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.907,02905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 5.028,35
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 664,19494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 33,20975
Utili di impresa (10%)	€ 457,12240
Incidenza Manodopera al **2,25%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 33,20975

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.C**
Articolo: C Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.225,14979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 5.437,77
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 718,27546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 35,91377
Utili di impresa (10%)	€ 494,34253
Incidenza Manodopera al **2,08%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 35,91377

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.D**
Articolo: D Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.810,31815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 7.477,88
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 987,75409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 49,38770
Utili di impresa (10%)	€ 679,80722
Incidenza Manodopera al **1,51%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 49,38770

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.E**
Articolo: E Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.764,58447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 6.132,02
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 809,97936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 40,49897
Utili di impresa (10%)	€ 557,45638
Incidenza Manodopera al **1,84%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 40,49897

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.F**
Articolo: F Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.228,82108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 8.016,49
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 1.058,89958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 52,94498
Utili di impresa (10%)	€ 728,77207
Incidenza Manodopera al **1,41%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 52,94498

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.G**
Articolo: G Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.773,18549**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 8.717,09
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 1.151,44153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 57,57208
Utili di impresa (10%)	€ 792,46270
Incidenza Manodopera al **1,3%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 57,57208

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.H**
Articolo: H Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.122,05210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 10.453,08
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 1.380,74886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 69,03744
Utili di impresa (10%)	€ 950,28010
Incidenza Manodopera al **1,08%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 69,03744

Codice regionale: **CAM24_E18.065.010.I**
Articolo: I Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.345,43644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 12.027,58
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 1.588,72419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 79,43621
Utili di impresa (10%)	€ 1.093,41606
Incidenza Manodopera al **0,94%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 79,43621

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.065** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020** +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020.A**
Articolo: A Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.258,29228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 1.619,42
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 213,90969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,69548
Utili di impresa (10%)	€ 147,22020
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,69548

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020.B**
Articolo: B

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere – mogano – frassino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.309,12442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1.684,84
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 222,55115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,12756
Utili di impresa (10%)	€ 153,16756
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,12756

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020.C**
Articolo: C

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.387,16937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1.785,29
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 235,81879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,79094
Utili di impresa (10%)	€ 162,29882
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,79094

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020.D**
Articolo: D

Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.557,59700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 2.004,63
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 264,79149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,23957
Utili di impresa (10%)	€ 182,23885
Incidenza Manodopera al **3,38%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,23957

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020.E**
Articolo: E Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.386,21232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1.784,06
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 235,65609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,78280
Utili di impresa (10%)	€ 162,18684
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,78280

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020.F**
Articolo: F Porta in legno ad un’anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.646,07924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 2.118,50
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 279,83347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,99167
Utili di impresa (10%)	€ 192,59127
Incidenza Manodopera al **3,2%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,99167

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020.G**
Articolo: G Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a

compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.385,94145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1.783,71
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 235,61005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,78050
Utili di impresa (10%)	€ 162,15515
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,78050

Codice regionale: **CAM24_E18.065.020.H**
Articolo: H

Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.507,41493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 1.940,04
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 256,26054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,81303
Utili di impresa (10%)	€ 176,36755
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,81303

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.065** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030** +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.A**
Articolo: A

Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.176,21172**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.513,78
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 199,95599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,99780
Utili di impresa (10%)	€ 137,61677
Incidenza Manodopera al **2,05%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,99780

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.B**
Articolo: B Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.254,00386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.613,90
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 213,18066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,65903
Utili di impresa (10%)	€ 146,71845
Incidenza Manodopera al **1,93%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,65903

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.C**
Articolo: C Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.274,91456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.640,82
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 216,73548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,83677
Utili di impresa (10%)	€ 149,16500
Incidenza Manodopera al **1,89%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,83677

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.D**
Articolo: D Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.353,98879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.742,58
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 230,17809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,50890
Utili di impresa (10%)	€ 158,41669
Incidenza Manodopera al **1,78%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,50890

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.E**
Articolo: E Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.284,97264**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.653,76
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 218,44535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,92227
Utili di impresa (10%)	€ 150,34180
Incidenza Manodopera al **1,88%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,92227

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.F**
Articolo: F Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.402,09424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.804,50
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 238,35602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,91780
Utili di impresa (10%)	€ 164,04503
Incidenza Manodopera al **1,72%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,91780

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.G**
Articolo: G Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi,

serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.337,70083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.721,62
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 227,40914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,37046
Utili di impresa (10%)	€ 156,51100
Incidenza Manodopera al **1,8%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,37046

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.H**
Articolo: H Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.385,77017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.783,49
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 235,58093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,77905
Utili di impresa (10%)	€ 162,13511
Incidenza Manodopera al **1,74%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,77905

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.I**
Articolo: I Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.866,03010**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 2.401,58
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 317,22512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,86126
Utili di impresa (10%)	€ 218,32552
Incidenza Manodopera al **1,29%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,86126

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.J**
Articolo: J Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e

guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.984,83105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 2.554,48
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 337,42128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,87106
Utili di impresa (10%)	€ 232,22523
Incidenza Manodopera al **1,22%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,87106

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.K**
Articolo: K Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,08972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 2.574,12
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 340,01525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,00076
Utili di impresa (10%)	€ 234,01050
Incidenza Manodopera al **1,21%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,00076

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.L**
Articolo: L Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.043,78911**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 2.630,36
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 347,44415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,37221
Utili di impresa (10%)	€ 239,12333
Incidenza Manodopera al **1,18%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,37221

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.M**
Articolo: M Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.006,59045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 2.582,48
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 341,12038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,05602
Utili di impresa (10%)	€ 234,77108
Incidenza Manodopera al **1,2%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,05602

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.N**
Articolo: N Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.149,01074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 2.765,78
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 365,33183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,26659
Utili di impresa (10%)	€ 251,43426
Incidenza Manodopera al **1,12%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,26659

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.O**
Articolo: O Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.044,15026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 2.630,82
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 347,50554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,37528
Utili di impresa (10%)	€ 239,16558
Incidenza Manodopera al **1,18%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,37528

Codice regionale: **CAM24_E18.065.030.P**
Articolo: P Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.107,82136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 2.712,77
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 358,32963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,91648
Utili di impresa (10%)	€ 246,61510
Incidenza Manodopera al **1,15%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,91648

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.065** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.065.040** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetrata fissa omologata e certificata

Codice regionale: **CAM24_E18.065.040.A**
Articolo: A Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.938,37764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 3.781,69
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 499,52420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,97621
Utili di impresa (10%)	€ 343,79018
Incidenza Manodopera al **0,97%**	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 24,97621

Codice regionale: **CAM24_E18.065.040.B**
Articolo: B Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.116,60615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 4.011,07
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 529,82305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,49115
Utili di impresa (10%)	€ 364,64292
Incidenza Manodopera al **0,92%**	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 26,49115

Codice regionale: **CAM24_E18.065.040.C**
Articolo: C Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.220,76239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 4.145,12
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 547,52961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,37648
Utili di impresa (10%)	€ 376,82920
Incidenza Manodopera al **0,89%**	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,37648

Codice regionale: **CAM24_E18.065.040.D**
Articolo: D Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.923,33472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 7.623,33
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.006,96690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 50,34835
Utili di impresa (10%)	€ 693,03016
Incidenza Manodopera al **0,53%**	€ 40,67280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 50,34835

Codice regionale: **CAM24_E18.065.040.E**
Articolo: E Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.241,23877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 8.032,47
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.061,01059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 53,05053
Utili di impresa (10%)	€ 730,22494
Incidenza Manodopera al **0,51%**	€ 40,67280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 53,05053

Codice regionale: **CAM24_E18.065.040.F**
Articolo: F Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.502,49613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 8.368,71
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.105,42434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 55,27122
Utili di impresa (10%)	€ 760,79205
Incidenza Manodopera al **0,49%**	€ 40,67280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 55,27122

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.065** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.065.050** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci

Codice regionale: **CAM24_E18.065.050.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 892,38539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.148,50
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 151,70552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,58528
Utili di impresa (10%)	€ 104,40909
Incidenza Manodopera al **2,21%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,58528

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.065.050.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.241,87218**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 1.598,29
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 211,11827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,55591
Utili di impresa (10%)	€ 145,29905
Incidenza Manodopera al **1,59%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,55591

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.070** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.070.010** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti

Codice regionale: **CAM24_E18.070.010.A**
Articolo: A Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,05344**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 408,05
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 53,89908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69495
Utili di impresa (10%)	€ 37,09525
Incidenza Manodopera al **5,01%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,69495

Codice regionale: **CAM24_E18.070.010.B**
Articolo: B Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,11932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 399,12
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 52,72028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,63601
Utili di impresa (10%)	€ 36,28396
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,63601

Codice regionale: **CAM24_E18.070.010.C**
Articolo: C Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,07686**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 390,06
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 51,52307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,57615
Utili di impresa (10%)	€ 35,45999
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,57615

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.070** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.070.020** +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti

Codice regionale: **CAM24_E18.070.020.A**
Articolo: A Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,42651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 380,21
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 50,22251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,51113
Utili di impresa (10%)	€ 34,56490
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,51113

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.070.020.B**
Articolo: B Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,78718**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 390,97
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 51,64382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,58219
Utili di impresa (10%)	€ 35,54310
Incidenza Manodopera al **3,18%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,58219

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.075** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010** +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 519,42069**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 668,49
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 88,30152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,41508
Utili di impresa (10%)	€ 60,77222
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,41508

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,14594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 702,89
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 92,84481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,64224
Utili di impresa (10%)	€ 63,89908
Incidenza Manodopera al **4,42%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,64224

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 569,38607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 732,80
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 96,79563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,83978
Utili di impresa (10%)	€ 66,61817
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,83978

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010.D**
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 678,14699**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 872,78
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 115,28499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,76425
Utili di impresa (10%)	€ 79,34320
Incidenza Manodopera al **3,56%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,76425

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010.E**
Articolo: E Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 544,26795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 700,47
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 92,52555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,62628
Utili di impresa (10%)	€ 63,67935
Incidenza Manodopera al **4,44%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,62628

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010.F**
Articolo: F Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 569,44024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 732,87
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 96,80484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,84024
Utili di impresa (10%)	€ 66,62451
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,84024

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010.G**
Articolo: G Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,08008**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 759,43
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 100,31361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,01568
Utili di impresa (10%)	€ 69,03937
Incidenza Manodopera al **4,09%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,01568

Codice regionale: **CAM24_E18.075.010.H**
Articolo: H Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,17922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 907,57
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 119,88047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,99402
Utili di impresa (10%)	€ 82,50597
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,99402

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.075** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.075.015** +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60

Codice regionale: **CAM24_E18.075.015.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.296,36014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 6.816,42
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 900,38122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 45,01906
Utili di impresa (10%)	€ 619,67414
Incidenza Manodopera al **0,46%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 45,01906

Codice regionale: **CAM24_E18.075.015.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.224,52078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 8.010,96
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.058,16853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 52,90843
Utili di impresa (10%)	€ 728,26893
Incidenza Manodopera al **0,39%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 52,90843

Codice regionale: **CAM24_E18.075.015.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.855,88670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 8.823,53
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.165,50074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 58,27504
Utili di impresa (10%)	€ 802,13874
Incidenza Manodopera al **0,35%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 58,27504

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.075** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020** +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,49004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 777,98
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 102,76331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,13817
Utili di impresa (10%)	€ 70,72534
Incidenza Manodopera al **3,99%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,13817

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 639,43150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 822,95
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 108,70336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,43517
Utili di impresa (10%)	€ 74,81349
Incidenza Manodopera al **3,78%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,43517

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 672,15187**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 865,06
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 114,26582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,71329
Utili di impresa (10%)	€ 78,64177
Incidenza Manodopera al **3,59%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,71329

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020.D**
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 785,51748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 1.010,96
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 133,53797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,67690
Utili di impresa (10%)	€ 91,90555
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,67690

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020.E**
Articolo: E Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,59255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 806,42
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 106,52073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,32604
Utili di impresa (10%)	€ 73,31133
Incidenza Manodopera al **3,85%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,32604

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020.F**
Articolo: F Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 664,40516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 855,09
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 112,94888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,64744
Utili di impresa (10%)	€ 77,73540
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,64744

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020.G**
Articolo: G Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 699,18410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 899,85
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 118,86130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,94307
Utili di impresa (10%)	€ 81,80454
Incidenza Manodopera al **3,45%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,94307

Codice regionale: **CAM24_E18.075.020.H**
Articolo: H Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 830,71566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 1.069,13
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 141,22166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,06108
Utili di impresa (10%)	€ 97,19373
Incidenza Manodopera al **2,91%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,06108

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.075** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.075.025** +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90

Codice regionale: **CAM24_E18.075.025.A**
Articolo: A

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.224,63473**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 10.585,10
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.398,18790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 69,90940
Utili di impresa (10%)	€ 962,28226
Incidenza Manodopera al **0,29%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 69,90940

Codice regionale: **CAM24_E18.075.025.B**
Articolo: B

Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.822,10031**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 12.641,04
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.669,75705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 83,48785
Utili di impresa (10%)	€ 1.149,18574
Incidenza Manodopera al **0,25%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 83,48785

Codice regionale: **CAM24_E18.075.025.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.415,93632**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 14.692,31
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.940,70917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 97,03546
Utili di impresa (10%)	€ 1.335,66455
Incidenza Manodopera al **0,21%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 97,03546

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.075** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030** +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,07050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 1.155,82
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 152,67199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,63360
Utili di impresa (10%)	€ 105,07425
Incidenza Manodopera al **2,69%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,63360

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 915,31551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 1.178,01
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 155,60364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,78018
Utili di impresa (10%)	€ 107,09192
Incidenza Manodopera al **2,64%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,78018

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 926,58346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 1.192,51
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 157,51919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,87596
Utili di impresa (10%)	€ 108,41027
Incidenza Manodopera al **2,61%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,87596

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.D**
Articolo: D Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,01831**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 1.209,80
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 159,80311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,99016
Utili di impresa (10%)	€ 109,98214
Incidenza Manodopera al **2,57%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,99016

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.E**
Articolo: E Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,34238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.230,81
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 162,57820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,12891
Utili di impresa (10%)	€ 111,89206
Incidenza Manodopera al **2,52%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,12891

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.F**
Articolo: F Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 970,28285**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.248,75
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 164,94808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,24740
Utili di impresa (10%)	€ 113,52309
Incidenza Manodopera al **2,49%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,24740

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.G**
Articolo: G Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 999,60839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.286,50
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 169,93343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,49667
Utili di impresa (10%)	€ 116,95418
Incidenza Manodopera al **2,42%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,49667

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.H**
Articolo: H Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dimensioni 2.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.038,16137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.336,11
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 176,48743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,82437
Utili di impresa (10%)	€ 121,46488
Incidenza Manodopera al **2,33%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,82437

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.I**
Articolo: I Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 932,32577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 1.199,90
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 158,49538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,92477
Utili di impresa (10%)	€ 109,08212
Incidenza Manodopera al **2,59%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,92477

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.J**
Articolo: J Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,21450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 1.213,92
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 160,34647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,01732
Utili di impresa (10%)	€ 110,35610
Incidenza Manodopera al **2,56%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,01732

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.K**
Articolo: K Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in

plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 954,50050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.228,44
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 162,26509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,11325
Utili di impresa (10%)	€ 111,67656
Incidenza Manodopera al **2,53%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,11325

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.L**
Articolo: L Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 971,72746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.250,61
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 165,19367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,25968
Utili di impresa (10%)	€ 113,69211
Incidenza Manodopera al **2,48%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,25968

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.M**
Articolo: M Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 989,85729**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.273,95
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 168,27574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,41379
Utili di impresa (10%)	€ 115,81330
Incidenza Manodopera al **2,44%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,41379

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.N**
Articolo: N Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri

fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.004,68258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.293,03
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 170,79604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,53980
Utili di impresa (10%)	€ 117,54786
Incidenza Manodopera al **2,4%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,53980

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.O**
Articolo: O Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.029,38537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.324,82
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 174,99551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,74978
Utili di impresa (10%)	€ 120,43809
Incidenza Manodopera al **2,35%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,74978

Codice regionale: **CAM24_E18.075.030.P**
Articolo: P Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.066,31316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.372,35
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 181,27324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,06366
Utili di impresa (10%)	€ 124,75864
Incidenza Manodopera al **2,26%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,06366

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.075** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.075.035** +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120

Codice regionale: **CAM24_E18.075.035.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.709,60146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 12.496,26
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.650,63225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 82,53161
Utili di impresa (10%)	€ 1.136,02337
Incidenza Manodopera al **0,25%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 82,53161

Codice regionale: **CAM24_E18.075.035.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.604,16874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 14.934,57
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.972,70869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 98,63543
Utili di impresa (10%)	€ 1.357,68774
Incidenza Manodopera al **0,21%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 98,63543

Codice regionale: **CAM24_E18.075.035.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.339,35964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 17.167,76
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 2.267,69114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 113,38456
Utili di impresa (10%)	€ 1.560,70508
Incidenza Manodopera al **0,18%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 113,38456

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.075** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.010,55130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.300,58
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 171,79372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,58969
Utili di impresa (10%)	€ 118,23450
Incidenza Manodopera al **2,39%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,58969

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,50738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.322,40
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 174,67625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,73381
Utili di impresa (10%)	€ 120,21836
Incidenza Manodopera al **2,35%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,73381

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.049,44737**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.350,64
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 178,40605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,92030
Utili di impresa (10%)	€ 122,78534
Incidenza Manodopera al **2,3%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,92030

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.D**
Articolo: D Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.068,89540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.375,67
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 181,71222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,08561
Utili di impresa (10%)	€ 125,06076
Incidenza Manodopera al **2,26%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,08561

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.E**
Articolo: E Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.098,61821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.413,92
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 186,76510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,33826
Utili di impresa (10%)	€ 128,53833
Incidenza Manodopera al **2,2%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,33826

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.F**
Articolo: F Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.124,54892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.447,29
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 191,17332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,55867
Utili di impresa (10%)	€ 131,57222
Incidenza Manodopera al **2,15%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,55867

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.G**
Articolo: G Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.157,79297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.490,08
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 196,82480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,84124
Utili di impresa (10%)	€ 135,46178
Incidenza Manodopera al **2,09%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,84124

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.H**
Articolo: H Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.222,78227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.573,72
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 207,87299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,39365
Utili di impresa (10%)	€ 143,06553
Incidenza Manodopera al **1,97%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,39365

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.I**
Articolo: I Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.058,65674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.362,49
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 179,97165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,99858
Utili di impresa (10%)	€ 123,86284
Incidenza Manodopera al **2,28%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,99858

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.J**
Articolo: J Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.088,81293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.401,30
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 185,09820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,25491
Utili di impresa (10%)	€ 127,39111
Incidenza Manodopera al **2,22%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,25491

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.K**
Articolo: K Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,46887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.421,45
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 187,75971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,38799
Utili di impresa (10%)	€ 129,22286
Incidenza Manodopera al **2,19%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,38799

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.L**
Articolo: L Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.133,93888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.459,38
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 192,76961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,63848
Utili di impresa (10%)	€ 132,67085
Incidenza Manodopera al **2,13%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,63848

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.M**
Articolo: M Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.133,93888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.459,38
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 192,76961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,63848
Utili di impresa (10%)	€ 132,67085
Incidenza Manodopera al **2,13%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,63848

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.N**
Articolo: N Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.159,47232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.492,24
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 197,11029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,85551
Utili di impresa (10%)	€ 135,65826
Incidenza Manodopera al **2,08%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,85551

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.O**
Articolo: O Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.200,89646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.545,55
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 204,15240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,20762
Utili di impresa (10%)	€ 140,50489
Incidenza Manodopera al **2,01%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,20762

Codice regionale: **CAM24_E18.075.040.P**
Articolo: P Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.269,91260**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.634,38
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 215,88514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,79426
Utili di impresa (10%)	€ 148,57977
Incidenza Manodopera al **1,9%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,79426

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.075** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E18.075.045** +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push

Codice regionale: **CAM24_E18.075.045.A**
Articolo: A Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,05804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 279,35
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 36,89987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84499
Utili di impresa (10%)	€ 25,39579
Incidenza Manodopera al **6,43%**	€ 17,97300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,84499

Codice regionale: **CAM24_E18.075.045.B**
Articolo: B Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,58953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 305,78
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 40,39022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,01951
Utili di impresa (10%)	€ 27,79798
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 17,97300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,01951

Codice regionale: **CAM24_E18.075.045.C**
Articolo: C Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,04488**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 319,23
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 42,16763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,10838
Utili di impresa (10%)	€ 29,02125
Incidenza Manodopera al **5,63%**	€ 17,97300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,10838

Codice regionale: **CAM24_E18.075.045.D**
Articolo: D Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,81549**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 300,92
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 39,74863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,98743
Utili di impresa (10%)	€ 27,35641
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 17,97300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,98743

Codice regionale: **CAM24_E18.075.045.E**
Articolo: E Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,38358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 317,10
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 41,88521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,09426
Utili di impresa (10%)	€ 28,82688
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 17,97300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,09426

Codice regionale: **CAM24_E18.075.045.F**
Articolo: F Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,80818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 312,49
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 41,27739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,06387
Utili di impresa (10%)	€ 28,40856
Incidenza Manodopera al **5,75%**	€ 17,97300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,06387

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.076** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN VETRO

Codice regionale: **CAM24_E18.076.010** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60

Codice regionale: **CAM24_E18.076.010.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad

ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.982,89059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 3.838,98
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 507,09140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,35457
Utili di impresa (10%)	€ 348,99820
Incidenza Manodopera al **1,47%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,35457

Codice regionale: **CAM24_E18.076.010.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.921,89778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 5.047,48
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 666,72262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 33,33613
Utili di impresa (10%)	€ 458,86204
Incidenza Manodopera al **1,34%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 33,33613

Codice regionale: **CAM24_E18.076.010.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.706,02798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 6.056,66
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 800,02476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 40,00124
Utili di impresa (10%)	€ 550,60527
Incidenza Manodopera al **1,21%**	€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 40,00124

Codice regionale: **CAM24_E18.076.010.D**
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad

ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.512,80840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 7.094,98
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 937,17743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 46,85887
Utili di impresa (10%)	€ 644,99858
Incidenza Manodopera al **1,19%**	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 46,85887

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.076** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN VETRO

Codice regionale: **CAM24_E18.076.020** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90

Codice regionale: **CAM24_E18.076.020.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.838,83266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 6.227,58
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 822,60155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 41,13008
Utili di impresa (10%)	€ 566,14342
Incidenza Manodopera al **0,91%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 41,13008

Codice regionale: **CAM24_E18.076.020.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.605,34743**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 8.501,08
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 1.122,90906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 56,14545
Utili di impresa (10%)	€ 772,82565
Incidenza Manodopera al **0,8%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 56,14545

Codice regionale: **CAM24_E18.076.020.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.767,40513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 9.996,65
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.320,45887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 66,02294
Utili di impresa (10%)	€ 908,78640
Incidenza Manodopera al **0,73%**	€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 66,02294

Codice regionale: **CAM24_E18.076.020.D**
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.291,03616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 11.957,56
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.579,47615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 78,97381
Utili di impresa (10%)	€ 1.087,05123
Incidenza Manodopera al **0,71%**	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 78,97381

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.076** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN VETRO

Codice regionale: **CAM24_E18.076.030** +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120

Codice regionale: **CAM24_E18.076.030.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.759,98695**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 7.413,10
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 979,19778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 48,95989
Utili di impresa (10%)	€ 673,91847
Incidenza Manodopera al **0,76%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 48,95989

Codice regionale: **CAM24_E18.076.030.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.553,06445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 9.720,79
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.284,02096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 64,20105
Utili di impresa (10%)	€ 883,70854
Incidenza Manodopera al **0,7%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 64,20105

Codice regionale: **CAM24_E18.076.030.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.362,01762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 12.048,92
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.591,54300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 79,57715
Utili di impresa (10%)	€ 1.095,35606
Incidenza Manodopera al **0,61%**	€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 79,57715

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.076.030.D**
Articolo: D Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.030,61506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 14.196,40
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.875,20456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 93,76023
Utili di impresa (10%)	€ 1.290,58196
Incidenza Manodopera al **0,6%**	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 93,76023

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.076** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN VETRO

Codice regionale: **CAM24_E18.076.040** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60

Codice regionale: **CAM24_E18.076.040.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.338,40816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 6.870,53
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 907,52939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 45,37647
Utili di impresa (10%)	€ 624,59376
Incidenza Manodopera al **0,99%**	€ 67,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 45,37647

Codice regionale: **CAM24_E18.076.040.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.286,38279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 8.090,57
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 1.068,68507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 53,43425
Utili di impresa (10%)	€ 735,50679
Incidenza Manodopera al **1,07%**	€ 86,78940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 53,43425

Codice regionale: **CAM24_E18.076.040.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.930,62940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 8.919,72
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 1.178,20700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 58,91035
Utili di impresa (10%)	€ 810,88364
Incidenza Manodopera al **1,11%**	€ 98,85750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 58,91035

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.076** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN VETRO

Codice regionale: **CAM24_E18.076.050** +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90

Codice regionale: **CAM24_E18.076.050.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.272,33175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 10.646,49
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.406,29640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 70,31482
Utili di impresa (10%)	€ 967,86282
Incidenza Manodopera al **0,69%**	€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 70,31482

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.076.050.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.881,90792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 12.718,02
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.679,92435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 83,99622
Utili di impresa (10%)	€ 1.156,18323
Incidenza Manodopera al **0,67%**	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 83,99622

Codice regionale: **CAM24_E18.076.050.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.490,67902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 14.788,50
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.953,41543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 97,67077
Utili di impresa (10%)	€ 1.344,40945
Incidenza Manodopera al **0,67%**	€ 98,85750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 97,67077

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.076** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTE ANTINCENDIO IN VETRO

Codice regionale: **CAM24_E18.076.060** +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120

Codice regionale: **CAM24_E18.076.060.A**
Articolo: A Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.757,29848**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 12.557,64
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.658,74074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 82,93704
Utili di impresa (10%)	€ 1.141,60392
Incidenza Manodopera al **0,58%**	€ 73,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 82,93704

Codice regionale: **CAM24_E18.076.060.B**
Articolo: B Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.663,97635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 15.011,54
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 1.982,87598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 99,14380
Utili di impresa (10%)	€ 1.364,68523
Incidenza Manodopera al **0,56%**	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 99,14380

Codice regionale: **CAM24_E18.076.060.C**
Articolo: C Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.414,10234**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 17.263,95
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 2.280,39740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 114,01987
Utili di impresa (10%)	€ 1.569,44997
Incidenza Manodopera al **0,57%**	€ 98,85750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 114,01987

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.078** +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI

Codice regionale: **CAM24_E18.078.010** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.078.010.A**
Articolo: A Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,25374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1.018,34
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 134,51314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,72566
Utili di impresa (10%)	€ 92,57669
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,72566

Codice regionale: **CAM24_E18.078.010.B**
Articolo: B Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 822,31882**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.058,32
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 139,79420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,98971
Utili di impresa (10%)	€ 96,21130
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 62,13900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,98971

Codice regionale: **CAM24_E18.078.010.C**
Articolo: C Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.352,46735**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 1.740,63
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 229,91945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,49597
Utili di impresa (10%)	€ 158,23868
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 70,61250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,49597

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.078** +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI

Codice regionale: **CAM24_E18.078.020** +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri

Codice regionale: **CAM24_E18.078.020.A**
Articolo: A Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.170,58581**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 6.654,54
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 878,99959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 43,94998
Utili di impresa (10%)	€ 604,95854
Incidenza Manodopera al **1,27%**	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 43,94998

Codice regionale: **CAM24_E18.078.020.B**
Articolo: B Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.360,19352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 6.898,57
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 911,23290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 45,56165
Utili di impresa (10%)	€ 627,14264
Incidenza Manodopera al **1,64%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 45,56165

Codice regionale: **CAM24_E18.078.020.C**
Articolo: C Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.727,32550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 7.371,07
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 973,64534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 48,68227
Utili di impresa (10%)	€ 670,09708
Incidenza Manodopera al **1,92%**	€ 141,22500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 48,68227

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.078** +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI

Codice regionale: **CAM24_E18.078.030** +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri

Codice regionale: **CAM24_E18.078.030.A**
Articolo: A Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.471,80464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 7.042,21
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 930,20679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 46,51034
Utili di impresa (10%)	€ 640,20114
Incidenza Manodopera al **1,2%**	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 46,51034

Codice regionale: **CAM24_E18.078.030.B**
Articolo: B Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.887,34904**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 7.577,02
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 1.000,84934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 50,04247
Utili di impresa (10%)	€ 688,81984
Incidenza Manodopera al **1,49%**	€ 112,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 50,04247

Codice regionale: **CAM24_E18.078.030.C**
Articolo: C Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.387,60165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 8.220,84
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 1.085,89228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 54,29461
Utili di impresa (10%)	€ 747,34939
Incidenza Manodopera al **1,72%**	€ 141,22500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 54,29461

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.078** +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI

Codice regionale: **CAM24_E18.078.040** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta

Codice regionale: **CAM24_E18.078.040.A**
Articolo: A Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,52230**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 429,24
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 56,69879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,83494
Utili di impresa (10%)	€ 39,02211
Incidenza Manodopera al **4,61%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,83494

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.079**
Capitolo: INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.079.011**
Voce: Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B

Codice regionale: **CAM24_E18.079.011.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 465,15582**
Prezzo	€ 598,66
Spese generali (17%)	€ 79,07649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79076
Utili di impresa (10%)	€ 54,42323
Incidenza Manodopera al **7,08%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,79076

Codice regionale: **CAM24_E18.079.011.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,63822**
Prezzo	€ 838,66
Spese generali (17%)	€ 110,77850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,10779
Utili di impresa (10%)	€ 76,24167
Incidenza Manodopera al **5,05%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,10779

Codice regionale: **CAM24_E18.079.011.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 674,33622**
Prezzo	€ 867,87
Spese generali (17%)	€ 114,63716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,14637
Utili di impresa (10%)	€ 78,89734
Incidenza Manodopera al **4,88%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,14637

Codice regionale: **CAM24_E18.079.011.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente

prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 897,11982**
Prezzo	€ 1.154,59
Spese generali (17%)	€ 152,51037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,52510
Utili di impresa (10%)	€ 104,96302
Incidenza Manodopera al **3,67%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,52510

Codice regionale: **CAM24_E18.079.011.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.028,20290**
Prezzo	€ 1.323,30
Spese generali (17%)	€ 174,79449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,74794
Utili di impresa (10%)	€ 120,29974
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,74794

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.079**
Capitolo: INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.079.012**
Voce: Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D

Codice regionale: **CAM24_E18.079.012.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 545,66742**
Prezzo	€ 702,27
Spese generali (17%)	€ 92,76346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92763
Utili di impresa (10%)	€ 63,84309
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,92763

Codice regionale: **CAM24_E18.079.012.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo

contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 745,69062**
Prezzo	€ 959,70
Spese generali (17%)	€ 126,76741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,26767
Utili di impresa (10%)	€ 87,24580
Incidenza Manodopera al **4,41%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,26767

Codice regionale: **CAM24_E18.079.012.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 764,30142**
Prezzo	€ 983,66
Spese generali (17%)	€ 129,93124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,29931
Utili di impresa (10%)	€ 89,42327
Incidenza Manodopera al **4,31%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,29931

Codice regionale: **CAM24_E18.079.012.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.036,98942**
Prezzo	€ 1.334,61
Spese generali (17%)	€ 176,28820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,76288
Utili di impresa (10%)	€ 121,32776
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,76288

Codice regionale: **CAM24_E18.079.012.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.189,13250**
Prezzo	€ 1.530,41
Spese generali (17%)	€ 202,15253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,02153
Utili di impresa (10%)	€ 139,12850
Incidenza Manodopera al **2,95%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,02153

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.079**
Capitolo: INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.079.013**
Voce: Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E

Codice regionale: **CAM24_E18.079.013.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 703,80462**
Prezzo	€ 905,80
Spese generali (17%)	€ 119,64679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,19647
Utili di impresa (10%)	€ 82,34514
Incidenza Manodopera al **4,68%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,19647

Codice regionale: **CAM24_E18.079.013.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,25502**
Prezzo	€ 1.221,69
Spese generali (17%)	€ 161,37335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,61373
Utili di impresa (10%)	€ 111,06284
Incidenza Manodopera al **3,47%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,61373

Codice regionale: **CAM24_E18.079.013.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,75662**
Prezzo	€ 1.245,50
Spese generali (17%)	€ 164,51863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,64519
Utili di impresa (10%)	€ 113,22753
Incidenza Manodopera al **3,4%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,64519

Codice regionale: **CAM24_E18.079.013.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.236,17022**
Prezzo	€ 1.590,95
Spese generali (17%)	€ 210,14894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,10149
Utili di impresa (10%)	€ 144,63192
Incidenza Manodopera al **2,66%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,10149

Codice regionale: **CAM24_E18.079.013.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.418,20290**
Prezzo	€ 1.825,23
Spese generali (17%)	€ 241,09449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,41094
Utili di impresa (10%)	€ 165,92974
Incidenza Manodopera al **2,48%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,41094

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.079**
Capitolo: INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.079.014**
Voce: Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F

Codice regionale: **CAM24_E18.079.014.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 835,82742**
Prezzo	€ 1.075,71
Spese generali (17%)	€ 142,09066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,42091
Utili di impresa (10%)	€ 97,79181
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,42091

Codice regionale: **CAM24_E18.079.014.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.130,35542**
Prezzo	€ 1.454,77
Spese generali (17%)	€ 192,16042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,92160
Utili di impresa (10%)	€ 132,25158
Incidenza Manodopera al **2,91%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,92160

Codice regionale: **CAM24_E18.079.014.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,56982**
Prezzo	€ 1.483,36
Spese generali (17%)	€ 195,93687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,95937
Utili di impresa (10%)	€ 134,85067
Incidenza Manodopera al **2,86%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,95937

Codice regionale: **CAM24_E18.079.014.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.474,66302**
Prezzo	€ 1.897,89
Spese generali (17%)	€ 250,69271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,50693
Utili di impresa (10%)	€ 172,53557
Incidenza Manodopera al **2,23%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,50693

Codice regionale: **CAM24_E18.079.014.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.692,52890**
Prezzo	€ 2.178,28
Spese generali (17%)	€ 287,72991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,87730
Utili di impresa (10%)	€ 198,02588
Incidenza Manodopera al **2,07%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,87730

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.079**
Capitolo: INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.079.015**
Voce: Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B

Codice regionale: **CAM24_E18.079.015.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,67740**
Prezzo	€ 738,32
Spese generali (17%)	€ 97,52516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,97525
Utili di impresa (10%)	€ 67,12026
Incidenza Manodopera al **6,12%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,97525

Codice regionale: **CAM24_E18.079.015.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,78040**
Prezzo	€ 1.038,33
Spese generali (17%)	€ 137,15267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,37153
Utili di impresa (10%)	€ 94,39331
Incidenza Manodopera al **4,35%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,37153

Codice regionale: **CAM24_E18.079.015.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 835,15290**
Prezzo	€ 1.074,84
Spese generali (17%)	€ 141,97599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,41976
Utili di impresa (10%)	€ 97,71289
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,41976

Codice regionale: **CAM24_E18.079.015.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.113,63240**
Prezzo	€ 1.433,24
Spese generali (17%)	€ 189,31751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,89318
Utili di impresa (10%)	€ 130,29499
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,89318

Codice regionale: **CAM24_E18.079.015.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.276,69548**
Prezzo	€ 1.643,11
Spese generali (17%)	€ 217,03823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,17038
Utili di impresa (10%)	€ 149,37337
Incidenza Manodopera al **2,92%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,17038

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.079**
Capitolo: INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.079.016**
Voce: Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D

Codice regionale: **CAM24_E18.079.016.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 674,31690**
Prezzo	€ 867,85
Spese generali (17%)	€ 114,63387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,14634
Utili di impresa (10%)	€ 78,89508
Incidenza Manodopera al **5,21%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,14634

Codice regionale: **CAM24_E18.079.016.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 927,50898**
Prezzo	€ 1.193,70
Spese generali (17%)	€ 157,67653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,57677
Utili di impresa (10%)	€ 108,51855
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,57677

Codice regionale: **CAM24_E18.079.016.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con

trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 947,60940**
Prezzo	€ 1.219,57
Spese generali (17%)	€ 161,09360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,61094
Utili di impresa (10%)	€ 110,87030
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,61094

Codice regionale: **CAM24_E18.079.016.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.288,46940**
Prezzo	€ 1.658,26
Spese generali (17%)	€ 219,03980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,19040
Utili di impresa (10%)	€ 150,75092
Incidenza Manodopera al **2,73%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,19040

Codice regionale: **CAM24_E18.079.016.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.477,85748**
Prezzo	€ 1.902,00
Spese generali (17%)	€ 251,23577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,51236
Utili di impresa (10%)	€ 172,90933
Incidenza Manodopera al **2,52%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,51236

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.079**
Capitolo: INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.079.017**
Voce: Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E

Codice regionale: **CAM24_E18.079.017.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio

preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 871,98840**
Prezzo	€ 1.122,25
Spese generali (17%)	€ 148,23803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,48238
Utili di impresa (10%)	€ 102,02264
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,48238

Codice regionale: **CAM24_E18.079.017.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.178,80140**
Prezzo	€ 1.517,12
Spese generali (17%)	€ 200,39624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,00396
Utili di impresa (10%)	€ 137,91976
Incidenza Manodopera al **2,98%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,00396

Codice regionale: **CAM24_E18.079.017.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.201,92840**
Prezzo	€ 1.546,88
Spese generali (17%)	€ 204,32783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,04328
Utili di impresa (10%)	€ 140,62562
Incidenza Manodopera al **2,92%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,04328

Codice regionale: **CAM24_E18.079.017.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.537,44540**
Prezzo	€ 1.978,69
Spese generali (17%)	€ 261,36572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,61366
Utili di impresa (10%)	€ 179,88111
Incidenza Manodopera al **2,28%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,61366

Codice regionale: **CAM24_E18.079.017.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.764,19548**
Prezzo	€ 2.270,52
Spese generali (17%)	€ 299,91323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,99913
Utili di impresa (10%)	€ 206,41087
Incidenza Manodopera al **2,11%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,99913

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.079**
Capitolo: INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E18.079.018**
Voce: Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F

Codice regionale: **CAM24_E18.079.018.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.037,01690**
Prezzo	€ 1.334,64
Spese generali (17%)	€ 176,29287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,76293
Utili di impresa (10%)	€ 121,33098
Incidenza Manodopera al **3,39%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,76293

Codice regionale: **CAM24_E18.079.018.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.

Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.405,17690**
Prezzo	€ 1.808,46
Spese generali (17%)	€ 238,88007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,38880
Utili di impresa (10%)	€ 164,40570
Incidenza Manodopera al **2,5%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,38880

Codice regionale: **CAM24_E18.079.018.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.432,94490**
Prezzo	€ 1.844,20
Spese generali (17%)	€ 243,60063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,43601
Utili di impresa (10%)	€ 167,65455
Incidenza Manodopera al **2,45%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,43601

Codice regionale: **CAM24_E18.079.018.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.835,56140**
Prezzo	€ 2.362,37
Spese generali (17%)	€ 312,04544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,12045
Utili di impresa (10%)	€ 214,76068
Incidenza Manodopera al **1,91%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 3,12045

Codice regionale: **CAM24_E18.079.018.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.107,10298**
Prezzo	€ 2.711,84
Spese generali (17%)	€ 358,20751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,58208
Utili di impresa (10%)	€ 246,53105
Incidenza Manodopera al **1,77%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 3,58208

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso monoblocco in lega di alluminio

Codice regionale: **CAM24_E18.080.010.A**
Articolo: A Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,96628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 555,94
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 73,43427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,67171
Utili di impresa (10%)	€ 50,54006
Incidenza Manodopera al **5,59%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,67171

Codice regionale: **CAM24_E18.080.010.B**
Articolo: B Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,80424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 545,44
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 72,04672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,60234
Utili di impresa (10%)	€ 49,58510
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,60234

Codice regionale: **CAM24_E18.080.010.C**
Articolo: C Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,66026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 534,95
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 70,66224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,53311
Utili di impresa (10%)	€ 48,63225
Incidenza Manodopera al **5,81%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,53311

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.011**
Voce: Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B

Codice regionale: **CAM24_E18.080.011.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,90182**
Prezzo	€ 473,49
Spese generali (17%)	€ 62,54331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62543
Utili di impresa (10%)	€ 43,04451
Incidenza Manodopera al **8,95%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,62543

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.080.011.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 511,34982**
Prezzo	€ 658,11
Spese generali (17%)	€ 86,92947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,86929
Utili di impresa (10%)	€ 59,82793
Incidenza Manodopera al **6,44%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,86929

Codice regionale: **CAM24_E18.080.011.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,80982**
Prezzo	€ 680,58
Spese generali (17%)	€ 89,89767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,89898
Utili di impresa (10%)	€ 61,87075
Incidenza Manodopera al **6,23%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,89898

Codice regionale: **CAM24_E18.080.011.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 700,18182**
Prezzo	€ 901,13
Spese generali (17%)	€ 119,03091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,19031
Utili di impresa (10%)	€ 81,92127
Incidenza Manodopera al **4,7%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,19031

Codice regionale: **CAM24_E18.080.011.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 801,74490**
Prezzo	€ 1.031,85
Spese generali (17%)	€ 136,29663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,36297
Utili di impresa (10%)	€ 93,80415
Incidenza Manodopera al **4,38%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,36297

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.012**
Voce: Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D

Codice regionale: **CAM24_E18.080.012.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,83382**
Prezzo	€ 553,20
Spese generali (17%)	€ 73,07175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73072
Utili di impresa (10%)	€ 50,29056
Incidenza Manodopera al **7,66%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,73072

Codice regionale: **CAM24_E18.080.012.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,69782**
Prezzo	€ 751,22
Spese generali (17%)	€ 99,22863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,99229
Utili di impresa (10%)	€ 68,29265
Incidenza Manodopera al **5,64%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,99229

Codice regionale: **CAM24_E18.080.012.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 598,01382**
Prezzo	€ 769,64
Spese generali (17%)	€ 101,66235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,01662
Utili di impresa (10%)	€ 69,96762
Incidenza Manodopera al **5,5%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,01662

Codice regionale: **CAM24_E18.080.012.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 807,77382**
Prezzo	€ 1.039,60
Spese generali (17%)	€ 137,32155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,37322
Utili di impresa (10%)	€ 94,50954
Incidenza Manodopera al **4,08%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,37322

Codice regionale: **CAM24_E18.080.012.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,53690**
Prezzo	€ 1.191,17
Spese generali (17%)	€ 157,34127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,57341
Utili di impresa (10%)	€ 108,28782
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,57341

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.013**
Voce: Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E

Codice regionale: **CAM24_E18.080.013.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,47782**
Prezzo	€ 709,75
Spese generali (17%)	€ 93,75123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,93751
Utili di impresa (10%)	€ 64,52291
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,93751

Codice regionale: **CAM24_E18.080.013.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,28582**
Prezzo	€ 952,75
Spese generali (17%)	€ 125,84859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,25849
Utili di impresa (10%)	€ 86,61344
Incidenza Manodopera al **4,45%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,25849

Codice regionale: **CAM24_E18.080.013.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 754,51782**
Prezzo	€ 971,06
Spese generali (17%)	€ 128,26803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,28268
Utili di impresa (10%)	€ 88,27859
Incidenza Manodopera al **4,36%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,28268

Codice regionale: **CAM24_E18.080.013.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 960,98982**
Prezzo	€ 1.236,79
Spese generali (17%)	€ 163,36827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,63368
Utili di impresa (10%)	€ 112,43581
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,63368

Codice regionale: **CAM24_E18.080.013.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.101,74490**
Prezzo	€ 1.417,95
Spese generali (17%)	€ 187,29663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,87297
Utili di impresa (10%)	€ 128,90415
Incidenza Manodopera al **3,19%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,87297

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.014**
Voce: Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F

Codice regionale: **CAM24_E18.080.014.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,03382**
Prezzo	€ 840,45
Spese generali (17%)	€ 111,01575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,11016
Utili di impresa (10%)	€ 76,40496
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,11016

Codice regionale: **CAM24_E18.080.014.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 879,59382**
Prezzo	€ 1.132,04
Spese generali (17%)	€ 149,53095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,49531
Utili di impresa (10%)	€ 102,91248
Incidenza Manodopera al **3,74%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,49531

Codice regionale: **CAM24_E18.080.014.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,68182**
Prezzo	€ 1.154,03
Spese generali (17%)	€ 152,43591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,52436
Utili di impresa (10%)	€ 104,91177
Incidenza Manodopera al **3,67%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,52436

Codice regionale: **CAM24_E18.080.014.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.144,44582**
Prezzo	€ 1.472,90
Spese generali (17%)	€ 194,55579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,94556
Utili di impresa (10%)	€ 133,90016
Incidenza Manodopera al **2,88%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,94556

Codice regionale: **CAM24_E18.080.014.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.312,76490**
Prezzo	€ 1.689,53
Spese generali (17%)	€ 223,17003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,23170
Utili di impresa (10%)	€ 153,59349
Incidenza Manodopera al **2,67%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,23170

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.015**
Voce: Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B

Codice regionale: **CAM24_E18.080.015.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,10990**
Prezzo	€ 581,87
Spese generali (17%)	€ 76,85868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,76859
Utili di impresa (10%)	€ 52,89686
Incidenza Manodopera al **7,77%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,76859

Codice regionale: **CAM24_E18.080.015.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 631,41990**
Prezzo	€ 812,64
Spese generali (17%)	€ 107,34138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,07341
Utili di impresa (10%)	€ 73,87613
Incidenza Manodopera al **5,56%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,07341

Codice regionale: **CAM24_E18.080.015.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,24490**
Prezzo	€ 840,73
Spese generali (17%)	€ 111,05163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,11052
Utili di impresa (10%)	€ 76,42965
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,11052

Codice regionale: **CAM24_E18.080.015.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 867,45990**
Prezzo	€ 1.116,42
Spese generali (17%)	€ 147,46818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,47468
Utili di impresa (10%)	€ 101,49281
Incidenza Manodopera al **4,05%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,47468

Codice regionale: **CAM24_E18.080.015.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,62298**
Prezzo	€ 1.278,79
Spese generali (17%)	€ 168,91591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,68916
Utili di impresa (10%)	€ 116,25389
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,68916

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.016**
Voce: Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D

Codice regionale: **CAM24_E18.080.016.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,52490**
Prezzo	€ 681,50
Spese generali (17%)	€ 90,01923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,90019
Utili di impresa (10%)	€ 61,95441
Incidenza Manodopera al **6,63%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,90019

Codice regionale: **CAM24_E18.080.016.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,01798**
Prezzo	€ 933,10
Spese generali (17%)	€ 123,25306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,23253
Utili di impresa (10%)	€ 84,82710
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,23253

Codice regionale: **CAM24_E18.080.016.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 739,74990**
Prezzo	€ 952,06
Spese generali (17%)	€ 125,75748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,25757
Utili di impresa (10%)	€ 86,55074
Incidenza Manodopera al **4,75%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,25757

Codice regionale: **CAM24_E18.080.016.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.001,94990**
Prezzo	€ 1.289,51
Spese generali (17%)	€ 170,33148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,70331
Utili di impresa (10%)	€ 117,22814
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,70331

Codice regionale: **CAM24_E18.080.016.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.148,36298**
Prezzo	€ 1.477,94
Spese generali (17%)	€ 195,22171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,95222
Utili di impresa (10%)	€ 134,35847
Incidenza Manodopera al **3,25%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,95222

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.017**
Voce: Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E

Codice regionale: **CAM24_E18.080.017.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 681,57990**
Prezzo	€ 877,19
Spese generali (17%)	€ 115,86858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,15869
Utili di impresa (10%)	€ 79,74485
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,15869

Codice regionale: **CAM24_E18.080.017.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 917,58990**
Prezzo	€ 1.180,94
Spese generali (17%)	€ 155,99028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,55990
Utili di impresa (10%)	€ 107,35802
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,55990

Codice regionale: **CAM24_E18.080.017.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 935,37990**
Prezzo	€ 1.203,83
Spese generali (17%)	€ 159,01458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,59015
Utili di impresa (10%)	€ 109,43945
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,59015

Codice regionale: **CAM24_E18.080.017.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,46990**
Prezzo	€ 1.536,00
Spese generali (17%)	€ 202,88988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,02890
Utili di impresa (10%)	€ 139,63598
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,02890

Codice regionale: **CAM24_E18.080.017.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.368,62298**
Prezzo	€ 1.761,42
Spese generali (17%)	€ 232,66591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,32666
Utili di impresa (10%)	€ 160,12889
Incidenza Manodopera al **2,73%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,32666

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.018**
Voce: Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F

Codice regionale: **CAM24_E18.080.018.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,52490**
Prezzo	€ 1.040,57
Spese generali (17%)	€ 137,44923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,37449
Utili di impresa (10%)	€ 94,59741
Incidenza Manodopera al **4,34%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,37449

Codice regionale: **CAM24_E18.080.018.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.091,72490**
Prezzo	€ 1.405,05
Spese generali (17%)	€ 185,59323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,85593
Utili di impresa (10%)	€ 127,73181
Incidenza Manodopera al **3,22%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,85593

Codice regionale: **CAM24_E18.080.018.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.113,08490**
Prezzo	€ 1.432,54
Spese generali (17%)	€ 189,22443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,89224
Utili di impresa (10%)	€ 130,23093
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,89224

Codice regionale: **CAM24_E18.080.018.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.422,78990**
Prezzo	€ 1.831,13
Spese generali (17%)	€ 241,87428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,41874
Utili di impresa (10%)	€ 166,46642
Incidenza Manodopera al **2,47%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,41874

Codice regionale: **CAM24_E18.080.018.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.632,39798**
Prezzo	€ 2.100,90
Spese generali (17%)	€ 277,50766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,77508
Utili di impresa (10%)	€ 190,99056
Incidenza Manodopera al **2,29%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,77508

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.020** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico

Codice regionale: **CAM24_E18.080.020.A**
Articolo: A Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli,

il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,96628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 555,94
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 73,43427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,67171
Utili di impresa (10%)	€ 50,54006
Incidenza Manodopera al **5,59%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,67171

Codice regionale: **CAM24_E18.080.020.B**
Articolo: B Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,80424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 545,44
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 72,04672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,60234
Utili di impresa (10%)	€ 49,58510
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,60234

Codice regionale: **CAM24_E18.080.020.C**
Articolo: C Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,66026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 534,95
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 70,66224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,53311
Utili di impresa (10%)	€ 48,63225
Incidenza Manodopera al **5,81%**	€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,53311

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.030** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi

Codice regionale: **CAM24_E18.080.030.A**
Articolo: A Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,70148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 456,50
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 60,29925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,01496
Utili di impresa (10%)	€ 41,50007
Incidenza Manodopera al **4,56%**	€ 20,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,01496

Codice regionale: **CAM24_E18.080.030.B**
Articolo: B Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,04907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 453,09
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 59,84834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,99242
Utili di impresa (10%)	€ 41,18974
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,99242

Codice regionale: **CAM24_E18.080.030.C**
Articolo: C Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,10568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 449,30
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 59,34797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,96740
Utili di impresa (10%)	€ 40,84537
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,96740

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.040** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas

Codice regionale: **CAM24_E18.080.040.A**
Articolo: A Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,34238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 456,04
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 60,23820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,01191
Utili di impresa (10%)	€ 41,45806
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,01191

Codice regionale: **CAM24_E18.080.040.B**
Articolo: B Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,04907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 453,09
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 59,84834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,99242
Utili di impresa (10%)	€ 41,18974
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,99242

Codice regionale: **CAM24_E18.080.040.C**
Articolo: C Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,10568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 449,30
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 59,34797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,96740
Utili di impresa (10%)	€ 40,84537
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,96740

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.050** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti

Codice regionale: **CAM24_E18.080.050.A**
Articolo: A Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,46681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 402,14
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 53,11936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,65597
Utili di impresa (10%)	€ 36,55862
Incidenza Manodopera al **5,08%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,65597

Codice regionale: **CAM24_E18.080.050.B**
Articolo: B Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,49853**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 399,61
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 52,78475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,63924
Utili di impresa (10%)	€ 36,32833
Incidenza Manodopera al **5,11%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,63924

Codice regionale: **CAM24_E18.080.050.C**
Articolo: C Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,15348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 392,73
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 51,87609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,59380
Utili di impresa (10%)	€ 35,70296
Incidenza Manodopera al **5,2%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,59380

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.060** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli

Codice regionale: **CAM24_E18.080.060.A**
Articolo: A

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,28819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 408,35
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 53,93899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69695
Utili di impresa (10%)	€ 37,12272
Incidenza Manodopera al **5,01%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,69695

Codice regionale: **CAM24_E18.080.060.B**
Articolo: B

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,80990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 402,59
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 53,17768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,65888
Utili di impresa (10%)	€ 36,59876
Incidenza Manodopera al **5,08%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,65888

Codice regionale: **CAM24_E18.080.060.C**
Articolo: C

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,28819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 408,35
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 53,93899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69695
Utili di impresa (10%)	€ 37,12272
Incidenza Manodopera al **5,01%**	€ 20,43930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,69695

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.070** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Invetriata esterna fissa anche per sopraluce

Codice regionale: **CAM24_E18.080.070.A**
Articolo: A

Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,38399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 301,65
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 39,84528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,99226
Utili di impresa (10%)	€ 27,42293
Incidenza Manodopera al **4,49%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,99226

Codice regionale: **CAM24_E18.080.070.B**
Articolo: B

Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,33226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 297,72
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 39,32648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,96632
Utili di impresa (10%)	€ 27,06587
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,96632

Codice regionale: **CAM24_E18.080.070.C**
Articolo: C Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,24001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 291,17
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 38,46080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,92304
Utili di impresa (10%)	€ 26,47008
Incidenza Manodopera al **4,66%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,92304

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INIFISSI IN ALLUMINIO

Codice regionale: **CAM24_E18.080.080** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Invetriata fissa interna anche per sopraluce

Codice regionale: **CAM24_E18.080.080.A**
Articolo: A IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,23415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 271,86
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 35,90981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79549
Utili di impresa (10%)	€ 24,71440
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,79549

Codice regionale: **CAM24_E18.080.080.B**
Articolo: B IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,78515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 267,42
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 35,32348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76617
Utili di impresa (10%)	€ 24,31086
Incidenza Manodopera al **5,07%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,76617

Codice regionale: **CAM24_E18.080.080.C**
Articolo: C IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,63629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 264,65
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 34,95817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,74791
Utili di impresa (10%)	€ 24,05945
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,74791

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.011**
Voce: Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B

Codice regionale: **CAM24_E18.090.011.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,87182**
Prezzo	€ 403,95
Spese generali (17%)	€ 53,35821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53358
Utili di impresa (10%)	€ 36,72300
Incidenza Manodopera al **10,49%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,53358

Codice regionale: **CAM24_E18.090.011.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,41182**
Prezzo	€ 557,80
Spese generali (17%)	€ 73,68001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73680
Utili di impresa (10%)	€ 50,70918
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,73680

Codice regionale: **CAM24_E18.090.011.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,96182**
Prezzo	€ 576,53
Spese generali (17%)	€ 76,15351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,76154
Utili di impresa (10%)	€ 52,41153
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,76154

Codice regionale: **CAM24_E18.090.011.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,77182**
Prezzo	€ 760,32
Spese generali (17%)	€ 100,43121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,00431
Utili di impresa (10%)	€ 69,12030
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,00431

Codice regionale: **CAM24_E18.090.011.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 675,93490**
Prezzo	€ 869,93
Spese generali (17%)	€ 114,90893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,14909
Utili di impresa (10%)	€ 79,08438
Incidenza Manodopera al **5,19%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,14909

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.012**
Voce: Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D

Codice regionale: **CAM24_E18.090.012.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,48182**
Prezzo	€ 470,38
Spese generali (17%)	€ 62,13191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62132
Utili di impresa (10%)	€ 42,76137
Incidenza Manodopera al **9,01%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,62132

Codice regionale: **CAM24_E18.090.012.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,70182**
Prezzo	€ 635,39
Spese generali (17%)	€ 83,92931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,83929
Utili di impresa (10%)	€ 57,76311
Incidenza Manodopera al **6,67%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,83929

Codice regionale: **CAM24_E18.090.012.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,63182**
Prezzo	€ 650,75
Spese generali (17%)	€ 85,95741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,85957
Utili di impresa (10%)	€ 59,15892
Incidenza Manodopera al **6,51%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,85957

Codice regionale: **CAM24_E18.090.012.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,43182**
Prezzo	€ 875,72
Spese generali (17%)	€ 115,67341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,15673
Utili di impresa (10%)	€ 79,61052
Incidenza Manodopera al **4,84%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,15673

Codice regionale: **CAM24_E18.090.012.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 779,09490**
Prezzo	€ 1.002,70
Spese generali (17%)	€ 132,44613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,32446
Utili di impresa (10%)	€ 91,15410
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,32446

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.013**
Voce: Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E

Codice regionale: **CAM24_E18.090.013.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 466,85182**
Prezzo	€ 600,84
Spese generali (17%)	€ 79,36481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79365
Utili di impresa (10%)	€ 54,62166
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,79365

Codice regionale: **CAM24_E18.090.013.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,19182**
Prezzo	€ 803,33
Spese generali (17%)	€ 106,11261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06113
Utili di impresa (10%)	€ 73,03044
Incidenza Manodopera al **5,27%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,06113

Codice regionale: **CAM24_E18.090.013.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,05182**
Prezzo	€ 818,60
Spese generali (17%)	€ 108,12881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08129
Utili di impresa (10%)	€ 74,41806
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,08129

Codice regionale: **CAM24_E18.090.013.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,11182**
Prezzo	€ 1.040,04
Spese generali (17%)	€ 137,37901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,37379
Utili di impresa (10%)	€ 94,54908
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,37379

Codice regionale: **CAM24_E18.090.013.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,93490**
Prezzo	€ 1.191,68
Spese generali (17%)	€ 157,40893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,57409
Utili di impresa (10%)	€ 108,33438
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,57409

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.014**
Voce: Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F

Codice regionale: **CAM24_E18.090.014.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,48182**
Prezzo	€ 709,76
Spese generali (17%)	€ 93,75191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,93752
Utili di impresa (10%)	€ 64,52337
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,93752

Codice regionale: **CAM24_E18.090.014.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,28182**
Prezzo	€ 952,74
Spese generali (17%)	€ 125,84791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,25848
Utili di impresa (10%)	€ 86,61297
Incidenza Manodopera al **4,45%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,25848

Codice regionale: **CAM24_E18.090.014.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 754,52182**
Prezzo	€ 971,07
Spese generali (17%)	€ 128,26871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,28269
Utili di impresa (10%)	€ 88,27905
Incidenza Manodopera al **4,36%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,28269

Codice regionale: **CAM24_E18.090.014.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 960,99182**
Prezzo	€ 1.236,80
Spese generali (17%)	€ 163,36861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,63369
Utili di impresa (10%)	€ 112,43604
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 42,36750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,63369

Codice regionale: **CAM24_E18.090.014.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.101,78490**
Prezzo	€ 1.418,00
Spese generali (17%)	€ 187,30343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,87303
Utili di impresa (10%)	€ 128,90883
Incidenza Manodopera al **3,19%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,87303

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.015**
Voce: Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B

Codice regionale: **CAM24_E18.090.015.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,57240**
Prezzo	€ 494,94
Spese generali (17%)	€ 65,37731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65377
Utili di impresa (10%)	€ 44,99497
Incidenza Manodopera al **9,13%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,65377

Codice regionale: **CAM24_E18.090.015.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,99740**
Prezzo	€ 687,25
Spese generali (17%)	€ 90,77956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,90780
Utili di impresa (10%)	€ 62,47770
Incidenza Manodopera al **6,58%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,90780

Codice regionale: **CAM24_E18.090.015.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 552,18490**
Prezzo	€ 710,66
Spese generali (17%)	€ 93,87143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,93871
Utili di impresa (10%)	€ 64,60563
Incidenza Manodopera al **6,36%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,93871

Codice regionale: **CAM24_E18.090.015.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,69740**
Prezzo	€ 940,41
Spese generali (17%)	€ 124,21856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,24219
Utili di impresa (10%)	€ 85,49160
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,24219

Codice regionale: **CAM24_E18.090.015.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,36048**
Prezzo	€ 1.076,40
Spese generali (17%)	€ 142,18128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,42181
Utili di impresa (10%)	€ 97,85418
Incidenza Manodopera al **4,46%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,42181

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.016**
Voce: Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D

Codice regionale: **CAM24_E18.090.016.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,08490**
Prezzo	€ 577,97
Spese generali (17%)	€ 76,34443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,76344
Utili di impresa (10%)	€ 52,54293
Incidenza Manodopera al **7,82%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,76344

Codice regionale: **CAM24_E18.090.016.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 612,52298**
Prezzo	€ 788,32
Spese generali (17%)	€ 104,12891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04129
Utili di impresa (10%)	€ 71,66519
Incidenza Manodopera al **6,09%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,04129

Codice regionale: **CAM24_E18.090.016.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq

1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,27240**
Prezzo	€ 803,44
Spese generali (17%)	€ 106,12631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06126
Utili di impresa (10%)	€ 73,03987
Incidenza Manodopera al **5,62%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,06126

Codice regionale: **CAM24_E18.090.016.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,77240**
Prezzo	€ 1.084,65
Spese generali (17%)	€ 143,27131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,43271
Utili di impresa (10%)	€ 98,60437
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,43271

Codice regionale: **CAM24_E18.090.016.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 965,31048**
Prezzo	€ 1.242,35
Spese generali (17%)	€ 164,10278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,64103
Utili di impresa (10%)	€ 112,94133
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,64103

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.017**
Voce: Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E

Codice regionale: **CAM24_E18.090.017.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro,

fonte: http://burc.regione.campania.it

raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,79740**
Prezzo	€ 741,05
Spese generali (17%)	€ 97,88556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,97886
Utili di impresa (10%)	€ 67,36830
Incidenza Manodopera al **6,1%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 0,97886

Codice regionale: **CAM24_E18.090.017.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 772,47240**
Prezzo	€ 994,17
Spese generali (17%)	€ 131,32031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,31320
Utili di impresa (10%)	€ 90,37927
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,31320

Codice regionale: **CAM24_E18.090.017.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 787,29740**
Prezzo	€ 1.013,25
Spese generali (17%)	€ 133,84056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,33841
Utili di impresa (10%)	€ 92,11380
Incidenza Manodopera al **4,46%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,33841

Codice regionale: **CAM24_E18.090.017.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.002,37240**
Prezzo	€ 1.290,05
Spese generali (17%)	€ 170,40331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,70403
Utili di impresa (10%)	€ 117,27757
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,70403

Codice regionale: **CAM24_E18.090.017.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.148,86048**
Prezzo	€ 1.478,58
Spese generali (17%)	€ 195,30628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,95306
Utili di impresa (10%)	€ 134,41668
Incidenza Manodopera al **3,25%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,95306

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.018**
Voce: Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F

Codice regionale: **CAM24_E18.090.018.A**
Articolo: A Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 681,58490**
Prezzo	€ 877,20
Spese generali (17%)	€ 115,86943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,15869
Utili di impresa (10%)	€ 79,74543
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,15869

Codice regionale: **CAM24_E18.090.018.B**
Articolo: B Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 917,58490**
Prezzo	€ 1.180,93
Spese generali (17%)	€ 155,98943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,55989
Utili di impresa (10%)	€ 107,35743
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,55989

Codice regionale: **CAM24_E18.090.018.C**
Articolo: C Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 935,38490**
Prezzo	€ 1.203,84
Spese generali (17%)	€ 159,01543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,59015
Utili di impresa (10%)	€ 109,44003
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 1,59015

Codice regionale: **CAM24_E18.090.018.D**
Articolo: D Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,47240**
Prezzo	€ 1.536,00
Spese generali (17%)	€ 202,89031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,02890
Utili di impresa (10%)	€ 139,63627
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 45,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,02890

Codice regionale: **CAM24_E18.090.018.E**
Articolo: E Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.368,67298**
Prezzo	€ 1.761,48
Spese generali (17%)	€ 232,67441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,32674
Utili di impresa (10%)	€ 160,13474
Incidenza Manodopera al **2,73%**	€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,13%**	€ 2,32674

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.020** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente

Codice regionale: **CAM24_E18.090.020.A**
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,90092**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 602,19
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 79,54316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,97716
Utili di impresa (10%)	€ 54,74441
Incidenza Manodopera al **1,18%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,97716

Codice regionale: **CAM24_E18.090.020.B**
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,98097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 628,03
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 82,95676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,14784
Utili di impresa (10%)	€ 57,09377
Incidenza Manodopera al **1,13%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,14784

Codice regionale: **CAM24_E18.090.020.C**
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 606,60135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 780,70
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 103,12223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,15611
Utili di impresa (10%)	€ 70,97236
Incidenza Manodopera al **0,91%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,15611

Codice regionale: **CAM24_E18.090.020.D**
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,71068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 807,86
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 106,71082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,33554
Utili di impresa (10%)	€ 73,44215
Incidenza Manodopera al **0,88%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,33554

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.030** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti

Codice regionale: **CAM24_E18.090.030.A**
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 664,94545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 855,78
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 113,04073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,65204
Utili di impresa (10%)	€ 77,79862
Incidenza Manodopera al **0,83%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,65204

Codice regionale: **CAM24_E18.090.030.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,02746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 888,07
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 117,30467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,86523
Utili di impresa (10%)	€ 80,73321
Incidenza Manodopera al **0,8%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,86523

Codice regionale: **CAM24_E18.090.030.C**
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,94115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.043,68
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 137,86000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,89300
Utili di impresa (10%)	€ 94,88012
Incidenza Manodopera al **0,68%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,89300

Codice regionale: **CAM24_E18.090.030.D**
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 866,16129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.114,75
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 147,24742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,36237
Utili di impresa (10%)	€ 101,34087
Incidenza Manodopera al **0,64%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,36237

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E18.090.040** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta

Codice regionale: **CAM24_E18.090.040.A**
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,40704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 640,16
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 84,55920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,22796
Utili di impresa (10%)	€ 58,19662
Incidenza Manodopera al **1,11%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,22796

Codice regionale: **CAM24_E18.090.040.B**
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,45976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 671,12
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 88,64816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,43241
Utili di impresa (10%)	€ 61,01079
Incidenza Manodopera al **1,05%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,43241

Codice regionale: **CAM24_E18.090.040.C**
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,85466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 818,34
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 108,09529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,40476
Utili di impresa (10%)	€ 74,39500
Incidenza Manodopera al **0,87%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,40476

Codice regionale: **CAM24_E18.090.040.D**
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di

fonte: http://burc.regione.campania.it

tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,98205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 845,54
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 111,68695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,58435
Utili di impresa (10%)	€ 76,86690
Incidenza Manodopera al **0,84%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,58435

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.050** +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale

Codice regionale: **CAM24_E18.090.050.A**
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,35494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 884,63
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 116,85034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,84252
Utili di impresa (10%)	€ 80,42053
Incidenza Manodopera al **0,8%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,84252

Codice regionale: **CAM24_E18.090.050.B**
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 732,49894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 942,73
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 124,52482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,22624
Utili di impresa (10%)	€ 85,70238
Incidenza Manodopera al **0,75%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,22624

Codice regionale: **CAM24_E18.090.050.C**
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,40188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.086,75
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 143,54832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,17742
Utili di impresa (10%)	€ 98,79502
Incidenza Manodopera al **0,65%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,17742

Codice regionale: **CAM24_E18.090.050.D**
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,62446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.153,96
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 152,42616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,62131
Utili di impresa (10%)	€ 104,90506
Incidenza Manodopera al **0,61%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,62131

Codice regionale: **CAM24_E18.090.050.E**
Articolo: E Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 933,93146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.201,97
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 158,76835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,93842
Utili di impresa (10%)	€ 109,26998
Incidenza Manodopera al **0,59%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,93842

Codice regionale: **CAM24_E18.090.050.F**
Articolo: F Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 978,26287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.259,02
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 166,30469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,31523
Utili di impresa (10%)	€ 114,45676
Incidenza Manodopera al **0,56%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,31523

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.060** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas

Codice regionale: **CAM24_E18.090.060.A**
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,07414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 518,76
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 68,52260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,42613
Utili di impresa (10%)	€ 47,15967
Incidenza Manodopera al **1,36%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,42613

Codice regionale: **CAM24_E18.090.060.B**
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,94824**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 555,92
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 73,43120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,67156
Utili di impresa (10%)	€ 50,53794
Incidenza Manodopera al **1,27%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,67156

Codice regionale: **CAM24_E18.090.060.C**

Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 439,85747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 566,10
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 74,77577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,73879
Utili di impresa (10%)	€ 51,46332
Incidenza Manodopera al **1,25%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,73879

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.070** +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa

Codice regionale: **CAM24_E18.090.070.A**
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,28717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.029,97
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 136,04882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,80244
Utili di impresa (10%)	€ 93,63360
Incidenza Manodopera al **0,69%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,80244

Codice regionale: **CAM24_E18.090.070.B**
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 823,68982**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.060,09
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 140,02727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,00136
Utili di impresa (10%)	€ 96,37171
Incidenza Manodopera al **0,67%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,00136

Codice regionale: **CAM24_E18.090.070.C**
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 870,53123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.120,37
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 147,99031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,39952
Utili di impresa (10%)	€ 101,85215
Incidenza Manodopera al **0,63%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,39952

Codice regionale: **CAM24_E18.090.070.D**
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 959,39268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.234,74
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 163,09676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,15484
Utili di impresa (10%)	€ 112,24894
Incidenza Manodopera al **0,57%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,15484

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.090** +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFISSI E PORTE IN PVC

Codice regionale: **CAM24_E18.090.080** +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili

Codice regionale: **CAM24_E18.090.080.A**
Articolo: A Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,86604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.152,98
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 152,29723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,61486
Utili di impresa (10%)	€ 104,81633
Incidenza Manodopera al **0,61%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,61486

Codice regionale: **CAM24_E18.090.080.B**
Articolo: B Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 908,41608**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.169,13
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 154,43073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,72154
Utili di impresa (10%)	€ 106,28468
Incidenza Manodopera al **0,61%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,72154

Codice regionale: **CAM24_E18.090.080.C**
Articolo: C Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,44294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.221,93
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 161,40530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,07027
Utili di impresa (10%)	€ 111,08482
Incidenza Manodopera al **0,58%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,07027

Codice regionale: **CAM24_E18.090.080.D**
Articolo: D Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,44101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.263,11
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 166,84497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,34225
Utili di impresa (10%)	€ 114,82860
Incidenza Manodopera al **0,56%**	€ 7,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,34225

Codice regionale: **CAM24_E18** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E18.100**
Capitolo: MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO DI VETRI DI SICUREZZA

Codice regionale: **CAM24_E18.100.010**
Voce: Maggiorazione per utilizzo di vetri di sicurezza

Codice regionale: **CAM24_E18.100.010.A**
Articolo: A Maggiorazione per utilizzo di vetri di sicurezza classificati secondo la norma UNI EN 12600, in funzione dei requisiti imposti della norma UNI 7697.

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,74000
Spese generali (17%)	€ 3,40000
Utili di impresa (10%)	€ 2,34000

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010** +1,09% su anno 2023 +1,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,62194**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 4,66
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 0,61573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03079
Utili di impresa (10%)	€ 0,42377
Incidenza Manodopera al **32,86%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03079

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.B (CAM)**
Articolo: B Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64298**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 4,69
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 0,61931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03097
Utili di impresa (10%)	€ 0,42623
Incidenza Manodopera al **32,68%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03097

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.C (CAM)**
Articolo: C Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67896**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 4,73
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 0,62542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03127
Utili di impresa (10%)	€ 0,43044
Incidenza Manodopera al **32,36%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03127

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.D (CAM)**
Articolo: D Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 4,76
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 0,62900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03145
Utili di impresa (10%)	€ 0,43290
Incidenza Manodopera al **32,17%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03145

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.E (CAM)**
Articolo: E Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,74963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 4,83
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 0,63744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03187
Utili di impresa (10%)	€ 0,43871
Incidenza Manodopera al **31,75%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03187

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.F (CAM)**
Articolo: F Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 4,85
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 0,64101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03205
Utili di impresa (10%)	€ 0,44117
Incidenza Manodopera al **31,57%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03205

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.G (CAM)**
Articolo: G Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80221**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 4,89
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 0,64638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03232
Utili di impresa (10%)	€ 0,44486
Incidenza Manodopera al **31,31%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03232

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.H (CAM)**
Articolo: H Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,82325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 4,92
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 0,64995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03250
Utili di impresa (10%)	€ 0,44732
Incidenza Manodopera al **31,13%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03250

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.I (CAM)**
Articolo: I Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,83376**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 4,93
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 0,65174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03259
Utili di impresa (10%)	€ 0,44855
Incidenza Manodopera al **31,05%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03259

Codice regionale: **CAM24_E19.010.010.L (CAM)**
Articolo: L Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 4,96
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 0,65532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03277
Utili di impresa (10%)	€ 0,45101
Incidenza Manodopera al **30,88%**	€ 1,53198
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03277

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E19.010.020** +1,13% su anno 2023 +1,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari

Codice regionale: **CAM24_E19.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o

fonte: http://burc.regione.campania.it

saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 5,06
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 0,66885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03344
Utili di impresa (10%)	€ 0,46033
Incidenza Manodopera al **33,62%**	€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03344

Codice regionale: **CAM24_E19.010.020.B (CAM)**
Articolo: B Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,95545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 5,09
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 0,67243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03362
Utili di impresa (10%)	€ 0,46279
Incidenza Manodopera al **33,44%**	€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03362

Codice regionale: **CAM24_E19.010.020.C (CAM)**
Articolo: C Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 5,20
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 0,68622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03431
Utili di impresa (10%)	€ 0,47228
Incidenza Manodopera al **32,77%**	€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03431

Codice regionale: **CAM24_E19.010.020.D (CAM)**
Articolo: D Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 5,22
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 0,68979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03449
Utili di impresa (10%)	€ 0,47474
Incidenza Manodopera al **32,6%**	€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03449

Codice regionale: **CAM24_E19.010.020.E (CAM)**
Articolo: E Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,07863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 5,25
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 0,69337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03467
Utili di impresa (10%)	€ 0,47720
Incidenza Manodopera al **32,43%**	€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03467

Codice regionale: **CAM24_E19.010.020.F (CAM)**
Articolo: F Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,09967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 5,28
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 0,69694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03485
Utili di impresa (10%)	€ 0,47966
Incidenza Manodopera al **32,26%**	€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03485

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030** +1% su anno 2023 +1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.A (CAM)**
Articolo: A Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e

di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,22422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 6,72
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 0,88812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04441
Utili di impresa (10%)	€ 0,61123
Incidenza Manodopera al **31,65%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04441

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.B (CAM)**
Articolo: B Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 6,75
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 0,89169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04458
Utili di impresa (10%)	€ 0,61370
Incidenza Manodopera al **31,52%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04458

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.C (CAM)**
Articolo: C Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldaturaformati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,35042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 6,89
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 0,90957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04548
Utili di impresa (10%)	€ 0,62600
Incidenza Manodopera al **30,9%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04548

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.D (CAM)**
Articolo: D Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 6,91
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 0,91315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04566
Utili di impresa (10%)	€ 0,62846
Incidenza Manodopera al **30,78%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04566

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.E (CAM)**
Articolo: E Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,38198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 6,93
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 0,91494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04575
Utili di impresa (10%)	€ 0,62969
Incidenza Manodopera al **30,72%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04575

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.F (CAM)**
Articolo: F Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 6,95
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 0,91851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04593
Utili di impresa (10%)	€ 0,63215
Incidenza Manodopera al **30,6%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04593

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.G (CAM)**
Articolo: G Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 7,26
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 0,95872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04794
Utili di impresa (10%)	€ 0,65983
Incidenza Manodopera al **29,32%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04794

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.H (CAM)**
Articolo: H Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,66058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 7,29
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 0,96230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04812
Utili di impresa (10%)	€ 0,66229
Incidenza Manodopera al **29,21%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04812

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.I (CAM)**
Articolo: I Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 7,39
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 0,97660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04883
Utili di impresa (10%)	€ 0,67213
Incidenza Manodopera al **28,78%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04883

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.J (CAM)**
Articolo: J Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 7,42
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 0,98018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04901
Utili di impresa (10%)	€ 0,67459
Incidenza Manodopera al **28,67%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04901

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.K (CAM)**
Articolo: K Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,79730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 7,46
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 0,98554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04928
Utili di impresa (10%)	€ 0,67828
Incidenza Manodopera al **28,52%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04928

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.L (CAM)**
Articolo: L Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 7,49
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 0,98912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04946
Utili di impresa (10%)	€ 0,68075
Incidenza Manodopera al **28,41%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04946

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.M (CAM)**
Articolo: M Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 7,49
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 0,98922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04946
Utili di impresa (10%)	€ 0,68081
Incidenza Manodopera al **28,41%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04946

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.N (CAM)**
Articolo: N Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,83996**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 7,52
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 0,99279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04964
Utili di impresa (10%)	€ 0,68328
Incidenza Manodopera al **28,31%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04964

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.P (CAM)**
Articolo: P Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,87151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 7,56
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 0,99816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04991
Utili di impresa (10%)	€ 0,68697
Incidenza Manodopera al **28,16%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04991

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.Q (CAM)**
Articolo: Q Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,89255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 7,58
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 1,00173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05009
Utili di impresa (10%)	€ 0,68943
Incidenza Manodopera al **28,06%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05009

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.R (CAM)**
Articolo: R Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 7,60
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 1,00352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05018
Utili di impresa (10%)	€ 0,69066
Incidenza Manodopera al **28,01%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05018

Codice regionale: **CAM24_E19.010.030.S (CAM)**
Articolo: S Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,92410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 7,62
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 1,00710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05036
Utili di impresa (10%)	€ 0,69312
Incidenza Manodopera al **27,91%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05036

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E19.010.040** +1,27% su anno 2023 +1,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie

Codice regionale: **CAM24_E19.010.040.A (CAM)**
Articolo: A Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e

membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,83430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 4,93
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 0,65183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03259
Utili di impresa (10%)	€ 0,44861
Incidenza Manodopera al **37,94%**	€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03259

Codice regionale: **CAM24_E19.010.040.B (CAM)**
Articolo: B Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85534**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 4,96
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 0,65541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03277
Utili di impresa (10%)	€ 0,45108
Incidenza Manodopera al **37,74%**	€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03277

Codice regionale: **CAM24_E19.010.040.C (CAM)**
Articolo: C Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 5,07
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 0,66971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03349
Utili di impresa (10%)	€ 0,46092
Incidenza Manodopera al **36,93%**	€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03349

Codice regionale: **CAM24_E19.010.040.D (CAM)**
Articolo: D Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 5,10
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 0,67329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03366
Utili di impresa (10%)	€ 0,46338
Incidenza Manodopera al **36,73%**	€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03366

Codice regionale: **CAM24_E19.010.040.E (CAM)**
Articolo: E Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 5,14
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 0,67865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03393
Utili di impresa (10%)	€ 0,46707
Incidenza Manodopera al **36,44%**	€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03393

Codice regionale: **CAM24_E19.010.040.F (CAM)**
Articolo: F Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 5,16
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 0,68223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03411
Utili di impresa (10%)	€ 0,46953
Incidenza Manodopera al **36,25%**	€ 1,87242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03411

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E19.010.050** +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri

Codice regionale: **CAM24_E19.010.050.A (CAM)**
Articolo: A Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di

attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,08963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 5,26
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 0,69524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03476
Utili di impresa (10%)	€ 0,47849
Incidenza Manodopera al **40,43%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03476

Codice regionale: **CAM24_E19.010.050.B (CAM)**
Articolo: B Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,11067**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 5,29
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 0,69881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03494
Utili di impresa (10%)	€ 0,48095
Incidenza Manodopera al **40,22%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03494

Codice regionale: **CAM24_E19.010.050.C (CAM)**
Articolo: C Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 5,40
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 0,71312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03566
Utili di impresa (10%)	€ 0,49079
Incidenza Manodopera al **39,41%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03566

Codice regionale: **CAM24_E19.010.050.D (CAM)**
Articolo: D Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 5,43
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 0,71669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03583
Utili di impresa (10%)	€ 0,49325
Incidenza Manodopera al **39,22%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03583

Codice regionale: **CAM24_E19.010.050.E (CAM)**
Articolo: E Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 5,47
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 0,72206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03610
Utili di impresa (10%)	€ 0,49695
Incidenza Manodopera al **38,92%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03610

Codice regionale: **CAM24_E19.010.050.F (CAM)**
Articolo: F Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 5,49
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 0,72563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03628
Utili di impresa (10%)	€ 0,49941
Incidenza Manodopera al **38,73%**	€ 2,12775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03628

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E19.010.070** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate

Codice regionale: **CAM24_E19.010.070.A (CAM)**
Articolo: A Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 10,29
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 1,35946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06797
Utili di impresa (10%)	€ 0,93563
Incidenza Manodopera al **13,72%**	€ 1,41225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06797

Codice regionale: **CAM24_E19.010.070.B (CAM)**
Articolo: B Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,15088**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 10,49
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 1,38565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06928
Utili di impresa (10%)	€ 0,95365
Incidenza Manodopera al **14,93%**	€ 1,56630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06928

Codice regionale: **CAM24_E19.010.070.C (CAM)**
Articolo: C Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 10,29
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 1,35946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06797
Utili di impresa (10%)	€ 0,93563
Incidenza Manodopera al **13,72%**	€ 1,41225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06797

Codice regionale: **CAM24_E19.010.070.D (CAM)**
Articolo: D Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 8,05
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 1,06268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05313
Utili di impresa (10%)	€ 0,73137
Incidenza Manodopera al **21,38%**	€ 1,72035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05313

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E19.010.080** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pannelli in rete metallica

Codice regionale: **CAM24_E19.010.080.A (CAM)**
Articolo: A Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,96826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 8,97
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 1,18460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05923
Utili di impresa (10%)	€ 0,81529
Incidenza Manodopera al **19,47%**	€ 1,74600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05923

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.010** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO

Codice regionale: **CAM24_E19.010.090** +0,55% su anno 2023 +0,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pannelli lamiera stirata

Codice regionale: **CAM24_E19.010.090.A (CAM)**
Articolo: A Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 9,68
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 1,27900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06395
Utili di impresa (10%)	€ 0,88025
Incidenza Manodopera al **16,82%**	€ 1,62900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06395

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.020** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO INOX

Codice regionale: **CAM24_E19.020.010** +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Carpenteria in acciaio inox

Codice regionale: **CAM24_E19.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,16621**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 10,51
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 1,38826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06941
Utili di impresa (10%)	€ 0,95545
Incidenza Manodopera al **27,51%**	€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06941

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.020** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO INOX

Codice regionale: **CAM24_E19.020.020** +0,91% su anno 2023 +0,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox

Codice regionale: **CAM24_E19.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 11,04
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 1,45886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07294
Utili di impresa (10%)	€ 1,00404
Incidenza Manodopera al **26,17%**	€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07294

Codice regionale: **CAM24_E19.020.020.B (CAM)**
Articolo: B Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,64816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 11,13
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 1,47019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07351
Utili di impresa (10%)	€ 1,01184
Incidenza Manodopera al **25,97%**	€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07351

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.020** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO INOX

Codice regionale: **CAM24_E19.020.030** +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pannelli in lamiera di acciaio inox

Codice regionale: **CAM24_E19.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,10890**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 16,87
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 2,22851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11143
Utili di impresa (10%)	€ 1,53374
Incidenza Manodopera al **17,13%**	€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11143

Codice regionale: **CAM24_E19.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,17552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 16,96
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 2,23984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11199
Utili di impresa (10%)	€ 1,54154
Incidenza Manodopera al **17,05%**	€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11199

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.020** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO INOX

Codice regionale: **CAM24_E19.020.040** +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pannelli in rete metallica o in tondini di acciao inox

Codice regionale: **CAM24_E19.020.040.A (CAM)**
Articolo: A Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di acciao inox

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,89661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 16,60
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 2,19242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10962
Utili di impresa (10%)	€ 1,50890
Incidenza Manodopera al **17,42%**	€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10962

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.020** +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROFILATI IN ACCIAIO INOX

Codice regionale: **CAM24_E19.020.050** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Parapetto con profilati in acciaio inox

Codice regionale: **CAM24_E19.020.050.A (CAM)**
Articolo: A Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,96638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 20,55
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 2,71428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13571
Utili di impresa (10%)	€ 1,86807
Incidenza Manodopera al **14,07%**	€ 2,89080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13571

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.030** +0,83% su anno 2023 +0,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GRIGLIATI ELETTROSALDATI

Codice regionale: **CAM24_E19.030.010** +0,59% su anno 2023 +0,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

Codice regionale: **CAM24_E19.030.010.A (CAM)**
Articolo: A Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 9,69
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 1,27951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06398
Utili di impresa (10%)	€ 0,88060
Incidenza Manodopera al **17,5%**	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06398

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.030** +0,83% su anno 2023 +0,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GRIGLIATI ELETTROSALDATI

Codice regionale: **CAM24_E19.030.030** +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinzione con pannelli in grigliato

Codice regionale: **CAM24_E19.030.030.A (CAM)**
Articolo: A Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,62160**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 8,52
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 1,12567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05628
Utili di impresa (10%)	€ 0,77473
Incidenza Manodopera al **19,12%**	€ 1,62900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05628

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.030** +0,83% su anno 2023 +0,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GRIGLIATI ELETTROSALDATI

Codice regionale: **CAM24_E19.030.040** +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cancelli in pannelli grigliati

Codice regionale: **CAM24_E19.030.040.A (CAM)**
Articolo: A Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,60629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 9,79
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 1,29307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06465
Utili di impresa (10%)	€ 0,88994
Incidenza Manodopera al **22,19%**	€ 2,17200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06465

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.030** +0,83% su anno 2023 +0,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GRIGLIATI ELETTROSALDATI

Codice regionale: **CAM24_E19.030.050** +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gradini in pannelli grigliati

Codice regionale: **CAM24_E19.030.050.A (CAM)**
Articolo: A Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,49123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 167,94
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 22,18351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10918
Utili di impresa (10%)	€ 15,26747
Incidenza Manodopera al **30,41%**	€ 51,06600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10918

Codice regionale: **CAM24_E19.030.050.B (CAM)**
Articolo: B Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,01468**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 114,56
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 15,13250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75663
Utili di impresa (10%)	€ 10,41472
Incidenza Manodopera al **33,43%**	€ 38,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75663

Codice regionale: **CAM24_E19** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE METALLICHE

Codice regionale: **CAM24_E19.040** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ZINCATURA A CALDO

Codice regionale: **CAM24_E19.040.030** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zincatura a caldo

Codice regionale: **CAM24_E19.040.030.A**
Articolo: A Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,20381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01019
Utili di impresa (10%)	€ 0,14027
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01019

Codice regionale: **CAM24_E19.040.030.B**
Articolo: B Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,91
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,25293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01265
Utili di impresa (10%)	€ 0,17407
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01265

Codice regionale: **CAM24_E19.040.030.C**
Articolo: C Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,20381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01019
Utili di impresa (10%)	€ 0,14027
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01019

Codice regionale: **CAM24_E19.040.030.D**
Articolo: D Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,91
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,25293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01265
Utili di impresa (10%)	€ 0,17407
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01265

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo

Codice regionale: **CAM24_E20.010.010.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,04538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 25,80
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 3,40771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17039
Utili di impresa (10%)	€ 2,34531
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17039

Codice regionale: **CAM24_E20.010.010.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,30818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 42,87
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 5,66239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28312
Utili di impresa (10%)	€ 3,89706
Incidenza Manodopera al **7,91%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28312

Codice regionale: **CAM24_E20.010.010.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,03584**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 54,10
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 7,14609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35730
Utili di impresa (10%)	€ 4,91819
Incidenza Manodopera al **6,27%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35730

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.020** +1,72% su anno 2023 +1,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato

Codice regionale: **CAM24_E20.010.020.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,31671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 27,43
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 3,62384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18119
Utili di impresa (10%)	€ 2,49406
Incidenza Manodopera al **51,48%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18119

Codice regionale: **CAM24_E20.010.020.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,94547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 41,11
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 5,43073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27154
Utili di impresa (10%)	€ 3,73762
Incidenza Manodopera al **50,84%**	€ 20,90130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27154

Codice regionale: **CAM24_E20.010.020.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 50,21
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 6,63163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33158
Utili di impresa (10%)	€ 4,56412
Incidenza Manodopera al **50,63%**	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33158

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.030** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato

Codice regionale: **CAM24_E20.010.030.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura,

Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,13119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 136,59
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 18,04230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90212
Utili di impresa (10%)	€ 12,41735
Incidenza Manodopera al **2,48%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,90212

Codice regionale: **CAM24_E20.010.030.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,93578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 174,95
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 23,10908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15545
Utili di impresa (10%)	€ 15,90449
Incidenza Manodopera al **1,94%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,15545

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.040** +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore

Codice regionale: **CAM24_E20.010.040.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, e Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,94308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 78,43
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 10,36032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51802
Utili di impresa (10%)	€ 7,13034
Incidenza Manodopera al **4,32%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51802

Codice regionale: **CAM24_E20.010.040.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,19277**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 90,34
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 11,93277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59664
Utili di impresa (10%)	€ 8,21255
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59664

Codice regionale: **CAM24_E20.010.040.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,78683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 119,42
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 15,77376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78869
Utili di impresa (10%)	€ 10,85606
Incidenza Manodopera al **2,84%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78869

Codice regionale: **CAM24_E20.010.040.D**
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,43638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 151,14
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 19,96418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99821
Utili di impresa (10%)	€ 13,74006
Incidenza Manodopera al **2,24%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99821

Codice regionale: **CAM24_E20.010.040.E**
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 12 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,27359**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 189,54
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 25,03651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25183
Utili di impresa (10%)	€ 17,23101
Incidenza Manodopera al **1,79%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,25183

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.050** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo retinato

Codice regionale: **CAM24_E20.010.050.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, incolore

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,09113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 41,30
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 5,45549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27277
Utili di impresa (10%)	€ 3,75466
Incidenza Manodopera al **17,78%**	€ 7,34370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27277

Codice regionale: **CAM24_E20.010.050.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, colorato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,66709**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 53,63
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 7,08341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35417
Utili di impresa (10%)	€ 4,87505
Incidenza Manodopera al **13,69%**	€ 7,34370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35417

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E20.010.060** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato

Codice regionale: **CAM24_E20.010.060.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,89881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 91,25
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 12,05280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60264
Utili di impresa (10%)	€ 8,29516
Incidenza Manodopera al **9,91%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60264

Codice regionale: **CAM24_E20.010.060.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,15994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 104,45
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 13,79719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68986
Utili di impresa (10%)	€ 9,49571
Incidenza Manodopera al **8,65%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68986

Codice regionale: **CAM24_E20.010.060.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,88129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 138,84
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 18,33982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91699
Utili di impresa (10%)	€ 12,62211
Incidenza Manodopera al **6,51%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,91699

Codice regionale: **CAM24_E20.010.060.D**
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,65325**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 177,16
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 23,40105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17005
Utili di impresa (10%)	€ 16,10543
Incidenza Manodopera al **5,1%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17005

Codice regionale: **CAM24_E20.010.060.E**
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,82993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 234,02
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 30,91109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,54555
Utili di impresa (10%)	€ 21,27410
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,54555

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.070** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo float incolore

Codice regionale: **CAM24_E20.010.070.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,89046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 32,03
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 4,23138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21157
Utili di impresa (10%)	€ 2,91218
Incidenza Manodopera al **10,58%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21157

Codice regionale: **CAM24_E20.010.070.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5

mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,29043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 64,72
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 8,54937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42747
Utili di impresa (10%)	€ 5,88398
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42747

Codice regionale: **CAM24_E20.010.070.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,59039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 41,94
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 5,54037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27702
Utili di impresa (10%)	€ 3,81308
Incidenza Manodopera al **8,08%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27702

Codice regionale: **CAM24_E20.010.070.D**
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,34580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 54,50
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 7,19879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35994
Utili di impresa (10%)	€ 4,95446
Incidenza Manodopera al **6,22%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35994

Codice regionale: **CAM24_E20.010.070.E**
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,14360**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 64,53
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 8,52441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42622
Utili di impresa (10%)	€ 5,86680
Incidenza Manodopera al **5,25%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42622

Codice regionale: **CAM24_E20.010.070.F**
Articolo: F Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,64622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 83,20
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 10,98986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54949
Utili di impresa (10%)	€ 7,56361
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54949

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.080** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo colorato

Codice regionale: **CAM24_E20.010.080.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,15314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 36,23
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 4,78603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23930
Utili di impresa (10%)	€ 3,29392
Incidenza Manodopera al **9,35%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23930

Codice regionale: **CAM24_E20.010.080.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,69970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 43,37
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 5,72895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28645
Utili di impresa (10%)	€ 3,94287
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28645

Codice regionale: **CAM24_E20.010.080.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,44690**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 49,48
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 6,53597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32680
Utili di impresa (10%)	€ 4,49829
Incidenza Manodopera al **6,85%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32680

Codice regionale: **CAM24_E20.010.080.D**
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,87771**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 65,48
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 8,64921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43246
Utili di impresa (10%)	€ 5,95269
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43246

Codice regionale: **CAM24_E20.010.080.E**
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,74410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 83,33
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 11,00650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55033
Utili di impresa (10%)	€ 7,57506
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55033

Codice regionale: **CAM24_E20.010.080.F**
Articolo: F Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,72146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 106,46
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 14,06265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70313
Utili di impresa (10%)	€ 9,67841
Incidenza Manodopera al **3,18%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70313

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.090** +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore

Codice regionale: **CAM24_E20.010.090.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,53713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 107,51
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 14,20131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71007
Utili di impresa (10%)	€ 9,77384
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71007

Codice regionale: **CAM24_E20.010.090.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,11976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 135,29
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 17,87036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89352
Utili di impresa (10%)	€ 12,29901
Incidenza Manodopera al **2,51%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89352

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.095** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza

Codice regionale: **CAM24_E20.010.095.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,96587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 90,05
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 11,89420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59471
Utili di impresa (10%)	€ 8,18601
Incidenza Manodopera al **10,04%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59471

Codice regionale: **CAM24_E20.010.095.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,16070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 99,31
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 13,11732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65587
Utili di impresa (10%)	€ 9,02780
Incidenza Manodopera al **9,1%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65587

Codice regionale: **CAM24_E20.010.095.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,34601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 118,85
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 15,69882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78494
Utili di impresa (10%)	€ 10,80448
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78494

Codice regionale: **CAM24_E20.010.095.D**
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,52923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 158,98
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 20,99997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05000
Utili di impresa (10%)	€ 14,45292
Incidenza Manodopera al **5,69%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05000

Codice regionale: **CAM24_E20.010.095.E**
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 19/21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,65288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 410,11
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 54,17099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,70855
Utili di impresa (10%)	€ 37,28239
Incidenza Manodopera al **2,2%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,70855

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.096** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1

Codice regionale: **CAM24_E20.010.096.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di

sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,96587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 90,05
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 11,89420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59471
Utili di impresa (10%)	€ 8,18601
Incidenza Manodopera al **10,04%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59471

Codice regionale: **CAM24_E20.010.096.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,16070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 99,31
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 13,11732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65587
Utili di impresa (10%)	€ 9,02780
Incidenza Manodopera al **9,1%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65587

Codice regionale: **CAM24_E20.010.096.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,34601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 118,85
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 15,69882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78494
Utili di impresa (10%)	€ 10,80448
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78494

Codice regionale: **CAM24_E20.010.096.D**
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,52923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 158,98
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 20,99997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05000
Utili di impresa (10%)	€ 14,45292
Incidenza Manodopera al **5,69%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05000

Codice regionale: **CAM24_E20.010.096.E**
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 19/21 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,65288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 410,11
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 54,17099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,70855
Utili di impresa (10%)	€ 37,28239
Incidenza Manodopera al **2,2%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,70855

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.010** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Codice regionale: **CAM24_E20.010.097** +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato

Codice regionale: **CAM24_E20.010.097.A**
Articolo: A Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,40682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 218,03
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 28,79916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43996
Utili di impresa (10%)	€ 19,82060
Incidenza Manodopera al **4,15%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,43996

Codice regionale: **CAM24_E20.010.097.B**
Articolo: B Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 26/27 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,38151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 300,36
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 39,67486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,98374
Utili di impresa (10%)	€ 27,30564
Incidenza Manodopera al **3,01%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,98374

Codice regionale: **CAM24_E20.010.097.C**
Articolo: C Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 27/29 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,82661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 383,30
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 50,63052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,53153
Utili di impresa (10%)	€ 34,84571
Incidenza Manodopera al **1,47%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,53153

Codice regionale: **CAM24_E20.010.097.D**
Articolo: D Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 29/31 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,49358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 505,14
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 66,72391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,33620
Utili di impresa (10%)	€ 45,92175
Incidenza Manodopera al **1,12%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,33620

Codice regionale: **CAM24_E20.010.097.E**
Articolo: E Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 39/41 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,95825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 680,77
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 89,92290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,49615
Utili di impresa (10%)	€ 61,88812
Incidenza Manodopera al **0,83%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,49615

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.010** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetrata isolante sp. nominale 4 mm

Codice regionale: **CAM24_E20.020.010.A**
Articolo: A Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,75840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 70,47
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 9,30893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46545
Utili di impresa (10%)	€ 6,40673
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46545

Codice regionale: **CAM24_E20.020.010.B**
Articolo: B Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,87915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 73,20
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 9,66946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48347
Utili di impresa (10%)	€ 6,65486
Incidenza Manodopera al **6,95%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48347

Codice regionale: **CAM24_E20.020.010.C**
Articolo: C Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al

fonte: http://burc.regione.campania.it

perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,16909**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 76,15
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 10,05875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50294
Utili di impresa (10%)	€ 6,92278
Incidenza Manodopera al **5,93%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50294

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.020** +0,26% su anno 2023 +0,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetrata isolante sp. nominale 5 mm

Codice regionale: **CAM24_E20.020.020.A**
Articolo: A Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,57195**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 75,38
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 9,95723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49786
Utili di impresa (10%)	€ 6,85292
Incidenza Manodopera al **11,24%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49786

Codice regionale: **CAM24_E20.020.020.B**
Articolo: B Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,12551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 77,38
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 10,22134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51107
Utili di impresa (10%)	€ 7,03469
Incidenza Manodopera al **6,57%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51107

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E20.020.020.C**
Articolo: C Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,81186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 79,55
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 10,50802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52540
Utili di impresa (10%)	€ 7,23199
Incidenza Manodopera al **5,68%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52540

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.030** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm

Codice regionale: **CAM24_E20.020.030.A**
Articolo: A Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,22223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 86,52
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 11,42778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57139
Utili di impresa (10%)	€ 7,86500
Incidenza Manodopera al **11,1%**	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57139

Codice regionale: **CAM24_E20.020.030.B**
Articolo: B Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,23423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 92,97
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 12,27982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61399
Utili di impresa (10%)	€ 8,45141
Incidenza Manodopera al **6,68%**	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61399

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.040** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm

Codice regionale: **CAM24_E20.020.040.A**
Articolo: A Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,73545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 94,90
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 12,53503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62675
Utili di impresa (10%)	€ 8,62705
Incidenza Manodopera al **11,31%**	€ 10,73310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62675

Codice regionale: **CAM24_E20.020.040.B**
Articolo: B Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,28043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 100,75
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 13,30767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66538
Utili di impresa (10%)	€ 9,15881
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66538

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.050** +0,38% su anno 2023 +0,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm

Codice regionale: **CAM24_E20.020.050.A**
Articolo: A Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,81261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 98,86
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 13,05814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65291
Utili di impresa (10%)	€ 8,98708
Incidenza Manodopera al **11,43%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65291

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.060** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm

Codice regionale: **CAM24_E20.020.060.A**
Articolo: A Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 0,9 W/m2K, k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,43672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 169,16
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 22,34424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11721
Utili di impresa (10%)	€ 15,37810
Incidenza Manodopera al **11,69%**	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11721

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.070** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm

Codice regionale: **CAM24_E20.020.070.A**
Articolo: A Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici .Intercapedine 16 mm (4+12+6)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,18734**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 96,77
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 12,78185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63909
Utili di impresa (10%)	€ 8,79692
Incidenza Manodopera al **11,09%**	€ 10,73310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63909

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.080** +0,38% su anno 2023 +0,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm

Codice regionale: **CAM24_E20.020.080.A**
Articolo: A Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+6)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,21116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 104,52
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 13,80590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69030
Utili di impresa (10%)	€ 9,50171
Incidenza Manodopera al **11,35%**	€ 11,86290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69030

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.090** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante

Codice regionale: **CAM24_E20.020.090.A**
Articolo: A Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,47780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 27,64
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 3,65123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18256
Utili di impresa (10%)	€ 2,51290
Incidenza Manodopera al **10,22%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18256

Codice regionale: **CAM24_E20.020.090.B**
Articolo: B Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata tripla

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,11561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 52,92
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 6,98965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34948
Utili di impresa (10%)	€ 4,81053
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 4,23675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34948

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE ISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.020.100** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Riempimento dell'intercapedine con gas argon

Codice regionale: **CAM24_E20.020.100.A**
Articolo: A Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,19667**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 7,98
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 1,05343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05267
Utili di impresa (10%)	€ 0,72501
Incidenza Manodopera al **7,73%**	€ 0,61620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05267

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.025** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Capitolo: VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI

Codice regionale: **CAM24_E20.025.010** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetrata di sicurezza termoisolante

Codice regionale: **CAM24_E20.025.010.A**
Articolo: A Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,54118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 99,80
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 13,18200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65910
Utili di impresa (10%)	€ 9,07232
Incidenza Manodopera al **11,32%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65910

Codice regionale: **CAM24_E20.025.010.B**
Articolo: B Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,97861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 104,22
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 13,76636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68832
Utili di impresa (10%)	€ 9,47450
Incidenza Manodopera al **6,5%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68832

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.030** +0,26% su anno 2023 +0,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI RIFLETTENTI

Codice regionale: **CAM24_E20.030.010** +0,26% su anno 2023 +0,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cristallo riflettente

Codice regionale: **CAM24_E20.030.010.A**
Articolo: A Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,62016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 66,44
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 8,77543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43877
Utili di impresa (10%)	€ 6,03956
Incidenza Manodopera al **8,5%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43877

Codice regionale: **CAM24_E20.030.010.B**
Articolo: B Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,60551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 70,28
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 9,28294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46415
Utili di impresa (10%)	€ 6,38885
Incidenza Manodopera al **8,04%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46415

Codice regionale: **CAM24_E20.030.010.C**
Articolo: C Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,09825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 78,63
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 10,38670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51934
Utili di impresa (10%)	€ 7,14850
Incidenza Manodopera al **7,18%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51934

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.040** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI ANTIFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E20.040.010** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetro antifuoco non retinato

Codice regionale: **CAM24_E20.040.010.A**
Articolo: A Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli

fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 579,23029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 745,47
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 98,46915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,92346
Utili di impresa (10%)	€ 67,76994
Incidenza Manodopera al **1,29%**	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,92346

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.040** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI ANTIFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E20.040.020** +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cristallo retinato antifuoco

Codice regionale: **CAM24_E20.040.020.A**
Articolo: A Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore Spessore 7 mm, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,72374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 146,36
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 19,33304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96665
Utili di impresa (10%)	€ 13,30568
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96665

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.040** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRI ANTIFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E20.040.030** +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vetrata antifuoco, incolore, in lastre

Codice regionale: **CAM24_E20.040.030.A**
Articolo: A Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 15 mm, REI 30

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,80184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 644,53
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 85,13631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,25682
Utili di impresa (10%)	€ 58,59382
Incidenza Manodopera al **2,02%**	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,25682

Codice regionale: **CAM24_E20.040.030.B**
Articolo: B Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 21 mm, REI 60

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 741,19628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 953,92
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 126,00337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,30017
Utili di impresa (10%)	€ 86,71997
Incidenza Manodopera al **1,07%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,30017

Codice regionale: **CAM24_E20.040.030.C**
Articolo: C Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 50 mm, REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.608,01727**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 2.069,52
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 273,36294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,66815
Utili di impresa (10%)	€ 188,13802
Incidenza Manodopera al **0,74%**	€ 15,25230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,66815

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.050** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

Codice regionale: **CAM24_E20.050.010** +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastra trasparente in materiale plastico PMMA

Codice regionale: **CAM24_E20.050.010.A**
Articolo: A Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per

montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,71638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 62,70
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 8,28178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41409
Utili di impresa (10%)	€ 5,69982
Incidenza Manodopera al **9,01%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41409

Codice regionale: **CAM24_E20.050.010.B**
Articolo: B Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,82021**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 79,56
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 10,50944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52547
Utili di impresa (10%)	€ 7,23297
Incidenza Manodopera al **8,52%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52547

Codice regionale: **CAM24_E20.050.010.C**
Articolo: C Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,80616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 98,85
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 13,05705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65285
Utili di impresa (10%)	€ 8,98632
Incidenza Manodopera al **7,43%**	€ 7,34370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65285

Codice regionale: **CAM24_E20.050.010.D**
Articolo: D Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,68327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 119,28
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 15,75616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78781
Utili di impresa (10%)	€ 10,84394
Incidenza Manodopera al **7,1%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78781

Codice regionale: **CAM24_E20.050.010.E**
Articolo: E Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,64289**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 164,28
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 21,69929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08496
Utili di impresa (10%)	€ 14,93422
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08496

Codice regionale: **CAM24_E20** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO

Codice regionale: **CAM24_E20.050** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

Codice regionale: **CAM24_E20.050.030** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastra trasparente in policarbonato

Codice regionale: **CAM24_E20.050.030.A**
Articolo: A Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,28306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 80,16
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 10,58812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52941
Utili di impresa (10%)	€ 7,28712
Incidenza Manodopera al **7,75%**	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52941

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E20.050.030.B**
Articolo: B Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,29770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 105,92
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 13,99061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69953
Utili di impresa (10%)	€ 9,62883
Incidenza Manodopera al **7,47%**	€ 7,90860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69953

Codice regionale: **CAM24_E20.050.030.C**
Articolo: C Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,67077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 129,56
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 17,11403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85570
Utili di impresa (10%)	€ 11,77848
Incidenza Manodopera al **6,98%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85570

Codice regionale: **CAM24_E20.050.030.D**
Articolo: D Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,90272**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 163,32
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 21,57346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07867
Utili di impresa (10%)	€ 14,84762
Incidenza Manodopera al **5,53%**	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07867

Codice regionale: **CAM24_E20.050.030.E**
Articolo: E Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV,

coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,75756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 196,60
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 25,96879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29844
Utili di impresa (10%)	€ 17,87264
Incidenza Manodopera al **5,46%**	€ 10,73310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,29844

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.010** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE DEL FONDO

Codice regionale: **CAM24_E21.010.005** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stuccatura e rasatura di intonaci

Codice regionale: **CAM24_E21.010.005.A (CAM)**
Articolo: A Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,12588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 10,46
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 1,38140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06907
Utili di impresa (10%)	€ 0,95073
Incidenza Manodopera al **51,92%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06907

Codice regionale: **CAM24_E21.010.005.B (CAM)**
Articolo: B Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,83846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 15,24
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 2,01254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10063
Utili di impresa (10%)	€ 1,38510
Incidenza Manodopera al **35,64%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10063

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.010** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PREPARAZIONE DEL FONDO

Codice regionale: **CAM24_E21.010.010** +2,06% su anno 2023 +2,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione del fondo

Codice regionale: **CAM24_E21.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 3,73
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 0,49246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02462
Utili di impresa (10%)	€ 0,33893
Incidenza Manodopera al **60,61%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02462

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.020.010** +2,51% su anno 2023 +2,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tinteggiatura a calce

Codice regionale: **CAM24_E21.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,98302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 3,84
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 0,50711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02536
Utili di impresa (10%)	€ 0,34901
Incidenza Manodopera al **73,57%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02536

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.020.020** +2,38% su anno 2023 +2,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tinteggiatura a tempera

Codice regionale: **CAM24_E21.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,37%
Prezzo	€ 4,87
Scostamento % su anno 2023	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 0,64297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03215
Utili di impresa (10%)	€ 0,44251
Incidenza Manodopera al **69,63%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03215

Codice regionale: **CAM24_E21.020.020.B (CAM)**
Articolo: B Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,38%
Prezzo	€ 5,01
Scostamento % su anno 2023	+2,38%
Spese generali (17%)	€ 0,66217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03311
Utili di impresa (10%)	€ 0,45573
Incidenza Manodopera al **69,87%**	€ 3,50238
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03311

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.020.030** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tinteggiatura con pittura lavabile

Codice regionale: **CAM24_E21.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70876**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,67%
Prezzo	€ 7,35
Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Spese generali (17%)	€ 0,97049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04852
Utili di impresa (10%)	€ 0,66793
Incidenza Manodopera al **51,73%**	€ 3,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04852

Codice regionale: **CAM24_E21.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,74024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 9,96
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 1,31584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06579
Utili di impresa (10%)	€ 0,90561
Incidenza Manodopera al **38,15%**	€ 3,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06579

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.020.040** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tinteggiatura con smalti murali

Codice regionale: **CAM24_E21.020.040.A (CAM)**
Articolo: A Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,92434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 14,06
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 1,85714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09286
Utili di impresa (10%)	€ 1,27815
Incidenza Manodopera al **24,11%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09286

Codice regionale: **CAM24_E21.020.040.B (CAM)**
Articolo: B Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,07751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 21,98
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 2,90318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14516
Utili di impresa (10%)	€ 1,99807
Incidenza Manodopera al **15,42%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14516

Codice regionale: **CAM24_E21.020.040.C (CAM)**
Articolo: C Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,11287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 27,17
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 3,58919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17946
Utili di impresa (10%)	€ 2,47021
Incidenza Manodopera al **12,47%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17946

Codice regionale: **CAM24_E21.020.040.D (CAM)**
Articolo: D Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,68538**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 27,91
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 3,68651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18433
Utili di impresa (10%)	€ 2,53719
Incidenza Manodopera al **12,14%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18433

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.020.050** +1,58% su anno 2023 +1,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tinteggiatura con pittura a base di silicati

Codice regionale: **CAM24_E21.020.050.A (CAM)**
Articolo: A Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,24301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 14,47
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 1,91131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09557
Utili di impresa (10%)	€ 1,31543
Incidenza Manodopera al **46,85%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09557

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055** +1,02% su anno 2023 +1,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tinteggiature ecobiocompatibili

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055.A (CAM)**
Articolo: A Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,49920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 16,09
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 2,12486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10624
Utili di impresa (10%)	€ 1,46241
Incidenza Manodopera al **28,09%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10624

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055.B (CAM)**
Articolo: B Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,06920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 16,82
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 2,22176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11109
Utili di impresa (10%)	€ 1,52910
Incidenza Manodopera al **26,87%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11109

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055.C (CAM)**
Articolo: C Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,07920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 11,68
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 1,54346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07717
Utili di impresa (10%)	€ 1,06227
Incidenza Manodopera al **38,68%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07717

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055.D (CAM)**
Articolo: D Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,64420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 14,99
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 1,97951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09898
Utili di impresa (10%)	€ 1,36237
Incidenza Manodopera al **30,16%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09898

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055.E (CAM)**
Articolo: E Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 10,95
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 1,44656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07233
Utili di impresa (10%)	€ 0,99558
Incidenza Manodopera al **41,27%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07233

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055.F (CAM)**
Articolo: F Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,34420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 22,32
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 2,94851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14743
Utili di impresa (10%)	€ 2,02927
Incidenza Manodopera al **20,25%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14743

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055.G (CAM)**
Articolo: G Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,07420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 14,25
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,88261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09413
Utili di impresa (10%)	€ 1,29568
Incidenza Manodopera al **31,71%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09413

Codice regionale: **CAM24_E21.020.055.H (CAM)**
Articolo: H Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,63920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 17,55
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 2,31866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11593
Utili di impresa (10%)	€ 1,59579
Incidenza Manodopera al **25,75%**	€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11593

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.020.060** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche)

Codice regionale: **CAM24_E21.020.060.A (CAM)**
Articolo: A Pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,57545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 12,32
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 1,62783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08139
Utili di impresa (10%)	€ 1,12033
Incidenza Manodopera al **44,06%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08139

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.020** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TINTEGGIATURE SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.020.070** +1,35% su anno 2023 +1,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trattamenti antiscritta

Codice regionale: **CAM24_E21.020.070.A (CAM)**
Articolo: A Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 16,90
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 2,23201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11160
Utili di impresa (10%)	€ 1,53615
Incidenza Manodopera al **40,12%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11160

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.030** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.030.010** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento plastico murale al quarzo

Codice regionale: **CAM24_E21.030.010.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,62648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 14,96
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 1,97650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09883
Utili di impresa (10%)	€ 1,36030
Incidenza Manodopera al **37,75%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09883

Codice regionale: **CAM24_E21.030.010.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80298**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 19,05
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 2,51651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12583
Utili di impresa (10%)	€ 1,73195
Incidenza Manodopera al **29,65%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12583

Codice regionale: **CAM24_E21.030.010.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,97947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 23,14
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 3,05651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15283
Utili di impresa (10%)	€ 2,10360
Incidenza Manodopera al **24,41%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15283

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.030** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030** +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento plastico acrilico murale

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63616**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 26,56
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 3,50815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17541
Utili di impresa (10%)	€ 2,41443
Incidenza Manodopera al **25,52%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17541

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia

naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,22908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 31,18
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 4,11894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20595
Utili di impresa (10%)	€ 2,83480
Incidenza Manodopera al **21,74%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20595

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,91787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 38,50
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 5,08604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25430
Utili di impresa (10%)	€ 3,50039
Incidenza Manodopera al **17,61%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25430

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,43852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 25,02
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 3,30455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16523
Utili di impresa (10%)	€ 2,27431
Incidenza Manodopera al **27,1%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16523

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030.E (CAM)**
Articolo: E Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,42672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 32,72
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 4,32254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21613
Utili di impresa (10%)	€ 2,97493
Incidenza Manodopera al **20,71%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21613

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030.F (CAM)**
Articolo: F Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,41492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 40,43
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 5,34054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26703
Utili di impresa (10%)	€ 3,67555
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26703

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030.G (CAM)**
Articolo: G Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,41492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 40,43
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 5,34054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26703
Utili di impresa (10%)	€ 3,67555
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26703

Codice regionale: **CAM24_E21.030.030.H (CAM)**
Articolo: H Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,91197**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 42,36
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 5,59503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27975
Utili di impresa (10%)	€ 3,85070
Incidenza Manodopera al **16%**	€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27975

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.030** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.030.040** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di rivestimento spatolato lucido

Codice regionale: **CAM24_E21.030.040.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,06925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 36,13
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 4,77177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23859
Utili di impresa (10%)	€ 3,28410
Incidenza Manodopera al **31,27%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23859

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.030** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.030.050** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura in opera di rivestimento ai silicati

Codice regionale: **CAM24_E21.030.050.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rasato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,53249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 12,27
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 1,62052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08103
Utili di impresa (10%)	€ 1,11530
Incidenza Manodopera al **41,44%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08103

Codice regionale: **CAM24_E21.030.050.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rustico

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,91033**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 15,33
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 2,02476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10124
Utili di impresa (10%)	€ 1,39351
Incidenza Manodopera al **36,85%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10124

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.030** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI SU PARETI

Codice regionale: **CAM24_E21.030.060** +0,95% su anno 2023 +0,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di rivestimento traspirante

Codice regionale: **CAM24_E21.030.060.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85851**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 16,55
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 2,18595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10930
Utili di impresa (10%)	€ 1,50445
Incidenza Manodopera al **30,72%**	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10930

Codice regionale: **CAM24_E21.030.060.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,17857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 22,11
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 2,92036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14602
Utili di impresa (10%)	€ 2,00989
Incidenza Manodopera al **25,55%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14602

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.040** +1,57% su anno 2023 +1,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E21.040.010** +1,69% su anno 2023 +1,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione di superfici in legno

Codice regionale: **CAM24_E21.040.010.A (CAM)**
Articolo: A Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45305**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 3,16
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 0,41702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02085
Utili di impresa (10%)	€ 0,28701
Incidenza Manodopera al **71,57%**	€ 2,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02085

Codice regionale: **CAM24_E21.040.010.B (CAM)**
Articolo: B Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 5,48
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 0,72402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03620
Utili di impresa (10%)	€ 0,49830
Incidenza Manodopera al **25,29%**	€ 1,38645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03620

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.040** +1,57% su anno 2023 +1,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E21.040.020** +2,2% su anno 2023 +2,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stuccatura e rasatura di superfici in legno

Codice regionale: **CAM24_E21.040.020.A (CAM)**
Articolo: A Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 5,13
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 0,67818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03391
Utili di impresa (10%)	€ 0,46675
Incidenza Manodopera al **64,6%**	€ 3,31680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03391

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.040** +1,57% su anno 2023 +1,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E21.040.040** +2,16% su anno 2023 +2,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Applicazione di uno strato di imprimitura

Codice regionale: **CAM24_E21.040.040.A (CAM)**
Articolo: A Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,36653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 6,91
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 0,91231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04562
Utili di impresa (10%)	€ 0,62788
Incidenza Manodopera al **64,6%**	€ 4,46160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04562

Codice regionale: **CAM24_E21.040.040.B (CAM)**
Articolo: B Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,08%
Prezzo	€ 7,41
Scostamento % su anno 2023	+2,08%
Spese generali (17%)	€ 0,97828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04891
Utili di impresa (10%)	€ 0,67329
Incidenza Manodopera al **60,24%**	€ 4,46160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04891

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.040** +1,57% su anno 2023 +1,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E21.040.050** +0,7% su anno 2023 +0,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Verniciatura di superfici in legno

Codice regionale: **CAM24_E21.040.050.A (CAM)**
Articolo: A Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,36787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 15,92
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 2,10254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10513
Utili di impresa (10%)	€ 1,44704
Incidenza Manodopera al **20,84%**	€ 3,31680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10513

Codice regionale: **CAM24_E21.040.050.B (CAM)**
Articolo: B Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,36787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 15,92
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 2,10254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10513
Utili di impresa (10%)	€ 1,44704
Incidenza Manodopera al **20,84%**	€ 3,31680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10513

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.040** +1,57% su anno 2023 +1,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO

Codice regionale: **CAM24_E21.040.060** +1,26% su anno 2023 +1,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Verniciatura a flatting

Codice regionale: **CAM24_E21.040.060.A (CAM)**
Articolo: A Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,92576**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 8,91
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 1,17738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05887
Utili di impresa (10%)	€ 0,81031
Incidenza Manodopera al **37,21%**	€ 3,31680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05887

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.050** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

Codice regionale: **CAM24_E21.050.005** +2,72% su anno 2023 +2,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo

Codice regionale: **CAM24_E21.050.005.A**
Articolo: A Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,91%
Prezzo	€ 3,97
Scostamento % su anno 2023	+2,91%
Spese generali (17%)	€ 0,52377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02619
Utili di impresa (10%)	€ 0,36048
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02619

Codice regionale: **CAM24_E21.050.005.B**
Articolo: B Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,91%
Prezzo	€ 4,28
Scostamento % su anno 2023	+2,91%
Spese generali (17%)	€ 0,56567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02828
Utili di impresa (10%)	€ 0,38932
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 3,32748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02828

Codice regionale: **CAM24_E21.050.005.C**
Articolo: C Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,54315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,91%
Prezzo	€ 4,56
Scostamento % su anno 2023	+2,91%
Spese generali (17%)	€ 0,60234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03012
Utili di impresa (10%)	€ 0,41455
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 3,54315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03012

Codice regionale: **CAM24_E21.050.005.D**
Articolo: D Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,15935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,91%
Prezzo	€ 5,35
Scostamento % su anno 2023	+2,91%
Spese generali (17%)	€ 0,70709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03535
Utili di impresa (10%)	€ 0,48664
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 4,15935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03535

Codice regionale: **CAM24_E21.050.005.E**
Articolo: E Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,65430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 4,70
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 0,62123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03106
Utili di impresa (10%)	€ 0,42755
Incidenza Manodopera al **52,41%**	€ 2,46480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03106

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.050** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

Codice regionale: **CAM24_E21.050.010** +2,01% su anno 2023 +2,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apllicazione di vernice antiruggine

Codice regionale: **CAM24_E21.050.010.A (CAM)**
Articolo: A Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,01612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,86%
Prezzo	€ 7,74
Scostamento % su anno 2023	+1,86%
Spese generali (17%)	€ 1,02274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05114
Utili di impresa (10%)	€ 0,70389
Incidenza Manodopera al **56,1%**	€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05114

Codice regionale: **CAM24_E21.050.010.B (CAM)**
Articolo: B Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 6,71
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 0,88630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04432
Utili di impresa (10%)	€ 0,60998
Incidenza Manodopera al **64,74%**	€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04432

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.050** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

Codice regionale: **CAM24_E21.050.020** +2,16% su anno 2023 +2,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stuccatura e rasatura su superfici metalliche

Codice regionale: **CAM24_E21.050.020.A (CAM)**
Articolo: A Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48229**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 8,34
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 1,10199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05510
Utili di impresa (10%)	€ 0,75843
Incidenza Manodopera al **52,07%**	€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05510

Codice regionale: **CAM24_E21.050.020.B**
Articolo: B Carteggiatura e abrasivatura di superfici metalliche per uniformare i fondi

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 3,49
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 0,46155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02308
Utili di impresa (10%)	€ 0,31766
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02308

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.050** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

Codice regionale: **CAM24_E21.050.030** +2,34% su anno 2023 +2,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Verniciatura con smalto oleosintetico

Codice regionale: **CAM24_E21.050.030.A (CAM)**
Articolo: A Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 2,96
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 0,39149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01957
Utili di impresa (10%)	€ 0,26944
Incidenza Manodopera al **73,28%**	€ 2,17200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01957

Codice regionale: **CAM24_E21.050.030.B (CAM)**
Articolo: B Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,4%
Prezzo	€ 3,76
Scostamento % su anno 2023	+2,4%
Spese generali (17%)	€ 0,49639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02482
Utili di impresa (10%)	€ 0,34164
Incidenza Manodopera al **72,25%**	€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02482

Codice regionale: **CAM24_E21.050.030.C (CAM)**
Articolo: C Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,24%
Prezzo	€ 4,02
Scostamento % su anno 2023	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 0,53124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02656
Utili di impresa (10%)	€ 0,36562
Incidenza Manodopera al **67,51%**	€ 2,71500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02656

Codice regionale: **CAM24_E21.050.030.D (CAM)**
Articolo: D Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,26%
Prezzo	€ 6,38
Scostamento % su anno 2023	+2,26%
Spese generali (17%)	€ 0,84302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04215
Utili di impresa (10%)	€ 0,58019
Incidenza Manodopera al **68,07%**	€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04215

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.050** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

Codice regionale: **CAM24_E21.050.040** +2,23% su anno 2023 +2,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Verniciatura con smalto oleosintetico opaco

Codice regionale: **CAM24_E21.050.040.A (CAM)**
Articolo: A Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,60068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 12,36
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 1,63212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08161
Utili di impresa (10%)	€ 1,12328
Incidenza Manodopera al **67,11%**	€ 8,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08161

Codice regionale: **CAM24_E21.050.040.B (CAM)**
Articolo: B Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27985**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,16%
Prezzo	€ 11,94
Scostamento % su anno 2023	+2,16%
Spese generali (17%)	€ 1,57757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07888
Utili di impresa (10%)	€ 1,08574
Incidenza Manodopera al **66,97%**	€ 7,99800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07888

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.050** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

Codice regionale: **CAM24_E21.050.050** +1,15% su anno 2023 +1,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Verniciatura di radiatori

Codice regionale: **CAM24_E21.050.050.A (CAM)**
Articolo: A Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 11,79
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 1,55769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07788
Utili di impresa (10%)	€ 1,07206
Incidenza Manodopera al **36,84%**	€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07788

Codice regionale: **CAM24_E21.050.050.B (CAM)**
Articolo: B Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 16,29
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 2,15191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10760
Utili di impresa (10%)	€ 1,48102
Incidenza Manodopera al **33,33%**	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10760

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.050** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI

Codice regionale: **CAM24_E21.050.060** +1,67% su anno 2023 +1,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Verniciature ecobiocompatibili

Codice regionale: **CAM24_E21.050.060.A (CAM)**
Articolo: A Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulituraе spolveratura delle superfici.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,81%
Prezzo	€ 15,70
Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 2,07443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10372
Utili di impresa (10%)	€ 1,42769
Incidenza Manodopera al **49,05%**	€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10372

Codice regionale: **CAM24_E21.050.060.B (CAM)**
Articolo: B Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulituraе spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte).

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,45250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 18,60
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 2,45693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12285
Utili di impresa (10%)	€ 1,69094
Incidenza Manodopera al **41,41%**	€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12285

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.060** +1,13% su anno 2023 +1,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

Codice regionale: **CAM24_E21.060.010** +1,37% su anno 2023 +1,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli

Codice regionale: **CAM24_E21.060.010.A**
Articolo: A Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,35685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 5,61
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 0,74066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03703
Utili di impresa (10%)	€ 0,50975
Incidenza Manodopera al **58,1%**	€ 3,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03703

Codice regionale: **CAM24_E21.060.010.B**
Articolo: B Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,83133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 15,23
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 2,01133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10057
Utili di impresa (10%)	€ 1,38427
Incidenza Manodopera al **42,79%**	€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10057

Codice regionale: **CAM24_E21.060.010.C**
Articolo: C Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,06492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 21,96
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 2,90104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14505
Utili di impresa (10%)	€ 1,99660
Incidenza Manodopera al **29,67%**	€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14505

Codice regionale: **CAM24_E21.060.010.D**
Articolo: D Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,59038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 16,20
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 2,14036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10702
Utili di impresa (10%)	€ 1,47307
Incidenza Manodopera al **40,21%**	€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10702

Codice regionale: **CAM24_E21.060.010.E**
Articolo: E Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,47013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 17,34
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 2,28992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11450
Utili di impresa (10%)	€ 1,57601
Incidenza Manodopera al **37,59%**	€ 6,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11450

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.060** +1,13% su anno 2023 +1,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

Codice regionale: **CAM24_E21.060.020** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico

Codice regionale: **CAM24_E21.060.020.A**
Articolo: A Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su cotone

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02137**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 24,48
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 3,23363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16168
Utili di impresa (10%)	€ 2,22550
Incidenza Manodopera al **25,51%**	€ 6,24450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16168

Codice regionale: **CAM24_E21.060.020.B**
Articolo: B Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre sintetiche

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,19606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 23,42
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 3,09333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15467
Utili di impresa (10%)	€ 2,12894
Incidenza Manodopera al **26,67%**	€ 6,24450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15467

Codice regionale: **CAM24_E21.060.020.C**
Articolo: C Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su carta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,57030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 18,75
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 2,47695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12385
Utili di impresa (10%)	€ 1,70473
Incidenza Manodopera al **33,3%**	€ 6,24450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12385

Codice regionale: **CAM24_E21.060.020.D**
Articolo: D Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina di alluminio su supporto di carta

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,73117**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 58,86
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 7,77430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38872
Utili di impresa (10%)	€ 5,35055
Incidenza Manodopera al **14,76%**	€ 8,68800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38872

Codice regionale: **CAM24_E21** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE

Codice regionale: **CAM24_E21.070** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO

Codice regionale: **CAM24_E21.070.010** +0,84% su anno 2023 +0,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura in opera di rivestimento in tessuto

Codice regionale: **CAM24_E21.070.010.A**
Articolo: A Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,77741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 12,58
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 1,66216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08311
Utili di impresa (10%)	€ 1,14396
Incidenza Manodopera al **26,94%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08311

Codice regionale: **CAM24_E21.070.010.B**
Articolo: B Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,03665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 11,63
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 1,53623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07681
Utili di impresa (10%)	€ 1,05729
Incidenza Manodopera al **29,14%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07681

Codice regionale: **CAM24_E21.070.010.C**
Articolo: C Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 12,67
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 1,67364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08368
Utili di impresa (10%)	€ 1,15186
Incidenza Manodopera al **26,75%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08368

Codice regionale: **CAM24_E21.070.010.D**
Articolo: D Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 15,22
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 2,01027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10051
Utili di impresa (10%)	€ 1,38354
Incidenza Manodopera al **22,27%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10051

Codice regionale: **CAM24_E21.070.010.E**
Articolo: E Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,90832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 15,33
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 2,02441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10122
Utili di impresa (10%)	€ 1,39327
Incidenza Manodopera al **22,12%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10122

Codice regionale: **CAM24_E21.070.010.F**
Articolo: F Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 15,40
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 2,03432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10172
Utili di impresa (10%)	€ 1,40009
Incidenza Manodopera al **22,01%**	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10172

Codice regionale: **CAM24_E22** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E22.010** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PARETI E PLACCAGGI A SECCO

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pareti divisorie in lastre di cartongesso

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,32838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 37,75
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 4,98582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24929
Utili di impresa (10%)	€ 3,43142
Incidenza Manodopera al **32,93%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24929

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.B (CAM)**
Articolo: B Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,04885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 51,54
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 6,80830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34042
Utili di impresa (10%)	€ 4,68572
Incidenza Manodopera al **27,4%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34042

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.C**
Articolo: C Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,47607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 12,20
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 1,61093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08055
Utili di impresa (10%)	€ 1,10870
Incidenza Manodopera al **14,08%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08055

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.D**
Articolo: D Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,73460**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 39,56
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 5,22488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26124
Utili di impresa (10%)	€ 3,59595
Incidenza Manodopera al **4,34%**	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26124

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.E (CAM)**
Articolo: E Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,48090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 44,38
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 5,86175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29309
Utili di impresa (10%)	€ 4,03427
Incidenza Manodopera al **28,01%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29309

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.F (CAM)**
Articolo: F Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,44730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 64,93
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 8,57604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42880
Utili di impresa (10%)	€ 5,90233
Incidenza Manodopera al **21,75%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42880

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.G (CAM)**
Articolo: G Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,15965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 60,69
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 8,01714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40086
Utili di impresa (10%)	€ 5,51768
Incidenza Manodopera al **20,48%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40086

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.H (CAM)**
Articolo: H Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,80480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 97,56
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 12,88682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64434
Utili di impresa (10%)	€ 8,86916
Incidenza Manodopera al **14,48%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64434

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.I (CAM)**
Articolo: I Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,99986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 28,31
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 3,73998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18700
Utili di impresa (10%)	€ 2,57398
Incidenza Manodopera al **35,91%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18700

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.J (CAM)**
Articolo: J Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,69751**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 35,65
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 4,70858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23543
Utili di impresa (10%)	€ 3,24061
Incidenza Manodopera al **31,69%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23543

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.K (CAM)**
Articolo: K Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,02871**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 65,67
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 8,67488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43374
Utili di impresa (10%)	€ 5,97036
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43374

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.L (CAM)**
Articolo: L Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,31881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 103,37
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 13,65420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68271
Utili di impresa (10%)	€ 9,39730
Incidenza Manodopera al **13,66%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68271

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.M (CAM)**
Articolo: M Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,85827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 42,29
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 5,58591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27930
Utili di impresa (10%)	€ 3,84442
Incidenza Manodopera al **24,04%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27930

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.N (CAM)**
Articolo: N Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,76967**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 61,48
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 8,12084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40604
Utili di impresa (10%)	€ 5,58905
Incidenza Manodopera al **18,38%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40604

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.O (CAM)**
Articolo: O Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,24755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 99,42
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 13,13208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65660
Utili di impresa (10%)	€ 9,03796
Incidenza Manodopera al **12,5%**	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65660

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.P (CAM)**
Articolo: P Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,26725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 168,94
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 22,31543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11577
Utili di impresa (10%)	€ 15,35827
Incidenza Manodopera al **8,36%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11577

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.Q (CAM)**
Articolo: Q Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,08845**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 59,32
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 7,83504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39175
Utili di impresa (10%)	€ 5,39235
Incidenza Manodopera al **17,14%**	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39175

Codice regionale: **CAM24_E22.010.010.R (CAM)**
Articolo: R Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,38075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 94,44
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 12,47473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62374
Utili di impresa (10%)	€ 8,58555
Incidenza Manodopera al **11,96%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62374

Codice regionale: **CAM24_E22** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E22.020** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E22.020.010** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Parete divisoria antincendio REI 60

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E22.020.010.A (CAM)**
Articolo: A Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,46354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 98,41
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 12,99880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64994
Utili di impresa (10%)	€ 8,94623
Incidenza Manodopera al **15,58%**	€ 15,33510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64994

Codice regionale: **CAM24_E22** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E22.020** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E22.020.020** +0,47% su anno 2023 +0,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Parete divisoria antincendio REI 180

Codice regionale: **CAM24_E22.020.020.A (CAM)**
Articolo: A Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,56757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 108,84
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 14,37649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71882
Utili di impresa (10%)	€ 9,89441
Incidenza Manodopera al **14,09%**	€ 15,33510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71882

Codice regionale: **CAM24_E22** +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E22.020** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAM24_E22.020.030** +0,5% su anno 2023 +0,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Partizione antincendio REI 60-180

Codice regionale: **CAM24_E22.020.030.A (CAM)**
Articolo: A Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,30586**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 120,08
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 15,86200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79310
Utili di impresa (10%)	€ 10,91679
Incidenza Manodopera al **18,57%**	€ 22,30560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79310

Codice regionale: **CAM24_E22.020.030.B (CAM)**
Articolo: B Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,54524**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 151,28
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 19,98269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99913
Utili di impresa (10%)	€ 13,75279
Incidenza Manodopera al **14,74%**	€ 22,30560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99913

Codice regionale: **CAM24_E22.020.030.C (CAM)**
Articolo: C Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**mq**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,87768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 191,61
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 25,30921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26546
Utili di impresa (10%)	€ 17,41869
Incidenza Manodopera al **12,01%**	€ 23,00265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,26546

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010.010** +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa

Codice regionale: **CAM24_E23.010.010.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di

ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,39100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 139,50
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 18,42647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92132
Utili di impresa (10%)	€ 12,68175
Incidenza Manodopera al **8,1%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92132

Codice regionale: **CAM24_E23.010.010.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,26000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 143,19
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 18,91420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94571
Utili di impresa (10%)	€ 13,01742
Incidenza Manodopera al **7,89%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94571

Codice regionale: **CAM24_E23.010.010.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,65900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 152,71
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 20,17203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00860
Utili di impresa (10%)	€ 13,88310
Incidenza Manodopera al **7,4%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,00860

Codice regionale: **CAM24_E23.010.010.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con

fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,47400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 165,35
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 21,84058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09203
Utili di impresa (10%)	€ 15,03146
Incidenza Manodopera al **6,83%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,09203

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010.020** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile

Codice regionale: **CAM24_E23.010.020.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,11400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 95,38
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 12,59938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62997
Utili di impresa (10%)	€ 8,67134
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62997

Codice regionale: **CAM24_E23.010.020.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,04000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 100,44
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 13,26680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66334
Utili di impresa (10%)	€ 9,13068
Incidenza Manodopera al **11,25%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66334

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23.010.020.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,23100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 108,41
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 14,31927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71596
Utili di impresa (10%)	€ 9,85503
Incidenza Manodopera al **10,42%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71596

Codice regionale: **CAM24_E23.010.020.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,21850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 153,43
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 20,26715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01336
Utili di impresa (10%)	€ 13,94857
Incidenza Manodopera al **9,2%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01336

Codice regionale: **CAM24_E23.010.020.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,29550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 158,68
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 20,96024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04801
Utili di impresa (10%)	€ 14,42557
Incidenza Manodopera al **8,9%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,04801

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23.010.020.F**
Articolo: F Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,78850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 167,04
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 22,06405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10320
Utili di impresa (10%)	€ 15,18526
Incidenza Manodopera al **8,45%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10320

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010.030** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa

Codice regionale: **CAM24_E23.010.030.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,32900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 232,08
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 30,65593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,53280
Utili di impresa (10%)	€ 21,09849
Incidenza Manodopera al **7,3%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,53280

Codice regionale: **CAM24_E23.010.030.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,74800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 245,49
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 32,42716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62136
Utili di impresa (10%)	€ 22,31752
Incidenza Manodopera al **6,9%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62136

Codice regionale: **CAM24_E23.010.030.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,62000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 259,48
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 34,27540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,71377
Utili di impresa (10%)	€ 23,58954
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,71377

Codice regionale: **CAM24_E23.010.030.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,06500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 297,38
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 39,28105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,96405
Utili di impresa (10%)	€ 27,03461
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,96405

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010.040** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa

Codice regionale: **CAM24_E23.010.040.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di

ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,48300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 242,58
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 32,04211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60211
Utili di impresa (10%)	€ 22,05251
Incidenza Manodopera al **6,99%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,60211

Codice regionale: **CAM24_E23.010.040.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,95900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 257,35
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 33,99303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69965
Utili di impresa (10%)	€ 23,39520
Incidenza Manodopera al **6,59%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,69965

Codice regionale: **CAM24_E23.010.040.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,49500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 283,78
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 37,48415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,87421
Utili di impresa (10%)	€ 25,79792
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,87421

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010.050** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa

Codice regionale: **CAM24_E23.010.050.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,79700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 284,17
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 37,53549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,87677
Utili di impresa (10%)	€ 25,83325
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,87677

Codice regionale: **CAM24_E23.010.050.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,76300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 296,99
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 39,22971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,96149
Utili di impresa (10%)	€ 26,99927
Incidenza Manodopera al **5,71%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,96149

Codice regionale: **CAM24_E23.010.050.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,14800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 323,23
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 42,69516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,13476
Utili di impresa (10%)	€ 29,38432
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,13476

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010.060** +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa

Codice regionale: **CAM24_E23.010.060.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,60770**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 425,49
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 56,20331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,81017
Utili di impresa (10%)	€ 38,68110
Incidenza Manodopera al **4,38%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,81017

Codice regionale: **CAM24_E23.010.060.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,73070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 459,11
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 60,64422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,03221
Utili di impresa (10%)	€ 41,73749
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,03221

Codice regionale: **CAM24_E23.010.060.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,45170**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 472,91
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 62,46679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,12334
Utili di impresa (10%)	€ 42,99185
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,12334

Codice regionale: **CAM24_E23.010.060.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,75820**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 488,75
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 64,55889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,22794
Utili di impresa (10%)	€ 44,43171
Incidenza Manodopera al **3,81%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,22794

Codice regionale: **CAM24_E23.010.060.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,91370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 504,39
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 66,62533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,33127
Utili di impresa (10%)	€ 45,85390
Incidenza Manodopera al **3,7%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,33127

Codice regionale: **CAM24_E23.010.060.F**
Articolo: F Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,54070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 519,36
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 68,60192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,43010
Utili di impresa (10%)	€ 47,21426
Incidenza Manodopera al **3,59%**	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,43010

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010.070** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista

Codice regionale: **CAM24_E23.010.070.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,72700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 80,73
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 10,66359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53318
Utili di impresa (10%)	€ 7,33906
Incidenza Manodopera al **7%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53318

Codice regionale: **CAM24_E23.010.070.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,43100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 100,94
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 13,33327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66666
Utili di impresa (10%)	€ 9,17643
Incidenza Manodopera al **5,6%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66666

Codice regionale: **CAM24_E23.010.070.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con

fonte: http://burc.regione.campania.it

inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,08250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 158,41
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 20,92403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04620
Utili di impresa (10%)	€ 14,40065
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,04620

Codice regionale: **CAM24_E23.010.070.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,14250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 170,07
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 22,46423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12321
Utili di impresa (10%)	€ 15,46067
Incidenza Manodopera al **4,98%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,12321

Codice regionale: **CAM24_E23.010.070.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,11150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 193,19
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 25,51896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27595
Utili di impresa (10%)	€ 17,56305
Incidenza Manodopera al **4,39%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,27595

Codice regionale: **CAM24_E23.010.070.F**
Articolo: F Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,85250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 210,88
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 27,85493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39275
Utili di impresa (10%)	€ 19,17074
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,39275

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI PER PAVIMENTI

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080** +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,36200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 299,05
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 39,50154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,97508
Utili di impresa (10%)	€ 27,18635
Incidenza Manodopera al **3,78%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,97508

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,60200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 345,69
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 45,66234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,28312
Utili di impresa (10%)	€ 31,42643
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,28312

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e

fonte: http://burc.regione.campania.it

carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,96200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 415,65
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 54,90354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,74518
Utili di impresa (10%)	€ 37,78655
Incidenza Manodopera al **2,72%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,74518

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,04200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 431,20
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 56,95714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,84786
Utili di impresa (10%)	€ 39,19991
Incidenza Manodopera al **2,62%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,84786

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,20200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 462,29
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 61,06434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05322
Utili di impresa (10%)	€ 42,02663
Incidenza Manodopera al **2,44%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,05322

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.F**
Articolo: F Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,47200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 611,93
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 80,83024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,04151
Utili di impresa (10%)	€ 55,63022
Incidenza Manodopera al **1,85%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,04151

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.G**
Articolo: G Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 514,73200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 662,46
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 87,50444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,37522
Utili di impresa (10%)	€ 60,22364
Incidenza Manodopera al **1,71%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,37522

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.H**
Articolo: H Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 576,64200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 742,14
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 98,02914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,90146
Utili di impresa (10%)	€ 67,46711
Incidenza Manodopera al **1,52%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,90146

Codice regionale: **CAM24_E23.010.080.I**
Articolo: I Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,50200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 909,27
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 120,10534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,00527
Utili di impresa (10%)	€ 82,66073
Incidenza Manodopera al **1,24%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,00527

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.020** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM24_E23.020.010** +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm

Codice regionale: **CAM24_E23.020.010.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,83300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 694,77
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 91,77161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,58858
Utili di impresa (10%)	€ 63,16046
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,58858

Codice regionale: **CAM24_E23.020.010.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 568,67400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 731,88
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 96,67458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,83373
Utili di impresa (10%)	€ 66,53486
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,83373

Codice regionale: **CAM24_E23.020.010.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,92500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 751,51
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 99,26725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,96336
Utili di impresa (10%)	€ 68,31923
Incidenza Manodopera al **3,76%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,96336

Codice regionale: **CAM24_E23.020.010.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 606,42400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 780,47
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 103,09208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,15460
Utili di impresa (10%)	€ 70,95161
Incidenza Manodopera al **3,62%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,15460

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23.020.010.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,05400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 805,73
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 106,42918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,32146
Utili di impresa (10%)	€ 73,24832
Incidenza Manodopera al **3,51%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,32146

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.020** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM24_E23.020.020** +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm

Codice regionale: **CAM24_E23.020.020.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 628,12977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 808,40
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 106,78206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,33910
Utili di impresa (10%)	€ 73,49118
Incidenza Manodopera al **4,21%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,33910

Codice regionale: **CAM24_E23.020.020.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con

altezza profili 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,32277**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 838,25
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 110,72487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,53624
Utili di impresa (10%)	€ 76,20476
Incidenza Manodopera al **3,37%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,53624

Codice regionale: **CAM24_E23.020.020.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 657,51377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 846,22
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 111,77734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,58887
Utili di impresa (10%)	€ 76,92911
Incidenza Manodopera al **3,34%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,58887

Codice regionale: **CAM24_E23.020.020.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 691,63977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 890,14
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 117,57876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,87894
Utili di impresa (10%)	€ 80,92185
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,87894

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23.020.020.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 718,06477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 924,15
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 122,07101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,10355
Utili di impresa (10%)	€ 84,01358
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,10355

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.020** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM24_E23.020.030** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani

Codice regionale: **CAM24_E23.020.030.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale 40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,54777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 250,38
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 33,07312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65366
Utili di impresa (10%)	€ 22,76209
Incidenza Manodopera al **11,28%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,65366

Codice regionale: **CAM24_E23.020.030.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale 80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,19777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 279,53
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 36,92362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84618
Utili di impresa (10%)	€ 25,41214
Incidenza Manodopera al **10,1%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,84618

Codice regionale: **CAM24_E23.020.030.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,21877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 351,63
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 46,44719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,32236
Utili di impresa (10%)	€ 31,96660
Incidenza Manodopera al **8,03%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,32236

Codice regionale: **CAM24_E23.020.030.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 260 mm mov. trasversale 480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,25477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 669,57
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 88,44331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,42217
Utili di impresa (10%)	€ 60,86981
Incidenza Manodopera al **4,22%**	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,42217

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23.020** +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI IMPERMEABILI

Codice regionale: **CAM24_E23.020.040** +0,43% su anno 2023 +0,43% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC

Codice regionale: **CAM24_E23.020.040.A**
Articolo: A Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,89039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 80,94
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 10,69137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53457
Utili di impresa (10%)	€ 7,35818
Incidenza Manodopera al **13,96%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53457

Codice regionale: **CAM24_E23.020.040.B**
Articolo: B Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,66839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 96,10
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 12,69363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63468
Utili di impresa (10%)	€ 8,73620
Incidenza Manodopera al **11,76%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63468

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.030** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI

Codice regionale: **CAM24_E23.030.010** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)

Codice regionale: **CAM24_E23.030.010.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,64600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 491,18
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 64,87982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,24399
Utili di impresa (10%)	€ 44,65258
Incidenza Manodopera al **6,93%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,24399

Codice regionale: **CAM24_E23.030.010.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,99200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 577,85
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 76,32864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,81643
Utili di impresa (10%)	€ 52,53206
Incidenza Manodopera al **5,89%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,81643

Codice regionale: **CAM24_E23.030.010.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,69700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 666,28
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 88,00849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,40042
Utili di impresa (10%)	€ 60,57055
Incidenza Manodopera al **5,11%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,40042

Codice regionale: **CAM24_E23.030.010.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,55300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 754,89
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 99,71401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,98570
Utili di impresa (10%)	€ 68,62670
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,98570

Codice regionale: **CAM24_E23.030.010.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,46040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 850,01
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 112,27827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,61391
Utili di impresa (10%)	€ 77,27387
Incidenza Manodopera al **4,39%**	€ 37,28340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,61391

Codice regionale: **CAM24_E23.030.010.F**
Articolo: F Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 728,79500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 937,96
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 123,89515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,19476
Utili di impresa (10%)	€ 85,26902
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,19476

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.030** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI

Codice regionale: **CAM24_E23.030.020** +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23.030.020.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 609,95800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 785,02
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 103,69286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,18464
Utili di impresa (10%)	€ 71,36509
Incidenza Manodopera al **4,34%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,18464

Codice regionale: **CAM24_E23.030.020.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,89600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 831,27
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 109,80232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,49012
Utili di impresa (10%)	€ 75,56983
Incidenza Manodopera al **4,1%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,49012

Codice regionale: **CAM24_E23.030.020.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 722,15100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 929,41
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 122,76567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,13828
Utili di impresa (10%)	€ 84,49167
Incidenza Manodopera al **3,66%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,13828

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_E23.030.020.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,36600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 1.019,78
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 134,70222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,73511
Utili di impresa (10%)	€ 92,70682
Incidenza Manodopera al **3,34%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,73511

Codice regionale: **CAM24_E23.030.020.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 864,39300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 1.112,47
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 146,94681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,34734
Utili di impresa (10%)	€ 101,13398
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,34734

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.040** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E23.040.010** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica

Codice regionale: **CAM24_E23.040.010.A**
Articolo: A Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,45300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 116,41
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 15,37701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76885
Utili di impresa (10%)	€ 10,58300
Incidenza Manodopera al **12,13%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76885

Codice regionale: **CAM24_E23.040.010.B**
Articolo: B Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,13550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 127,59
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 16,85304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84265
Utili di impresa (10%)	€ 11,59885
Incidenza Manodopera al **11,07%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,84265

Codice regionale: **CAM24_E23.040.010.C**
Articolo: C Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,64850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 139,83
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 18,47025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92351
Utili di impresa (10%)	€ 12,71188
Incidenza Manodopera al **10,1%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92351

Codice regionale: **CAM24_E23.040.010.D**
Articolo: D Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,63450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 156,54
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 20,67787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03389
Utili di impresa (10%)	€ 14,23124
Incidenza Manodopera al **9,02%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03389

Codice regionale: **CAM24_E23.040.010.E**
Articolo: E Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,94850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 198,13
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 26,17125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30856
Utili di impresa (10%)	€ 18,01198
Incidenza Manodopera al **7,13%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30856

Codice regionale: **CAM24_E23.040.010.F**
Articolo: F Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,86050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 219,90
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 29,04629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,45231
Utili di impresa (10%)	€ 19,99068
Incidenza Manodopera al **6,42%**	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,45231

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.040** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E23.040.020** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti

Codice regionale: **CAM24_E23.040.020.A**
Articolo: A Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,03100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 23,21
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 3,06527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15326
Utili di impresa (10%)	€ 2,10963
Incidenza Manodopera al **24,34%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15326

Codice regionale: **CAM24_E23.040.020.B**
Articolo: B Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,44700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 26,32
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 3,47599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17380
Utili di impresa (10%)	€ 2,39230
Incidenza Manodopera al **21,47%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17380

Codice regionale: **CAM24_E23.040.020.C**
Articolo: C Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,30700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 45,44
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 6,00219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30011
Utili di impresa (10%)	€ 4,13092
Incidenza Manodopera al **24,86%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30011

Codice regionale: **CAM24_E23.040.020.D**
Articolo: D Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,94000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 81,00
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 10,69980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53499
Utili di impresa (10%)	€ 7,36398
Incidenza Manodopera al **13,95%**	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53499

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.040** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E23.040.030** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti

Codice regionale: **CAM24_E23.040.030.A**
Articolo: A Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,06900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 88,89
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 11,74173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58709
Utili di impresa (10%)	€ 8,08107
Incidenza Manodopera al **6,35%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58709

Codice regionale: **CAM24_E23.040.030.B**
Articolo: B Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,77000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 98,80
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 13,05090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65255
Utili di impresa (10%)	€ 8,98209
Incidenza Manodopera al **5,72%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65255

Codice regionale: **CAM24_E23.040.030.C**
Articolo: C Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,47100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 108,71
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 14,36007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71800
Utili di impresa (10%)	€ 9,88311
Incidenza Manodopera al **5,2%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71800

Codice regionale: **CAM24_E23.040.030.D**
Articolo: D Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,22900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 119,99
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 15,84893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79245
Utili di impresa (10%)	€ 10,90779
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79245

Codice regionale: **CAM24_E23.040.030.E**
Articolo: E Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,57100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 128,15
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 16,92707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84635
Utili di impresa (10%)	€ 11,64981
Incidenza Manodopera al **4,41%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,84635

Codice regionale: **CAM24_E23.040.030.F**
Articolo: F Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,81900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 137,48
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 18,15923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90796
Utili di impresa (10%)	€ 12,49782
Incidenza Manodopera al **4,11%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,90796

Codice regionale: **CAM24_E23.040.030.G**
Articolo: G Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,31200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 145,83
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 19,26304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96315
Utili di impresa (10%)	€ 13,25750
Incidenza Manodopera al **3,87%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96315

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.040** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI

Codice regionale: **CAM24_E23.040.040** +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad

Codice regionale: **CAM24_E23.040.040.A**
Articolo: A Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,66500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 126,98
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 16,77305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83865
Utili di impresa (10%)	€ 11,54381
Incidenza Manodopera al **4,45%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83865

Codice regionale: **CAM24_E23.040.040.B**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: B Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,66800**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 137,28
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 18,13356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90668
Utili di impresa (10%)	€ 12,48016
Incidenza Manodopera al **4,11%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,90668

Codice regionale: **CAM24_E23.040.040.C**
Articolo: C Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,40600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 144,67
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 19,10902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95545
Utili di impresa (10%)	€ 13,15150
Incidenza Manodopera al **3,9%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95545

Codice regionale: **CAM24_E23.040.040.D**
Articolo: D Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,07000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 157,10
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 20,75190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03760
Utili di impresa (10%)	€ 14,28219
Incidenza Manodopera al **3,6%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03760

Codice regionale: **CAM24_E23.040.040.E**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: E Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,65700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 164,29
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 21,70169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08508
Utili di impresa (10%)	€ 14,93587
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08508

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.050** +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010** +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.A**
Articolo: A Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,52932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 27,71
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 3,65998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18300
Utili di impresa (10%)	€ 2,51893
Incidenza Manodopera al **10,19%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18300

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.B**
Articolo: B Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,05932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 33,54
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 4,43008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22150
Utili di impresa (10%)	€ 3,04894
Incidenza Manodopera al **8,42%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22150

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.C**
Articolo: C Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,58932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 39,37
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 5,20018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26001
Utili di impresa (10%)	€ 3,57895
Incidenza Manodopera al **7,17%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26001

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.D**
Articolo: D Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,62932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 47,14
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 6,22698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31135
Utili di impresa (10%)	€ 4,28563
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31135

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.E**
Articolo: E Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,21932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 64,63
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 8,53728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42686
Utili di impresa (10%)	€ 5,87566
Incidenza Manodopera al **4,37%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42686

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.F**
Articolo: F Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,74932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 70,46
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 9,30738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46537
Utili di impresa (10%)	€ 6,40567
Incidenza Manodopera al **4,01%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46537

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.G**
Articolo: G Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,76932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 74,35
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 9,82078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49104
Utili di impresa (10%)	€ 6,75901
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49104

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.H**
Articolo: H Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,29932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 80,18
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 10,59088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52954
Utili di impresa (10%)	€ 7,28902
Incidenza Manodopera al **3,52%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52954

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.I**
Articolo: I Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,31932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 84,07
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 11,10428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55521
Utili di impresa (10%)	€ 7,64236
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55521

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.L**
Articolo: L Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,06932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 132,65
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 17,52178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87609
Utili di impresa (10%)	€ 12,05911
Incidenza Manodopera al **2,13%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87609

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.M**
Articolo: M Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,61932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 142,37
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 18,80528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94026
Utili di impresa (10%)	€ 12,94246
Incidenza Manodopera al **1,98%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94026

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.N**
Articolo: N Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,14932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 148,20
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 19,57538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97877
Utili di impresa (10%)	€ 13,47247
Incidenza Manodopera al **1,91%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97877

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.O**
Articolo: O Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,22932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 163,74
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 21,62898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08145
Utili di impresa (10%)	€ 14,88583
Incidenza Manodopera al **1,72%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,08145

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.P**
Articolo: P Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,26932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 171,52
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 22,65578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13279
Utili di impresa (10%)	€ 15,59251
Incidenza Manodopera al **1,65%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13279

Codice regionale: **CAM24_E23.050.010.Q**
Articolo: Q Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,79932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 177,35
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 23,42588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17129
Utili di impresa (10%)	€ 16,12252
Incidenza Manodopera al **1,59%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17129

Codice regionale: **CAM24_E23** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI

Codice regionale: **CAM24_E23.050** +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BARRIERE TAGLIAFUOCO

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020** +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.A**
Articolo: A Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,56932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 35,48
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 4,68678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23434
Utili di impresa (10%)	€ 3,22561
Incidenza Manodopera al **7,96%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23434

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.B**
Articolo: B Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 43,26
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 5,71358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28568
Utili di impresa (10%)	€ 3,93229
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28568

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.C**
Articolo: C Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,62932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 47,14
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 6,22698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31135
Utili di impresa (10%)	€ 4,28563
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31135

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.D**
Articolo: D Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,68932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 58,80
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 7,76718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38836
Utili di impresa (10%)	€ 5,34565
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38836

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.E**
Articolo: E Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non

provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,82932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 86,01
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 11,36098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56805
Utili di impresa (10%)	€ 7,81903
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56805

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.F**
Articolo: F Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,66132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 92,23
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 12,18242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60912
Utili di impresa (10%)	€ 8,38437
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60912

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.G**
Articolo: G Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,09732**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 99,22
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 13,10654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65533
Utili di impresa (10%)	€ 9,02039
Incidenza Manodopera al **2,85%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65533

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.H**
Articolo: H Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,06332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 112,05
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 14,80076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74004
Utili di impresa (10%)	€ 10,18641
Incidenza Manodopera al **2,52%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74004

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.I**
Articolo: I Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,34832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 118,85
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 15,69921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78496
Utili di impresa (10%)	€ 10,80475
Incidenza Manodopera al **2,38%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78496

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.L**
Articolo: L Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,57932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 134,59
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 17,77848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88892
Utili di impresa (10%)	€ 12,23578
Incidenza Manodopera al **2,1%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,88892

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.M**
Articolo: M Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,87932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 192,89
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 25,47948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27397
Utili di impresa (10%)	€ 17,53588
Incidenza Manodopera al **1,46%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,27397

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.N**
Articolo: N Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,89932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 196,78
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 25,99288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29964
Utili di impresa (10%)	€ 17,88922
Incidenza Manodopera al **1,44%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,29964

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.O**
Articolo: O Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,48932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 214,27
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 28,30318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41516
Utili di impresa (10%)	€ 19,47925
Incidenza Manodopera al **1,32%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,41516

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.P**
Articolo: P Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,05932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 227,88
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 30,10008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50500
Utili di impresa (10%)	€ 20,71594
Incidenza Manodopera al **1,24%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,50500

Codice regionale: **CAM24_E23.050.020.Q**
Articolo: Q Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,72332**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 240,31
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 31,74296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58715
Utili di impresa (10%)	€ 21,84663
Incidenza Manodopera al **1,18%**	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,58715

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.010** +5,98% su anno 2023 +5,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili

Codice regionale: **CAM24_I01.010.010.A**
Articolo: A Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,42103**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,98%
Prezzo	€ 52,02
Scostamento % su anno 2023	+5,98%
Spese generali (17%)	€ 6,87158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34358
Utili di impresa (10%)	€ 4,72926
Incidenza Manodopera al **65,58%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34358

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.015** +3,15% su anno 2023 +3,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti

Codice regionale: **CAM24_I01.010.015.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,12892**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,15%
Prezzo	€ 85,11
Scostamento % su anno 2023	+3,15%
Spese generali (17%)	€ 11,24192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56210
Utili di impresa (10%)	€ 7,73708
Incidenza Manodopera al **35,51%**	€ 30,21880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56210

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.020** +5,79% su anno 2023 +5,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Codice regionale: **CAM24_I01.010.020.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,53287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,79%
Prezzo	€ 48,30
Scostamento % su anno 2023	+5,79%
Spese generali (17%)	€ 6,38059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31903
Utili di impresa (10%)	€ 4,39135
Incidenza Manodopera al **63,57%**	€ 30,70620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31903

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.025** +6,11% su anno 2023 +6,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Codice regionale: **CAM24_I01.010.025.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,45462**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,11%
Prezzo	€ 54,64
Scostamento % su anno 2023	+6,11%
Spese generali (17%)	€ 7,21729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36086
Utili di impresa (10%)	€ 4,96719
Incidenza Manodopera al **66,9%**	€ 36,55500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36086

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.030** +5,83% su anno 2023 +5,83% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua fredda a linea

Codice regionale: **CAM24_I01.010.030.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,41605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,83%
Prezzo	€ 53,30
Scostamento % su anno 2023	+5,83%
Spese generali (17%)	€ 7,04073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35204
Utili di impresa (10%)	€ 4,84568
Incidenza Manodopera al **64,01%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35204

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.035** +6,01% su anno 2023 +6,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Codice regionale: **CAM24_I01.010.035.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce.Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,79912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,01%
Prezzo	€ 49,93
Scostamento % su anno 2023	+6,01%
Spese generali (17%)	€ 6,59585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32979
Utili di impresa (10%)	€ 4,53950
Incidenza Manodopera al **65,89%**	€ 32,89950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32979

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.040** +3,46% su anno 2023 +3,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

Codice regionale: **CAM24_I01.010.040.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,37073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,46%
Prezzo	€ 78,98
Scostamento % su anno 2023	+3,46%
Spese generali (17%)	€ 10,43302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52165
Utili di impresa (10%)	€ 7,18038
Incidenza Manodopera al **38,88%**	€ 30,70620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52165

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.045** +5,6% su anno 2023 +5,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere

Codice regionale: **CAM24_I01.010.045.A**
Articolo: A Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,46881**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,6%
Prezzo	€ 58,52
Scostamento % su anno 2023	+5,6%
Spese generali (17%)	€ 7,72970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38649
Utili di impresa (10%)	€ 5,31985
Incidenza Manodopera al **61,63%**	€ 36,06760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38649

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.050** +5,84% su anno 2023 +5,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Codice regionale: **CAM24_I01.010.050.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,93253**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,84%
Prezzo	€ 47,53
Scostamento % su anno 2023	+5,84%
Spese generali (17%)	€ 6,27853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31393
Utili di impresa (10%)	€ 4,32111
Incidenza Manodopera al **64,09%**	€ 30,46250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31393

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.055** +5,47% su anno 2023 +5,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring

Codice regionale: **CAM24_I01.010.055.A**
Articolo: A Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,98790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,47%
Prezzo	€ 56,61
Scostamento % su anno 2023	+5,47%
Spese generali (17%)	€ 7,47794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37390
Utili di impresa (10%)	€ 5,14658
Incidenza Manodopera al **60,27%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37390

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.060** +3,26% su anno 2023 +3,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

Codice regionale: **CAM24_I01.010.060.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,05641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,26%
Prezzo	€ 74,72
Scostamento % su anno 2023	+3,26%
Spese generali (17%)	€ 9,86959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49348
Utili di impresa (10%)	€ 6,79260
Incidenza Manodopera al **36,66%**	€ 27,39188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49348

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.070** +3,73% su anno 2023 +3,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Codice regionale: **CAM24_I01.010.070.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,41628**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,73%
Prezzo	€ 70,03
Scostamento % su anno 2023	+3,73%
Spese generali (17%)	€ 9,25077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46254
Utili di impresa (10%)	€ 6,36671
Incidenza Manodopera al **41,76%**	€ 29,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46254

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.080** +3,57% su anno 2023 +3,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Codice regionale: **CAM24_I01.010.080.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,27152**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,57%
Prezzo	€ 60,84
Scostamento % su anno 2023	+3,57%
Spese generali (17%)	€ 8,03616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40181
Utili di impresa (10%)	€ 5,53077
Incidenza Manodopera al **40,06%**	€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40181

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.010** +4,8% su anno 2023 +4,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I01.010.090** +3,37% su anno 2023 +3,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti

Codice regionale: **CAM24_I01.010.090.A**
Articolo: A Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,02812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,37%
Prezzo	€ 90,13
Scostamento % su anno 2023	+3,37%
Spese generali (17%)	€ 11,90478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59524
Utili di impresa (10%)	€ 8,19329
Incidenza Manodopera al **37,86%**	€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59524

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.010** +1,56% su anno 2023 +1,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

Codice regionale: **CAM24_I01.020.010.A**
Articolo: A Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,48321**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 270,89
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 35,78215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,78911
Utili di impresa (10%)	€ 24,62654
Incidenza Manodopera al **17,81%**	€ 48,25260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,78911

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.A**
Articolo: A Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,14397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 198,38
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 26,20447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31022
Utili di impresa (10%)	€ 18,03484
Incidenza Manodopera al **21,62%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,31022

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.B**
Articolo: B Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,45102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 297,88
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 39,34667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,96733
Utili di impresa (10%)	€ 27,07977
Incidenza Manodopera al **14,4%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,96733

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.C**
Articolo: C Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,15590**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 412,04
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 54,42650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,72133
Utili di impresa (10%)	€ 37,45824
Incidenza Manodopera al **10,41%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,72133

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.D**
Articolo: D Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con gruppo incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,86290**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 234,06
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 30,91669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,54583
Utili di impresa (10%)	€ 21,27796
Incidenza Manodopera al **18,33%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,54583

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.E**
Articolo: E Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,16995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 333,55
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 44,05889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,20294
Utili di impresa (10%)	€ 30,32288
Incidenza Manodopera al **12,86%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,20294

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.F**
Articolo: F Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con termomiscelatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,87483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 447,71
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 59,13872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,95694
Utili di impresa (10%)	€ 40,70136
Incidenza Manodopera al **9,58%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,95694

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.G**
Articolo: G Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei

materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,04073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 260,03
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 34,34692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,71735
Utili di impresa (10%)	€ 23,63877
Incidenza Manodopera al **16,49%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,71735

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.H**
Articolo: H Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,34778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 359,52
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 47,48912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,37446
Utili di impresa (10%)	€ 32,68369
Incidenza Manodopera al **11,93%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,37446

Codice regionale: **CAM24_I01.020.015.I**
Articolo: I Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,05266**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 473,68
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 62,56895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,12845
Utili di impresa (10%)	€ 43,06216
Incidenza Manodopera al **9,05%**	€ 42,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,12845

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.020** +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

Codice regionale: **CAM24_I01.020.020.A**
Articolo: A Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,57114**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 265,86
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 35,11709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,75585
Utili di impresa (10%)	€ 24,16882
Incidenza Manodopera al **16,54%**	€ 43,96348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,75585

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.025** +1,69% su anno 2023 +1,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm

Codice regionale: **CAM24_I01.020.025.A**
Articolo: A Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,43172**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 472,88
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 62,46339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,12317
Utili di impresa (10%)	€ 42,98951
Incidenza Manodopera al **18,14%**	€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,12317

Codice regionale: **CAM24_I01.020.025.B**
Articolo: B Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,26675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 426,34
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 56,31535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,81577
Utili di impresa (10%)	€ 38,75821
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,81577

Codice regionale: **CAM24_I01.020.025.C**
Articolo: C Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,83451**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 432,22
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 57,09187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85459
Utili di impresa (10%)	€ 39,29264
Incidenza Manodopera al **19,85%**	€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,85459

Codice regionale: **CAM24_I01.020.025.D**
Articolo: D Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,50090**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 461,39
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 60,94515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,04726
Utili di impresa (10%)	€ 41,94461
Incidenza Manodopera al **18,59%**	€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,04726

Codice regionale: **CAM24_I01.020.025.E**
Articolo: E Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,23954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 422,44
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 55,80072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,79004
Utili di impresa (10%)	€ 38,40403
Incidenza Manodopera al **20,31%**	€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,79004

Codice regionale: **CAM24_I01.020.025.F**
Articolo: F Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,90593**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,66%
Prezzo	€ 451,62
Scostamento % su anno 2023	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 59,65401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,98270
Utili di impresa (10%)	€ 41,05599
Incidenza Manodopera al **18,99%**	€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,98270

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.030** +1,27% su anno 2023 +1,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata

Codice regionale: **CAM24_I01.020.030.A**
Articolo: A Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,15003**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 301,35
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 39,80551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,99028
Utili di impresa (10%)	€ 27,39555
Incidenza Manodopera al **14,59%**	€ 43,96348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,99028

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.035** +1,72% su anno 2023 +1,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm

Codice regionale: **CAM24_I01.020.035.A**
Articolo: A Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,80443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 463,07
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 61,16675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05834
Utili di impresa (10%)	€ 42,09712
Incidenza Manodopera al **18,52%**	€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,05834

Codice regionale: **CAM24_I01.020.035.B**
Articolo: B Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 60x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,86004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,82%
Prezzo	€ 412,95
Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 54,54621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,72731
Utili di impresa (10%)	€ 37,54063
Incidenza Manodopera al **20,77%**	€ 85,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,72731

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.040** +1,55% su anno 2023 +1,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm

Codice regionale: **CAM24_I01.020.040.A**
Articolo: A Vaso alla turca in vetrochina con pedane da 60x50 cm, colore bianco, completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità 10 lt, comando a pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC diametro1"1/4 spartiacqua; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,12958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 271,72
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 35,89203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79460
Utili di impresa (10%)	€ 24,70216
Incidenza Manodopera al **17,76%**	€ 48,25260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,79460

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.045** +2,09% su anno 2023 +2,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante

Codice regionale: **CAM24_I01.020.045.A**
Articolo: A Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,57156**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 201,51
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 26,61717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33086
Utili di impresa (10%)	€ 18,31887
Incidenza Manodopera al **26,61%**	€ 53,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,33086

Codice regionale: **CAM24_I01.020.045.B**
Articolo: B Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,52544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 306,98
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 40,54932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,02747
Utili di impresa (10%)	€ 27,90748
Incidenza Manodopera al **20,96%**	€ 64,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,02747

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.050** +1,54% su anno 2023 +1,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavabo a incasso in vitreous-china

Codice regionale: **CAM24_I01.020.050.A**
Articolo: A Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,27324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 345,27
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 45,60645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,28032
Utili di impresa (10%)	€ 31,38797
Incidenza Manodopera al **17,08%**	€ 58,97540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,28032

Codice regionale: **CAM24_I01.020.050.B**
Articolo: B Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,41350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 323,57
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 42,74030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,13702
Utili di impresa (10%)	€ 29,41538
Incidenza Manodopera al **18,23%**	€ 58,97540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,13702

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.055** +4% su anno 2023 +4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

Codice regionale: **CAM24_I01.020.055.A**
Articolo: A Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,59701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4%
Prezzo	€ 59,97
Scostamento % su anno 2023	+4%
Spese generali (17%)	€ 7,92149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39607
Utili di impresa (10%)	€ 5,45185
Incidenza Manodopera al **44,7%**	€ 26,80700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39607

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.060** +1,73% su anno 2023 +1,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china

Codice regionale: **CAM24_I01.020.060.A**
Articolo: A Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,70057**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 296,91
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 39,21910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,96096
Utili di impresa (10%)	€ 26,99197
Incidenza Manodopera al **18,06%**	€ 53,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,96096

Codice regionale: **CAM24_I01.020.060.B**
Articolo: B Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,84083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 275,21
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 36,35294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,81765
Utili di impresa (10%)	€ 25,01938
Incidenza Manodopera al **19,48%**	€ 53,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,81765

Codice regionale: **CAM24_I01.020.060.C**
Articolo: C Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,68077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 246,69
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 32,58573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62929
Utili di impresa (10%)	€ 22,42665
Incidenza Manodopera al **21,73%**	€ 53,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62929

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.070** +1,35% su anno 2023 +1,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavabo a semincasso in vitreous-china

Codice regionale: **CAM24_I01.020.070.A**
Articolo: A Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,66444**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 392,10
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 51,79295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,58965
Utili di impresa (10%)	€ 35,64574
Incidenza Manodopera al **15,04%**	€ 58,97540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,58965

Codice regionale: **CAM24_I01.020.070.B**
Articolo: B Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,80470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 370,40
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 48,92680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44634
Utili di impresa (10%)	€ 33,67315
Incidenza Manodopera al **15,92%**	€ 58,97540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,44634

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.080** +2,02% su anno 2023 +2,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bidet in vitreous-china

Codice regionale: **CAM24_I01.020.080.A**
Articolo: A Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,70553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 241,58
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 31,90994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,59550
Utili di impresa (10%)	€ 21,96155
Incidenza Manodopera al **22,19%**	€ 53,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,59550

Codice regionale: **CAM24_I01.020.080.B**
Articolo: B Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00417**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,09%
Prezzo	€ 225,23
Scostamento % su anno 2023	+2,09%
Spese generali (17%)	€ 29,75071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48754
Utili di impresa (10%)	€ 20,47549
Incidenza Manodopera al **23,8%**	€ 53,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,48754

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.020.090** +1,47% su anno 2023 +1,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vasca in acciaio smaltato

Codice regionale: **CAM24_I01.020.090.A**
Articolo: A Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,85931**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 371,76
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 49,10608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,45530
Utili di impresa (10%)	€ 33,79654
Incidenza Manodopera al **17,31%**	€ 64,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,45530

Codice regionale: **CAM24_I01.020.090.B**
Articolo: B Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,46239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 394,42
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 52,09861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,60493
Utili di impresa (10%)	€ 35,85610
Incidenza Manodopera al **16,31%**	€ 64,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,60493

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.030** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM24_I01.030.010** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vaso igienico - bidet per disabili

Codice regionale: **CAM24_I01.030.010.A**
Articolo: A Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,34076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 1.076,37
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 142,17793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,10890
Utili di impresa (10%)	€ 97,85187
Incidenza Manodopera al **5,98%**	€ 64,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,10890

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.030** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM24_I01.030.020** +0,95% su anno 2023 +0,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavabo a mensola per persone disabili

Codice regionale: **CAM24_I01.030.020.A**
Articolo: A Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 459,09185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 590,85
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 78,04561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,90228
Utili di impresa (10%)	€ 53,71375
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 64,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,90228

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.030** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM24_I01.030.030** +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Piatto doccia per persone disabili

Codice regionale: **CAM24_I01.030.030.A**
Articolo: A Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30” per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,86183**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 587,98
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 77,66651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,88333
Utili di impresa (10%)	€ 53,45283
Incidenza Manodopera al **10,94%**	€ 64,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,88333

Codice regionale: **CAM24_I01.030.030.B**
Articolo: B Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30” per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto box doccia 1000x1000 mm per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 847,68473**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 1.090,97
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 144,10640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,20532
Utili di impresa (10%)	€ 99,17911
Incidenza Manodopera al **5,9%**	€ 64,33680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,20532

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.030** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM24_I01.030.040** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vasca rialzabile per persone disabili

Codice regionale: **CAM24_I01.030.040.A**
Articolo: A Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio misure di ingombro 217x73 cm composta da vasca in vetroresina su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive; centralina di comando in acciaio inox AISI 316; miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disifenzione, valvola di comando riempimento; pulsanti per la movimentazione e blocco; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Vasca rialzabile per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.691,15501**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 9.898,52
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 1.307,49635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 65,37482
Utili di impresa (10%)	€ 899,86514
Incidenza Manodopera al **2,17%**	€ 214,45600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 65,37482

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.030** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM24_I01.030.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Box Doccia per persone disabili

Codice regionale: **CAM24_I01.030.050.A**
Articolo: A Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresinamisure di ingombro 110x91 cm completo di sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per 12 cm con meccanismo di bloccaggio a leva impianto WC, porta a ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo d'acqua/sciacquone; mix termostatico con blocco di sicurezza a 38°; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Box doccia a sedile con WC per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.383,01821**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 6.927,94
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 915,11310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 45,75566
Utili di impresa (10%)	€ 629,81313
Incidenza Manodopera al **3,1%**	€ 214,45600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 45,75566

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.030** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM24_I01.030.060** +1,78% su anno 2023 +1,78% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso

Codice regionale: **CAM24_I01.030.060.A**
Articolo: A Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.052,14889**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 2.641,12
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 348,86531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,44327
Utili di impresa (10%)	€ 240,10142
Incidenza Manodopera al **20,3%**	€ 536,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,44327

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.030** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM24_I01.030.070** +1,58% su anno 2023 +1,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile

Codice regionale: **CAM24_I01.030.070.A**
Articolo: A Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.311,14258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 2.974,44
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 392,89424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,64471
Utili di impresa (10%)	€ 270,40368
Incidenza Manodopera al **18,02%**	€ 536,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 19,64471

Codice regionale: **CAM24_I01** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI

Codice regionale: **CAM24_I01.030** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SANITARI PER DISABILI

Codice regionale: **CAM24_I01.030.080** +1,68% su anno 2023 +1,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm

Codice regionale: **CAM24_I01.030.080.A**
Articolo: A Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.599,91717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 3.346,09
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 441,98592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,09930
Utili di impresa (10%)	€ 304,19031
Incidenza Manodopera al **19,23%**	€ 643,36800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 22,09930

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010** +4,31% su anno 2023 +4,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Valvola di ritegno a clapet

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.A**
Articolo: A Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,90358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,75%
Prezzo	€ 10,17
Scostamento % su anno 2023	+4,75%
Spese generali (17%)	€ 1,34361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06718
Utili di impresa (10%)	€ 0,92472
Incidenza Manodopera al **52,71%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06718

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.B**
Articolo: B Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,97%
Prezzo	€ 12,10
Scostamento % su anno 2023	+4,97%
Spese generali (17%)	€ 1,59786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07989
Utili di impresa (10%)	€ 1,09970
Incidenza Manodopera al **55,04%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07989

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.C**
Articolo: C Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,24711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,93%
Prezzo	€ 17,05
Scostamento % su anno 2023	+4,93%
Spese generali (17%)	€ 2,25201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11260
Utili di impresa (10%)	€ 1,54991
Incidenza Manodopera al **54,6%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11260

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.D**
Articolo: D Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,87874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,93%
Prezzo	€ 24,30
Scostamento % su anno 2023	+4,93%
Spese generali (17%)	€ 3,20939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16047
Utili di impresa (10%)	€ 2,20881
Incidenza Manodopera al **54,56%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16047

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.E**
Articolo: E Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,73119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,7%
Prezzo	€ 30,54
Scostamento % su anno 2023	+4,7%
Spese generali (17%)	€ 4,03430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20172
Utili di impresa (10%)	€ 2,77655
Incidenza Manodopera al **52,18%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20172

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.F**
Articolo: F Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,39253**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,42%
Prezzo	€ 37,83
Scostamento % su anno 2023	+4,42%
Spese generali (17%)	€ 4,99673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24984
Utili di impresa (10%)	€ 3,43893
Incidenza Manodopera al **49,22%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24984

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.G**
Articolo: G Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,24%
Prezzo	€ 45,08
Scostamento % su anno 2023	+4,24%
Spese generali (17%)	€ 5,95444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29772
Utili di impresa (10%)	€ 4,09806
Incidenza Manodopera al **47,25%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29772

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.H**
Articolo: H Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,73858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,63%
Prezzo	€ 65,30
Scostamento % su anno 2023	+3,63%
Spese generali (17%)	€ 8,62556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43128
Utili di impresa (10%)	€ 5,93641
Incidenza Manodopera al **40,69%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43128

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.I**
Articolo: I Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,19705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,59%
Prezzo	€ 82,62
Scostamento % su anno 2023	+3,59%
Spese generali (17%)	€ 10,91350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54568
Utili di impresa (10%)	€ 7,51106
Incidenza Manodopera al **40,29%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54568

Codice regionale: **CAM24_I02.010.010.J**
Articolo: J Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 4"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,46301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,93%
Prezzo	€ 120,29
Scostamento % su anno 2023	+2,93%
Spese generali (17%)	€ 15,88871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79444
Utili di impresa (10%)	€ 10,93517
Incidenza Manodopera al **33,11%**	€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79444

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015** +4,11% su anno 2023 +4,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Filtro in bronzo a Y

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.A**
Articolo: A Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,82601**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,8%
Prezzo	€ 10,07
Scostamento % su anno 2023	+4,8%
Spese generali (17%)	€ 1,33042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06652
Utili di impresa (10%)	€ 0,91564
Incidenza Manodopera al **53,23%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06652

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.B**
Articolo: B Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,97%
Prezzo	€ 12,10
Scostamento % su anno 2023	+4,97%
Spese generali (17%)	€ 1,59786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07989
Utili di impresa (10%)	€ 1,09970
Incidenza Manodopera al **55,04%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07989

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.C**
Articolo: C Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/4"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5%
Prezzo	€ 16,84
Scostamento % su anno 2023	+5%
Spese generali (17%)	€ 2,22374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11119
Utili di impresa (10%)	€ 1,53046
Incidenza Manodopera al **55,29%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11119

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.D**
Articolo: D Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,92297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,92%
Prezzo	€ 24,35
Scostamento % su anno 2023	+4,92%
Spese generali (17%)	€ 3,21690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16085
Utili di impresa (10%)	€ 2,21399
Incidenza Manodopera al **54,43%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16085

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.E**
Articolo: E Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,20766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,61%
Prezzo	€ 31,16
Scostamento % su anno 2023	+4,61%
Spese generali (17%)	€ 4,11530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20577
Utili di impresa (10%)	€ 2,83230
Incidenza Manodopera al **51,15%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20577

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.F**
Articolo: F Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro1"1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,38154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,43%
Prezzo	€ 37,81
Scostamento % su anno 2023	+4,43%
Spese generali (17%)	€ 4,99486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24974
Utili di impresa (10%)	€ 3,43764
Incidenza Manodopera al **49,23%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24974

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.G**
Articolo: G Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,76943**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,81%
Prezzo	€ 49,90
Scostamento % su anno 2023	+3,81%
Spese generali (17%)	€ 6,59080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32954
Utili di impresa (10%)	€ 4,53602
Incidenza Manodopera al **42,68%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32954

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.H**
Articolo: H Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,77762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,23%
Prezzo	€ 73,07
Scostamento % su anno 2023	+3,23%
Spese generali (17%)	€ 9,65220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48261
Utili di impresa (10%)	€ 6,64298
Incidenza Manodopera al **36,36%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48261

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.I**
Articolo: I Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,54941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,96%
Prezzo	€ 99,81
Scostamento % su anno 2023	+2,96%
Spese generali (17%)	€ 13,18340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65917
Utili di impresa (10%)	€ 9,07328
Incidenza Manodopera al **33,35%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65917

Codice regionale: **CAM24_I02.010.015.J**
Articolo: J Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,92768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,33%
Prezzo	€ 150,49
Scostamento % su anno 2023	+2,33%
Spese generali (17%)	€ 19,87771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99389
Utili di impresa (10%)	€ 13,68054
Incidenza Manodopera al **26,47%**	€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99389

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020** +4,4% su anno 2023 +4,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Valvola di ritegno a molla in bronzo

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.A**
Articolo: A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,01%
Prezzo	€ 9,67
Scostamento % su anno 2023	+5,01%
Spese generali (17%)	€ 1,27768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06388
Utili di impresa (10%)	€ 0,87934
Incidenza Manodopera al **55,43%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06388

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.B**
Articolo: B Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,81188**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,32%
Prezzo	€ 11,34
Scostamento % su anno 2023	+5,32%
Spese generali (17%)	€ 1,49802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07490
Utili di impresa (10%)	€ 1,03099
Incidenza Manodopera al **58,7%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07490

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.C**
Articolo: C Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,42713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,27%
Prezzo	€ 15,99
Scostamento % su anno 2023	+5,27%
Spese generali (17%)	€ 2,11261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10563
Utili di impresa (10%)	€ 1,45397
Incidenza Manodopera al **58,2%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10563

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.D**
Articolo: D Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,92570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,2%
Prezzo	€ 23,07
Scostamento % su anno 2023	+5,2%
Spese generali (17%)	€ 3,04737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15237
Utili di impresa (10%)	€ 2,09731
Incidenza Manodopera al **57,46%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15237

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.E**
Articolo: E Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/4

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,54554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,96%
Prezzo	€ 29,02
Scostamento % su anno 2023	+4,96%
Spese generali (17%)	€ 3,83274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19164
Utili di impresa (10%)	€ 2,63783
Incidenza Manodopera al **54,92%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19164

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.F**
Articolo: F Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,45973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,58%
Prezzo	€ 36,63
Scostamento % su anno 2023	+4,58%
Spese generali (17%)	€ 4,83815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24191
Utili di impresa (10%)	€ 3,32979
Incidenza Manodopera al **50,83%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24191

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.G**
Articolo: G Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15982**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,35%
Prezzo	€ 43,96
Scostamento % su anno 2023	+4,35%
Spese generali (17%)	€ 5,80717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29036
Utili di impresa (10%)	€ 3,99670
Incidenza Manodopera al **48,44%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29036

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.H**
Articolo: H Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,46446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,44%
Prezzo	€ 68,81
Scostamento % su anno 2023	+3,44%
Spese generali (17%)	€ 9,08896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45445
Utili di impresa (10%)	€ 6,25534
Incidenza Manodopera al **38,62%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45445

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.I**
Articolo: I Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,06714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,23%
Prezzo	€ 91,46
Scostamento % su anno 2023	+3,23%
Spese generali (17%)	€ 12,08141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60407
Utili di impresa (10%)	€ 8,31486
Incidenza Manodopera al **36,39%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60407

Codice regionale: **CAM24_I02.010.020.J**
Articolo: J Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,89394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,61%
Prezzo	€ 135,00
Scostamento % su anno 2023	+2,61%
Spese generali (17%)	€ 17,83197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89160
Utili di impresa (10%)	€ 12,27259
Incidenza Manodopera al **29,5%**	€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89160

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.025** +3,24% su anno 2023 +3,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto dielettrico per montanti gas filettato

Codice regionale: **CAM24_I02.010.025.A**
Articolo: A Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,05%
Prezzo	€ 41,19
Scostamento % su anno 2023	+4,05%
Spese generali (17%)	€ 5,44095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27205
Utili di impresa (10%)	€ 3,74465
Incidenza Manodopera al **45,2%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27205

Codice regionale: **CAM24_I02.010.025.B**
Articolo: B Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,61430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,83%
Prezzo	€ 49,70
Scostamento % su anno 2023	+3,83%
Spese generali (17%)	€ 6,56443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32822
Utili di impresa (10%)	€ 4,51787
Incidenza Manodopera al **42,86%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32822

Codice regionale: **CAM24_I02.010.025.C**
Articolo: C Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,40973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,63%
Prezzo	€ 89,33
Scostamento % su anno 2023	+2,63%
Spese generali (17%)	€ 11,79965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58998
Utili di impresa (10%)	€ 8,12094
Incidenza Manodopera al **29,74%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58998

Codice regionale: **CAM24_I02.010.025.D**
Articolo: D Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,63038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,46%
Prezzo	€ 119,22
Scostamento % su anno 2023	+2,46%
Spese generali (17%)	€ 15,74716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78736
Utili di impresa (10%)	€ 10,83775
Incidenza Manodopera al **27,92%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78736

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030** +3,41% su anno 2023 +3,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Saracinesca filettata, in bronzo

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.A**
Articolo: A Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,43000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,56%
Prezzo	€ 13,42
Scostamento % su anno 2023	+3,56%
Spese generali (17%)	€ 1,77310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08866
Utili di impresa (10%)	€ 1,22031
Incidenza Manodopera al **39,94%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08866

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.B**
Articolo: B Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,41314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,72%
Prezzo	€ 15,98
Scostamento % su anno 2023	+3,72%
Spese generali (17%)	€ 2,11023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10551
Utili di impresa (10%)	€ 1,45234
Incidenza Manodopera al **41,67%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10551

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.C**
Articolo: C Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,82884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,09%
Prezzo	€ 20,37
Scostamento % su anno 2023	+4,09%
Spese generali (17%)	€ 2,69090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13455
Utili di impresa (10%)	€ 1,85197
Incidenza Manodopera al **45,69%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13455

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.D**
Articolo: D Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,49372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,3%
Prezzo	€ 27,66
Scostamento % su anno 2023	+4,3%
Spese generali (17%)	€ 3,65393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18270
Utili di impresa (10%)	€ 2,51477
Incidenza Manodopera al **47,92%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18270

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.E**
Articolo: E Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,70357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,33%
Prezzo	€ 33,08
Scostamento % su anno 2023	+4,33%
Spese generali (17%)	€ 4,36961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21848
Utili di impresa (10%)	€ 3,00732
Incidenza Manodopera al **48,18%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21848

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.F**
Articolo: F Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,70930**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,72%
Prezzo	€ 44,67
Scostamento % su anno 2023	+3,72%
Spese generali (17%)	€ 5,90058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29503
Utili di impresa (10%)	€ 4,06099
Incidenza Manodopera al **41,68%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29503

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.G**
Articolo: G Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,91109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,06%
Prezzo	€ 61,66
Scostamento % su anno 2023	+3,06%
Spese generali (17%)	€ 8,14489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40724
Utili di impresa (10%)	€ 5,60560
Incidenza Manodopera al **34,54%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40724

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.H**
Articolo: H Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,03571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,68%
Prezzo	€ 87,56
Scostamento % su anno 2023	+2,68%
Spese generali (17%)	€ 11,56607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57830
Utili di impresa (10%)	€ 7,96018
Incidenza Manodopera al **30,35%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57830

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.I**
Articolo: I Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,97917**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,63%
Prezzo	€ 111,94
Scostamento % su anno 2023	+2,63%
Spese generali (17%)	€ 14,78646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73932
Utili di impresa (10%)	€ 10,17656
Incidenza Manodopera al **29,74%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73932

Codice regionale: **CAM24_I02.010.030.J**
Articolo: J Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,59338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,97%
Prezzo	€ 177,08
Scostamento % su anno 2023	+1,97%
Spese generali (17%)	€ 23,39087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16954
Utili di impresa (10%)	€ 16,09843
Incidenza Manodopera al **22,49%**	€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,16954

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.035** +2,4% su anno 2023 +2,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare

Codice regionale: **CAM24_I02.010.035.A**
Articolo: A Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,07814**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,72%
Prezzo	€ 60,59
Scostamento % su anno 2023	+2,72%
Spese generali (17%)	€ 8,00328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40016
Utili di impresa (10%)	€ 5,50814
Incidenza Manodopera al **30,73%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40016

Codice regionale: **CAM24_I02.010.035.B**
Articolo: B Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,67916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,67%
Prezzo	€ 70,37
Scostamento % su anno 2023	+2,67%
Spese generali (17%)	€ 9,29546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46477
Utili di impresa (10%)	€ 6,39746
Incidenza Manodopera al **30,27%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46477

Codice regionale: **CAM24_I02.010.035.C**
Articolo: C Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,73320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,17%
Prezzo	€ 107,76
Scostamento % su anno 2023	+2,17%
Spese generali (17%)	€ 14,23464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71173
Utili di impresa (10%)	€ 9,79678
Incidenza Manodopera al **24,66%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71173

Codice regionale: **CAM24_I02.010.035.D**
Articolo: D Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,94258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 142,78
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 18,86024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94301
Utili di impresa (10%)	€ 12,98028
Incidenza Manodopera al **23,31%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94301

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040** +2,86% su anno 2023 +2,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Saracinesca inclinata filettata in bronzo

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.A**
Articolo: A Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,39130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,98%
Prezzo	€ 15,95
Scostamento % su anno 2023	+2,98%
Spese generali (17%)	€ 2,10652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10533
Utili di impresa (10%)	€ 1,44978
Incidenza Manodopera al **33,62%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10533

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.B**
Articolo: B Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,19715**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,24%
Prezzo	€ 18,27
Scostamento % su anno 2023	+3,24%
Spese generali (17%)	€ 2,41352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12068
Utili di impresa (10%)	€ 1,66107
Incidenza Manodopera al **36,44%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12068

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.C**
Articolo: C Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,89823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,41%
Prezzo	€ 24,32
Scostamento % su anno 2023	+3,41%
Spese generali (17%)	€ 3,21270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16064
Utili di impresa (10%)	€ 2,21109
Incidenza Manodopera al **38,27%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16064

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.D**
Articolo: D Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,01469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,53%
Prezzo	€ 33,48
Scostamento % su anno 2023	+3,53%
Spese generali (17%)	€ 4,42250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22113
Utili di impresa (10%)	€ 3,04372
Incidenza Manodopera al **39,59%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22113

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.E**
Articolo: E Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,67612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,48%
Prezzo	€ 40,77
Scostamento % su anno 2023	+3,48%
Spese generali (17%)	€ 5,38494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26925
Utili di impresa (10%)	€ 3,70611
Incidenza Manodopera al **39,09%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26925

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.F**
Articolo: F Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,17487**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,28%
Prezzo	€ 50,42
Scostamento % su anno 2023	+3,28%
Spese generali (17%)	€ 6,65973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33299
Utili di impresa (10%)	€ 4,58346
Incidenza Manodopera al **36,93%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33299

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.G**
Articolo: G Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,35739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,64%
Prezzo	€ 71,24
Scostamento % su anno 2023	+2,64%
Spese generali (17%)	€ 9,41076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47054
Utili di impresa (10%)	€ 6,47682
Incidenza Manodopera al **29,89%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47054

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.H**
Articolo: H Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,81171**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,37%
Prezzo	€ 98,86
Scostamento % su anno 2023	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 13,05799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65290
Utili di impresa (10%)	€ 8,98697
Incidenza Manodopera al **26,88%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65290

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.I**
Articolo: I Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,28209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 141,93
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 18,74796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93740
Utili di impresa (10%)	€ 12,90301
Incidenza Manodopera al **23,45%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93740

Codice regionale: **CAM24_I02.010.040.J**
Articolo: J Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,67212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 213,22
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 28,16426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40821
Utili di impresa (10%)	€ 19,38364
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,40821

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045** +2,27% su anno 2023 +2,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Chiave di condotta di sicurezza

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.A**
Articolo: A Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,63%
Prezzo	€ 13,16
Scostamento % su anno 2023	+3,63%
Spese generali (17%)	€ 1,73840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08692
Utili di impresa (10%)	€ 1,19643
Incidenza Manodopera al **40,74%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08692

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.B**
Articolo: B Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,51397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,53%
Prezzo	€ 13,53
Scostamento % su anno 2023	+3,53%
Spese generali (17%)	€ 1,78737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08937
Utili di impresa (10%)	€ 1,23013
Incidenza Manodopera al **39,62%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08937

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.C**
Articolo: C Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60296**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,27%
Prezzo	€ 17,51
Scostamento % su anno 2023	+3,27%
Spese generali (17%)	€ 2,31250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11563
Utili di impresa (10%)	€ 1,59155
Incidenza Manodopera al **36,75%**	€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11563

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.D**
Articolo: D Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,11182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,9%
Prezzo	€ 24,60
Scostamento % su anno 2023	+2,9%
Spese generali (17%)	€ 3,24901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16245
Utili di impresa (10%)	€ 2,23608
Incidenza Manodopera al **32,7%**	€ 8,04210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16245

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.E**
Articolo: E Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,04005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 32,23
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 4,25681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21284
Utili di impresa (10%)	€ 2,92969
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 8,04210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21284

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.F**
Articolo: F Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,23097**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,82%
Prezzo	€ 51,78
Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 6,83926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34196
Utili di impresa (10%)	€ 4,70702
Incidenza Manodopera al **20,71%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34196

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.G**
Articolo: G Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,81620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 74,41
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 9,82875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49144
Utili di impresa (10%)	€ 6,76450
Incidenza Manodopera al **14,41%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49144

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.H**
Articolo: H Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,66651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 123,12
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 16,26331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81317
Utili di impresa (10%)	€ 11,19298
Incidenza Manodopera al **13,06%**	€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,81317

Codice regionale: **CAM24_I02.010.045.I**
Articolo: I Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 4"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,87445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 213,48
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 28,19866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40993
Utili di impresa (10%)	€ 19,40731
Incidenza Manodopera al **7,53%**	€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,40993

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050** +3,86% su anno 2023 +3,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Saracinesca filettata in ottone

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.A**
Articolo: A Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,76788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,26%
Prezzo	€ 11,28
Scostamento % su anno 2023	+4,26%
Spese generali (17%)	€ 1,49054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07453
Utili di impresa (10%)	€ 1,02584
Incidenza Manodopera al **47,51%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07453

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.B**
Articolo: B Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,57373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,4%
Prezzo	€ 13,61
Scostamento % su anno 2023	+4,4%
Spese generali (17%)	€ 1,79753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08988
Utili di impresa (10%)	€ 1,23713
Incidenza Manodopera al **48,92%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08988

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.C**
Articolo: C Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,49915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,49%
Prezzo	€ 18,66
Scostamento % su anno 2023	+4,49%
Spese generali (17%)	€ 2,46486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12324
Utili di impresa (10%)	€ 1,69640
Incidenza Manodopera al **49,89%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12324

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.D**
Articolo: D Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,92025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,66%
Prezzo	€ 25,64
Scostamento % su anno 2023	+4,66%
Spese generali (17%)	€ 3,38644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16932
Utili di impresa (10%)	€ 2,33067
Incidenza Manodopera al **51,71%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16932

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.E**
Articolo: E Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,55952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,35%
Prezzo	€ 32,90
Scostamento % su anno 2023	+4,35%
Spese generali (17%)	€ 4,34512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21726
Utili di impresa (10%)	€ 2,99046
Incidenza Manodopera al **48,45%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21726

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.F**
Articolo: F Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,79778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,21%
Prezzo	€ 39,64
Scostamento % su anno 2023	+4,21%
Spese generali (17%)	€ 5,23562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26178
Utili di impresa (10%)	€ 3,60334
Incidenza Manodopera al **46,97%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26178

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.G**
Articolo: G Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,14618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,78%
Prezzo	€ 50,38
Scostamento % su anno 2023	+3,78%
Spese generali (17%)	€ 6,65485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33274
Utili di impresa (10%)	€ 4,58010
Incidenza Manodopera al **42,27%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33274

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.H**
Articolo: H Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,90786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,17%
Prezzo	€ 74,53
Scostamento % su anno 2023	+3,17%
Spese generali (17%)	€ 9,84434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49222
Utili di impresa (10%)	€ 6,77522
Incidenza Manodopera al **35,65%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49222

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.I**
Articolo: I Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,20028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,05%
Prezzo	€ 96,78
Scostamento % su anno 2023	+3,05%
Spese generali (17%)	€ 12,78405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63920
Utili di impresa (10%)	€ 8,79843
Incidenza Manodopera al **34,39%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63920

Codice regionale: **CAM24_I02.010.050.J**
Articolo: J Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,91404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 156,90
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 20,72539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03627
Utili di impresa (10%)	€ 14,26394
Incidenza Manodopera al **25,38%**	€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03627

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.055** +2,98% su anno 2023 +2,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stacco da montante

Codice regionale: **CAM24_I02.010.055.A**
Articolo: A Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore gas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,35384**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,63%
Prezzo	€ 51,94
Scostamento % su anno 2023	+3,63%
Spese generali (17%)	€ 6,86015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34301
Utili di impresa (10%)	€ 4,72140
Incidenza Manodopera al **40,73%**	€ 21,15080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34301

Codice regionale: **CAM24_I02.010.055.B**
Articolo: B Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore acqua

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,56777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,33%
Prezzo	€ 65,08
Scostamento % su anno 2023	+2,33%
Spese generali (17%)	€ 8,59652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42983
Utili di impresa (10%)	€ 5,91643
Incidenza Manodopera al **26,43%**	€ 17,20345
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42983

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060** +3,19% su anno 2023 +3,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Valvola a globo filettata in bronzo

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.A**
Articolo: A Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,89812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,76%
Prezzo	€ 12,74
Scostamento % su anno 2023	+3,76%
Spese generali (17%)	€ 1,68268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08413
Utili di impresa (10%)	€ 1,15808
Incidenza Manodopera al **42,09%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08413

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.B**
Articolo: B Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,90342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,89%
Prezzo	€ 15,32
Scostamento % su anno 2023	+3,89%
Spese generali (17%)	€ 2,02358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10118
Utili di impresa (10%)	€ 1,39270
Incidenza Manodopera al **43,46%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10118

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.C**
Articolo: C Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,05046**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,04%
Prezzo	€ 20,66
Scostamento % su anno 2023	+4,04%
Spese generali (17%)	€ 2,72858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13643
Utili di impresa (10%)	€ 1,87790
Incidenza Manodopera al **45,06%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13643

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.D**
Articolo: D Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,87609**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,86%
Prezzo	€ 30,73
Scostamento % su anno 2023	+3,86%
Spese generali (17%)	€ 4,05894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20295
Utili di impresa (10%)	€ 2,79350
Incidenza Manodopera al **43,14%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20295

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.E**
Articolo: E Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,36023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,77%
Prezzo	€ 37,79
Scostamento % su anno 2023	+3,77%
Spese generali (17%)	€ 4,99124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24956
Utili di impresa (10%)	€ 3,43515
Incidenza Manodopera al **42,18%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24956

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.F**
Articolo: F Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1" 1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,75652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,41%
Prezzo	€ 48,59
Scostamento % su anno 2023	+3,41%
Spese generali (17%)	€ 6,41861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32093
Utili di impresa (10%)	€ 4,41751
Incidenza Manodopera al **38,31%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32093

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.G**
Articolo: G Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,78119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,67%
Prezzo	€ 70,50
Scostamento % su anno 2023	+2,67%
Spese generali (17%)	€ 9,31280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46564
Utili di impresa (10%)	€ 6,40940
Incidenza Manodopera al **30,21%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46564

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.H**
Articolo: H Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2" 1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,78392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,43%
Prezzo	€ 96,25
Scostamento % su anno 2023	+2,43%
Spese generali (17%)	€ 12,71327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63566
Utili di impresa (10%)	€ 8,74972
Incidenza Manodopera al **27,61%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63566

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.I**
Articolo: I Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,59458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,33%
Prezzo	€ 125,60
Scostamento % su anno 2023	+2,33%
Spese generali (17%)	€ 16,59108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82955
Utili di impresa (10%)	€ 11,41857
Incidenza Manodopera al **26,5%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82955

Codice regionale: **CAM24_I02.010.060.J**
Articolo: J Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,66054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 197,76
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 26,12229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30611
Utili di impresa (10%)	€ 17,97828
Incidenza Manodopera al **20,14%**	€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30611

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.065** +5,16% su anno 2023 +5,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Contatore gas

Codice regionale: **CAM24_I02.010.065.A**
Articolo: A Contatore gas con staffa gia' predisposta,escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,68922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,74%
Prezzo	€ 16,33
Scostamento % su anno 2023	+4,74%
Spese generali (17%)	€ 2,15717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10786
Utili di impresa (10%)	€ 1,48464
Incidenza Manodopera al **52,53%**	€ 8,57824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10786

Codice regionale: **CAM24_I02.010.065.B**
Articolo: B Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,39%
Prezzo	€ 22,54
Scostamento % su anno 2023	+5,39%
Spese generali (17%)	€ 2,97746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14887
Utili di impresa (10%)	€ 2,04919
Incidenza Manodopera al **59,46%**	€ 13,40350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14887

Codice regionale: **CAM24_I02.010.065.C**
Articolo: C Contatore gas in sostituzione del precedente,escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,97834**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,34%
Prezzo	€ 21,85
Scostamento % su anno 2023	+5,34%
Spese generali (17%)	€ 2,88632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14432
Utili di impresa (10%)	€ 1,98647
Incidenza Manodopera al **58,89%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14432

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070** +3,36% su anno 2023 +3,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.A**
Articolo: A Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,21%
Prezzo	€ 11,43
Scostamento % su anno 2023	+4,21%
Spese generali (17%)	€ 1,50938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07547
Utili di impresa (10%)	€ 1,03881
Incidenza Manodopera al **46,92%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07547

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.B**
Articolo: B Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,60697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,38%
Prezzo	€ 13,65
Scostamento % su anno 2023	+4,38%
Spese generali (17%)	€ 1,80318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09016
Utili di impresa (10%)	€ 1,24102
Incidenza Manodopera al **48,77%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09016

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.C**
Articolo: C Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,73185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,41%
Prezzo	€ 18,96
Scostamento % su anno 2023	+4,41%
Spese generali (17%)	€ 2,50441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12522
Utili di impresa (10%)	€ 1,72363
Incidenza Manodopera al **49,1%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12522

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.D**
Articolo: D Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,93968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,42%
Prezzo	€ 26,95
Scostamento % su anno 2023	+4,42%
Spese generali (17%)	€ 3,55975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17799
Utili di impresa (10%)	€ 2,44994
Incidenza Manodopera al **49,19%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17799

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.E**
Articolo: E Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/4

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,05%
Prezzo	€ 35,22
Scostamento % su anno 2023	+4,05%
Spese generali (17%)	€ 4,65217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23261
Utili di impresa (10%)	€ 3,20179
Incidenza Manodopera al **45,25%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23261

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.F**
Articolo: F Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,29659**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,66%
Prezzo	€ 45,43
Scostamento % su anno 2023	+3,66%
Spese generali (17%)	€ 6,00042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30002
Utili di impresa (10%)	€ 4,12970
Incidenza Manodopera al **40,98%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30002

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.G**
Articolo: G Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,57577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,3%
Prezzo	€ 57,37
Scostamento % su anno 2023	+3,3%
Spese generali (17%)	€ 7,57788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37889
Utili di impresa (10%)	€ 5,21537
Incidenza Manodopera al **37,12%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37889

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.H**
Articolo: H Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,49104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,96%
Prezzo	€ 119,04
Scostamento % su anno 2023	+1,96%
Spese generali (17%)	€ 15,72348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78617
Utili di impresa (10%)	€ 10,82145
Incidenza Manodopera al **22,32%**	€ 26,57116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78617

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.I**
Articolo: I Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,34107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 166,46
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 21,98798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09940
Utili di impresa (10%)	€ 15,13291
Incidenza Manodopera al **20%**	€ 33,28765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,09940

Codice regionale: **CAM24_I02.010.070.J**
Articolo: J Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,45714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 246,41
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 32,54771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62739
Utili di impresa (10%)	€ 22,40049
Incidenza Manodopera al **16,16%**	€ 39,82726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62739

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.075** +1,28% su anno 2023 +1,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rubinetto di morosità

Codice regionale: **CAM24_I02.010.075.A**
Articolo: A Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,86617**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 25,57
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 3,37725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16886
Utili di impresa (10%)	€ 2,32434
Incidenza Manodopera al **20,97%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16886

Codice regionale: **CAM24_I02.010.075.B**
Articolo: B Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,43368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 43,03
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 5,68373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28419
Utili di impresa (10%)	€ 3,91174
Incidenza Manodopera al **14,95%**	€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28419

Codice regionale: **CAM24_I02.010.075.C**
Articolo: C Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,32047**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 51,89
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 6,85448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34272
Utili di impresa (10%)	€ 4,71750
Incidenza Manodopera al **15,5%**	€ 8,04210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34272

Codice regionale: **CAM24_I02.010.075.D**
Articolo: D Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,11300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 60,63
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 8,00921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40046
Utili di impresa (10%)	€ 5,51222
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 8,04210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40046

Codice regionale: **CAM24_I02.010.075.E**
Articolo: E Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,38678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 72,57
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 9,58575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47929
Utili di impresa (10%)	€ 6,59725
Incidenza Manodopera al **14,78%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47929

Codice regionale: **CAM24_I02.010.075.F**
Articolo: F Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,09218**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 127,53
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 16,84567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84228
Utili di impresa (10%)	€ 11,59379
Incidenza Manodopera al **8,41%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,84228

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.080** +0,93% su anno 2023 +0,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Riduttore di pressione del tipo a membrana

Codice regionale: **CAM24_I02.010.080.A**
Articolo: A Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,53348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 53,45
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 7,06069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35303
Utili di impresa (10%)	€ 4,85942
Incidenza Manodopera al **12,45%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35303

Codice regionale: **CAM24_I02.010.080.B**
Articolo: B Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,53408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 70,19
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 9,27079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46354
Utili di impresa (10%)	€ 6,38049
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46354

Codice regionale: **CAM24_I02.010.080.C**
Articolo: C Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,37386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 89,28
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 11,79356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58968
Utili di impresa (10%)	€ 8,11674
Incidenza Manodopera al **14,85%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58968

Codice regionale: **CAM24_I02.010.080.D**
Articolo: D Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,38065**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 153,64
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 20,29471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01474
Utili di impresa (10%)	€ 13,96754
Incidenza Manodopera al **10,37%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01474

Codice regionale: **CAM24_I02.010.080.E**
Articolo: E Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,65348**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 285,27
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 37,68109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,88405
Utili di impresa (10%)	€ 25,93346
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,88405

Codice regionale: **CAM24_I02.010.080.F**
Articolo: F Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,26304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 319,51
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 42,20472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,11024
Utili di impresa (10%)	€ 29,04678
Incidenza Manodopera al **6,67%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,11024

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.A**
Articolo: A Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,65657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 627,61
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 82,90162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,14508
Utili di impresa (10%)	€ 57,05582
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 46,10804
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,14508

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.B**
Articolo: B Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,15652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 1.167,51
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 154,21661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,71083
Utili di impresa (10%)	€ 106,13731
Incidenza Manodopera al **4,59%**	€ 53,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,71083

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.C**
Articolo: C Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.175,86679**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 1.513,34
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 199,89735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,99487
Utili di impresa (10%)	€ 137,57641
Incidenza Manodopera al **4,11%**	€ 62,19224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,99487

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.D**
Articolo: D Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.486,71132**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 1.913,40
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 252,74092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,63705
Utili di impresa (10%)	€ 173,94522
Incidenza Manodopera al **4,82%**	€ 92,21608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,63705

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.E**
Articolo: E Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.900,90236**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 3.733,46
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 493,15340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,65767
Utili di impresa (10%)	€ 339,40558
Incidenza Manodopera al **2,15%**	€ 80,42100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 24,65767

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.F**
Articolo: F Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.563,94902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 4.586,80
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 605,87133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 30,29357
Utili di impresa (10%)	€ 416,98204
Incidenza Manodopera al **2,05%**	€ 93,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 30,29357

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.G**
Articolo: G Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.994,58647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 7.715,03
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 1.019,07970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 50,95399
Utili di impresa (10%)	€ 701,36662
Incidenza Manodopera al **1,6%**	€ 123,31220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 50,95399

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.H**
Articolo: H Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.871,77561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 11.417,98
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 1.508,20185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 75,41009
Utili di impresa (10%)	€ 1.037,99775
Incidenza Manodopera al **1,22%**	€ 139,39640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 75,41009

Codice regionale: **CAM24_I02.010.085.I**
Articolo: I Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.556,44469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 16.160,14
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 2.134,59560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 106,72978
Utili di impresa (10%)	€ 1.469,10403
Incidenza Manodopera al **0,96%**	€ 155,48060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 106,72978

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.090** +3,84% su anno 2023 +3,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rubinetto a maschio in bronzo filettato

Codice regionale: **CAM24_I02.010.090.A**
Articolo: A Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,48852**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,41%
Prezzo	€ 10,92
Scostamento % su anno 2023	+4,41%
Spese generali (17%)	€ 1,44305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07215
Utili di impresa (10%)	€ 0,99316
Incidenza Manodopera al **49,08%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07215

Codice regionale: **CAM24_I02.010.090.B**
Articolo: B Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,63787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,37%
Prezzo	€ 13,69
Scostamento % su anno 2023	+4,37%
Spese generali (17%)	€ 1,80844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09042
Utili di impresa (10%)	€ 1,24463
Incidenza Manodopera al **48,63%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09042

Codice regionale: **CAM24_I02.010.090.C**
Articolo: C Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,17833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,28%
Prezzo	€ 19,53
Scostamento % su anno 2023	+4,28%
Spese generali (17%)	€ 2,58032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12902
Utili di impresa (10%)	€ 1,77587
Incidenza Manodopera al **47,65%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12902

Codice regionale: **CAM24_I02.010.090.D**
Articolo: D Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,33911**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,13%
Prezzo	€ 28,75
Scostamento % su anno 2023	+4,13%
Spese generali (17%)	€ 3,79765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18988
Utili di impresa (10%)	€ 2,61368
Incidenza Manodopera al **46,11%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18988

Codice regionale: **CAM24_I02.010.090.E**
Articolo: E Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,20563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,66%
Prezzo	€ 38,87
Scostamento % su anno 2023	+3,66%
Spese generali (17%)	€ 5,13496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25675
Utili di impresa (10%)	€ 3,53406
Incidenza Manodopera al **41%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25675

Codice regionale: **CAM24_I02.010.090.F**
Articolo: F Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,86618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,22%
Prezzo	€ 51,31
Scostamento % su anno 2023	+3,22%
Spese generali (17%)	€ 6,77725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33886
Utili di impresa (10%)	€ 4,66434
Incidenza Manodopera al **36,29%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33886

Codice regionale: **CAM24_I02.010.090.G**
Articolo: G Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,82%
Prezzo	€ 66,93
Scostamento % su anno 2023	+2,82%
Spese generali (17%)	€ 8,84120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44206
Utili di impresa (10%)	€ 6,08482
Incidenza Manodopera al **31,82%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44206

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.095** +0,76% su anno 2023 +0,76% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Filtro dissabbiatore PN 10

Codice regionale: **CAM24_I02.010.095.A**
Articolo: A Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,33420**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 58,35
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 7,70681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38534
Utili di impresa (10%)	€ 5,30410
Incidenza Manodopera al **11,41%**	€ 6,65753
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38534

Codice regionale: **CAM24_I02.010.095.B**
Articolo: B Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,97304**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 109,36
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 14,44542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72227
Utili di impresa (10%)	€ 9,94185
Incidenza Manodopera al **8,51%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72227

Codice regionale: **CAM24_I02.010.095.C**
Articolo: C Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,30838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 120,09
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 15,86242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79312
Utili di impresa (10%)	€ 10,91708
Incidenza Manodopera al **11,04%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79312

Codice regionale: **CAM24_I02.010.095.D**
Articolo: D Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,85406**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 145,24
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 19,18519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95926
Utili di impresa (10%)	€ 13,20393
Incidenza Manodopera al **10,97%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95926

Codice regionale: **CAM24_I02.010.095.E**
Articolo: E Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,69966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 341,96
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 45,16894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,25845
Utili di impresa (10%)	€ 31,08686
Incidenza Manodopera al **5,44%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,25845

Codice regionale: **CAM24_I02.010.095.F**
Articolo: F Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,70079**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 406,31
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 53,66913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,68346
Utili di impresa (10%)	€ 36,93699
Incidenza Manodopera al **5,24%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,68346

Codice regionale: **CAM24_I02** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

Codice regionale: **CAM24_I02.010** +2,9% su anno 2023 +2,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAM24_I02.010.098** +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Filtro dissabbiatore PN 20

Codice regionale: **CAM24_I02.010.098.A**
Articolo: A Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,74968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 224,90
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 29,70745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48537
Utili di impresa (10%)	€ 20,44571
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 9,30875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,48537

Codice regionale: **CAM24_I02.010.098.B**
Articolo: B Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,68066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 237,68
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 31,39571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,56979
Utili di impresa (10%)	€ 21,60764
Incidenza Manodopera al **5,58%**	€ 13,25610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,56979

Codice regionale: **CAM24_I02.010.098.C**
Articolo: C Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,67280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 277,57
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 36,66438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,83322
Utili di impresa (10%)	€ 25,23372
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 15,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,83322

Codice regionale: **CAM24_I02.010.098.D**
Articolo: D Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,45006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 417,57
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 55,15651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,75783
Utili di impresa (10%)	€ 37,96066
Incidenza Manodopera al **4,46%**	€ 18,61750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,75783

Codice regionale: **CAM24_I02.010.098.E**
Articolo: E Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,73110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 486,14
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 64,21429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,21071
Utili di impresa (10%)	€ 44,19454
Incidenza Manodopera al **4,38%**	€ 21,29820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,21071

Codice regionale: **CAM24_I03** +2,52% su anno 2023 +2,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I03.010** +2,77% su anno 2023 +2,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010** +3,39% su anno 2023 +3,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubazione in PVC rigido

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.A (CAM)**
Articolo: A Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,19516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,22%
Prezzo	€ 7,97
Scostamento % su anno 2023	+4,22%
Spese generali (17%)	€ 1,05318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05266
Utili di impresa (10%)	€ 0,72483
Incidenza Manodopera al **47,07%**	€ 3,75298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05266

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.B (CAM)**
Articolo: B Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,14%
Prezzo	€ 9,29
Scostamento % su anno 2023	+4,14%
Spese generali (17%)	€ 1,22742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06137
Utili di impresa (10%)	€ 0,84476
Incidenza Manodopera al **46,16%**	€ 4,28912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06137

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.C (CAM)**
Articolo: C Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,19180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,1%
Prezzo	€ 10,54
Scostamento % su anno 2023	+4,1%
Spese generali (17%)	€ 1,39261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06963
Utili di impresa (10%)	€ 0,95844
Incidenza Manodopera al **45,77%**	€ 4,82526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06963

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.D (CAM)**
Articolo: D Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,19%
Prezzo	€ 13,77
Scostamento % su anno 2023	+4,19%
Spese generali (17%)	€ 1,81826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09091
Utili di impresa (10%)	€ 1,25139
Incidenza Manodopera al **46,74%**	€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09091

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.E (CAM)**
Articolo: E Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,10434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,34%
Prezzo	€ 14,29
Scostamento % su anno 2023	+3,34%
Spese generali (17%)	€ 1,88774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09439
Utili di impresa (10%)	€ 1,29921
Incidenza Manodopera al **37,52%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09439

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.F (CAM)**
Articolo: F Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,20078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,08%
Prezzo	€ 16,99
Scostamento % su anno 2023	+3,08%
Spese generali (17%)	€ 2,24413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11221
Utili di impresa (10%)	€ 1,54449
Incidenza Manodopera al **34,71%**	€ 5,89754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11221

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.G (CAM)**
Articolo: G Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,36052**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,09%
Prezzo	€ 18,48
Scostamento % su anno 2023	+3,09%
Spese generali (17%)	€ 2,44129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12206
Utili di impresa (10%)	€ 1,68018
Incidenza Manodopera al **34,81%**	€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12206

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.H (CAM)**
Articolo: H Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,08670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,98%
Prezzo	€ 20,70
Scostamento % su anno 2023	+2,98%
Spese generali (17%)	€ 2,73474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13674
Utili di impresa (10%)	€ 1,88214
Incidenza Manodopera al **33,66%**	€ 6,96982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13674

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.I (CAM)**
Articolo: I Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,49651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,62%
Prezzo	€ 28,95
Scostamento % su anno 2023	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 3,82441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19122
Utili di impresa (10%)	€ 2,63209
Incidenza Manodopera al **29,63%**	€ 8,57824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19122

Codice regionale: **CAM24_I03.010.010.J (CAM)**
Articolo: J Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,72382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,13%
Prezzo	€ 42,12
Scostamento % su anno 2023	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 5,56305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27815
Utili di impresa (10%)	€ 3,82869
Incidenza Manodopera al **24,19%**	€ 10,18666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27815

Codice regionale: **CAM24_I03** +2,52% su anno 2023 +2,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I03.010** +2,77% su anno 2023 +2,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020** +2,45% su anno 2023 +2,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubazione in polietilene ad alta densità

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.A (CAM)**
Articolo: A Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,61%
Prezzo	€ 9,28
Scostamento % su anno 2023	+3,61%
Spese generali (17%)	€ 1,22534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06127
Utili di impresa (10%)	€ 0,84332
Incidenza Manodopera al **40,46%**	€ 3,75298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06127

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.B (CAM)**
Articolo: B Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,44217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,52%
Prezzo	€ 10,87
Scostamento % su anno 2023	+3,52%
Spese generali (17%)	€ 1,43517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07176
Utili di impresa (10%)	€ 0,98773
Incidenza Manodopera al **39,48%**	€ 4,28912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07176

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.C (CAM)**
Articolo: C Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,96629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,35%
Prezzo	€ 12,83
Scostamento % su anno 2023	+3,35%
Spese generali (17%)	€ 1,69427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08471
Utili di impresa (10%)	€ 1,16606
Incidenza Manodopera al **37,62%**	€ 4,82526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08471

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.D (CAM)**
Articolo: D Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,76835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,82%
Prezzo	€ 15,15
Scostamento % su anno 2023	+2,82%
Spese generali (17%)	€ 2,00062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10003
Utili di impresa (10%)	€ 1,37690
Incidenza Manodopera al **31,86%**	€ 4,82526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10003

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.E (CAM)**
Articolo: E Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,14400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,8%
Prezzo	€ 16,92
Scostamento % su anno 2023	+2,8%
Spese generali (17%)	€ 2,23448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11172
Utili di impresa (10%)	€ 1,53785
Incidenza Manodopera al **31,69%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11172

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.F (CAM)**
Articolo: F Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,42145**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,46%
Prezzo	€ 21,13
Scostamento % su anno 2023	+2,46%
Spese generali (17%)	€ 2,79165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13958
Utili di impresa (10%)	€ 1,92131
Incidenza Manodopera al **27,9%**	€ 5,89754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13958

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.G (CAM)**
Articolo: G Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,53435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,14%
Prezzo	€ 26,43
Scostamento % su anno 2023	+2,14%
Spese generali (17%)	€ 3,49084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17454
Utili di impresa (10%)	€ 2,40252
Incidenza Manodopera al **24,34%**	€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17454

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.H (CAM)**
Articolo: H Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,32086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 31,30
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 4,13455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20673
Utili di impresa (10%)	€ 2,84554
Incidenza Manodopera al **22,27%**	€ 6,96982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20673

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.I (CAM)**
Articolo: I Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,15509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 43,96
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 5,80637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29032
Utili di impresa (10%)	€ 3,99615
Incidenza Manodopera al **19,51%**	€ 8,57824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29032

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.J (CAM)**
Articolo: J Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,04242**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 61,83
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 8,16721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40836
Utili di impresa (10%)	€ 5,62096
Incidenza Manodopera al **16,48%**	€ 10,18666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40836

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.L (CAM)**
Articolo: L Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92134**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 77,12
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 10,18663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50933
Utili di impresa (10%)	€ 7,01080
Incidenza Manodopera al **20,86%**	€ 16,08420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50933

Codice regionale: **CAM24_I03.010.020.M (CAM)**
Articolo: M Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,69229**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,81%
Prezzo	€ 93,55
Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 12,35769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61788
Utili di impresa (10%)	€ 8,50500
Incidenza Manodopera al **20,63%**	€ 19,30104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61788

Codice regionale: **CAM24_I03** +2,52% su anno 2023 +2,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I03.010** +2,77% su anno 2023 +2,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030** +2,46% su anno 2023 +2,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030.A (CAM)**
Articolo: A Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,93823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,27%
Prezzo	€ 10,22
Scostamento % su anno 2023	+3,27%
Spese generali (17%)	€ 1,34950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06748
Utili di impresa (10%)	€ 0,92877
Incidenza Manodopera al **36,73%**	€ 3,75298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06748

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030.B (CAM)**
Articolo: B Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,20635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,22%
Prezzo	€ 11,85
Scostamento % su anno 2023	+3,22%
Spese generali (17%)	€ 1,56508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07825
Utili di impresa (10%)	€ 1,07714
Incidenza Manodopera al **36,2%**	€ 4,28912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07825

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030.C (CAM)**
Articolo: C Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale

all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,98048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,34%
Prezzo	€ 12,84
Scostamento % su anno 2023	+3,34%
Spese generali (17%)	€ 1,69668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08483
Utili di impresa (10%)	€ 1,16772
Incidenza Manodopera al **37,57%**	€ 4,82526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08483

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030.D (CAM)**
Articolo: D Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,03494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,07%
Prezzo	€ 15,49
Scostamento % su anno 2023	+3,07%
Spese generali (17%)	€ 2,04594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10230
Utili di impresa (10%)	€ 1,40809
Incidenza Manodopera al **34,61%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10230

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030.E (CAM)**
Articolo: E Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,56502**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,17%
Prezzo	€ 23,89
Scostamento % su anno 2023	+2,17%
Spese generali (17%)	€ 3,15605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15780
Utili di impresa (10%)	€ 2,17211
Incidenza Manodopera al **24,68%**	€ 5,89754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15780

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030.F (CAM)**
Articolo: F Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,97527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 25,71
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 3,39580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16979
Utili di impresa (10%)	€ 2,33711
Incidenza Manodopera al **25,03%**	€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16979

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030.G (CAM)**
Articolo: G Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,50113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 41,83
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 5,52519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27626
Utili di impresa (10%)	€ 3,80263
Incidenza Manodopera al **16,66%**	€ 6,96982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27626

Codice regionale: **CAM24_I03.010.030.H (CAM)**
Articolo: H Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,79774**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 82,11
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 10,84562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54228
Utili di impresa (10%)	€ 7,46434
Incidenza Manodopera al **10,45%**	€ 8,57824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54228

Codice regionale: **CAM24_I03** +2,52% su anno 2023 +2,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I03.010** +2,77% su anno 2023 +2,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050** +2,78% su anno 2023 +2,78% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento insonorizzante e termoisolante

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.A (CAM)**
Articolo: A Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in

ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,97076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,74%
Prezzo	€ 8,97
Scostamento % su anno 2023	+3,74%
Spese generali (17%)	€ 1,18503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05925
Utili di impresa (10%)	€ 0,81558
Incidenza Manodopera al **41,83%**	€ 3,75298
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05925

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.B (CAM)**
Articolo: B Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,76792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,38%
Prezzo	€ 11,28
Scostamento % su anno 2023	+3,38%
Spese generali (17%)	€ 1,49055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07453
Utili di impresa (10%)	€ 1,02585
Incidenza Manodopera al **38,01%**	€ 4,28912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07453

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.C (CAM)**
Articolo: C Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,94182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,36%
Prezzo	€ 12,80
Scostamento % su anno 2023	+3,36%
Spese generali (17%)	€ 1,69011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08451
Utili di impresa (10%)	€ 1,16319
Incidenza Manodopera al **37,71%**	€ 4,82526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08451

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.D (CAM)**
Articolo: D Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in

fonte: http://burc.regione.campania.it

ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,34763**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,26%
Prezzo	€ 14,60
Scostamento % su anno 2023	+3,26%
Spese generali (17%)	€ 1,92910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09646
Utili di impresa (10%)	€ 1,32767
Incidenza Manodopera al **36,71%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09646

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.F (CAM)**
Articolo: F Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,62314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,92%
Prezzo	€ 16,25
Scostamento % su anno 2023	+2,92%
Spese generali (17%)	€ 2,14593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10730
Utili di impresa (10%)	€ 1,47691
Incidenza Manodopera al **33%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10730

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.G (CAM)**
Articolo: G Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,26087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,84%
Prezzo	€ 18,35
Scostamento % su anno 2023	+2,84%
Spese generali (17%)	€ 2,42435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12122
Utili di impresa (10%)	€ 1,66852
Incidenza Manodopera al **32,13%**	€ 5,89754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12122

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.H (CAM)**
Articolo: H Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in

fonte: http://burc.regione.campania.it

ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,86972**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,62%
Prezzo	€ 21,71
Scostamento % su anno 2023	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 2,86785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14339
Utili di impresa (10%)	€ 1,97376
Incidenza Manodopera al **29,63%**	€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14339

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.I (CAM)**
Articolo: I Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,72510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,3%
Prezzo	€ 26,67
Scostamento % su anno 2023	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 3,52327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17616
Utili di impresa (10%)	€ 2,42484
Incidenza Manodopera al **26,13%**	€ 6,96982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17616

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.J (CAM)**
Articolo: J Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,52243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,21%
Prezzo	€ 34,13
Scostamento % su anno 2023	+2,21%
Spese generali (17%)	€ 4,50881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22544
Utili di impresa (10%)	€ 3,10312
Incidenza Manodopera al **25,13%**	€ 8,57824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22544

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.L (CAM)**
Articolo: L Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in

fonte: http://burc.regione.campania.it

ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,37753**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,25%
Prezzo	€ 37,81
Scostamento % su anno 2023	+2,25%
Spese generali (17%)	€ 4,99418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24971
Utili di impresa (10%)	€ 3,43717
Incidenza Manodopera al **25,52%**	€ 9,65052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24971

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.M (CAM)**
Articolo: M Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,17486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,19%
Prezzo	€ 45,27
Scostamento % su anno 2023	+2,19%
Spese generali (17%)	€ 5,97973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29899
Utili di impresa (10%)	€ 4,11546
Incidenza Manodopera al **24,87%**	€ 11,25894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29899

Codice regionale: **CAM24_I03.010.050.N (CAM)**
Articolo: N Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,04447**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 54,11
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 7,14756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35738
Utili di impresa (10%)	€ 4,91920
Incidenza Manodopera al **25,76%**	€ 13,93964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35738

Codice regionale: **CAM24_I03** +2,52% su anno 2023 +2,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO

Codice regionale: **CAM24_I03.020** +1% su anno 2023 +1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COLONNE DI SCARICO IN GHISA

Codice regionale: **CAM24_I03.020.010** +1% su anno 2023 +1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubazione leggera in ghisa centrifugata

Codice regionale: **CAM24_I03.020.010.A**
Articolo: A Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,44418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 52,05
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 6,87551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34378
Utili di impresa (10%)	€ 4,73197
Incidenza Manodopera al **16,48%**	€ 8,57824
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34378

Codice regionale: **CAM24_I03.020.010.B**
Articolo: B Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,43844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 62,34
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 8,23453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41173
Utili di impresa (10%)	€ 5,66730
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 9,65052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41173

Codice regionale: **CAM24_I03.020.010.C**
Articolo: C Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,03150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 72,11
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 9,52536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47627
Utili di impresa (10%)	€ 6,55569
Incidenza Manodopera al **13,38%**	€ 9,65052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47627

Codice regionale: **CAM24_I03.020.010.D**
Articolo: D Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,65100**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 94,79
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 12,52067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62603
Utili di impresa (10%)	€ 8,61717
Incidenza Manodopera al **11,88%**	€ 11,25894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62603

Codice regionale: **CAM24_I03.020.010.E**
Articolo: E Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,30775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 120,09
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 15,86232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79312
Utili di impresa (10%)	€ 10,91701
Incidenza Manodopera al **10,72%**	€ 12,86736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79312

Codice regionale: **CAM24_I03.020.010.F**
Articolo: F Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,97498**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 216,18
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 28,55575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42779
Utili di impresa (10%)	€ 19,65307
Incidenza Manodopera al **7,19%**	€ 15,54806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42779

Codice regionale: **CAM24_I03.020.010.G**
Articolo: G Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,90998**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 374,40
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 49,45470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,47274
Utili di impresa (10%)	€ 34,03647
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 19,30104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,47274

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.010** +3,35% su anno 2023 +3,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.010.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,09369**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,29%
Prezzo	€ 38,73
Scostamento % su anno 2023	+4,29%
Spese generali (17%)	€ 5,11593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25580
Utili di impresa (10%)	€ 3,52096
Incidenza Manodopera al **48,29%**	€ 18,70142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25580

Codice regionale: **CAM24_L01.010.010.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,42475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,24%
Prezzo	€ 39,16
Scostamento % su anno 2023	+4,24%
Spese generali (17%)	€ 5,17221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25861
Utili di impresa (10%)	€ 3,55970
Incidenza Manodopera al **47,76%**	€ 18,70307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25861

Codice regionale: **CAM24_L01.010.010.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,48793**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,5%
Prezzo	€ 52,11
Scostamento % su anno 2023	+3,5%
Spese generali (17%)	€ 6,88295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34415
Utili di impresa (10%)	€ 4,73709
Incidenza Manodopera al **39,75%**	€ 20,71362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34415

Codice regionale: **CAM24_L01.010.010.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,56300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,1%
Prezzo	€ 58,64
Scostamento % su anno 2023	+3,1%
Spese generali (17%)	€ 7,74571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38729
Utili di impresa (10%)	€ 5,33087
Incidenza Manodopera al **35,81%**	€ 20,99955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38729

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.010.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,90014**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,47%
Prezzo	€ 73,23
Scostamento % su anno 2023	+2,47%
Spese generali (17%)	€ 9,67302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48365
Utili di impresa (10%)	€ 6,65732
Incidenza Manodopera al **28,45%**	€ 20,83651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48365

Codice regionale: **CAM24_L01.010.010.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,82644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,97%
Prezzo	€ 46,11
Scostamento % su anno 2023	+3,97%
Spese generali (17%)	€ 6,09049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30452
Utili di impresa (10%)	€ 4,19169
Incidenza Manodopera al **44,92%**	€ 20,71102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30452

Codice regionale: **CAM24_L01.010.010.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,82966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 95,02
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 12,55104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62755
Utili di impresa (10%)	€ 8,63807
Incidenza Manodopera al **22,13%**	€ 21,02812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62755

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.020** +2,75% su anno 2023 +2,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.020.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,64367**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,47%
Prezzo	€ 62,60
Scostamento % su anno 2023	+3,47%
Spese generali (17%)	€ 8,26942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41347
Utili di impresa (10%)	€ 5,69131
Incidenza Manodopera al **39,25%**	€ 24,57446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41347

Codice regionale: **CAM24_L01.010.020.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,26400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,42%
Prezzo	€ 63,40
Scostamento % su anno 2023	+3,42%
Spese generali (17%)	€ 8,37488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41874
Utili di impresa (10%)	€ 5,76389
Incidenza Manodopera al **38,76%**	€ 24,57611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41874

Codice regionale: **CAM24_L01.010.020.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,00013**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,97%
Prezzo	€ 78,51
Scostamento % su anno 2023	+2,97%
Spese generali (17%)	€ 10,37002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51850
Utili di impresa (10%)	€ 7,13702
Incidenza Manodopera al **33,87%**	€ 26,58666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51850

Codice regionale: **CAM24_L01.010.020.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,79232**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,63%
Prezzo	€ 88,54
Scostamento % su anno 2023	+2,63%
Spese generali (17%)	€ 11,69469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58473
Utili di impresa (10%)	€ 8,04870
Incidenza Manodopera al **30,09%**	€ 26,64285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58473

Codice regionale: **CAM24_L01.010.020.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,40613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,01%
Prezzo	€ 115,07
Scostamento % su anno 2023	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 15,19904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75995
Utili di impresa (10%)	€ 10,46052
Incidenza Manodopera al **23,21%**	€ 26,70955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75995

Codice regionale: **CAM24_L01.010.020.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,33567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,16%
Prezzo	€ 71,22
Scostamento % su anno 2023	+3,16%
Spese generali (17%)	€ 9,40706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47035
Utili di impresa (10%)	€ 6,47427
Incidenza Manodopera al **35,97%**	€ 25,61504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47035

Codice regionale: **CAM24_L01.010.020.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,83981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 143,94
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 19,01277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95064
Utili di impresa (10%)	€ 13,08526
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 26,90116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95064

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.030** +2,73% su anno 2023 +2,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.030.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,89429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,51%
Prezzo	€ 66,79
Scostamento % su anno 2023	+3,51%
Spese generali (17%)	€ 8,82203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44110
Utili di impresa (10%)	€ 6,07163
Incidenza Manodopera al **39,71%**	€ 26,52406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44110

Codice regionale: **CAM24_L01.010.030.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,63835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,46%
Prezzo	€ 67,75
Scostamento % su anno 2023	+3,46%
Spese generali (17%)	€ 8,94852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44743
Utili di impresa (10%)	€ 6,15869
Incidenza Manodopera al **39,15%**	€ 26,52571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44743

Codice regionale: **CAM24_L01.010.030.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,03741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,95%
Prezzo	€ 84,99
Scostamento % su anno 2023	+2,95%
Spese generali (17%)	€ 11,22636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56132
Utili di impresa (10%)	€ 7,72638
Incidenza Manodopera al **33,58%**	€ 28,53626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56132

Codice regionale: **CAM24_L01.010.030.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,72968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,56%
Prezzo	€ 97,46
Scostamento % su anno 2023	+2,56%
Spese generali (17%)	€ 12,87405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64370
Utili di impresa (10%)	€ 8,86037
Incidenza Manodopera al **29,34%**	€ 28,59519
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64370

Codice regionale: **CAM24_L01.010.030.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,01669**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 123,57
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 16,32284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81614
Utili di impresa (10%)	€ 11,23395
Incidenza Manodopera al **22,4%**	€ 27,68435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,81614

Codice regionale: **CAM24_L01.010.030.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,46214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,11%
Prezzo	€ 76,53
Scostamento % su anno 2023	+3,11%
Spese generali (17%)	€ 10,10856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50543
Utili di impresa (10%)	€ 6,95707
Incidenza Manodopera al **35,38%**	€ 27,07724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50543

Codice regionale: **CAM24_L01.010.030.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme

CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,88816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 159,44
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 21,06099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05305
Utili di impresa (10%)	€ 14,49492
Incidenza Manodopera al **18,09%**	€ 28,85076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05305

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.040** +3,21% su anno 2023 +3,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.040.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,24630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,16%
Prezzo	€ 44,07
Scostamento % su anno 2023	+4,16%
Spese generali (17%)	€ 5,82187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29109
Utili di impresa (10%)	€ 4,00682
Incidenza Manodopera al **46,89%**	€ 20,66616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29109

Codice regionale: **CAM24_L01.010.040.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,90952**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,08%
Prezzo	€ 44,93
Scostamento % su anno 2023	+4,08%
Spese generali (17%)	€ 5,93462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29673
Utili di impresa (10%)	€ 4,08441
Incidenza Manodopera al **46,01%**	€ 20,66946
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29673

Codice regionale: **CAM24_L01.010.040.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,91257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,23%
Prezzo	€ 60,38
Scostamento % su anno 2023	+3,23%
Spese generali (17%)	€ 7,97514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39876
Utili di impresa (10%)	€ 5,48877
Incidenza Manodopera al **36,77%**	€ 22,20077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39876

Codice regionale: **CAM24_L01.010.040.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,02496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,02%
Prezzo	€ 64,38
Scostamento % su anno 2023	+3,02%
Spese generali (17%)	€ 8,50424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42521
Utili di impresa (10%)	€ 5,85292
Incidenza Manodopera al **34,52%**	€ 22,22662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42521

Codice regionale: **CAM24_L01.010.040.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,63717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,42%
Prezzo	€ 78,04
Scostamento % su anno 2023	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 10,30832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51542
Utili di impresa (10%)	€ 7,09455
Incidenza Manodopera al **27,97%**	€ 21,82562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51542

Codice regionale: **CAM24_L01.010.040.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,16644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,8%
Prezzo	€ 50,41
Scostamento % su anno 2023	+3,8%
Spese generali (17%)	€ 6,65829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33291
Utili di impresa (10%)	€ 4,58247
Incidenza Manodopera al **43,05%**	€ 21,70253
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33291

Codice regionale: **CAM24_L01.010.040.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,06597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 109,48
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 14,46121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72306
Utili di impresa (10%)	€ 9,95272
Incidenza Manodopera al **20,59%**	€ 22,54672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72306

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.050** +2,38% su anno 2023 +2,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.050.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,42171**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,84%
Prezzo	€ 113,80
Scostamento % su anno 2023	+2,84%
Spese generali (17%)	€ 15,03169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75158
Utili di impresa (10%)	€ 10,34534
Incidenza Manodopera al **32,65%**	€ 37,15217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75158

Codice regionale: **CAM24_L01.010.050.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,41324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,81%
Prezzo	€ 115,07
Scostamento % su anno 2023	+2,81%
Spese generali (17%)	€ 15,20025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76001
Utili di impresa (10%)	€ 10,46135
Incidenza Manodopera al **32,29%**	€ 37,15382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76001

Codice regionale: **CAM24_L01.010.050.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,02546**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 132,59
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 17,51433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87572
Utili di impresa (10%)	€ 12,05398
Incidenza Manodopera al **29,9%**	€ 39,65177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87572

Codice regionale: **CAM24_L01.010.050.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista IP5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,89395**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 154,30
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 20,38197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01910
Utili di impresa (10%)	€ 14,02759
Incidenza Manodopera al **25,74%**	€ 39,72308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01910

Codice regionale: **CAM24_L01.010.050.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,86337**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,86%
Prezzo	€ 183,87
Scostamento % su anno 2023	+1,86%
Spese generali (17%)	€ 24,28677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21434
Utili di impresa (10%)	€ 16,71501
Incidenza Manodopera al **21,63%**	€ 39,77466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21434

Codice regionale: **CAM24_L01.010.050.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,16549**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,78%
Prezzo	€ 121,19
Scostamento % su anno 2023	+2,78%
Spese generali (17%)	€ 16,00813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80041
Utili di impresa (10%)	€ 11,01736
Incidenza Manodopera al **31,91%**	€ 38,67437
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80041

Codice regionale: **CAM24_L01.010.050.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,22489**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,52%
Prezzo	€ 224,23
Scostamento % su anno 2023	+1,52%
Spese generali (17%)	€ 29,61823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48091
Utili di impresa (10%)	€ 20,38431
Incidenza Manodopera al **17,82%**	€ 39,96627
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,48091

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.060** +2,36% su anno 2023 +2,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.060.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,75965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,82%
Prezzo	€ 119,38
Scostamento % su anno 2023	+2,82%
Spese generali (17%)	€ 15,76914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78846
Utili di impresa (10%)	€ 10,85288
Incidenza Manodopera al **32,35%**	€ 38,61437
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78846

Codice regionale: **CAM24_L01.010.060.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,99865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,78%
Prezzo	€ 120,98
Scostamento % su anno 2023	+2,78%
Spese generali (17%)	€ 15,97977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79899
Utili di impresa (10%)	€ 10,99784
Incidenza Manodopera al **31,92%**	€ 38,61602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79899

Codice regionale: **CAM24_L01.010.060.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,87186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,61%
Prezzo	€ 145,27
Scostamento % su anno 2023	+2,61%
Spese generali (17%)	€ 19,18822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95941
Utili di impresa (10%)	€ 13,20601
Incidenza Manodopera al **29,98%**	€ 43,55097
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,95941

Codice regionale: **CAM24_L01.010.060.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,23910**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,25%
Prezzo	€ 167,62
Scostamento % su anno 2023	+2,25%
Spese generali (17%)	€ 22,14065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10703
Utili di impresa (10%)	€ 15,23798
Incidenza Manodopera al **26,02%**	€ 43,62228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,10703

Codice regionale: **CAM24_L01.010.060.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,40258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 205,15
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 27,09844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35492
Utili di impresa (10%)	€ 18,65010
Incidenza Manodopera al **21,29%**	€ 43,67386
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35492

Codice regionale: **CAM24_L01.010.060.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,95681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,73%
Prezzo	€ 132,51
Scostamento % su anno 2023	+2,73%
Spese generali (17%)	€ 17,50266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87513
Utili di impresa (10%)	€ 12,04595
Incidenza Manodopera al **31,4%**	€ 41,60455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,87513

Codice regionale: **CAM24_L01.010.060.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a

vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,24214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 247,42
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 32,68116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63406
Utili di impresa (10%)	€ 22,49233
Incidenza Manodopera al **17,73%**	€ 43,86547
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,63406

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.070** +2,21% su anno 2023 +2,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.070.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,45541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,3%
Prezzo	€ 55,93
Scostamento % su anno 2023	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 7,38742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36937
Utili di impresa (10%)	€ 5,08428
Incidenza Manodopera al **27,03%**	€ 15,11735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36937

Codice regionale: **CAM24_L01.010.070.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,78702**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,28%
Prezzo	€ 56,35
Scostamento % su anno 2023	+2,28%
Spese generali (17%)	€ 7,44379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37219
Utili di impresa (10%)	€ 5,12308
Incidenza Manodopera al **26,83%**	€ 15,11900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37219

Codice regionale: **CAM24_L01.010.070.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,75934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,62%
Prezzo	€ 39,59
Scostamento % su anno 2023	+3,62%
Spese generali (17%)	€ 5,22909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26145
Utili di impresa (10%)	€ 3,59884
Incidenza Manodopera al **41,05%**	€ 16,24944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26145

Codice regionale: **CAM24_L01.010.070.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,83220**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,96%
Prezzo	€ 71,86
Scostamento % su anno 2023	+1,96%
Spese generali (17%)	€ 9,49147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47457
Utili di impresa (10%)	€ 6,53237
Incidenza Manodopera al **23,26%**	€ 16,71346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47457

Codice regionale: **CAM24_L01.010.070.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,94330**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 81,01
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 10,70036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53502
Utili di impresa (10%)	€ 7,36437
Incidenza Manodopera al **20,66%**	€ 16,73672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53502

Codice regionale: **CAM24_L01.010.070.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,99200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 61,77
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 8,15864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40793
Utili di impresa (10%)	€ 5,61506
Incidenza Manodopera al **26,15%**	€ 16,15216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40793

Codice regionale: **CAM24_L01.010.070.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,52648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 102,35
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 13,51950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67598
Utili di impresa (10%)	€ 9,30460
Incidenza Manodopera al **16,57%**	€ 16,95665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67598

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.080** +3,35% su anno 2023 +3,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.080.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,42210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,32%
Prezzo	€ 45,59
Scostamento % su anno 2023	+4,32%
Spese generali (17%)	€ 6,02176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30109
Utili di impresa (10%)	€ 4,14439
Incidenza Manodopera al **48,51%**	€ 22,11322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30109

Codice regionale: **CAM24_L01.010.080.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91869**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,26%
Prezzo	€ 46,23
Scostamento % su anno 2023	+4,26%
Spese generali (17%)	€ 6,10618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30531
Utili di impresa (10%)	€ 4,20249
Incidenza Manodopera al **47,84%**	€ 22,11487
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30531

Codice regionale: **CAM24_L01.010.080.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,38393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,41%
Prezzo	€ 63,56
Scostamento % su anno 2023	+3,41%
Spese generali (17%)	€ 8,39527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41976
Utili di impresa (10%)	€ 5,77792
Incidenza Manodopera al **38,73%**	€ 24,61282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41976

Codice regionale: **CAM24_L01.010.080.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,71927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,25%
Prezzo	€ 66,56
Scostamento % su anno 2023	+3,25%
Spese generali (17%)	€ 8,79228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43961
Utili di impresa (10%)	€ 6,05116
Incidenza Manodopera al **37,07%**	€ 24,67533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43961

Codice regionale: **CAM24_L01.010.080.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,66620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,36%
Prezzo	€ 90,95
Scostamento % su anno 2023	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 12,01325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60066
Utili di impresa (10%)	€ 8,26795
Incidenza Manodopera al **27,23%**	€ 24,76733
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60066

Codice regionale: **CAM24_L01.010.080.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti

controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,19984**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,05%
Prezzo	€ 53,02
Scostamento % su anno 2023	+4,05%
Spese generali (17%)	€ 7,00397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35020
Utili di impresa (10%)	€ 4,82038
Incidenza Manodopera al **45,68%**	€ 24,22030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35020

Codice regionale: **CAM24_L01.010.080.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,93397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 117,03
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 15,45877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77294
Utili di impresa (10%)	€ 10,63927
Incidenza Manodopera al **21,28%**	€ 24,90649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77294

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.090** +3,47% su anno 2023 +3,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa 10 A

Codice regionale: **CAM24_L01.010.090.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,74050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,29%
Prezzo	€ 35,70
Scostamento % su anno 2023	+4,29%
Spese generali (17%)	€ 4,71589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23579
Utili di impresa (10%)	€ 3,24564
Incidenza Manodopera al **48,29%**	€ 17,24179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23579

Codice regionale: **CAM24_L01.010.090.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,07271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,24%
Prezzo	€ 36,13
Scostamento % su anno 2023	+4,24%
Spese generali (17%)	€ 4,77236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23862
Utili di impresa (10%)	€ 3,28451
Incidenza Manodopera al **48,18%**	€ 17,40900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23862

Codice regionale: **CAM24_L01.010.090.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,74676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,6%
Prezzo	€ 44,72
Scostamento % su anno 2023	+3,6%
Spese generali (17%)	€ 5,90695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29535
Utili di impresa (10%)	€ 4,06537
Incidenza Manodopera al **40,88%**	€ 18,27947
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29535

Codice regionale: **CAM24_L01.010.090.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,30383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,34%
Prezzo	€ 48,01
Scostamento % su anno 2023	+3,34%
Spese generali (17%)	€ 6,34165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31708
Utili di impresa (10%)	€ 4,36455
Incidenza Manodopera al **38,18%**	€ 18,32961
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31708

Codice regionale: **CAM24_L01.010.090.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,42186**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,16%
Prezzo	€ 50,74
Scostamento % su anno 2023	+3,16%
Spese generali (17%)	€ 6,70172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33509
Utili di impresa (10%)	€ 4,61236
Incidenza Manodopera al **36,07%**	€ 18,30227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33509

Codice regionale: **CAM24_L01.010.090.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,48833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,18%
Prezzo	€ 72,70
Scostamento % su anno 2023	+2,18%
Spese generali (17%)	€ 9,60302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48015
Utili di impresa (10%)	€ 6,60914
Incidenza Manodopera al **25,52%**	€ 18,55314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48015

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.100** +3,7% su anno 2023 +3,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto

Codice regionale: **CAM24_L01.010.100.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,46169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,24%
Prezzo	€ 28,91
Scostamento % su anno 2023	+4,24%
Spese generali (17%)	€ 3,81849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19092
Utili di impresa (10%)	€ 2,62802
Incidenza Manodopera al **47,78%**	€ 13,81218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19092

Codice regionale: **CAM24_L01.010.100.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,57279**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,21%
Prezzo	€ 29,05
Scostamento % su anno 2023	+4,21%
Spese generali (17%)	€ 3,83737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19187
Utili di impresa (10%)	€ 2,64102
Incidenza Manodopera al **47,55%**	€ 13,81328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19187

Codice regionale: **CAM24_L01.010.100.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,89461**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,09%
Prezzo	€ 32,04
Scostamento % su anno 2023	+4,09%
Spese generali (17%)	€ 4,23208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21160
Utili di impresa (10%)	€ 2,91267
Incidenza Manodopera al **46,17%**	€ 14,79179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21160

Codice regionale: **CAM24_L01.010.100.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,34038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,57%
Prezzo	€ 36,47
Scostamento % su anno 2023	+3,57%
Spese generali (17%)	€ 4,81786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24089
Utili di impresa (10%)	€ 3,31582
Incidenza Manodopera al **40,72%**	€ 14,85073
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24089

Codice regionale: **CAM24_L01.010.100.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,55081**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,55%
Prezzo	€ 36,74
Scostamento % su anno 2023	+3,55%
Spese generali (17%)	€ 4,85364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24268
Utili di impresa (10%)	€ 3,34045
Incidenza Manodopera al **40,35%**	€ 14,82681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24268

Codice regionale: **CAM24_L01.010.100.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,54119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,54%
Prezzo	€ 50,89
Scostamento % su anno 2023	+2,54%
Spese generali (17%)	€ 6,72200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33610
Utili di impresa (10%)	€ 4,62632
Incidenza Manodopera al **29,36%**	€ 14,94100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33610

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.110** +3,38% su anno 2023 +3,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.110.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,04976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,16%
Prezzo	€ 39,96
Scostamento % su anno 2023	+4,16%
Spese generali (17%)	€ 5,27846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26392
Utili di impresa (10%)	€ 3,63282
Incidenza Manodopera al **46,85%**	€ 18,72095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26392

Codice regionale: **CAM24_L01.010.110.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,09%
Prezzo	€ 40,55
Scostamento % su anno 2023	+4,09%
Spese generali (17%)	€ 5,35610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26781
Utili di impresa (10%)	€ 3,68626
Incidenza Manodopera al **46,18%**	€ 18,72398
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26781

Codice regionale: **CAM24_L01.010.110.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,79168**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,57%
Prezzo	€ 48,64
Scostamento % su anno 2023	+3,57%
Spese generali (17%)	€ 6,42459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32123
Utili di impresa (10%)	€ 4,42163
Incidenza Manodopera al **40,62%**	€ 19,75882
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32123

Codice regionale: **CAM24_L01.010.110.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,21716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,19%
Prezzo	€ 54,33
Scostamento % su anno 2023	+3,19%
Spese generali (17%)	€ 7,17692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35885
Utili di impresa (10%)	€ 4,93941
Incidenza Manodopera al **36,48%**	€ 19,82133
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35885

Codice regionale: **CAM24_L01.010.110.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,60654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,16%
Prezzo	€ 54,83
Scostamento % su anno 2023	+3,16%
Spese generali (17%)	€ 7,24311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36216
Utili di impresa (10%)	€ 4,98497
Incidenza Manodopera al **36,07%**	€ 19,78060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36216

Codice regionale: **CAM24_L01.010.110.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,98682**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,11%
Prezzo	€ 81,06
Scostamento % su anno 2023	+2,11%
Spese generali (17%)	€ 10,70776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53539
Utili di impresa (10%)	€ 7,36946
Incidenza Manodopera al **24,74%**	€ 20,05880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53539

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.120** +3,08% su anno 2023 +3,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.120.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,13636**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,06%
Prezzo	€ 51,66
Scostamento % su anno 2023	+4,06%
Spese generali (17%)	€ 6,82318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34116
Utili di impresa (10%)	€ 4,69595
Incidenza Manodopera al **45,67%**	€ 23,59056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34116

Codice regionale: **CAM24_L01.010.120.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,12954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,96%
Prezzo	€ 52,93
Scostamento % su anno 2023	+3,96%
Spese generali (17%)	€ 6,99202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34960
Utili di impresa (10%)	€ 4,81216
Incidenza Manodopera al **44,57%**	€ 23,59386
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34960

Codice regionale: **CAM24_L01.010.120.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,82927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,08%
Prezzo	€ 75,71
Scostamento % su anno 2023	+3,08%
Spese generali (17%)	€ 10,00098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50005
Utili di impresa (10%)	€ 6,88303
Incidenza Manodopera al **35,12%**	€ 26,58737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50005

Codice regionale: **CAM24_L01.010.120.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,29615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,77%
Prezzo	€ 84,04
Scostamento % su anno 2023	+2,77%
Spese generali (17%)	€ 11,10035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55502
Utili di impresa (10%)	€ 7,63965
Incidenza Manodopera al **31,73%**	€ 26,66336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55502

Codice regionale: **CAM24_L01.010.120.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,34404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,36%
Prezzo	€ 98,25
Scostamento % su anno 2023	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 12,97849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64892
Utili di impresa (10%)	€ 8,93225
Incidenza Manodopera al **27,21%**	€ 26,73125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64892

Codice regionale: **CAM24_L01.010.120.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,96128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,74%
Prezzo	€ 60,44
Scostamento % su anno 2023	+3,74%
Spese generali (17%)	€ 7,98342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39917
Utili di impresa (10%)	€ 5,49447
Incidenza Manodopera al **42,37%**	€ 25,60574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39917

Codice regionale: **CAM24_L01.010.120.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,72085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 147,65
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 19,50254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97513
Utili di impresa (10%)	€ 13,42234
Incidenza Manodopera al **18,28%**	€ 26,98345
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97513

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.130** +3,66% su anno 2023 +3,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto

Codice regionale: **CAM24_L01.010.130.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,73410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,23%
Prezzo	€ 33,12
Scostamento % su anno 2023	+4,23%
Spese generali (17%)	€ 4,37480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21874
Utili di impresa (10%)	€ 3,01089
Incidenza Manodopera al **47,64%**	€ 15,77874
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21874

Codice regionale: **CAM24_L01.010.130.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,03958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,17%
Prezzo	€ 33,51
Scostamento % su anno 2023	+4,17%
Spese generali (17%)	€ 4,42673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22134
Utili di impresa (10%)	€ 3,04663
Incidenza Manodopera al **47,09%**	€ 15,78176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22134

Codice regionale: **CAM24_L01.010.130.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,14885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,95%
Prezzo	€ 37,51
Scostamento % su anno 2023	+3,95%
Spese generali (17%)	€ 4,95530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24777
Utili di impresa (10%)	€ 3,41042
Incidenza Manodopera al **44,7%**	€ 16,76734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24777

Codice regionale: **CAM24_L01.010.130.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,95565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,48%
Prezzo	€ 42,41
Scostamento % su anno 2023	+3,48%
Spese generali (17%)	€ 5,60246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28012
Utili di impresa (10%)	€ 3,85581
Incidenza Manodopera al **39,68%**	€ 16,82985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28012

Codice regionale: **CAM24_L01.010.130.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,73989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,62%
Prezzo	€ 40,85
Scostamento % su anno 2023	+3,62%
Spese generali (17%)	€ 5,39578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26979
Utili di impresa (10%)	€ 3,71357
Incidenza Manodopera al **41,11%**	€ 16,79254
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26979

Codice regionale: **CAM24_L01.010.130.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,53190**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,5%
Prezzo	€ 58,60
Scostamento % su anno 2023	+2,5%
Spese generali (17%)	€ 7,74042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38702
Utili di impresa (10%)	€ 5,32723
Incidenza Manodopera al **28,9%**	€ 16,93406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38702

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.140** +3,39% su anno 2023 +3,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.140.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,82127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,19%
Prezzo	€ 39,67
Scostamento % su anno 2023	+4,19%
Spese generali (17%)	€ 5,23962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26198
Utili di impresa (10%)	€ 3,60609
Incidenza Manodopera al **47,18%**	€ 18,71647
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26198

Codice regionale: **CAM24_L01.010.140.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,27799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,12%
Prezzo	€ 40,25
Scostamento % su anno 2023	+4,12%
Spese generali (17%)	€ 5,31726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26586
Utili di impresa (10%)	€ 3,65953
Incidenza Manodopera al **46,5%**	€ 18,71950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26586

Codice regionale: **CAM24_L01.010.140.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,56319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,6%
Prezzo	€ 48,34
Scostamento % su anno 2023	+3,6%
Spese generali (17%)	€ 6,38574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31929
Utili di impresa (10%)	€ 4,39489
Incidenza Manodopera al **40,86%**	€ 19,75434
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31929

Codice regionale: **CAM24_L01.010.140.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,98867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,21%
Prezzo	€ 54,04
Scostamento % su anno 2023	+3,21%
Spese generali (17%)	€ 7,13807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35690
Utili di impresa (10%)	€ 4,91267
Incidenza Manodopera al **36,67%**	€ 19,81685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35690

Codice regionale: **CAM24_L01.010.140.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,37805**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,17%
Prezzo	€ 54,54
Scostamento % su anno 2023	+3,17%
Spese generali (17%)	€ 7,20427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36021
Utili di impresa (10%)	€ 4,95823
Incidenza Manodopera al **36,26%**	€ 19,77612
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36021

Codice regionale: **CAM24_L01.010.140.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,93784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,02%
Prezzo	€ 84,86
Scostamento % su anno 2023	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 11,20943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56047
Utili di impresa (10%)	€ 7,71473
Incidenza Manodopera al **23,71%**	€ 20,11666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56047

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.150** +3,69% su anno 2023 +3,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto

Codice regionale: **CAM24_L01.010.150.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,50561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,26%
Prezzo	€ 32,83
Scostamento % su anno 2023	+4,26%
Spese generali (17%)	€ 4,33595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21680
Utili di impresa (10%)	€ 2,98416
Incidenza Manodopera al **48,05%**	€ 15,77426
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21680

Codice regionale: **CAM24_L01.010.150.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente e da derivazione con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,81109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,21%
Prezzo	€ 33,22
Scostamento % su anno 2023	+4,21%
Spese generali (17%)	€ 4,38789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21939
Utili di impresa (10%)	€ 3,01990
Incidenza Manodopera al **47,49%**	€ 15,77728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21939

Codice regionale: **CAM24_L01.010.150.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,92036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,99%
Prezzo	€ 37,22
Scostamento % su anno 2023	+3,99%
Spese generali (17%)	€ 4,91646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24582
Utili di impresa (10%)	€ 3,38368
Incidenza Manodopera al **45,04%**	€ 16,76286
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24582

Codice regionale: **CAM24_L01.010.150.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,72716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,51%
Prezzo	€ 42,12
Scostamento % su anno 2023	+3,51%
Spese generali (17%)	€ 5,56362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27818
Utili di impresa (10%)	€ 3,82908
Incidenza Manodopera al **39,95%**	€ 16,82537
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27818

Codice regionale: **CAM24_L01.010.150.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,51140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,65%
Prezzo	€ 40,56
Scostamento % su anno 2023	+3,65%
Spese generali (17%)	€ 5,35694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26785
Utili di impresa (10%)	€ 3,68683
Incidenza Manodopera al **41,4%**	€ 16,78806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26785

Codice regionale: **CAM24_L01.010.150.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,30341**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 58,31
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 7,70158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38508
Utili di impresa (10%)	€ 5,30050
Incidenza Manodopera al **29,04%**	€ 16,92958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38508

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.160** +3% su anno 2023 +3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.160.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,20350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,85%
Prezzo	€ 54,32
Scostamento % su anno 2023	+3,85%
Spese generali (17%)	€ 7,17460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35873
Utili di impresa (10%)	€ 4,93781
Incidenza Manodopera al **43,46%**	€ 23,60686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35873

Codice regionale: **CAM24_L01.010.160.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,56210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,82%
Prezzo	€ 54,78
Scostamento % su anno 2023	+3,82%
Spese generali (17%)	€ 7,23556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36178
Utili di impresa (10%)	€ 4,97977
Incidenza Manodopera al **43,1%**	€ 23,60796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36178

Codice regionale: **CAM24_L01.010.160.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce a vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,71302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,19%
Prezzo	€ 67,84
Scostamento % su anno 2023	+3,19%
Spese generali (17%)	€ 8,96121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44806
Utili di impresa (10%)	€ 6,16742
Incidenza Manodopera al **36,29%**	€ 24,61842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44806

Codice regionale: **CAM24_L01.010.160.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,76224**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,8%
Prezzo	€ 76,91
Scostamento % su anno 2023	+2,8%
Spese generali (17%)	€ 10,15958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50798
Utili di impresa (10%)	€ 6,99218
Incidenza Manodopera al **32,09%**	€ 24,68413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50798

Codice regionale: **CAM24_L01.010.160.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,13632**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,13%
Prezzo	€ 100,56
Scostamento % su anno 2023	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 13,28317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66416
Utili di impresa (10%)	€ 9,14195
Incidenza Manodopera al **24,6%**	€ 24,74131
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66416

Codice regionale: **CAM24_L01.010.160.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,42847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,49%
Prezzo	€ 59,75
Scostamento % su anno 2023	+3,49%
Spese generali (17%)	€ 7,89284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39464
Utili di impresa (10%)	€ 5,43213
Incidenza Manodopera al **39,61%**	€ 23,66686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39464

Codice regionale: **CAM24_L01.010.160.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da

fonte: http://burc.regione.campania.it

104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,04968**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 124,90
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 16,49845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82492
Utili di impresa (10%)	€ 11,35481
Incidenza Manodopera al **19,96%**	€ 24,92732
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82492

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.170** +3,01% su anno 2023 +3,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa UNEL 10/16 A

Codice regionale: **CAM24_L01.010.170.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,14916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,45%
Prezzo	€ 47,81
Scostamento % su anno 2023	+3,45%
Spese generali (17%)	€ 6,31536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31577
Utili di impresa (10%)	€ 4,34645
Incidenza Manodopera al **39,41%**	€ 18,84055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31577

Codice regionale: **CAM24_L01.010.170.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,60587**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,41%
Prezzo	€ 48,40
Scostamento % su anno 2023	+3,41%
Spese generali (17%)	€ 6,39300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31965
Utili di impresa (10%)	€ 4,39989
Incidenza Manodopera al **38,93%**	€ 18,84357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31965

Codice regionale: **CAM24_L01.010.170.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,08343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,28%
Prezzo	€ 52,87
Scostamento % su anno 2023	+3,28%
Spese generali (17%)	€ 6,98418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34921
Utili di impresa (10%)	€ 4,80676
Incidenza Manodopera al **37,49%**	€ 19,82336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34921

Codice regionale: **CAM24_L01.010.170.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,22293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,97%
Prezzo	€ 58,20
Scostamento % su anno 2023	+2,97%
Spese generali (17%)	€ 7,68790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38440
Utili di impresa (10%)	€ 5,29108
Incidenza Manodopera al **34,16%**	€ 19,88027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38440

Codice regionale: **CAM24_L01.010.170.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con canaline

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,89830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,92%
Prezzo	€ 59,07
Scostamento % su anno 2023	+2,92%
Spese generali (17%)	€ 7,80271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39014
Utili di impresa (10%)	€ 5,37010
Incidenza Manodopera al **33,6%**	€ 19,84515
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39014

Codice regionale: **CAM24_L01.010.170.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,99258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,02%
Prezzo	€ 84,93
Scostamento % su anno 2023	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 11,21874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56094
Utili di impresa (10%)	€ 7,72113
Incidenza Manodopera al **23,69%**	€ 20,11773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56094

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.180** +3,18% su anno 2023 +3,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto

Codice regionale: **CAM24_L01.010.180.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,83350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,39%
Prezzo	€ 40,97
Scostamento % su anno 2023	+3,39%
Spese generali (17%)	€ 5,41170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27059
Utili di impresa (10%)	€ 3,72452
Incidenza Manodopera al **38,81%**	€ 15,89834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27059

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.180.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,13898**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,35%
Prezzo	€ 41,36
Scostamento % su anno 2023	+3,35%
Spese generali (17%)	€ 5,46363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27318
Utili di impresa (10%)	€ 3,76026
Incidenza Manodopera al **38,44%**	€ 15,90136
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27318

Codice regionale: **CAM24_L01.010.180.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,44060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,54%
Prezzo	€ 41,75
Scostamento % su anno 2023	+3,54%
Spese generali (17%)	€ 5,51490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27575
Utili di impresa (10%)	€ 3,79555
Incidenza Manodopera al **40,31%**	€ 16,83188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27575

Codice regionale: **CAM24_L01.010.180.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista IP 5X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,96142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,18%
Prezzo	€ 46,28
Scostamento % su anno 2023	+3,18%
Spese generali (17%)	€ 6,11344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30567
Utili di impresa (10%)	€ 4,20749
Incidenza Manodopera al **36,49%**	€ 16,88879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30567

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.180.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con canaline

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,03165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,27%
Prezzo	€ 45,09
Scostamento % su anno 2023	+3,27%
Spese generali (17%)	€ 5,95538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29777
Utili di impresa (10%)	€ 4,09870
Incidenza Manodopera al **37,39%**	€ 16,85709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29777

Codice regionale: **CAM24_L01.010.180.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,53766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 62,47
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 8,25140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41257
Utili di impresa (10%)	€ 5,67891
Incidenza Manodopera al **27,2%**	€ 16,99299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41257

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.190** +3,05% su anno 2023 +3,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica

Codice regionale: **CAM24_L01.010.190.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,71550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,58%
Prezzo	€ 48,54
Scostamento % su anno 2023	+3,58%
Spese generali (17%)	€ 6,41164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32058
Utili di impresa (10%)	€ 4,41271
Incidenza Manodopera al **40,81%**	€ 19,80734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32058

Codice regionale: **CAM24_L01.010.190.B**
Articolo: B

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,17221**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,54%
Prezzo	€ 49,13
Scostamento % su anno 2023	+3,54%
Spese generali (17%)	€ 6,48928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32446
Utili di impresa (10%)	€ 4,46615
Incidenza Manodopera al **40,32%**	€ 19,81036
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32446

Codice regionale: **CAM24_L01.010.190.C**
Articolo: C

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,14000**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,28%
Prezzo	€ 55,52
Scostamento % su anno 2023	+3,28%
Spese generali (17%)	€ 7,33380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36669
Utili di impresa (10%)	€ 5,04738
Incidenza Manodopera al **37,5%**	€ 20,81937
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36669

Codice regionale: **CAM24_L01.010.190.D**
Articolo: D

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,27950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,98%
Prezzo	€ 60,85
Scostamento % su anno 2023	+2,98%
Spese generali (17%)	€ 8,03752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40188
Utili di impresa (10%)	€ 5,53170
Incidenza Manodopera al **34,31%**	€ 20,87628
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40188

Codice regionale: **CAM24_L01.010.190.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,95487**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,94%
Prezzo	€ 61,72
Scostamento % su anno 2023	+2,94%
Spese generali (17%)	€ 8,15233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40762
Utili di impresa (10%)	€ 5,61072
Incidenza Manodopera al **33,77%**	€ 20,84116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40762

Codice regionale: **CAM24_L01.010.190.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Doppio punto presa funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,22867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,96%
Prezzo	€ 91,67
Scostamento % su anno 2023	+1,96%
Spese generali (17%)	€ 12,10887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60544
Utili di impresa (10%)	€ 8,33375
Incidenza Manodopera al **23,1%**	€ 21,17609
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60544

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.200** +4,56% su anno 2023 +4,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.200.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84571**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,59%
Prezzo	€ 12,67
Scostamento % su anno 2023	+5,59%
Spese generali (17%)	€ 1,67377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08369
Utili di impresa (10%)	€ 1,15195
Incidenza Manodopera al **61,86%**	€ 7,83821
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08369

Codice regionale: **CAM24_L01.010.200.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,97934**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,52%
Prezzo	€ 12,84
Scostamento % su anno 2023	+5,51%
Spese generali (17%)	€ 1,69649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08482
Utili di impresa (10%)	€ 1,16758
Incidenza Manodopera al **61,04%**	€ 7,83986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08482

Codice regionale: **CAM24_L01.010.200.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,19184**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,12%
Prezzo	€ 15,69
Scostamento % su anno 2023	+5,12%
Spese generali (17%)	€ 2,07261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10363
Utili di impresa (10%)	€ 1,42645
Incidenza Manodopera al **56,83%**	€ 8,91711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10363

Codice regionale: **CAM24_L01.010.200.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,75%
Prezzo	€ 16,83
Scostamento % su anno 2023	+4,75%
Spese generali (17%)	€ 2,22369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11118
Utili di impresa (10%)	€ 1,53042
Incidenza Manodopera al **53,02%**	€ 8,92591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11118

Codice regionale: **CAM24_L01.010.200.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,21058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,19%
Prezzo	€ 24,72
Scostamento % su anno 2023	+3,19%
Spese generali (17%)	€ 3,26580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16329
Utili di impresa (10%)	€ 2,24764
Incidenza Manodopera al **36,55%**	€ 9,03681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16329

Codice regionale: **CAM24_L01.010.200.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,51157**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,37%
Prezzo	€ 14,82
Scostamento % su anno 2023	+5,37%
Spese generali (17%)	€ 1,95697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09785
Utili di impresa (10%)	€ 1,34685
Incidenza Manodopera al **59,52%**	€ 8,81825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09785

Codice regionale: **CAM24_L01.010.200.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche

analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,61439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,37%
Prezzo	€ 32,97
Scostamento % su anno 2023	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 4,35445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21772
Utili di impresa (10%)	€ 2,99688
Incidenza Manodopera al **27,39%**	€ 9,02938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21772

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.210** +3,52% su anno 2023 +3,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate

Codice regionale: **CAM24_L01.010.210.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,85282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4%
Prezzo	€ 65,45
Scostamento % su anno 2023	+4%
Spese generali (17%)	€ 8,64498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43225
Utili di impresa (10%)	€ 5,94978
Incidenza Manodopera al **45,22%**	€ 29,59515
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43225

Codice regionale: **CAM24_L01.010.210.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,47563**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,95%
Prezzo	€ 66,25
Scostamento % su anno 2023	+3,95%
Spese generali (17%)	€ 8,75086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43754
Utili di impresa (10%)	€ 6,02265
Incidenza Manodopera al **44,68%**	€ 29,59927
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43754

Codice regionale: **CAM24_L01.010.210.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,90830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,76%
Prezzo	€ 69,38
Scostamento % su anno 2023	+3,76%
Spese generali (17%)	€ 9,16441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45822
Utili di impresa (10%)	€ 6,30727
Incidenza Manodopera al **42,71%**	€ 29,62963
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45822

Codice regionale: **CAM24_L01.010.210.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,04779**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,49%
Prezzo	€ 74,71
Scostamento % su anno 2023	+3,49%
Spese generali (17%)	€ 9,86812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49341
Utili di impresa (10%)	€ 6,79159
Incidenza Manodopera al **39,74%**	€ 29,68653
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49341

Codice regionale: **CAM24_L01.010.210.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,72317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,45%
Prezzo	€ 75,58
Scostamento % su anno 2023	+3,45%
Spese generali (17%)	€ 9,98294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49915
Utili di impresa (10%)	€ 6,87061
Incidenza Manodopera al **39,23%**	€ 29,65142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49915

Codice regionale: **CAM24_L01.010.210.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Doppio punto presa funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,99697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 105,53
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 13,93948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69697
Utili di impresa (10%)	€ 9,59365
Incidenza Manodopera al **28,41%**	€ 29,98635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69697

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.220** +2,8% su anno 2023 +2,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica

Codice regionale: **CAM24_L01.010.220.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,79253**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,14%
Prezzo	€ 55,07
Scostamento % su anno 2023	+3,14%
Spese generali (17%)	€ 7,27473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36374
Utili di impresa (10%)	€ 5,00673
Incidenza Manodopera al **36,15%**	€ 19,90689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36374

Codice regionale: **CAM24_L01.010.220.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,24924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,11%
Prezzo	€ 55,66
Scostamento % su anno 2023	+3,11%
Spese generali (17%)	€ 7,35237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36762
Utili di impresa (10%)	€ 5,06016
Incidenza Manodopera al **35,77%**	€ 19,90991
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36762

Codice regionale: **CAM24_L01.010.220.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,02236**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,06%
Prezzo	€ 60,52
Scostamento % su anno 2023	+3,06%
Spese generali (17%)	€ 7,99380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39969
Utili di impresa (10%)	€ 5,50162
Incidenza Manodopera al **35,16%**	€ 21,27777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39969

Codice regionale: **CAM24_L01.010.220.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,27216**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,74%
Prezzo	€ 67,27
Scostamento % su anno 2023	+2,74%
Spese generali (17%)	€ 8,88627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44431
Utili di impresa (10%)	€ 6,11584
Incidenza Manodopera al **31,75%**	€ 21,35645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44431

Codice regionale: **CAM24_L01.010.220.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,83723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,77%
Prezzo	€ 66,71
Scostamento % su anno 2023	+2,77%
Spese generali (17%)	€ 8,81233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44062
Utili di impresa (10%)	€ 6,06496
Incidenza Manodopera al **31,93%**	€ 21,29956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44062

Codice regionale: **CAM24_L01.010.220.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e bivalente funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,04181**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 94,00
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 12,41711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62086
Utili di impresa (10%)	€ 8,54589
Incidenza Manodopera al **22,97%**	€ 21,59391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62086

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.230** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A

Codice regionale: **CAM24_L01.010.230.A**
Articolo: A

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,59605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 265,89
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 35,12133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,75607
Utili di impresa (10%)	€ 24,17174
Incidenza Manodopera al **9,05%**	€ 24,07441
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,75607

Codice regionale: **CAM24_L01.010.230.B**
Articolo: B

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,05276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 266,48
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 35,19897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,75995
Utili di impresa (10%)	€ 24,22517
Incidenza Manodopera al **9,04%**	€ 24,07743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,75995

Codice regionale: **CAM24_L01.010.230.C**
Articolo: C

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,02055**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 272,87
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 36,04349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,80217
Utili di impresa (10%)	€ 24,80640
Incidenza Manodopera al **9,19%**	€ 25,08644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,80217

Codice regionale: **CAM24_L01.010.230.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,16005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 278,20
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 36,74721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,83736
Utili di impresa (10%)	€ 25,29073
Incidenza Manodopera al **9,04%**	€ 25,14335
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,83736

Codice regionale: **CAM24_L01.010.230.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,83542**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 279,07
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 36,86202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84310
Utili di impresa (10%)	€ 25,36974
Incidenza Manodopera al **9%**	€ 25,10823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,84310

Codice regionale: **CAM24_L01.010.230.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme

alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16 A. Punto presa con magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,10922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 309,02
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 40,81857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,04093
Utili di impresa (10%)	€ 28,09278
Incidenza Manodopera al **8,23%**	€ 25,44316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,04093

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.240** +4,62% su anno 2023 +4,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.240.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59062**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,46%
Prezzo	€ 14,92
Scostamento % su anno 2023	+5,46%
Spese generali (17%)	€ 1,97041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09852
Utili di impresa (10%)	€ 1,35610
Incidenza Manodopera al **60,39%**	€ 9,00797
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09852

Codice regionale: **CAM24_L01.010.240.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,77374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,37%
Prezzo	€ 15,15
Scostamento % su anno 2023	+5,37%
Spese generali (17%)	€ 2,00154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10008
Utili di impresa (10%)	€ 1,37753
Incidenza Manodopera al **59,46%**	€ 9,00962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10008

Codice regionale: **CAM24_L01.010.240.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,79227**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,22%
Prezzo	€ 17,75
Scostamento % su anno 2023	+5,22%
Spese generali (17%)	€ 2,34469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11723
Utili di impresa (10%)	€ 1,61370
Incidenza Manodopera al **57,92%**	€ 10,28183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11723

Codice regionale: **CAM24_L01.010.240.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,46373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,97%
Prezzo	€ 18,61
Scostamento % su anno 2023	+4,97%
Spese generali (17%)	€ 2,45883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12294
Utili di impresa (10%)	€ 1,69226
Incidenza Manodopera al **55,27%**	€ 10,28788
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12294

Codice regionale: **CAM24_L01.010.240.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,24459**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,5%
Prezzo	€ 26,05
Scostamento % su anno 2023	+3,5%
Spese generali (17%)	€ 3,44158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17208
Utili di impresa (10%)	€ 2,36862
Incidenza Manodopera al **39,77%**	€ 10,36166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17208

Codice regionale: **CAM24_L01.010.240.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,04130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,26%
Prezzo	€ 16,78
Scostamento % su anno 2023	+5,26%
Spese generali (17%)	€ 2,21702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11085
Utili di impresa (10%)	€ 1,52583
Incidenza Manodopera al **58,35%**	€ 9,79305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11085

Codice regionale: **CAM24_L01.010.240.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,54027**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 35,44
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 4,68185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23409
Utili di impresa (10%)	€ 3,22221
Incidenza Manodopera al **29,33%**	€ 10,39410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23409

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.250** +2,7% su anno 2023 +2,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.250.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,24702**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,24%
Prezzo	€ 51,80
Scostamento % su anno 2023	+3,24%
Spese generali (17%)	€ 6,84199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34210
Utili di impresa (10%)	€ 4,70890
Incidenza Manodopera al **37,18%**	€ 19,25822
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34210

Codice regionale: **CAM24_L01.010.250.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,57863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,22%
Prezzo	€ 52,22
Scostamento % su anno 2023	+3,22%
Spese generali (17%)	€ 6,89837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34492
Utili di impresa (10%)	€ 4,74770
Incidenza Manodopera al **36,88%**	€ 19,25987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34492

Codice regionale: **CAM24_L01.010.250.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,83243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,89%
Prezzo	€ 64,13
Scostamento % su anno 2023	+2,89%
Spese generali (17%)	€ 8,47151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42358
Utili di impresa (10%)	€ 5,83039
Incidenza Manodopera al **33,28%**	€ 21,34207
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42358

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.250.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,40415**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,64%
Prezzo	€ 70,02
Scostamento % su anno 2023	+2,64%
Spese generali (17%)	€ 9,24871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46244
Utili di impresa (10%)	€ 6,36529
Incidenza Manodopera al **30,57%**	€ 21,40503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46244

Codice regionale: **CAM24_L01.010.250.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,51572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,09%
Prezzo	€ 88,18
Scostamento % su anno 2023	+2,09%
Spese generali (17%)	€ 11,64767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58238
Utili di impresa (10%)	€ 8,01634
Incidenza Manodopera al **24,39%**	€ 21,50949
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58238

Codice regionale: **CAM24_L01.010.250.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,21466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,13%
Prezzo	€ 59,48
Scostamento % su anno 2023	+3,13%
Spese generali (17%)	€ 7,85649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39282
Utili di impresa (10%)	€ 5,40712
Incidenza Manodopera al **35,92%**	€ 21,36531
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39282

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.250.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,88817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 106,68
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 14,09099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70455
Utili di impresa (10%)	€ 9,69792
Incidenza Manodopera al **20,3%**	€ 21,65096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70455

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260** +3,26% su anno 2023 +3,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto pulsante

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,16932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,35%
Prezzo	€ 45,26
Scostamento % su anno 2023	+4,35%
Spese generali (17%)	€ 5,97878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29894
Utili di impresa (10%)	€ 4,11481
Incidenza Manodopera al **48,9%**	€ 22,13456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29894

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante in vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,00970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,59%
Prezzo	€ 60,50
Scostamento % su anno 2023	+3,59%
Spese generali (17%)	€ 7,99165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39958
Utili di impresa (10%)	€ 5,50014
Incidenza Manodopera al **40,71%**	€ 24,63251
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39958

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante in vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,19782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,36%
Prezzo	€ 64,60
Scostamento % su anno 2023	+3,36%
Spese generali (17%)	€ 8,53363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42668
Utili di impresa (10%)	€ 5,87315
Incidenza Manodopera al **38,22%**	€ 24,69502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42668

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,16422**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,57%
Prezzo	€ 83,87
Scostamento % su anno 2023	+2,57%
Spese generali (17%)	€ 11,07792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55390
Utili di impresa (10%)	€ 7,62421
Incidenza Manodopera al **29,56%**	€ 24,78702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55390

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,27358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,69%
Prezzo	€ 53,12
Scostamento % su anno 2023	+3,69%
Spese generali (17%)	€ 7,01651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35083
Utili di impresa (10%)	€ 4,82901
Incidenza Manodopera al **41,9%**	€ 22,25425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35083

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,11396**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,17%
Prezzo	€ 68,36
Scostamento % su anno 2023	+3,17%
Spese generali (17%)	€ 9,02937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45147
Utili di impresa (10%)	€ 6,21433
Incidenza Manodopera al **36,21%**	€ 24,75220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45147

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,30209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,98%
Prezzo	€ 72,46
Scostamento % su anno 2023	+2,98%
Spese generali (17%)	€ 9,57136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47857
Utili di impresa (10%)	€ 6,58735
Incidenza Manodopera al **34,25%**	€ 24,81472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47857

Codice regionale: **CAM24_L01.010.260.H**
Articolo: H Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,26849**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 91,72
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 12,11564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60578
Utili di impresa (10%)	€ 8,33841
Incidenza Manodopera al **27,15%**	€ 24,90672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60578

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.270** +3,01% su anno 2023 +3,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa Tv con impianto derivato

Codice regionale: **CAM24_L01.010.270.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,59306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,54%
Prezzo	€ 36,80
Scostamento % su anno 2023	+3,54%
Spese generali (17%)	€ 4,86082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24304
Utili di impresa (10%)	€ 3,34539
Incidenza Manodopera al **40,44%**	€ 14,88085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24304

Codice regionale: **CAM24_L01.010.270.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,64215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,19%
Prezzo	€ 40,72
Scostamento % su anno 2023	+3,19%
Spese generali (17%)	€ 5,37917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26896
Utili di impresa (10%)	€ 3,70213
Incidenza Manodopera al **36,57%**	€ 14,89299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26896

Codice regionale: **CAM24_L01.010.270.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,11827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,15%
Prezzo	€ 43,91
Scostamento % su anno 2023	+3,15%
Spese generali (17%)	€ 5,80011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29001
Utili di impresa (10%)	€ 3,99184
Incidenza Manodopera al **36,17%**	€ 15,88429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29001

Codice regionale: **CAM24_L01.010.270.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,96016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 57,86
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 7,64323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38216
Utili di impresa (10%)	€ 5,26034
Incidenza Manodopera al **24,83%**	€ 14,36981
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38216

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.280** +1,88% su anno 2023 +1,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa Tv con impianto passante

Codice regionale: **CAM24_L01.010.280.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,83282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 33,25
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 4,39158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21958
Utili di impresa (10%)	€ 3,02244
Incidenza Manodopera al **23,08%**	€ 7,67417
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21958

Codice regionale: **CAM24_L01.010.280.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Con distribuzione esterna.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,65063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,82%
Prezzo	€ 31,73
Scostamento % su anno 2023	+1,82%
Spese generali (17%)	€ 4,19061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20953
Utili di impresa (10%)	€ 2,88412
Incidenza Manodopera al **21,87%**	€ 6,93784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20953

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.290** +2,73% su anno 2023 +2,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq

Codice regionale: **CAM24_L01.010.290.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,22086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,35%
Prezzo	€ 59,49
Scostamento % su anno 2023	+3,35%
Spese generali (17%)	€ 7,85755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39288
Utili di impresa (10%)	€ 5,40784
Incidenza Manodopera al **38,27%**	€ 22,76750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39288

Codice regionale: **CAM24_L01.010.290.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,71745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,32%
Prezzo	€ 60,13
Scostamento % su anno 2023	+3,32%
Spese generali (17%)	€ 7,94197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39710
Utili di impresa (10%)	€ 5,46594
Incidenza Manodopera al **37,87%**	€ 22,76915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39710

Codice regionale: **CAM24_L01.010.290.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,27583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,89%
Prezzo	€ 76,29
Scostamento % su anno 2023	+2,89%
Spese generali (17%)	€ 10,07689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50384
Utili di impresa (10%)	€ 6,93527
Incidenza Manodopera al **33,09%**	€ 25,24127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50384

Codice regionale: **CAM24_L01.010.290.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,31500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,7%
Prezzo	€ 81,49
Scostamento % su anno 2023	+2,7%
Spese generali (17%)	€ 10,76355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53818
Utili di impresa (10%)	€ 7,40786
Incidenza Manodopera al **31,08%**	€ 25,32976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53818

Codice regionale: **CAM24_L01.010.290.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,69514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,08%
Prezzo	€ 105,14
Scostamento % su anno 2023	+2,08%
Spese generali (17%)	€ 13,88817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69441
Utili di impresa (10%)	€ 9,55833
Incidenza Manodopera al **24,18%**	€ 25,42737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69441

Codice regionale: **CAM24_L01.010.290.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,73292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,18%
Prezzo	€ 69,15
Scostamento % su anno 2023	+3,18%
Spese generali (17%)	€ 9,13460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45673
Utili di impresa (10%)	€ 6,28675
Incidenza Manodopera al **36,4%**	€ 25,17281
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45673

Codice regionale: **CAM24_L01.010.290.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme

CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,72647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,61%
Prezzo	€ 134,78
Scostamento % su anno 2023	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 17,80350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89018
Utili di impresa (10%)	€ 12,25300
Incidenza Manodopera al **18,96%**	€ 25,55016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89018

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.300** +3,44% su anno 2023 +3,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa telefonica

Codice regionale: **CAM24_L01.010.300.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato leggero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,83361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,86%
Prezzo	€ 29,39
Scostamento % su anno 2023	+3,86%
Spese generali (17%)	€ 3,88171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19409
Utili di impresa (10%)	€ 2,67153
Incidenza Manodopera al **43,66%**	€ 12,82950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19409

Codice regionale: **CAM24_L01.010.300.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,39421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,8%
Prezzo	€ 28,82
Scostamento % su anno 2023	+3,8%
Spese generali (17%)	€ 3,80702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19035
Utili di impresa (10%)	€ 2,62012
Incidenza Manodopera al **42,99%**	€ 12,39010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19035

Codice regionale: **CAM24_L01.010.300.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con tubo rigido pesante.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,51611**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,71%
Prezzo	€ 32,84
Scostamento % su anno 2023	+3,71%
Spese generali (17%)	€ 4,33774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21689
Utili di impresa (10%)	€ 2,98539
Incidenza Manodopera al **42,05%**	€ 13,80728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21689

Codice regionale: **CAM24_L01.010.300.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con canalina.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,37133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,39%
Prezzo	€ 46,81
Scostamento % su anno 2023	+2,39%
Spese generali (17%)	€ 6,18313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30916
Utili di impresa (10%)	€ 4,25545
Incidenza Manodopera al **27,49%**	€ 12,86749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30916

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.310** +2,47% su anno 2023 +2,47% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa telefonica/EDP punto rete

Codice regionale: **CAM24_L01.010.310.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,90432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,18%
Prezzo	€ 29,48
Scostamento % su anno 2023	+2,18%
Spese generali (17%)	€ 3,89373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19469
Utili di impresa (10%)	€ 2,67981
Incidenza Manodopera al **25,84%**	€ 7,61675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19469

Codice regionale: **CAM24_L01.010.310.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 in vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,24979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,48%
Prezzo	€ 31,21
Scostamento % su anno 2023	+2,48%
Spese generali (17%)	€ 4,12246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20612
Utili di impresa (10%)	€ 2,83723
Incidenza Manodopera al **29,05%**	€ 9,06662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20612

Codice regionale: **CAM24_L01.010.310.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,51671**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 26,41
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 3,48784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17439
Utili di impresa (10%)	€ 2,40046
Incidenza Manodopera al **28,67%**	€ 7,56994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17439

Codice regionale: **CAM24_L01.010.310.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,86217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,76%
Prezzo	€ 28,14
Scostamento % su anno 2023	+2,76%
Spese generali (17%)	€ 3,71657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18583
Utili di impresa (10%)	€ 2,55787
Incidenza Manodopera al **32,06%**	€ 9,01980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18583

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.320** +1,12% su anno 2023 +1,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Punto presa telefonica/EDP prese controllo

Codice regionale: **CAM24_L01.010.320.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore di tensione ad effetto dimmer

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,36657**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 58,39
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 7,71232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38562
Utili di impresa (10%)	€ 5,30789
Incidenza Manodopera al **17,89%**	€ 10,44640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38562

Codice regionale: **CAM24_L01.010.320.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore continuo di luminosità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,62982**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,84%
Prezzo	€ 30,41
Scostamento % su anno 2023	+2,84%
Spese generali (17%)	€ 4,01707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20085
Utili di impresa (10%)	€ 2,76469
Incidenza Manodopera al **32,95%**	€ 10,02019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20085

Codice regionale: **CAM24_L01.010.320.C**
Articolo: C Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,15149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 270,46
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 35,72575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,78629
Utili di impresa (10%)	€ 24,58772
Incidenza Manodopera al **7,18%**	€ 19,41160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,78629

Codice regionale: **CAM24_L01.010.320.D**
Articolo: D Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.Termostato elettronico per ambiente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,03518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 248,44
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 32,81598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,64080
Utili di impresa (10%)	€ 22,58512
Incidenza Manodopera al **7,29%**	€ 18,12030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,64080

Codice regionale: **CAM24_L01.010.320.E**
Articolo: E Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di fumo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,27760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 153,51
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 20,27719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01386
Utili di impresa (10%)	€ 13,95548
Incidenza Manodopera al **10,86%**	€ 16,67407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01386

Codice regionale: **CAM24_L01.010.320.F**
Articolo: F Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,20575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 257,66
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 34,03498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,70175
Utili di impresa (10%)	€ 23,42407
Incidenza Manodopera al **7,09%**	€ 18,26090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,70175

Codice regionale: **CAM24_L01.010.320.G**
Articolo: G Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,97757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 108,08
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 14,27619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71381
Utili di impresa (10%)	€ 9,82538
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 15,98191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71381

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.330** +2,67% su anno 2023 +2,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Suonerie da parete

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.010.330.A**
Articolo: A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,17813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,41%
Prezzo	€ 74,88
Scostamento % su anno 2023	+2,41%
Spese generali (17%)	€ 9,89028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49451
Utili di impresa (10%)	€ 6,80684
Incidenza Manodopera al **28,28%**	€ 21,17425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49451

Codice regionale: **CAM24_L01.010.330.B**
Articolo: B Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,71619**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,92%
Prezzo	€ 56,26
Scostamento % su anno 2023	+2,92%
Spese generali (17%)	€ 7,43175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37159
Utili di impresa (10%)	€ 5,11479
Incidenza Manodopera al **33,76%**	€ 18,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37159

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.010** +2,99% su anno 2023 +2,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE

Codice regionale: **CAM24_L01.010.340** +0,64% su anno 2023 +0,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Suonerie modulari

Codice regionale: **CAM24_L01.010.340.A**
Articolo: A Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,00127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 288,29
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 38,08022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,90401
Utili di impresa (10%)	€ 26,20815
Incidenza Manodopera al **8,79%**	€ 25,35396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,90401

Codice regionale: **CAM24_L01.010.340.B**
Articolo: B Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,75506**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 268,67
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 35,48836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,77442
Utili di impresa (10%)	€ 24,42434
Incidenza Manodopera al **8,61%**	€ 23,14030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,77442

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.020** +3,79% su anno 2023 +3,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DORSALI E MONTANTI

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010** +4,01% su anno 2023 +4,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Dorsali

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.A**
Articolo: A Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91491**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,47%
Prezzo	€ 8,90
Scostamento % su anno 2023	+5,47%
Spese generali (17%)	€ 1,17553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05878
Utili di impresa (10%)	€ 0,80904
Incidenza Manodopera al **60,24%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05878

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.B**
Articolo: B Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,53861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,99%
Prezzo	€ 9,70
Scostamento % su anno 2023	+4,99%
Spese generali (17%)	€ 1,28156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06408
Utili di impresa (10%)	€ 0,88202
Incidenza Manodopera al **55,26%**	€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06408

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.C**
Articolo: C Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,91922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,99%
Prezzo	€ 11,48
Scostamento % su anno 2023	+4,99%
Spese generali (17%)	€ 1,51627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07581
Utili di impresa (10%)	€ 1,04355
Incidenza Manodopera al **55,2%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07581

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.D**
Articolo: D Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,64644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,6%
Prezzo	€ 12,41
Scostamento % su anno 2023	+4,6%
Spese generali (17%)	€ 1,63989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08199
Utili di impresa (10%)	€ 1,12863
Incidenza Manodopera al **51,04%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08199

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.E**
Articolo: E Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10

mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00727**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,6%
Prezzo	€ 19,31
Scostamento % su anno 2023	+3,6%
Spese generali (17%)	€ 2,55124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12756
Utili di impresa (10%)	€ 1,75585
Incidenza Manodopera al **40,38%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12756

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.F**
Articolo: F Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,09140**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,74%
Prezzo	€ 12,99
Scostamento % su anno 2023	+4,74%
Spese generali (17%)	€ 1,71554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08578
Utili di impresa (10%)	€ 1,18069
Incidenza Manodopera al **52,54%**	€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08578

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.G**
Articolo: G Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,95831**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,35%
Prezzo	€ 14,10
Scostamento % su anno 2023	+4,35%
Spese generali (17%)	€ 1,86291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09315
Utili di impresa (10%)	€ 1,28212
Incidenza Manodopera al **48,38%**	€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09315

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.H**
Articolo: H Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,59527**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,32%
Prezzo	€ 16,21
Scostamento % su anno 2023	+4,32%
Spese generali (17%)	€ 2,14120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10706
Utili di impresa (10%)	€ 1,47365
Incidenza Manodopera al **48,11%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10706

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.I**
Articolo: I Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,07%
Prezzo	€ 17,15
Scostamento % su anno 2023	+4,07%
Spese generali (17%)	€ 2,26482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11324
Utili di impresa (10%)	€ 1,55873
Incidenza Manodopera al **45,48%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11324

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.J**
Articolo: J Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,01171**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,8%
Prezzo	€ 20,61
Scostamento % su anno 2023	+3,8%
Spese generali (17%)	€ 2,72199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13610
Utili di impresa (10%)	€ 1,87337
Incidenza Manodopera al **42,57%**	€ 8,77320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13610

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.K**
Articolo: K Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66389**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,47%
Prezzo	€ 13,72
Scostamento % su anno 2023	+4,47%
Spese generali (17%)	€ 1,81286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09064
Utili di impresa (10%)	€ 1,24768
Incidenza Manodopera al **49,72%**	€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09064

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.L**
Articolo: L Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,76810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,03%
Prezzo	€ 15,15
Scostamento % su anno 2023	+4,03%
Spese generali (17%)	€ 2,00058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10003
Utili di impresa (10%)	€ 1,37687
Incidenza Manodopera al **45,05%**	€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10003

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.M**
Articolo: M Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,56206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4%
Prezzo	€ 17,45
Scostamento % su anno 2023	+4%
Spese generali (17%)	€ 2,30555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11528
Utili di impresa (10%)	€ 1,58676
Incidenza Manodopera al **44,68%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11528

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.N**
Articolo: N Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,28928**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,79%
Prezzo	€ 18,39
Scostamento % su anno 2023	+3,79%
Spese generali (17%)	€ 2,42918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12146
Utili di impresa (10%)	€ 1,67185
Incidenza Manodopera al **42,4%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12146

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.O**
Articolo: O Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,45226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,48%
Prezzo	€ 22,46
Scostamento % su anno 2023	+3,48%
Spese generali (17%)	€ 2,96688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14834
Utili di impresa (10%)	€ 2,04191
Incidenza Manodopera al **39,06%**	€ 8,77320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14834

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.P**
Articolo: P Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,48923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,51%
Prezzo	€ 16,07
Scostamento % su anno 2023	+3,51%
Spese generali (17%)	€ 2,12317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10616
Utili di impresa (10%)	€ 1,46124
Incidenza Manodopera al **39,42%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10616

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.Q**
Articolo: Q Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,98672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,37%
Prezzo	€ 16,71
Scostamento % su anno 2023	+3,37%
Spese generali (17%)	€ 2,20774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11039
Utili di impresa (10%)	€ 1,51945
Incidenza Manodopera al **37,91%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11039

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.R**
Articolo: R Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,2%
Prezzo	€ 20,28
Scostamento % su anno 2023	+3,2%
Spese generali (17%)	€ 2,67909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13395
Utili di impresa (10%)	€ 1,84385
Incidenza Manodopera al **36,05%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13395

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.S**
Articolo: S Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,48658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,06%
Prezzo	€ 21,22
Scostamento % su anno 2023	+3,06%
Spese generali (17%)	€ 2,80272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14014
Utili di impresa (10%)	€ 1,92893
Incidenza Manodopera al **34,46%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14014

Codice regionale: **CAM24_L01.020.010.T**
Articolo: T Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,97223**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,31%
Prezzo	€ 33,43
Scostamento % su anno 2023	+2,31%
Spese generali (17%)	€ 4,41528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22076
Utili di impresa (10%)	€ 3,03875
Incidenza Manodopera al **26,25%**	€ 8,77320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22076

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.020** +3,79% su anno 2023 +3,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DORSALI E MONTANTI

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020** +3,32% su anno 2023 +3,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Montanti

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.A**
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,49403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,83%
Prezzo	€ 10,93
Scostamento % su anno 2023	+4,83%
Spese generali (17%)	€ 1,44399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07220
Utili di impresa (10%)	€ 0,99380
Incidenza Manodopera al **53,5%**	€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07220

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.B**
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,23477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,42%
Prezzo	€ 11,89
Scostamento % su anno 2023	+4,42%
Spese generali (17%)	€ 1,56991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07850
Utili di impresa (10%)	€ 1,08047
Incidenza Manodopera al **49,21%**	€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07850

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.C**
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29375**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,3%
Prezzo	€ 18,40
Scostamento % su anno 2023	+3,3%
Spese generali (17%)	€ 2,42994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12150
Utili di impresa (10%)	€ 1,67237
Incidenza Manodopera al **37,09%**	€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12150

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.D**
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,19573**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,1%
Prezzo	€ 19,56
Scostamento % su anno 2023	+3,1%
Spese generali (17%)	€ 2,58327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12916
Utili di impresa (10%)	€ 1,77790
Incidenza Manodopera al **34,89%**	€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12916

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.E**
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,17115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,19%
Prezzo	€ 15,66
Scostamento % su anno 2023	+4,19%
Spese generali (17%)	€ 2,06910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10346
Utili di impresa (10%)	€ 1,42403
Incidenza Manodopera al **46,67%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10346

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.F**
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,91189**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,94%
Prezzo	€ 16,62
Scostamento % su anno 2023	+3,94%
Spese generali (17%)	€ 2,19502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10975
Utili di impresa (10%)	€ 1,51069
Incidenza Manodopera al **44%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10975

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.G**
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,19172**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,97%
Prezzo	€ 24,70
Scostamento % su anno 2023	+2,97%
Spese generali (17%)	€ 3,26259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16313
Utili di impresa (10%)	€ 2,24543
Incidenza Manodopera al **33,55%**	€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16313

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.H**
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,09370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,84%
Prezzo	€ 25,86
Scostamento % su anno 2023	+2,84%
Spese generali (17%)	€ 3,41593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17080
Utili di impresa (10%)	€ 2,35096
Incidenza Manodopera al **32,04%**	€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17080

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.I**
Articolo: I Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,07030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,89%
Prezzo	€ 16,82
Scostamento % su anno 2023	+3,89%
Spese generali (17%)	€ 2,22195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11110
Utili di impresa (10%)	€ 1,52923
Incidenza Manodopera al **43,46%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11110

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.J**
Articolo: J Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,81104**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,67%
Prezzo	€ 17,77
Scostamento % su anno 2023	+3,67%
Spese generali (17%)	€ 2,34788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11739
Utili di impresa (10%)	€ 1,61589
Incidenza Manodopera al **41,13%**	€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11739

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.K**
Articolo: K Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,49851**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,78%
Prezzo	€ 26,38
Scostamento % su anno 2023	+2,78%
Spese generali (17%)	€ 3,48475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17424
Utili di impresa (10%)	€ 2,39833
Incidenza Manodopera al **31,41%**	€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17424

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.L**
Articolo: L Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista IP 5x

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,40049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,66%
Prezzo	€ 27,54
Scostamento % su anno 2023	+2,66%
Spese generali (17%)	€ 3,63808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18190
Utili di impresa (10%)	€ 2,50386
Incidenza Manodopera al **30,08%**	€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18190

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.M**
Articolo: M Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,93653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,15%
Prezzo	€ 19,22
Scostamento % su anno 2023	+3,15%
Spese generali (17%)	€ 2,53921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12696
Utili di impresa (10%)	€ 1,74757
Incidenza Manodopera al **35,5%**	€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12696

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.N**
Articolo: N Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,64654**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3%
Prezzo	€ 20,14
Scostamento % su anno 2023	+3%
Spese generali (17%)	€ 2,65991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13300
Utili di impresa (10%)	€ 1,83065
Incidenza Manodopera al **33,89%**	€ 6,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13300

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.O**
Articolo: O Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,27001**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,24%
Prezzo	€ 32,52
Scostamento % su anno 2023	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 4,29590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21480
Utili di impresa (10%)	€ 2,95659
Incidenza Manodopera al **25,48%**	€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21480

Codice regionale: **CAM24_L01.020.020.P**
Articolo: P Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,17199**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,16%
Prezzo	€ 33,68
Scostamento % su anno 2023	+2,16%
Spese generali (17%)	€ 4,44924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22246
Utili di impresa (10%)	€ 3,06212
Incidenza Manodopera al **24,6%**	€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22246

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.020** +3,79% su anno 2023 +3,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DORSALI E MONTANTI

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030** +3,88% su anno 2023 +3,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Montanti multiple fino a 6 utenze

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030.A**
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,08%
Prezzo	€ 7,81
Scostamento % su anno 2023	+5,08%
Spese generali (17%)	€ 1,03184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05159
Utili di impresa (10%)	€ 0,71015
Incidenza Manodopera al **56,15%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05159

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030.B**
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,68%
Prezzo	€ 8,45
Scostamento % su anno 2023	+4,68%
Spese generali (17%)	€ 1,11640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05582
Utili di impresa (10%)	€ 0,76834
Incidenza Manodopera al **51,9%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05582

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030.C**
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,93728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,57%
Prezzo	€ 12,79
Scostamento % su anno 2023	+3,57%
Spese generali (17%)	€ 1,68934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08447
Utili di impresa (10%)	€ 1,16266
Incidenza Manodopera al **40,02%**	€ 5,11770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08447

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030.D**
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,53860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,36%
Prezzo	€ 13,56
Scostamento % su anno 2023	+3,36%
Spese generali (17%)	€ 1,79156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08958
Utili di impresa (10%)	€ 1,23302
Incidenza Manodopera al **37,73%**	€ 5,11770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08958

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030.E**
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione

di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,37580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,26%
Prezzo	€ 10,78
Scostamento % su anno 2023	+4,26%
Spese generali (17%)	€ 1,42389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07119
Utili di impresa (10%)	€ 0,97997
Incidenza Manodopera al **47,48%**	€ 5,11770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07119

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030.F**
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmqin canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,83697**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,03%
Prezzo	€ 11,37
Scostamento % su anno 2023	+4,03%
Spese generali (17%)	€ 1,50228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07511
Utili di impresa (10%)	€ 1,03393
Incidenza Manodopera al **45%**	€ 5,11770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07511

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030.G**
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,86599**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,1%
Prezzo	€ 17,85
Scostamento % su anno 2023	+3,1%
Spese generali (17%)	€ 2,35722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11786
Utili di impresa (10%)	€ 1,62232
Incidenza Manodopera al **34,96%**	€ 6,23872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11786

Codice regionale: **CAM24_L01.020.030.H**
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,46731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,97%
Prezzo	€ 18,62
Scostamento % su anno 2023	+2,97%
Spese generali (17%)	€ 2,45944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12297
Utili di impresa (10%)	€ 1,69268
Incidenza Manodopera al **33,51%**	€ 6,23872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12297

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.020** +3,79% su anno 2023 +3,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DORSALI E MONTANTI

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040** +3,73% su anno 2023 +3,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Montanti multiple oltre 6 utenze

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040.A**
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,08060**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,7%
Prezzo	€ 6,54
Scostamento % su anno 2023	+4,7%
Spese generali (17%)	€ 0,86370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04319
Utili di impresa (10%)	€ 0,59443
Incidenza Manodopera al **52,18%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04319

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040.B**
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,57442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,27%
Prezzo	€ 7,17
Scostamento % su anno 2023	+4,27%
Spese generali (17%)	€ 0,94765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04738
Utili di impresa (10%)	€ 0,65221
Incidenza Manodopera al **47,56%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04738

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040.C**
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,18210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,3%
Prezzo	€ 11,82
Scostamento % su anno 2023	+3,3%
Spese generali (17%)	€ 1,56096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07805
Utili di impresa (10%)	€ 1,07431
Incidenza Manodopera al **37,12%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07805

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040.D**
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,78342**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,09%
Prezzo	€ 12,59
Scostamento % su anno 2023	+3,09%
Spese generali (17%)	€ 1,66318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08316
Utili di impresa (10%)	€ 1,14466
Incidenza Manodopera al **34,84%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08316

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040.E**
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,10282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,31%
Prezzo	€ 9,14
Scostamento % su anno 2023	+4,31%
Spese generali (17%)	€ 1,20748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06037
Utili di impresa (10%)	€ 0,83103
Incidenza Manodopera al **47,99%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06037

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040.F**
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,59644**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,02%
Prezzo	€ 9,78
Scostamento % su anno 2023	+4,02%
Spese generali (17%)	€ 1,29139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06457
Utili di impresa (10%)	€ 0,88878
Incidenza Manodopera al **44,87%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06457

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040.G**
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,35640**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,13%
Prezzo	€ 15,90
Scostamento % su anno 2023	+3,13%
Spese generali (17%)	€ 2,10059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10503
Utili di impresa (10%)	€ 1,44570
Incidenza Manodopera al **35,25%**	€ 5,60510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10503

Codice regionale: **CAM24_L01.020.040.H**
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,95772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,98%
Prezzo	€ 16,68
Scostamento % su anno 2023	+2,98%
Spese generali (17%)	€ 2,20281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11014
Utili di impresa (10%)	€ 1,51605
Incidenza Manodopera al **33,61%**	€ 5,60510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11014

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.020** +3,79% su anno 2023 +3,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DORSALI E MONTANTI

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050** +4,19% su anno 2023 +4,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Montanti per rete di terra fino a 6 utenze

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050.A**
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,54267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,94%
Prezzo	€ 7,13
Scostamento % su anno 2023	+4,94%
Spese generali (17%)	€ 0,94225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04711
Utili di impresa (10%)	€ 0,64849
Incidenza Manodopera al **54,66%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04711

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050.B**
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21083**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,27%
Prezzo	€ 6,71
Scostamento % su anno 2023	+5,27%
Spese generali (17%)	€ 0,88584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04429
Utili di impresa (10%)	€ 0,60967
Incidenza Manodopera al **58,14%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04429

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050.C**
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmqin tubo corrugato pesante di PVC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,10894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,3%
Prezzo	€ 9,15
Scostamento % su anno 2023	+4,3%
Spese generali (17%)	€ 1,20852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06043
Utili di impresa (10%)	€ 0,83175
Incidenza Manodopera al **47,95%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06043

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050.D**
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,07%
Prezzo	€ 9,65
Scostamento % su anno 2023	+4,07%
Spese generali (17%)	€ 1,27427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06371
Utili di impresa (10%)	€ 0,87700
Incidenza Manodopera al **45,47%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06371

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050.E**
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42203**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,12%
Prezzo	€ 9,55
Scostamento % su anno 2023	+4,12%
Spese generali (17%)	€ 1,26175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06309
Utili di impresa (10%)	€ 0,86838
Incidenza Manodopera al **45,92%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06309

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050.F**
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,64798**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,99%
Prezzo	€ 9,84
Scostamento % su anno 2023	+3,99%
Spese generali (17%)	€ 1,30016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06501
Utili di impresa (10%)	€ 0,89481
Incidenza Manodopera al **44,57%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06501

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050.G**
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,46%
Prezzo	€ 13,17
Scostamento % su anno 2023	+3,46%
Spese generali (17%)	€ 1,73963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08698
Utili di impresa (10%)	€ 1,19728
Incidenza Manodopera al **38,86%**	€ 5,11770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08698

Codice regionale: **CAM24_L01.020.050.H**
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,38%
Prezzo	€ 13,48
Scostamento % su anno 2023	+3,38%
Spese generali (17%)	€ 1,78084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08904
Utili di impresa (10%)	€ 1,22564
Incidenza Manodopera al **37,96%**	€ 5,11770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08904

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.020** +3,79% su anno 2023 +3,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DORSALI E MONTANTI

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060** +3,79% su anno 2023 +3,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Montanti per rete di terra oltre 6 utenze

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060.A**
Articolo: A Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,47%
Prezzo	€ 5,88
Scostamento % su anno 2023	+4,47%
Spese generali (17%)	€ 0,77654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03883
Utili di impresa (10%)	€ 0,53444
Incidenza Manodopera al **49,74%**	€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03883

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060.B**
Articolo: B Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,84%
Prezzo	€ 5,45
Scostamento % su anno 2023	+4,84%
Spese generali (17%)	€ 0,72013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03601
Utili di impresa (10%)	€ 0,49562
Incidenza Manodopera al **53,64%**	€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03601

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060.C**
Articolo: C Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,13414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,86%
Prezzo	€ 7,89
Scostamento % su anno 2023	+3,86%
Spese generali (17%)	€ 1,04280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05214
Utili di impresa (10%)	€ 0,71769
Incidenza Manodopera al **43,22%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05214

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060.D**
Articolo: D Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,63%
Prezzo	€ 8,39
Scostamento % su anno 2023	+3,63%
Spese generali (17%)	€ 1,10855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05543
Utili di impresa (10%)	€ 0,76294
Incidenza Manodopera al **40,65%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05543

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060.E**
Articolo: E Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,44723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,67%
Prezzo	€ 8,30
Scostamento % su anno 2023	+3,67%
Spese generali (17%)	€ 1,09603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05480
Utili di impresa (10%)	€ 0,75433
Incidenza Manodopera al **41,12%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05480

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060.F**
Articolo: F Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,67318**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,54%
Prezzo	€ 8,59
Scostamento % su anno 2023	+3,54%
Spese generali (17%)	€ 1,13444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05672
Utili di impresa (10%)	€ 0,78076
Incidenza Manodopera al **39,73%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05672

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060.G**
Articolo: G Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50203**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,19%
Prezzo	€ 12,23
Scostamento % su anno 2023	+3,19%
Spese generali (17%)	€ 1,61535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08077
Utili di impresa (10%)	€ 1,11174
Incidenza Manodopera al **35,87%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08077

Codice regionale: **CAM24_L01.020.060.H**
Articolo: H Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,74443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,1%
Prezzo	€ 12,54
Scostamento % su anno 2023	+3,1%
Spese generali (17%)	€ 1,65655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08283
Utili di impresa (10%)	€ 1,14010
Incidenza Manodopera al **34,98%**	€ 4,38660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08283

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,53149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 21,28
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 2,81035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14052
Utili di impresa (10%)	€ 1,93418
Incidenza Manodopera al **15%**	€ 3,19121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14052

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,56614**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,28%
Prezzo	€ 26,47
Scostamento % su anno 2023	+1,28%
Spese generali (17%)	€ 3,49624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17481
Utili di impresa (10%)	€ 2,40624
Incidenza Manodopera al **15,97%**	€ 4,22600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17481

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,91963**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 30,78
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 4,06634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20332
Utili di impresa (10%)	€ 2,79860
Incidenza Manodopera al **13,94%**	€ 4,29176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20332

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,65299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 38,16
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 5,04101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25205
Utili di impresa (10%)	€ 3,46940
Incidenza Manodopera al **11,54%**	€ 4,40418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25205

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,26019**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 40,23
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 5,31423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26571
Utili di impresa (10%)	€ 3,65744
Incidenza Manodopera al **11,03%**	€ 4,43569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26571

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,75782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 55,03
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 7,26883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36344
Utili di impresa (10%)	€ 5,00267
Incidenza Manodopera al **8,47%**	€ 4,66113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36344

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,79941**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 82,11
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 10,84590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54230
Utili di impresa (10%)	€ 7,46453
Incidenza Manodopera al **7,34%**	€ 6,02940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54230

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,36787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 99,57
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 13,15254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65763
Utili di impresa (10%)	€ 9,05204
Incidenza Manodopera al **6,32%**	€ 6,29545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65763

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,12545**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 101,83
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 13,45133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67257
Utili di impresa (10%)	€ 9,25768
Incidenza Manodopera al **6,59%**	€ 6,71219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67257

Codice regionale: **CAM24_L01.030.010.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,28887**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 120,06
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 15,85911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79296
Utili di impresa (10%)	€ 10,91480
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 6,98990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79296

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=0,5÷6 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,92995**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 38,52
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 5,08809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25440
Utili di impresa (10%)	€ 3,50180
Incidenza Manodopera al **8,97%**	€ 3,45392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25440

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,56425**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 32,90
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 4,34592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21730
Utili di impresa (10%)	€ 2,99102
Incidenza Manodopera al **10,24%**	€ 3,36832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21730

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40÷63 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,34201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 44,20
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 5,83814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29191
Utili di impresa (10%)	€ 4,01802
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 3,54043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29191

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,62705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 63,87
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 8,43660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42183
Utili di impresa (10%)	€ 5,80637
Incidenza Manodopera al **7,51%**	€ 4,79582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42183

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,27681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 58,27
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 7,69706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38485
Utili di impresa (10%)	€ 5,29739
Incidenza Manodopera al **8,08%**	€ 4,71053
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38485

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,09903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 76,06
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 10,04684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50234
Utili di impresa (10%)	€ 6,91459
Incidenza Manodopera al **5,29%**	€ 4,02586
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50234

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=0,5÷6 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,62705**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 63,87
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 8,43660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42183
Utili di impresa (10%)	€ 5,80637
Incidenza Manodopera al **7,51%**	€ 4,79582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42183

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,26965**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 67,27
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 8,88584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44429
Utili di impresa (10%)	€ 6,11555
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 4,84764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44429

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,21154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 90,36
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 11,93596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59680
Utili di impresa (10%)	€ 8,21475
Incidenza Manodopera al **5,75%**	€ 5,19944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59680

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=0,5÷6 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,16040**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 117,32
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 15,49727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77486
Utili di impresa (10%)	€ 10,66577
Incidenza Manodopera al **5,6%**	€ 6,56589
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77486

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.K**
Articolo: K Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=10÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,57453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 103,70
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 13,69767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68488
Utili di impresa (10%)	€ 9,42722
Incidenza Manodopera al **6,13%**	€ 6,35832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68488

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.L**
Articolo: L Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,10678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 141,71
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 18,71815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93591
Utili di impresa (10%)	€ 12,88249
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 6,93739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93591

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.M**
Articolo: M Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5÷6 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,68400**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 154,03
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 20,34628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01731
Utili di impresa (10%)	€ 14,00303
Incidenza Manodopera al **4,87%**	€ 7,50745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01731

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.N**
Articolo: N Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,74672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 116,79
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 15,42694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77135
Utili di impresa (10%)	€ 10,61737
Incidenza Manodopera al **5,94%**	€ 6,94005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77135

Codice regionale: **CAM24_L01.030.020.O**
Articolo: O Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,21255**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 168,87
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 22,30613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11531
Utili di impresa (10%)	€ 15,35187
Incidenza Manodopera al **4,58%**	€ 7,73350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11531

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,47084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 39,22
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 5,18004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25900
Utili di impresa (10%)	€ 3,56509
Incidenza Manodopera al **8,83%**	€ 3,46453
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25900

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,78626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 52,49
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 6,93366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34668
Utili di impresa (10%)	€ 4,77199
Incidenza Manodopera al **6,99%**	€ 3,66679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34668

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione

fonte: http://burc.regione.campania.it

nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,35142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 68,66
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 9,06974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45349
Utili di impresa (10%)	€ 6,24212
Incidenza Manodopera al **7,09%**	€ 4,86885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45349

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,48071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 88,13
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 11,64172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58209
Utili di impresa (10%)	€ 8,01224
Incidenza Manodopera al **5,86%**	€ 5,16550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58209

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,89161**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 75,79
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 10,01157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50058
Utili di impresa (10%)	€ 6,89032
Incidenza Manodopera al **6,57%**	€ 4,97748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50058

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,39756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 99,61
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 13,15759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65788
Utili di impresa (10%)	€ 9,05552
Incidenza Manodopera al **5,36%**	€ 5,34034
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,65788

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,85259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 119,50
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 15,78494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78925
Utili di impresa (10%)	€ 10,86375
Incidenza Manodopera al **5,52%**	€ 6,59907
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78925

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,64560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 161,71
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 21,35975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06799
Utili di impresa (10%)	€ 14,70054
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 7,24207
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,06799

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,29639**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 150,96
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 19,94039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99702
Utili di impresa (10%)	€ 13,72368
Incidenza Manodopera al **4,94%**	€ 7,46064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99702

Codice regionale: **CAM24_L01.030.030.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,59349**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 205,40
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 27,13089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35654
Utili di impresa (10%)	€ 18,67244
Incidenza Manodopera al **4,04%**	€ 8,28999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35654

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,94148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 46,26
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 6,11005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30550
Utili di impresa (10%)	€ 4,20515
Incidenza Manodopera al **7,72%**	€ 3,57179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30550

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,71729**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 61,41
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 8,11194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40560
Utili di impresa (10%)	€ 5,58292
Incidenza Manodopera al **6,19%**	€ 3,80269
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40560

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,63721**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 84,48
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 11,15833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55792
Utili di impresa (10%)	€ 7,67955
Incidenza Manodopera al **6,05%**	€ 5,10975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55792

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,95068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 101,61
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 13,42162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67108
Utili di impresa (10%)	€ 9,23723
Incidenza Manodopera al **5,29%**	€ 5,37080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67108

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,17418**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 92,89
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 12,26961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61348
Utili di impresa (10%)	€ 8,44438
Incidenza Manodopera al **5,64%**	€ 5,23793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61348

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,73490**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 110,34
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 14,57493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72875
Utili di impresa (10%)	€ 10,03098
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 5,50382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72875

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,68630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 142,45
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 18,81667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94083
Utili di impresa (10%)	€ 12,95030
Incidenza Manodopera al **4,88%**	€ 6,94875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,94083

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,40976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 184,57
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 24,37966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21898
Utili di impresa (10%)	€ 16,77894
Incidenza Manodopera al **4,11%**	€ 7,59039
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,21898

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,90532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 180,06
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 23,78390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18920
Utili di impresa (10%)	€ 16,36892
Incidenza Manodopera al **4,39%**	€ 7,90395
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,18920

Codice regionale: **CAM24_L01.030.040.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,59061**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 246,58
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 32,57040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62852
Utili di impresa (10%)	€ 22,41610
Incidenza Manodopera al **3,62%**	€ 8,91738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62852

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione

fonte: http://burc.regione.campania.it

nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,87115**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 68,05
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 8,98810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44941
Utili di impresa (10%)	€ 6,18593
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 3,90375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44941

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,83436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 79,58
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 10,51184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52559
Utili di impresa (10%)	€ 7,23462
Incidenza Manodopera al **5,13%**	€ 4,07950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52559

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,81884**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 76,99
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 10,16920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50846
Utili di impresa (10%)	€ 6,99880
Incidenza Manodopera al **6,49%**	€ 4,99566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50846

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,63906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 96,06
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 12,68864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63443
Utili di impresa (10%)	€ 8,73277
Incidenza Manodopera al **5,5%**	€ 5,28626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63443

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,75082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 134,81
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 17,80764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89038
Utili di impresa (10%)	€ 12,25585
Incidenza Manodopera al **4,36%**	€ 5,87668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89038

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,16797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 150,80
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 19,91855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99593
Utili di impresa (10%)	€ 13,70865
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 6,12016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,99593

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,37552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 201,26
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 26,58384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32919
Utili di impresa (10%)	€ 18,29594
Incidenza Manodopera al **3,9%**	€ 7,84462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,32919

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,47262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 218,11
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 28,81035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44052
Utili di impresa (10%)	€ 19,82830
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 8,10142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,44052

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,63756**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 255,65
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 33,76839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68842
Utili di impresa (10%)	€ 23,24060
Incidenza Manodopera al **3,54%**	€ 9,05556
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68842

Codice regionale: **CAM24_L01.030.050.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,41258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 292,68
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 38,66014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,93301
Utili di impresa (10%)	€ 26,60727
Incidenza Manodopera al **3,29%**	€ 9,61978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,93301

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.060** +0,38% su anno 2023 +0,38% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A

Codice regionale: **CAM24_L01.030.060.A**
Articolo: A Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,23185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 131,57
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 17,37941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86897
Utili di impresa (10%)	€ 11,96113
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 5,82729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86897

Codice regionale: **CAM24_L01.030.060.B**
Articolo: B Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,57241**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 141,02
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 18,62731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93137
Utili di impresa (10%)	€ 12,81997
Incidenza Manodopera al **4,23%**	€ 5,97122
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93137

Codice regionale: **CAM24_L01.030.060.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; A;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,45159**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 115,12
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 15,20677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76034
Utili di impresa (10%)	€ 10,46584
Incidenza Manodopera al **4,84%**	€ 5,57670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76034

Codice regionale: **CAM24_L01.030.060.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,15764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 92,87
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 12,26680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61334
Utili di impresa (10%)	€ 8,44244
Incidenza Manodopera al **5,64%**	€ 5,23760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61334

Codice regionale: **CAM24_L01.030.060.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,89394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 59,07
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 7,80197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39010
Utili di impresa (10%)	€ 5,36959
Incidenza Manodopera al **8%**	€ 4,72263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39010

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.030.060.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,89394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 59,07
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 7,80197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39010
Utili di impresa (10%)	€ 5,36959
Incidenza Manodopera al **8%**	€ 4,72263
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39010

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070** +0,19% su anno 2023 +0,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,49517**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 227,15
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 30,00418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50021
Utili di impresa (10%)	€ 20,64994
Incidenza Manodopera al **3,21%**	€ 7,28343
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,50021

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,48688**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 218,13
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 28,81277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44064
Utili di impresa (10%)	€ 19,82997
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 7,14602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,44064

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,68998**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 269,87
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 35,64730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,78237
Utili di impresa (10%)	€ 24,53373
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 7,93431
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,78237

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,47105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 178,21
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 23,54008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17700
Utili di impresa (10%)	€ 16,20111
Incidenza Manodopera al **3,67%**	€ 6,53786
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,17700

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,13176**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 171,34
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 22,63240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13162
Utili di impresa (10%)	€ 15,57642
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 6,43317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13162

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,26036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 197,25
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 26,05426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30271
Utili di impresa (10%)	€ 17,93146
Incidenza Manodopera al **3,46%**	€ 6,82785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30271

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,68404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 108,99
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 14,39629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71981
Utili di impresa (10%)	€ 9,90803
Incidenza Manodopera al **5,03%**	€ 5,48322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71981

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,61138**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 119,19
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 15,74393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78720
Utili di impresa (10%)	€ 10,83553
Incidenza Manodopera al **4,73%**	€ 5,63865
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78720

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,83642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 361,44
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 47,74219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,38711
Utili di impresa (10%)	€ 32,85786
Incidenza Manodopera al **2,95%**	€ 10,66730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,38711

Codice regionale: **CAM24_L01.030.070.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,93497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 227,72
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 30,07894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50395
Utili di impresa (10%)	€ 20,70139
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 8,63002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,50395

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080** +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,86761**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 181,30
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 23,94749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19737
Utili di impresa (10%)	€ 16,48151
Incidenza Manodopera al **4,16%**	€ 7,54054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,19737

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,14070**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 171,35
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 22,63392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13170
Utili di impresa (10%)	€ 15,57746
Incidenza Manodopera al **4,31%**	€ 7,38903
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13170

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,23066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 197,21
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 26,04921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30246
Utili di impresa (10%)	€ 17,92799
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 7,78295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,30246

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di

fonte: http://burc.regione.campania.it

interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,73107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 186,27
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 24,60428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,23021
Utili di impresa (10%)	€ 16,93354
Incidenza Manodopera al **4,09%**	€ 7,61630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,23021

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,36641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 214,11
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 28,28229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41411
Utili di impresa (10%)	€ 19,46487
Incidenza Manodopera al **3,76%**	€ 8,04052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,41411

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,63950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 204,17
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 26,96872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34844
Utili di impresa (10%)	€ 18,56082
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 7,88901
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,34844

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,36562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 235,99
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 31,17216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,55861
Utili di impresa (10%)	€ 21,45378
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 8,37384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,55861

Codice regionale: **CAM24_L01.030.080.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,54793**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 222,07
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 29,33315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46666
Utili di impresa (10%)	€ 20,18811
Incidenza Manodopera al **3,68%**	€ 8,16172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,46666

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,18386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 258,92
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 34,20126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,71006
Utili di impresa (10%)	€ 23,53851
Incidenza Manodopera al **3,37%**	€ 8,72321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,71006

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,54518**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 247,81
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 32,73268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,63663
Utili di impresa (10%)	€ 22,52779
Incidenza Manodopera al **3,45%**	€ 8,55383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,63663

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,13174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 255,00
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 33,68240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68412
Utili di impresa (10%)	€ 23,18141
Incidenza Manodopera al **3,4%**	€ 8,66337
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,68412

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,92670**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 293,34
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 38,74754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,93738
Utili di impresa (10%)	€ 26,66742
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 9,24758
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,93738

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di

interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,14443**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 280,75
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 37,08455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,85423
Utili di impresa (10%)	€ 25,52290
Incidenza Manodopera al **3,23%**	€ 9,05577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,85423

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,49029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 269,61
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 35,61335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,78067
Utili di impresa (10%)	€ 24,51036
Incidenza Manodopera al **3,3%**	€ 8,88608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,78067

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,14178**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 291,04
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 38,44410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,92221
Utili di impresa (10%)	€ 26,45859
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 9,21258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,92221

Codice regionale: **CAM24_L01.030.090.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,92902**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 329,38
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 43,50793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,17540
Utili di impresa (10%)	€ 29,94370
Incidenza Manodopera al **2,97%**	€ 9,79665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,17540

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,56154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 210,50
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 27,80546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39027
Utili di impresa (10%)	€ 19,13670
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 7,98552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,39027

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,93059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 199,40
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 26,33820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31691
Utili di impresa (10%)	€ 18,12688
Incidenza Manodopera al **3,92%**	€ 7,81629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,31691

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,48947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 205,26
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 27,11321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35566
Utili di impresa (10%)	€ 18,66027
Incidenza Manodopera al **3,85%**	€ 7,90568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35566

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,28442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 243,61
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 32,17835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60892
Utili di impresa (10%)	€ 22,14628
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 8,48989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,60892

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,56641**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 251,69
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 33,24629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66231
Utili di impresa (10%)	€ 22,88127
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 8,61307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,66231

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di

interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,91999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 240,57
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 31,77640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,58882
Utili di impresa (10%)	€ 21,86964
Incidenza Manodopera al **3,51%**	€ 8,44353
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,58882

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,32363**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 252,67
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 33,37502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66875
Utili di impresa (10%)	€ 22,96987
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 8,62791
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,66875

Codice regionale: **CAM24_L01.030.100.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,12633**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 291,02
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 38,44148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,92207
Utili di impresa (10%)	€ 26,45678
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 9,21228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,92207

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.030** +0,34% su anno 2023 +0,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE

Codice regionale: **CAM24_L01.030.110** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.

Codice regionale: **CAM24_L01.030.110.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,84870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 174,84
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 23,09428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15471
Utili di impresa (10%)	€ 15,89430
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 7,82441
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,15471

Codice regionale: **CAM24_L01.030.110.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=80÷100 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,93386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 331,96
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 43,84876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,19244
Utili di impresa (10%)	€ 30,17826
Incidenza Manodopera al **3,08%**	€ 10,21823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,19244

Codice regionale: **CAM24_L01.030.110.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,01664**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 554,72
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 73,27283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,66364
Utili di impresa (10%)	€ 50,42895
Incidenza Manodopera al **2,45%**	€ 13,61201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,66364

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.010** +1,07% su anno 2023 +1,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Salvamotore magnetotermico tripolare

Codice regionale: **CAM24_L01.040.010.A**
Articolo: A Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 0,6 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,90988**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 141,45
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 18,68468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93423
Utili di impresa (10%)	€ 12,85946
Incidenza Manodopera al **14,02%**	€ 19,83529
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,93423

Codice regionale: **CAM24_L01.040.010.B**
Articolo: B Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 6,3 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,66182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 154,00
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 20,34251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01713
Utili di impresa (10%)	€ 14,00043
Incidenza Manodopera al **14,24%**	€ 21,93788
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01713

Codice regionale: **CAM24_L01.040.010.C**
Articolo: C Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 16 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,61680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 179,69
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 23,73486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18674
Utili di impresa (10%)	€ 16,33517
Incidenza Manodopera al **13,49%**	€ 24,24053
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,18674

Codice regionale: **CAM24_L01.040.010.D**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo: D Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 17-23 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,14508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 203,53
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 26,88466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34423
Utili di impresa (10%)	€ 18,50297
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 26,99304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,34423

Codice regionale: **CAM24_L01.040.010.E**
Articolo: E Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 20-25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,69358**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 214,53
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 28,33791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41690
Utili di impresa (10%)	€ 19,50315
Incidenza Manodopera al **12,66%**	€ 27,16066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,41690

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.020** +0,55% su anno 2023 +0,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore orario programmabile

Codice regionale: **CAM24_L01.040.020.A**
Articolo: A Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,52301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 191,15
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 25,24891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26245
Utili di impresa (10%)	€ 17,37719
Incidenza Manodopera al **7,77%**	€ 14,85829
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,26245

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030** +1,65% su anno 2023 +1,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portafusibili

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.A**
Articolo: A Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,86470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 29,43
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 3,88700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19435
Utili di impresa (10%)	€ 2,67517
Incidenza Manodopera al **21,01%**	€ 6,18245
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19435

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.B**
Articolo: B Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,26631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 36,38
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 4,80527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24026
Utili di impresa (10%)	€ 3,30716
Incidenza Manodopera al **17,29%**	€ 6,28836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24026

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.C**
Articolo: C Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,04324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 50,25
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 6,63735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33187
Utili di impresa (10%)	€ 4,56806
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 10,32242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33187

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.D**
Articolo: D Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,

Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,91602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 57,81
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 7,63572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38179
Utili di impresa (10%)	€ 5,25517
Incidenza Manodopera al **18,88%**	€ 10,91541
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38179

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.E**
Articolo: E Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,35714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 51,94
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 6,86071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34304
Utili di impresa (10%)	€ 4,72179
Incidenza Manodopera al **19,92%**	€ 10,34818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34304

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.F**
Articolo: F Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,25017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 73,68
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 9,73253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48663
Utili di impresa (10%)	€ 6,69827
Incidenza Manodopera al **20,33%**	€ 14,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48663

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.G**
Articolo: G Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,48872**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,73%
Prezzo	€ 103,59
Scostamento % su anno 2023	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 13,68308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68415
Utili di impresa (10%)	€ 9,41718
Incidenza Manodopera al **20,9%**	€ 21,64762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68415

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.H**
Articolo: H Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,71870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 29,24
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 3,86218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19311
Utili di impresa (10%)	€ 2,65809
Incidenza Manodopera al **21,13%**	€ 6,17958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19311

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.I**
Articolo: I Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,04894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,65%
Prezzo	€ 51,54
Scostamento % su anno 2023	+1,65%
Spese generali (17%)	€ 6,80832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34042
Utili di impresa (10%)	€ 4,68573
Incidenza Manodopera al **20,07%**	€ 10,34214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34042

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.J**
Articolo: J Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 32 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,07567**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 50,29
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 6,64286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33214
Utili di impresa (10%)	€ 4,57185
Incidenza Manodopera al **20,53%**	€ 10,32305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33214

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.K**
Articolo: K Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,94847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 57,85
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 7,64124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38206
Utili di impresa (10%)	€ 5,25897
Incidenza Manodopera al **18,87%**	€ 10,91605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38206

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.L**
Articolo: L Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,48691**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 52,11
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 6,88277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34414
Utili di impresa (10%)	€ 4,73697
Incidenza Manodopera al **19,86%**	€ 10,35072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34414

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.M**
Articolo: M Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 32 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,12041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 73,51
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 9,71047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48552
Utili di impresa (10%)	€ 6,68309
Incidenza Manodopera al **20,37%**	€ 14,97746
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48552

Codice regionale: **CAM24_L01.040.030.N**
Articolo: N Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,64445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 102,50
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 13,53956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67698
Utili di impresa (10%)	€ 9,31840
Incidenza Manodopera al **20,64%**	€ 21,15322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,67698

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.040** +1,09% su anno 2023 +1,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore crepuscolare elettronico

Codice regionale: **CAM24_L01.040.040.A**
Articolo: A Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,48166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 139,62
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 18,44188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92209
Utili di impresa (10%)	€ 12,69235
Incidenza Manodopera al **13,84%**	€ 19,32944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,92209

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore di manovra con leva piombabile

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.A**
Articolo: A Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 35,15
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 4,64257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23213
Utili di impresa (10%)	€ 3,19518
Incidenza Manodopera al **17,84%**	€ 6,26959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23213

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.B**
Articolo: B Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,81211**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 35,79
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 4,72806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23640
Utili di impresa (10%)	€ 3,25402
Incidenza Manodopera al **17,54%**	€ 6,27945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23640

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.C**
Articolo: C Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,11472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 55,49
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 7,32950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36648
Utili di impresa (10%)	€ 5,04442
Incidenza Manodopera al **18,75%**	€ 10,40225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36648

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.D**
Articolo: D Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,69868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 56,24
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 7,42878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37144
Utili di impresa (10%)	€ 5,11275
Incidenza Manodopera al **18,52%**	€ 10,41370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37144

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.E**
Articolo: E Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,28711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 93,03
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 12,28881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61444
Utili di impresa (10%)	€ 8,45759
Incidenza Manodopera al **16,42%**	€ 15,27485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61444

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.F**
Articolo: F Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,66802**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 80,65
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 10,65356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53268
Utili di impresa (10%)	€ 7,33216
Incidenza Manodopera al **18,7%**	€ 15,08624
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53268

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.G**
Articolo: G Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,81971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,5%
Prezzo	€ 82,14
Scostamento % su anno 2023	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 10,84935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54247
Utili di impresa (10%)	€ 7,46691
Incidenza Manodopera al **18,39%**	€ 15,10882
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54247

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.H**
Articolo: H Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,67042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 124,41
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 16,43397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82170
Utili di impresa (10%)	€ 11,31044
Incidenza Manodopera al **14,2%**	€ 17,66432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82170

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.I**
Articolo: I Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,75409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 109,08
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 14,40820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72041
Utili di impresa (10%)	€ 9,91623
Incidenza Manodopera al **19,48%**	€ 21,25341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72041

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.J**
Articolo: J Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,55540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,61%
Prezzo	€ 111,40
Scostamento % su anno 2023	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 14,71442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73572
Utili di impresa (10%)	€ 10,12698
Incidenza Manodopera al **19,54%**	€ 21,76658
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73572

Codice regionale: **CAM24_L01.040.050.K**
Articolo: K Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,87759**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 189,03
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 24,96919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24846
Utili di impresa (10%)	€ 17,18468
Incidenza Manodopera al **16,19%**	€ 30,59485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,24846

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Dispositivo di manovra

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.A**
Articolo: A Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,79602**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 39,63
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 5,23532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26177
Utili di impresa (10%)	€ 3,60313
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 5,86012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26177

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.B**
Articolo: B Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,85679**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 48,72
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 6,43565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32178
Utili di impresa (10%)	€ 4,42924
Incidenza Manodopera al **18,2%**	€ 8,86562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32178

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.C**
Articolo: C Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,72459**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 44,69
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 5,90318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29516
Utili di impresa (10%)	€ 4,06278
Incidenza Manodopera al **17,56%**	€ 7,84852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29516

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.D**
Articolo: D Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore bipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,12971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 73,53
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 9,71205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48560
Utili di impresa (10%)	€ 6,68418
Incidenza Manodopera al **14,52%**	€ 10,67705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48560

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.E**
Articolo: E Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore unipolare portata 20 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,43832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 45,61
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 6,02451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30123
Utili di impresa (10%)	€ 4,14628
Incidenza Manodopera al **17,24%**	€ 7,86252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30123

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.F**
Articolo: F Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore bipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,95219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 77,16
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 10,19187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50959
Utili di impresa (10%)	€ 7,01441
Incidenza Manodopera al **13,91%**	€ 10,73240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50959

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.G**
Articolo: G Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,68728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 36,92
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 4,87684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24384
Utili di impresa (10%)	€ 3,35641
Incidenza Manodopera al **15,76%**	€ 5,81877
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24384

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.H**
Articolo: H Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,65004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 39,45
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 5,21051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26053
Utili di impresa (10%)	€ 3,58606
Incidenza Manodopera al **14,85%**	€ 5,85726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26053

Codice regionale: **CAM24_L01.040.060.I**
Articolo: I Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,32240**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 51,89
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 6,85481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34274
Utili di impresa (10%)	€ 4,71772
Incidenza Manodopera al **17,18%**	€ 8,91397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34274

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.070** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Accessori elettrici per interruttori automatici

Codice regionale: **CAM24_L01.040.070.A**
Articolo: A Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,58771**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 47,09
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 6,21991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31100
Utili di impresa (10%)	€ 4,28076
Incidenza Manodopera al **13,7%**	€ 6,45152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31100

Codice regionale: **CAM24_L01.040.070.B**
Articolo: B Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,45555**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 93,25
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 12,31744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61587
Utili di impresa (10%)	€ 8,47730
Incidenza Manodopera al **9,72%**	€ 9,06619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61587

Codice regionale: **CAM24_L01.040.070.C**
Articolo: C Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,52999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 77,90
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 10,29010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51451
Utili di impresa (10%)	€ 7,08201
Incidenza Manodopera al **8,88%**	€ 6,92098
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51451

Codice regionale: **CAM24_L01.040.070.D**
Articolo: D Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,58559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 61,24
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 8,08955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40448
Utili di impresa (10%)	€ 5,56751
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 6,66717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40448

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.080** +1,16% su anno 2023 +1,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Segnalatore ottico

Codice regionale: **CAM24_L01.040.080.A**
Articolo: A Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,60374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 32,95
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 4,35264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21763
Utili di impresa (10%)	€ 2,99564
Incidenza Manodopera al **14,57%**	€ 4,80262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21763

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.090** +0,94% su anno 2023 +0,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Relè di comando

Codice regionale: **CAM24_L01.040.090.A**
Articolo: A Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,04520**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 112,03
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 14,79768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73988
Utili di impresa (10%)	€ 10,18429
Incidenza Manodopera al **12,19%**	€ 13,65285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73988

Codice regionale: **CAM24_L01.040.090.B**
Articolo: B Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,08815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 110,80
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 14,63499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73175
Utili di impresa (10%)	€ 10,07231
Incidenza Manodopera al **12,31%**	€ 13,63408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73175

Codice regionale: **CAM24_L01.040.090.C**
Articolo: C Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,46784**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 116,43
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 15,37953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76898
Utili di impresa (10%)	€ 10,58474
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 13,71996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76898

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.100** +1,05% su anno 2023 +1,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trasformatore monofase di sicurezza

Codice regionale: **CAM24_L01.040.100.A**
Articolo: A Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,36880**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 62,25
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 8,22270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41114
Utili di impresa (10%)	€ 5,65915
Incidenza Manodopera al **15,34%**	€ 9,54958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41114

Codice regionale: **CAM24_L01.040.100.B**
Articolo: B Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,49377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 64,99
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 8,58394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42920
Utili di impresa (10%)	€ 5,90777
Incidenza Manodopera al **14,76%**	€ 9,59125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42920

Codice regionale: **CAM24_L01.040.100.C**
Articolo: C Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,70733**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 76,84
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 10,15025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50751
Utili di impresa (10%)	€ 6,98576
Incidenza Manodopera al **12,72%**	€ 9,77191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50751

Codice regionale: **CAM24_L01.040.100.D**
Articolo: D Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,28526**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 98,18
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 12,96849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64842
Utili di impresa (10%)	€ 8,92538
Incidenza Manodopera al **10,28%**	€ 10,09697
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64842

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.040** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

Codice regionale: **CAM24_L01.040.110** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Alimentatore in corrente continua

Codice regionale: **CAM24_L01.040.110.A**
Articolo: A Alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c., Alimentatore in corrente continua

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,53818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 93,36
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 12,33149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61657
Utili di impresa (10%)	€ 8,48697
Incidenza Manodopera al **10,74%**	€ 10,02349
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61657

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.050** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI PER QUADRI MODULARI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010** +1,33% su anno 2023 +1,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Contattori

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.A**
Articolo: A Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,85077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 37,13
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 4,90463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24523
Utili di impresa (10%)	€ 3,37554
Incidenza Manodopera al **16,97%**	€ 6,29982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24523

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.B**
Articolo: B Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,85077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 37,13
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 4,90463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24523
Utili di impresa (10%)	€ 3,37554
Incidenza Manodopera al **16,97%**	€ 6,29982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24523

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.C**
Articolo: C Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,96278**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 33,41
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 4,41367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22068
Utili di impresa (10%)	€ 3,03765
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 6,24319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22068

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.D**
Articolo: D Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 24V; 20 A; 250 V; 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,61294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 36,82
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 4,86420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24321
Utili di impresa (10%)	€ 3,34771
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 6,29516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24321

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.E**
Articolo: E Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,61294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 36,82
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 4,86420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24321
Utili di impresa (10%)	€ 3,34771
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 6,29516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24321

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.F**
Articolo: F Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,61294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 36,82
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 4,86420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24321
Utili di impresa (10%)	€ 3,34771
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 6,29516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24321

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.G**
Articolo: G Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito

condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,48866**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 58,54
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 7,73307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38665
Utili di impresa (10%)	€ 5,32217
Incidenza Manodopera al **12,95%**	€ 7,58174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38665

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.H**
Articolo: H Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 3NO; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,82470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 47,39
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 6,26020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31301
Utili di impresa (10%)	€ 4,30849
Incidenza Manodopera al **15,64%**	€ 7,41186
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31301

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.I**
Articolo: I Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 24V; 20 A; 400 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 41,32
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 5,45734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27287
Utili di impresa (10%)	€ 3,75593
Incidenza Manodopera al **17,72%**	€ 7,31925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27287

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.J**
Articolo: J Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 41,32
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 5,45734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27287
Utili di impresa (10%)	€ 3,75593
Incidenza Manodopera al **17,72%**	€ 7,31925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27287

Codice regionale: **CAM24_L01.050.010.K**
Articolo: K Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NC; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,79321**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 55,07
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 7,27485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36374
Utili di impresa (10%)	€ 5,00681
Incidenza Manodopera al **13,67%**	€ 7,52889
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36374

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.050** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI PER QUADRI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.050.020** +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strumento digitale di portata 600V a.c.

Codice regionale: **CAM24_L01.050.020.A**
Articolo: A Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 600 V a.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,22222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 162,45
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 21,45778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07289
Utili di impresa (10%)	€ 14,76800
Incidenza Manodopera al **6,82%**	€ 11,07612
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07289

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.050.020.B**
Articolo: B Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,92394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 173,65
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 22,93707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14685
Utili di impresa (10%)	€ 15,78610
Incidenza Manodopera al **7,03%**	€ 12,20243
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,14685

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.050** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI PER QUADRI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.050.030** +0,39% su anno 2023 +0,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strumento digitale di portata 300V-500V a.c.

Codice regionale: **CAM24_L01.050.030.A**
Articolo: A Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 300 V-500 V a.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,97434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 171,14
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 22,60564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13028
Utili di impresa (10%)	€ 15,55800
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 10,25283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13028

Codice regionale: **CAM24_L01.050.030.B**
Articolo: B Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro di portata 5 A ÷ 1000 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,97434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 171,14
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 22,60564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13028
Utili di impresa (10%)	€ 15,55800
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 10,25283
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13028

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.050** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI PER QUADRI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.050.040** +1,06% su anno 2023 +1,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Commutatori

Codice regionale: **CAM24_L01.050.040.A**
Articolo: A Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,98912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 73,35
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 9,68815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48441
Utili di impresa (10%)	€ 6,66773
Incidenza Manodopera al **13,25%**	€ 9,71861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,48441

Codice regionale: **CAM24_L01.050.040.B**
Articolo: B Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,78603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 87,24
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 11,52363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57618
Utili di impresa (10%)	€ 7,93097
Incidenza Manodopera al **13,57%**	€ 11,84169
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57618

Codice regionale: **CAM24_L01.050.040.C**
Articolo: C Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400

V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,46923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 86,83
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 11,46977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57349
Utili di impresa (10%)	€ 7,89390
Incidenza Manodopera al **13,63%**	€ 11,83548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57349

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.050** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI PER QUADRI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.050.050** +2,55% su anno 2023 +2,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trasformatori di misura

Codice regionale: **CAM24_L01.050.050.A**
Articolo: A Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 50 ÷250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,94214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,93%
Prezzo	€ 29,53
Scostamento % su anno 2023	+2,93%
Spese generali (17%)	€ 3,90016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19501
Utili di impresa (10%)	€ 2,68423
Incidenza Manodopera al **33,89%**	€ 10,00671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19501

Codice regionale: **CAM24_L01.050.050.B**
Articolo: B Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 300 ÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,56964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,62%
Prezzo	€ 32,91
Scostamento % su anno 2023	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 4,34684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21734
Utili di impresa (10%)	€ 2,99165
Incidenza Manodopera al **30,56%**	€ 10,05823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21734

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.050.050.C**
Articolo: C Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 250 ÷600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,46050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 40,49
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 5,34829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26741
Utili di impresa (10%)	€ 3,68088
Incidenza Manodopera al **29,85%**	€ 12,08511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26741

Codice regionale: **CAM24_L01.050.050.D**
Articolo: D Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 800 ÷ 1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,49976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,1%
Prezzo	€ 61,13
Scostamento % su anno 2023	+2,1%
Spese generali (17%)	€ 8,07496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40375
Utili di impresa (10%)	€ 5,55747
Incidenza Manodopera al **24,97%**	€ 15,26666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40375

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.050** +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPARECCHI PER QUADRI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.050.060** +1,97% su anno 2023 +1,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile

Codice regionale: **CAM24_L01.050.060.A**
Articolo: A Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,37382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,99%
Prezzo	€ 171,65
Scostamento % su anno 2023	+1,99%
Spese generali (17%)	€ 22,67355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13368
Utili di impresa (10%)	€ 15,60474
Incidenza Manodopera al **23,58%**	€ 40,47722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13368

Codice regionale: **CAM24_L01.050.060.B**
Articolo: B Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32 A; 6m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,37382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,99%
Prezzo	€ 171,65
Scostamento % su anno 2023	+1,99%
Spese generali (17%)	€ 22,67355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13368
Utili di impresa (10%)	€ 15,60474
Incidenza Manodopera al **23,58%**	€ 40,47722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13368

Codice regionale: **CAM24_L01.050.060.C**
Articolo: C Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,79320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 176,05
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 23,25484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16274
Utili di impresa (10%)	€ 16,00480
Incidenza Manodopera al **23,02%**	€ 40,52481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,16274

Codice regionale: **CAM24_L01.050.060.D**
Articolo: D Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,79320**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 176,05
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 23,25484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16274
Utili di impresa (10%)	€ 16,00480
Incidenza Manodopera al **23,02%**	€ 40,52481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,16274

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.010** +2,93% su anno 2023 +2,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Centralino in resina, grado di protezione IP 30

Codice regionale: **CAM24_L01.060.010.A**
Articolo: A Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,90235**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,15%
Prezzo	€ 33,34
Scostamento % su anno 2023	+3,15%
Spese generali (17%)	€ 4,40340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22017
Utili di impresa (10%)	€ 3,03058
Incidenza Manodopera al **36,19%**	€ 12,06586
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22017

Codice regionale: **CAM24_L01.060.010.B**
Articolo: B Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 8 moduli 228x170x32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,44271**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,16%
Prezzo	€ 37,89
Scostamento % su anno 2023	+3,16%
Spese generali (17%)	€ 5,00526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25026
Utili di impresa (10%)	€ 3,44480
Incidenza Manodopera al **36,35%**	€ 13,77535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25026

Codice regionale: **CAM24_L01.060.010.C**
Articolo: C Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il

montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00937**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,49%
Prezzo	€ 50,21
Scostamento % su anno 2023	+2,49%
Spese generali (17%)	€ 6,63159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33158
Utili di impresa (10%)	€ 4,56410
Incidenza Manodopera al **29,18%**	€ 14,64999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33158

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.020** +0,91% su anno 2023 +0,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Quadri modulari da incasso

Codice regionale: **CAM24_L01.060.020.A**
Articolo: A Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,79206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 122,00
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 16,11465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80573
Utili di impresa (10%)	€ 11,09067
Incidenza Manodopera al **16,23%**	€ 19,80213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80573

Codice regionale: **CAM24_L01.060.020.B**
Articolo: B Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,20154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 168,86
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 22,30426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11521
Utili di impresa (10%)	€ 15,35058
Incidenza Manodopera al **14,19%**	€ 23,95689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,11521

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L01.060.020.C**
Articolo: C Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,63306**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 359,89
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 47,53762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,37688
Utili di impresa (10%)	€ 32,71707
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 32,92601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,37688

Codice regionale: **CAM24_L01.060.020.D**
Articolo: D Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 54 moduli 500x710x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,28813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 329,84
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 43,56898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,17845
Utili di impresa (10%)	€ 29,98571
Incidenza Manodopera al **11,17%**	€ 36,85107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,17845

Codice regionale: **CAM24_L01.060.020.E**
Articolo: E Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 72 moduli 660x710x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,08458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 490,46
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 64,78438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,23922
Utili di impresa (10%)	€ 44,58690
Incidenza Manodopera al **8,96%**	€ 43,94674
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,23922

Codice regionale: **CAM24_L01.060.020.F**
Articolo: F Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,65480**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 573,56
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 75,76132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,78807
Utili di impresa (10%)	€ 52,14161
Incidenza Manodopera al **10,26%**	€ 58,84302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,78807

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.030** +3,24% su anno 2023 +3,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Centralino in resina, grado di protezione IP 40

Codice regionale: **CAM24_L01.060.030.A**
Articolo: A Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI
Centralino da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,51842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,2%
Prezzo	€ 32,84
Scostamento % su anno 2023	+3,2%
Spese generali (17%)	€ 4,33813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21691
Utili di impresa (10%)	€ 2,98566
Incidenza Manodopera al **36,81%**	€ 12,08879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21691

Codice regionale: **CAM24_L01.060.030.B**
Articolo: B Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI
Centralino da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,51842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,2%
Prezzo	€ 32,84
Scostamento % su anno 2023	+3,2%
Spese generali (17%)	€ 4,33813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21691
Utili di impresa (10%)	€ 2,98566
Incidenza Manodopera al **36,81%**	€ 12,08879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21691

Codice regionale: **CAM24_L01.060.030.C**
Articolo: C Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI
Centralino da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,08919**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,32%
Prezzo	€ 37,44
Scostamento % su anno 2023	+3,32%
Spese generali (17%)	€ 4,94516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24726
Utili di impresa (10%)	€ 3,40344
Incidenza Manodopera al **38,12%**	€ 14,27253
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24726

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.040** +4,26% su anno 2023 +4,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scatole da incasso in resina

Codice regionale: **CAM24_L01.060.040.A**
Articolo: A Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 6 moduli 173x169x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,01192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,53%
Prezzo	€ 7,74
Scostamento % su anno 2023	+4,53%
Spese generali (17%)	€ 1,02203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05110
Utili di impresa (10%)	€ 0,70340
Incidenza Manodopera al **50,93%**	€ 3,94063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05110

Codice regionale: **CAM24_L01.060.040.B**
Articolo: B Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 8 moduli 210x169x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,31373**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,31%
Prezzo	€ 8,13
Scostamento % su anno 2023	+4,31%
Spese generali (17%)	€ 1,07333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05367
Utili di impresa (10%)	€ 0,73871
Incidenza Manodopera al **48,57%**	€ 3,94654
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05367

Codice regionale: **CAM24_L01.060.040.C**
Articolo: C Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 12 moduli 280x169x65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,87964**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,94%
Prezzo	€ 8,85
Scostamento % su anno 2023	+3,94%
Spese generali (17%)	€ 1,16954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05848
Utili di impresa (10%)	€ 0,80492
Incidenza Manodopera al **44,7%**	€ 3,95764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05848

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.050** +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Calotta da parete

Codice regionale: **CAM24_L01.060.050.A**
Articolo: A Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 1 o 2 moduli di 51x139x61 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,18133**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 7,96
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 1,05083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05254
Utili di impresa (10%)	€ 0,72322
Incidenza Manodopera al **21,92%**	€ 1,74420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05254

Codice regionale: **CAM24_L01.060.050.B**
Articolo: B Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 3 o 4 moduli di 88x139x61 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,57483**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 11,04
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 1,45772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07289
Utili di impresa (10%)	€ 1,00326
Incidenza Manodopera al **26,94%**	€ 2,97260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07289

Codice regionale: **CAM24_L01.060.050.C**
Articolo: C Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 4 o 8 moduli di 198x200x74 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,31722**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 18,43
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 2,43393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12170
Utili di impresa (10%)	€ 1,67512
Incidenza Manodopera al **19,19%**	€ 3,53677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12170

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.060** +1,99% su anno 2023 +1,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Centralini da parete

Codice regionale: **CAM24_L01.060.060.A**
Articolo: A Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 6 moduli 200x200x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,90846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 47,50
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 6,27444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31372
Utili di impresa (10%)	€ 4,31829
Incidenza Manodopera al **21,08%**	€ 10,01546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31372

Codice regionale: **CAM24_L01.060.060.B**
Articolo: B Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 12 moduli 300x200x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,96764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,97%
Prezzo	€ 52,73
Scostamento % su anno 2023	+1,97%
Spese generali (17%)	€ 6,96450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34823
Utili di impresa (10%)	€ 4,79321
Incidenza Manodopera al **23,5%**	€ 12,39172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34823

Codice regionale: **CAM24_L01.060.060.C**
Articolo: C Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 24 moduli 300x325x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,75594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2%
Prezzo	€ 66,61
Scostamento % su anno 2023	+2%
Spese generali (17%)	€ 8,79851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43993
Utili di impresa (10%)	€ 6,05545
Incidenza Manodopera al **23,83%**	€ 15,87502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43993

Codice regionale: **CAM24_L01.060.060.D**
Articolo: D Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 36 moduli 300x450x70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,65200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 76,77
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 10,14084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50704
Utili di impresa (10%)	€ 6,97928
Incidenza Manodopera al **26,39%**	€ 20,25729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50704

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.070** +1,2% su anno 2023 +1,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Centralini da parete in resina, versione IP 54/65

Codice regionale: **CAM24_L01.060.070.A**
Articolo: A Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,03334**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 45,09
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 5,95567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29778
Utili di impresa (10%)	€ 4,09890
Incidenza Manodopera al **19,04%**	€ 8,58516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29778

Codice regionale: **CAM24_L01.060.070.B**
Articolo: B Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,17440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 55,57
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 7,33965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36698
Utili di impresa (10%)	€ 5,05141
Incidenza Manodopera al **16,55%**	€ 9,19636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36698

Codice regionale: **CAM24_L01.060.070.C**
Articolo: C Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 61,67
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 8,14644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40732
Utili di impresa (10%)	€ 5,60667
Incidenza Manodopera al **17,32%**	€ 10,68295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40732

Codice regionale: **CAM24_L01.060.070.D**
Articolo: D Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,50210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 90,74
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 11,98536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59927
Utili di impresa (10%)	€ 8,24875
Incidenza Manodopera al **13,28%**	€ 12,04828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59927

Codice regionale: **CAM24_L01.060.070.E**
Articolo: E Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,04292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 124,89
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 16,49730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82487
Utili di impresa (10%)	€ 11,35402
Incidenza Manodopera al **12,31%**	€ 15,36947
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82487

Codice regionale: **CAM24_L01.060.070.F**
Articolo: F Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,16550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 180,39
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 23,82814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19141
Utili di impresa (10%)	€ 16,39936
Incidenza Manodopera al **11,34%**	€ 20,46187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,19141

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.080** +0,78% su anno 2023 +0,78% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave

Codice regionale: **CAM24_L01.060.080.A**
Articolo: A Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,94066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 117,04
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 15,45991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77300
Utili di impresa (10%)	€ 10,64006
Incidenza Manodopera al **13,63%**	€ 15,95073
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77300

Codice regionale: **CAM24_L01.060.080.B**
Articolo: B Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,14600**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 136,61
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 18,04482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90224
Utili di impresa (10%)	€ 12,41908
Incidenza Manodopera al **14,25%**	€ 19,46809
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,90224

Codice regionale: **CAM24_L01.060.080.C**
Articolo: C Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,12056**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 204,79
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 27,05050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35253
Utili di impresa (10%)	€ 18,61711
Incidenza Manodopera al **11,05%**	€ 22,63566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,35253

Codice regionale: **CAM24_L01.060.080.D**
Articolo: D Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,00123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 317,89
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 41,99021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,09951
Utili di impresa (10%)	€ 28,89914
Incidenza Manodopera al **8,67%**	€ 27,56417
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,09951

Codice regionale: **CAM24_L01.060.080.E**
Articolo: E Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,68958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 480,94
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 63,52723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,17636
Utili di impresa (10%)	€ 43,72168
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 36,55174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,17636

Codice regionale: **CAM24_L01.060.080.F**
Articolo: F Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 628,54726**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 808,94
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 106,85303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,34265
Utili di impresa (10%)	€ 73,54003
Incidenza Manodopera al **6,11%**	€ 49,42001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,34265

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.090** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave

Codice regionale: **CAM24_L01.060.090.A**
Articolo: A Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,94066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 117,04
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 15,45991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77300
Utili di impresa (10%)	€ 10,64006
Incidenza Manodopera al **13,63%**	€ 15,95073
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,77300

Codice regionale: **CAM24_L01.060.090.B**
Articolo: B Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,88954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 163,31
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 21,57122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07856
Utili di impresa (10%)	€ 14,84608
Incidenza Manodopera al **12,03%**	€ 19,64489
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07856

Codice regionale: **CAM24_L01.060.090.C**
Articolo: C Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,39978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 225,74
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 29,81796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,49090
Utili di impresa (10%)	€ 20,52177
Incidenza Manodopera al **10,17%**	€ 22,95486
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,49090

Codice regionale: **CAM24_L01.060.090.D**
Articolo: D Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,00123**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 317,89
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 41,99021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,09951
Utili di impresa (10%)	€ 28,89914
Incidenza Manodopera al **8,67%**	€ 27,56417
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,09951

Codice regionale: **CAM24_L01.060.090.E**
Articolo: E Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,68958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 480,94
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 63,52723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,17636
Utili di impresa (10%)	€ 43,72168
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 36,55174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,17636

Codice regionale: **CAM24_L01.060.090.F**
Articolo: F Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 437,09840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 562,55
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 74,30673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,71534
Utili di impresa (10%)	€ 51,14051
Incidenza Manodopera al **8,94%**	€ 50,28662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,71534

Codice regionale: **CAM24_L01** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

Codice regionale: **CAM24_L01.060** +1,59% su anno 2023 +1,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

Codice regionale: **CAM24_L01.060.100** +1,04% su anno 2023 +1,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche

Codice regionale: **CAM24_L01.060.100.A**
Articolo: A Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 12 moduli 340x340x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,79206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 122,00
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 16,11465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80573
Utili di impresa (10%)	€ 11,09067
Incidenza Manodopera al **16,23%**	€ 19,80213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,80573

Codice regionale: **CAM24_L01.060.100.B**
Articolo: B Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 24 moduli 300x465x90 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,18477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 157,25
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 20,77141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03857
Utili di impresa (10%)	€ 14,29562
Incidenza Manodopera al **15,12%**	€ 23,78009
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,03857

Codice regionale: **CAM24_L01.060.100.C**
Articolo: C Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 36 moduli 340x590x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,20646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 215,19
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 28,42510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42126
Utili di impresa (10%)	€ 19,56316
Incidenza Manodopera al **14,28%**	€ 30,72156
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,42126

Codice regionale: **CAM24_L01.060.100.D**
Articolo: D Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 54 moduli 500x710x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,68940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 302,05
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 39,89720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,99486
Utili di impresa (10%)	€ 27,45866
Incidenza Manodopera al **12,06%**	€ 36,42757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,99486

Codice regionale: **CAM24_L01.060.100.E**
Articolo: E Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,33750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 448,31
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 59,21738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,96087
Utili di impresa (10%)	€ 40,75549
Incidenza Manodopera al **9,66%**	€ 43,30464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,96087

Codice regionale: **CAM24_L01.060.100.F**
Articolo: F Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 401,45757**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 516,68
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 68,24779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,41239
Utili di impresa (10%)	€ 46,97054
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 57,97641
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,41239

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010** +2,65% su anno 2023 +2,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare N1VV-K

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96606**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,37%
Prezzo	€ 1,24
Scostamento % su anno 2023	+3,37%
Spese generali (17%)	€ 0,16423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00821
Utili di impresa (10%)	€ 0,11303
Incidenza Manodopera al **37,84%**	€ 0,47050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00821

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,42%
Prezzo	€ 1,47
Scostamento % su anno 2023	+3,42%
Spese generali (17%)	€ 0,19427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00971
Utili di impresa (10%)	€ 0,13370
Incidenza Manodopera al **38,39%**	€ 0,56460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00971

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,54%
Prezzo	€ 1,78
Scostamento % su anno 2023	+3,54%
Spese generali (17%)	€ 0,23511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01176
Utili di impresa (10%)	€ 0,16181
Incidenza Manodopera al **39,65%**	€ 0,70575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01176

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,78345**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,66%
Prezzo	€ 2,30
Scostamento % su anno 2023	+3,66%
Spese generali (17%)	€ 0,30319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01516
Utili di impresa (10%)	€ 0,20866
Incidenza Manodopera al **41%**	€ 0,94100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01516

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,63388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,72%
Prezzo	€ 3,39
Scostamento % su anno 2023	+3,72%
Spese generali (17%)	€ 0,44776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02239
Utili di impresa (10%)	€ 0,30816
Incidenza Manodopera al **41,64%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02239

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,96926**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,06%
Prezzo	€ 3,82
Scostamento % su anno 2023	+3,06%
Spese generali (17%)	€ 0,50477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02524
Utili di impresa (10%)	€ 0,34740
Incidenza Manodopera al **34,47%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02524

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,95935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,86%
Prezzo	€ 5,10
Scostamento % su anno 2023	+2,86%
Spese generali (17%)	€ 0,67309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03365
Utili di impresa (10%)	€ 0,46324
Incidenza Manodopera al **32,32%**	€ 1,64675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03365

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,77777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,57%
Prezzo	€ 6,15
Scostamento % su anno 2023	+2,57%
Spese generali (17%)	€ 0,81222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04061
Utili di impresa (10%)	€ 0,55900
Incidenza Manodopera al **29,08%**	€ 1,78790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04061

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52020**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,37%
Prezzo	€ 8,39
Scostamento % su anno 2023	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 1,10843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05542
Utili di impresa (10%)	€ 0,76286
Incidenza Manodopera al **26,91%**	€ 2,25840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05542

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.J**
Articolo: J Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98741**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 11,57
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 1,52786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07639
Utili di impresa (10%)	€ 1,05153
Incidenza Manodopera al **29,29%**	€ 3,38760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07639

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.K**
Articolo: K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,79944**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,21%
Prezzo	€ 13,90
Scostamento % su anno 2023	+2,21%
Spese generali (17%)	€ 1,83590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09180
Utili di impresa (10%)	€ 1,26353
Incidenza Manodopera al **25,05%**	€ 3,48170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09180

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.L**
Articolo: L Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,22767**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 17,02
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 2,24870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11244
Utili di impresa (10%)	€ 1,54764
Incidenza Manodopera al **20,45%**	€ 3,48170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11244

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.M**
Articolo: M Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,38808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 19,80
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 2,61597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13080
Utili di impresa (10%)	€ 1,80041
Incidenza Manodopera al **19,48%**	€ 3,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13080

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.N**
Articolo: N Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,69978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 24,07
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 3,17896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15895
Utili di impresa (10%)	€ 2,18787
Incidenza Manodopera al **17,99%**	€ 4,32860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15895

Codice regionale: **CAM24_L02.010.010.O**
Articolo: O Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,68339**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 30,48
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 4,02618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20131
Utili di impresa (10%)	€ 2,77096
Incidenza Manodopera al **14,51%**	€ 4,42270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20131

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020** +2,6% su anno 2023 +2,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo bipolare N1VV-K

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30293**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,5%
Prezzo	€ 1,68
Scostamento % su anno 2023	+3,5%
Spese generali (17%)	€ 0,22150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01108
Utili di impresa (10%)	€ 0,15244
Incidenza Manodopera al **39,28%**	€ 0,65870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01108

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione

fonte: http://burc.regione.campania.it

di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,47%
Prezzo	€ 2,17
Scostamento % su anno 2023	+3,47%
Spese generali (17%)	€ 0,28719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01436
Utili di impresa (10%)	€ 0,19765
Incidenza Manodopera al **38,95%**	€ 0,84690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01436

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40113**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,25%
Prezzo	€ 3,09
Scostamento % su anno 2023	+3,25%
Spese generali (17%)	€ 0,40819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02041
Utili di impresa (10%)	€ 0,28093
Incidenza Manodopera al **36,54%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02041

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,1%
Prezzo	€ 3,78
Scostamento % su anno 2023	+3,1%
Spese generali (17%)	€ 0,49916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02496
Utili di impresa (10%)	€ 0,34354
Incidenza Manodopera al **34,86%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02496

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04445**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,72%
Prezzo	€ 5,21
Scostamento % su anno 2023	+2,72%
Spese generali (17%)	€ 0,68756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03438
Utili di impresa (10%)	€ 0,47320
Incidenza Manodopera al **30,73%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03438

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,35842**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 6,90
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 0,91093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04555
Utili di impresa (10%)	€ 0,62694
Incidenza Manodopera al **25,24%**	€ 1,74085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04555

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 9,47
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 1,25140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06257
Utili di impresa (10%)	€ 0,86126
Incidenza Manodopera al **20,86%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06257

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,03513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 12,92
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 1,70597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08530
Utili di impresa (10%)	€ 1,17411
Incidenza Manodopera al **20,4%**	€ 2,63480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08530

Codice regionale: **CAM24_L02.010.020.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,68222**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,5%
Prezzo	€ 17,61
Scostamento % su anno 2023	+1,5%
Spese generali (17%)	€ 2,32598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11630
Utili di impresa (10%)	€ 1,60082
Incidenza Manodopera al **17,1%**	€ 3,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11630

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030** +1,51% su anno 2023 +1,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.A**
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58045**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,53%
Prezzo	€ 4,61
Scostamento % su anno 2023	+2,53%
Spese generali (17%)	€ 0,60868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03043
Utili di impresa (10%)	€ 0,41891
Incidenza Manodopera al **28,59%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03043

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.B**
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 6,07
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 0,80159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04008
Utili di impresa (10%)	€ 0,55168
Incidenza Manodopera al **23,26%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04008

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.C**
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,09276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 7,84
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 1,03577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05179
Utili di impresa (10%)	€ 0,71285
Incidenza Manodopera al **20,4%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05179

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.D**
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,89978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 10,17
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 1,34296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06715
Utili di impresa (10%)	€ 0,92427
Incidenza Manodopera al **17,59%**	€ 1,78790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06715

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.E**
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20635**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 13,14
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 1,73508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08675
Utili di impresa (10%)	€ 1,19414
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 2,21135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08675

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.F**
Articolo: F Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,16775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 18,23
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 2,40852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12043
Utili di impresa (10%)	€ 1,65763
Incidenza Manodopera al **17,55%**	€ 3,19940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12043

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.G**
Articolo: G Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,08324**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 24,56
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 3,24415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16221
Utili di impresa (10%)	€ 2,23274
Incidenza Manodopera al **16,09%**	€ 3,95220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16221

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.H**
Articolo: H Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,29845**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 29,99
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 3,96074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19804
Utili di impresa (10%)	€ 2,72592
Incidenza Manodopera al **15,06%**	€ 4,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19804

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.I**
Articolo: I Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,60615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 29,09
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 3,84305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19215
Utili di impresa (10%)	€ 2,64492
Incidenza Manodopera al **16,5%**	€ 4,79910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19215

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.J**
Articolo: J Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,69274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 34,35
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 4,53777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22689
Utili di impresa (10%)	€ 3,12305
Incidenza Manodopera al **14,52%**	€ 4,98730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22689

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.K**
Articolo: K Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,37572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 42,95
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 5,67387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28369
Utili di impresa (10%)	€ 3,90496
Incidenza Manodopera al **13,36%**	€ 5,74010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28369

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.L**
Articolo: L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,79201**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 52,50
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 6,93464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34673
Utili di impresa (10%)	€ 4,77267
Incidenza Manodopera al **12,73%**	€ 6,68110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34673

Codice regionale: **CAM24_L02.010.030.M**
Articolo: M Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,96781**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 64,31
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 8,49453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42473
Utili di impresa (10%)	€ 5,84623
Incidenza Manodopera al **11,12%**	€ 7,15160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42473

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040** +1,69% su anno 2023 +1,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.A**
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19493**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 2,82
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 0,37314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01866
Utili di impresa (10%)	€ 0,25681
Incidenza Manodopera al **23,32%**	€ 0,65870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01866

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.B**
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77958**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,08%
Prezzo	€ 3,58
Scostamento % su anno 2023	+2,08%
Spese generali (17%)	€ 0,47253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02363
Utili di impresa (10%)	€ 0,32521
Incidenza Manodopera al **23,67%**	€ 0,84690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02363

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.C**
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47484**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 4,47
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 0,59072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02954
Utili di impresa (10%)	€ 0,40656
Incidenza Manodopera al **25,25%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02954

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.D**
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,08%
Prezzo	€ 5,56
Scostamento % su anno 2023	+2,08%
Spese generali (17%)	€ 0,73504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03675
Utili di impresa (10%)	€ 0,50588
Incidenza Manodopera al **23,67%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03675

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.E**
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,14482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 7,91
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 1,04462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05223
Utili di impresa (10%)	€ 0,71894
Incidenza Manodopera al **19,63%**	€ 1,55265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05223

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.F**
Articolo: F Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 10,56
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 1,39461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06973
Utili di impresa (10%)	€ 0,95982
Incidenza Manodopera al **18,72%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06973

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.G**
Articolo: G Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,80701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4%
Prezzo	€ 26,78
Scostamento % su anno 2023	+4%
Spese generali (17%)	€ 3,53719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17686
Utili di impresa (10%)	€ 2,43442
Incidenza Manodopera al **44,64%**	€ 11,95304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17686

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.H**
Articolo: H Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,41804**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 18,56
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 2,45107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12255
Utili di impresa (10%)	€ 1,68691
Incidenza Manodopera al **16,99%**	€ 3,15235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12255

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.I**
Articolo: I Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,29%
Prezzo	€ 23,00
Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (17%)	€ 3,03865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15193
Utili di impresa (10%)	€ 2,09131
Incidenza Manodopera al **14,73%**	€ 3,38760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15193

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.J**
Articolo: J Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,08837**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 31,00
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 4,09502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20475
Utili di impresa (10%)	€ 2,81834
Incidenza Manodopera al **12,75%**	€ 3,95220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20475

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.K**
Articolo: K Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,96809**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 39,86
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 5,26458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26323
Utili di impresa (10%)	€ 3,62327
Incidenza Manodopera al **11,1%**	€ 4,42270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26323

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.L**
Articolo: L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,87082**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 46,17
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 6,09804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30490
Utili di impresa (10%)	€ 4,19689
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 2,68495
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30490

Codice regionale: **CAM24_L02.010.040.M**
Articolo: M Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,66885**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 56,20
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 7,42370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37119
Utili di impresa (10%)	€ 5,10926
Incidenza Manodopera al **9,04%**	€ 5,08140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37119

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.A**
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,13%
Prezzo	€ 3,49
Scostamento % su anno 2023	+2,13%
Spese generali (17%)	€ 0,46130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02307
Utili di impresa (10%)	€ 0,31748
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 0,84690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02307

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.B**
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45832**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 4,45
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 0,58791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02940
Utili di impresa (10%)	€ 0,40462
Incidenza Manodopera al **25,37%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02940

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.C**
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 5,42
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 0,71581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03579
Utili di impresa (10%)	€ 0,49265
Incidenza Manodopera al **23,44%**	€ 1,27035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03579

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.D**
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,36594**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,04%
Prezzo	€ 6,91
Scostamento % su anno 2023	+2,04%
Spese generali (17%)	€ 0,91221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04561
Utili di impresa (10%)	€ 0,62782
Incidenza Manodopera al **23,16%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04561

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.E**
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 9,98
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 1,31769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06588
Utili di impresa (10%)	€ 0,90688
Incidenza Manodopera al **17,92%**	€ 1,78790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06588

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.F**
Articolo: F Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,87109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 13,99
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 1,84809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09240
Utili di impresa (10%)	€ 1,27192
Incidenza Manodopera al **17,49%**	€ 2,44660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09240

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.G**
Articolo: G Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,07878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 19,41
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 2,56339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12817
Utili di impresa (10%)	€ 1,76422
Incidenza Manodopera al **16,24%**	€ 3,15235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12817

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.H**
Articolo: H Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,61775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 23,96
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 3,16502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15825
Utili di impresa (10%)	€ 2,17828
Incidenza Manodopera al **14,14%**	€ 3,38760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15825

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.I**
Articolo: I Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,33205**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 30,03
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 3,96645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19832
Utili di impresa (10%)	€ 2,72985
Incidenza Manodopera al **11,91%**	€ 3,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19832

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.J**
Articolo: J Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,03918**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 39,95
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 5,27666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26383
Utili di impresa (10%)	€ 3,63158
Incidenza Manodopera al **10,84%**	€ 4,32860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26383

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.K**
Articolo: K Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,35476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 53,22
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 7,03031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35152
Utili di impresa (10%)	€ 4,83851
Incidenza Manodopera al **9,02%**	€ 4,79910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35152

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.L**
Articolo: L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,61053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 63,85
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 8,43379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42169
Utili di impresa (10%)	€ 5,80443
Incidenza Manodopera al **8,11%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42169

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.M**
Articolo: M Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,35446**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 76,39
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 10,09026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50451
Utili di impresa (10%)	€ 6,94447
Incidenza Manodopera al **7,64%**	€ 5,83420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50451

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.N**
Articolo: N Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,56080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 93,39
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 12,33534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61677
Utili di impresa (10%)	€ 8,48961
Incidenza Manodopera al **6,75%**	€ 6,30470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61677

Codice regionale: **CAM24_L02.010.050.O**
Articolo: O Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,79256**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 119,42
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 15,77474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78874
Utili di impresa (10%)	€ 10,85673
Incidenza Manodopera al **5,59%**	€ 6,68110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78874

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060** +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo tripolare N1VV-K

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,58%
Prezzo	€ 2,11
Scostamento % su anno 2023	+3,58%
Spese generali (17%)	€ 0,27876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01394
Utili di impresa (10%)	€ 0,19186
Incidenza Manodopera al **40,13%**	€ 0,84690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01394

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15335**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,64%
Prezzo	€ 2,77
Scostamento % su anno 2023	+3,64%
Spese generali (17%)	€ 0,36607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01830
Utili di impresa (10%)	€ 0,25194
Incidenza Manodopera al **40,75%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01830

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,23%
Prezzo	€ 3,63
Scostamento % su anno 2023	+3,23%
Spese generali (17%)	€ 0,47950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02398
Utili di impresa (10%)	€ 0,33001
Incidenza Manodopera al **36,29%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02398

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,04%
Prezzo	€ 4,67
Scostamento % su anno 2023	+3,04%
Spese generali (17%)	€ 0,61735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03087
Utili di impresa (10%)	€ 0,42488
Incidenza Manodopera al **34,23%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03087

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,05858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,42%
Prezzo	€ 6,51
Scostamento % su anno 2023	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 0,85996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04300
Utili di impresa (10%)	€ 0,59185
Incidenza Manodopera al **27,46%**	€ 1,78790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04300

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56827**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 8,45
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 1,11661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05583
Utili di impresa (10%)	€ 0,76849
Incidenza Manodopera al **23,38%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05583

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,80888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 12,62
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 1,66751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08338
Utili di impresa (10%)	€ 1,14764
Incidenza Manodopera al **20,13%**	€ 2,54070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08338

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,86130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 16,55
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 2,18642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10932
Utili di impresa (10%)	€ 1,50477
Incidenza Manodopera al **17,62%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10932

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,83135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,36%
Prezzo	€ 22,95
Scostamento % su anno 2023	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 3,03133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15157
Utili di impresa (10%)	€ 2,08627
Incidenza Manodopera al **15,58%**	€ 3,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15157

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.J**
Articolo: J Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,29696**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 29,98
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 3,96048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19802
Utili di impresa (10%)	€ 2,72574
Incidenza Manodopera al **14,12%**	€ 4,23450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19802

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.K**
Articolo: K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,20607**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 37,59
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 4,96503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24825
Utili di impresa (10%)	€ 3,41711
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 4,94025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24825

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.L**
Articolo: L Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,26385**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 45,38
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 5,99485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29974
Utili di impresa (10%)	€ 4,12587
Incidenza Manodopera al **12,44%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29974

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.M**
Articolo: M Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,85626**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 53,87
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 7,11556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35578
Utili di impresa (10%)	€ 4,89718
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 5,92830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35578

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.N**
Articolo: N Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,13618**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 65,81
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 8,69315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43466
Utili di impresa (10%)	€ 5,98293
Incidenza Manodopera al **9,58%**	€ 6,30470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43466

Codice regionale: **CAM24_L02.010.060.O**
Articolo: O Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,52035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 84,32
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 11,13846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55692
Utili di impresa (10%)	€ 7,66588
Incidenza Manodopera al **7,92%**	€ 6,68110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55692

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070** +1,27% su anno 2023 +1,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.A**
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1,

non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 4,28
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 0,56588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02829
Utili di impresa (10%)	€ 0,38946
Incidenza Manodopera al **25,26%**	€ 1,08215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02829

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.B**
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04547**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 5,21
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 0,68773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03439
Utili di impresa (10%)	€ 0,47332
Incidenza Manodopera al **24,4%**	€ 1,27035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03439

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.C**
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,11%
Prezzo	€ 6,67
Scostamento % su anno 2023	+2,11%
Spese generali (17%)	€ 0,88132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04407
Utili di impresa (10%)	€ 0,60656
Incidenza Manodopera al **23,98%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04407

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.D**
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1,

non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,57829**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 8,47
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 1,11831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05592
Utili di impresa (10%)	€ 0,76966
Incidenza Manodopera al **21,12%**	€ 1,78790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05592

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.E**
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52510**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 12,26
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 1,61927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08096
Utili di impresa (10%)	€ 1,11444
Incidenza Manodopera al **16,12%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08096

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.F**
Articolo: F Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,34159**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 14,60
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 1,92807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09640
Utili di impresa (10%)	€ 1,32697
Incidenza Manodopera al **19,98%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09640

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.G**
Articolo: G Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1,

non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 19,83
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 2,61938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13097
Utili di impresa (10%)	€ 1,80275
Incidenza Manodopera al **17,56%**	€ 3,48170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13097

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.H**
Articolo: H Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,08825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 24,57
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 3,24500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16225
Utili di impresa (10%)	€ 2,23333
Incidenza Manodopera al **15,7%**	€ 3,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16225

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.I**
Articolo: I Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,61435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 30,39
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 4,01444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20072
Utili di impresa (10%)	€ 2,76288
Incidenza Manodopera al **12,69%**	€ 3,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20072

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.J**
Articolo: J Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1,

non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,77750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 40,90
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 5,40218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27011
Utili di impresa (10%)	€ 3,71797
Incidenza Manodopera al **10,81%**	€ 4,42270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27011

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.K**
Articolo: K Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,73116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 53,71
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 7,09430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35472
Utili di impresa (10%)	€ 4,88255
Incidenza Manodopera al **9,64%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35472

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.L**
Articolo: L Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,17513**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 64,58
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 8,52977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42649
Utili di impresa (10%)	€ 5,87049
Incidenza Manodopera al **8,89%**	€ 5,74010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42649

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.M**
Articolo: M Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1,

fonte: http://burc.regione.campania.it

non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,63676**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 76,75
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 10,13825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50691
Utili di impresa (10%)	€ 6,97750
Incidenza Manodopera al **7,97%**	€ 6,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50691

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.N**
Articolo: N Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,93720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 93,87
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 12,39932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61997
Utili di impresa (10%)	€ 8,53365
Incidenza Manodopera al **7,12%**	€ 6,68110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61997

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.O**
Articolo: O Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,35716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 120,15
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 15,87072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79354
Utili di impresa (10%)	€ 10,92279
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 7,24570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79354

Codice regionale: **CAM24_L02.010.070.P**
Articolo: P Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1,

non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,14816**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 148,20
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 19,57519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97876
Utili di impresa (10%)	€ 13,47234
Incidenza Manodopera al **5,27%**	€ 7,81030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,97876

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.080** +1,66% su anno 2023 +1,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1

Codice regionale: **CAM24_L02.010.080.A**
Articolo: A Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,03%
Prezzo	€ 4,90
Scostamento % su anno 2023	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 0,64689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03234
Utili di impresa (10%)	€ 0,44521
Incidenza Manodopera al **23,06%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03234

Codice regionale: **CAM24_L02.010.080.B**
Articolo: B Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70371**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 6,05
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 0,79963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03998
Utili di impresa (10%)	€ 0,55033
Incidenza Manodopera al **21,76%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03998

Codice regionale: **CAM24_L02.010.080.C**
Articolo: C Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,84999**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 7,53
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 0,99450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04973
Utili di impresa (10%)	€ 0,68445
Incidenza Manodopera al **20%**	€ 1,50560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04973

Codice regionale: **CAM24_L02.010.080.D**
Articolo: D Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,62398**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 9,81
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 1,29608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06480
Utili di impresa (10%)	€ 0,89201
Incidenza Manodopera al **17,26%**	€ 1,69380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06480

Codice regionale: **CAM24_L02.010.080.E**
Articolo: E Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,07135**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 14,25
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 1,88213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09411
Utili di impresa (10%)	€ 1,29535
Incidenza Manodopera al **12,55%**	€ 1,78790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09411

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.A**
Articolo: A Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,98%
Prezzo	€ 6,86
Scostamento % su anno 2023	+2,98%
Spese generali (17%)	€ 0,90582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04529
Utili di impresa (10%)	€ 0,62342
Incidenza Manodopera al **33,62%**	€ 2,30545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04529

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.B**
Articolo: B Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,44923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 9,59
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 1,26637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06332
Utili di impresa (10%)	€ 0,87156
Incidenza Manodopera al **26,01%**	€ 2,49365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06332

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.C**
Articolo: C Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,25%
Prezzo	€ 10,70
Scostamento % su anno 2023	+2,25%
Spese generali (17%)	€ 1,41307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07065
Utili di impresa (10%)	€ 0,97253
Incidenza Manodopera al **25,51%**	€ 2,72890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07065

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.D**
Articolo: D Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00597**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,07%
Prezzo	€ 11,59
Scostamento % su anno 2023	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 1,53101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07655
Utili di impresa (10%)	€ 1,05370
Incidenza Manodopera al **23,54%**	€ 2,72890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07655

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.E**
Articolo: E Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,83839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,03%
Prezzo	€ 12,66
Scostamento % su anno 2023	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 1,67253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08363
Utili di impresa (10%)	€ 1,15109
Incidenza Manodopera al **23,04%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08363

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.F**
Articolo: F Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,85754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 13,97
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 1,84578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09229
Utili di impresa (10%)	€ 1,27033
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 3,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09229

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.G**
Articolo: G Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,94537**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 16,66
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 2,20071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11004
Utili di impresa (10%)	€ 1,51461
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 3,19940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11004

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.H**
Articolo: H Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56122**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,86%
Prezzo	€ 8,44
Scostamento % su anno 2023	+2,86%
Spese generali (17%)	€ 1,11541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05577
Utili di impresa (10%)	€ 0,76766
Incidenza Manodopera al **32,32%**	€ 2,72890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05577

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.I**
Articolo: I Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,06202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 11,66
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 1,54054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07703
Utili di impresa (10%)	€ 1,06026
Incidenza Manodopera al **25,01%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07703

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.J**
Articolo: J Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,09267**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,1%
Prezzo	€ 12,99
Scostamento % su anno 2023	+2,1%
Spese generali (17%)	€ 1,71575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08579
Utili di impresa (10%)	€ 1,18084
Incidenza Manodopera al **23,91%**	€ 3,10530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08579

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.K**
Articolo: K Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,23394**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 14,46
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 1,90977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09549
Utili di impresa (10%)	€ 1,31437
Incidenza Manodopera al **23,43%**	€ 3,38760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09549

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.L**
Articolo: L Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,31414**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,98%
Prezzo	€ 15,85
Scostamento % su anno 2023	+1,98%
Spese generali (17%)	€ 2,09340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10467
Utili di impresa (10%)	€ 1,44075
Incidenza Manodopera al **22,56%**	€ 3,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10467

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.M**
Articolo: M Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75775**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,87%
Prezzo	€ 17,71
Scostamento % su anno 2023	+1,87%
Spese generali (17%)	€ 2,33882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11694
Utili di impresa (10%)	€ 1,60966
Incidenza Manodopera al **21,26%**	€ 3,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11694

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.N**
Articolo: N Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,52935**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 21,27
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 2,80999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14050
Utili di impresa (10%)	€ 1,93393
Incidenza Manodopera al **19,46%**	€ 4,14040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14050

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.O**
Articolo: O Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,19006**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 10,54
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 1,39231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06962
Utili di impresa (10%)	€ 0,95824
Incidenza Manodopera al **24,1%**	€ 2,54070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06962

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.P**
Articolo: P Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,67435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 13,74
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 1,81464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09073
Utili di impresa (10%)	€ 1,24890
Incidenza Manodopera al **19,86%**	€ 2,72890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09073

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.Q**
Articolo: Q Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,91974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,67%
Prezzo	€ 15,34
Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Spese generali (17%)	€ 2,02636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10132
Utili di impresa (10%)	€ 1,39461
Incidenza Manodopera al **19,02%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10132

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.R**
Articolo: R Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,95540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 16,67
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 2,20242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11012
Utili di impresa (10%)	€ 1,51578
Incidenza Manodopera al **18,06%**	€ 3,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11012

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.S**
Articolo: S Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,54768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 18,72
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 2,47311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12366
Utili di impresa (10%)	€ 1,70208
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 3,19940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12366

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.T**
Articolo: T Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27712**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 20,95
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 2,76711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13836
Utili di impresa (10%)	€ 1,90442
Incidenza Manodopera al **15,72%**	€ 3,29350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13836

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.090.U**
Articolo: U Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,91270**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 25,63
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 3,38516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16926
Utili di impresa (10%)	€ 2,32979
Incidenza Manodopera al **13,95%**	€ 3,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16926

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100** +1,84% su anno 2023 +1,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo quadripolare N1VV-K

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,73%
Prezzo	€ 2,71
Scostamento % su anno 2023	+3,73%
Spese generali (17%)	€ 0,35765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01788
Utili di impresa (10%)	€ 0,24615
Incidenza Manodopera al **41,7%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01788

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65541**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,44%
Prezzo	€ 3,42
Scostamento % su anno 2023	+3,44%
Spese generali (17%)	€ 0,45142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02257
Utili di impresa (10%)	€ 0,31068
Incidenza Manodopera al **38,55%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02257

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,27810**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,97%
Prezzo	€ 4,22
Scostamento % su anno 2023	+2,97%
Spese generali (17%)	€ 0,55728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02786
Utili di impresa (10%)	€ 0,38354
Incidenza Manodopera al **33,46%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02786

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30374**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,71%
Prezzo	€ 5,54
Scostamento % su anno 2023	+2,71%
Spese generali (17%)	€ 0,73164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03658
Utili di impresa (10%)	€ 0,50354
Incidenza Manodopera al **30,58%**	€ 1,69380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03658

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,13879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 7,90
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 1,04359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05218
Utili di impresa (10%)	€ 0,71824
Incidenza Manodopera al **25,01%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05218

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,97441**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,3%
Prezzo	€ 11,55
Scostamento % su anno 2023	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 1,52565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07628
Utili di impresa (10%)	€ 1,05001
Incidenza Manodopera al **26,07%**	€ 3,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07628

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85925**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 16,55
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 2,18607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10930
Utili di impresa (10%)	€ 1,50453
Incidenza Manodopera al **21,61%**	€ 3,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10930

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,87863**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,69%
Prezzo	€ 20,44
Scostamento % su anno 2023	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 2,69937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13497
Utili di impresa (10%)	€ 1,85780
Incidenza Manodopera al **19,34%**	€ 3,95220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13497

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,46078**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 26,33
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 3,47833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17392
Utili di impresa (10%)	€ 2,39391
Incidenza Manodopera al **15,72%**	€ 4,14040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17392

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.J**
Articolo: J Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,10661**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 33,60
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 4,43812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22191
Utili di impresa (10%)	€ 3,05447
Incidenza Manodopera al **13,44%**	€ 4,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22191

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.K**
Articolo: K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,52142**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 43,14
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 5,69864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28493
Utili di impresa (10%)	€ 3,92201
Incidenza Manodopera al **12%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28493

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.L**
Articolo: L Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,69870**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 54,95
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 7,25878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36294
Utili di impresa (10%)	€ 4,99575
Incidenza Manodopera al **10,79%**	€ 5,92830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36294

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.M**
Articolo: M Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,26708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 68,55
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 9,05540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45277
Utili di impresa (10%)	€ 6,23225
Incidenza Manodopera al **9,2%**	€ 6,30470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45277

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.N**
Articolo: N Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,95234**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 79,73
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 10,53190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52660
Utili di impresa (10%)	€ 7,24842
Incidenza Manodopera al **8,38%**	€ 6,68110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52660

Codice regionale: **CAM24_L02.010.100.O**
Articolo: O Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,14228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 103,14
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 13,62419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68121
Utili di impresa (10%)	€ 9,37665
Incidenza Manodopera al **7,02%**	€ 7,24570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68121

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110** +1,99% su anno 2023 +1,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare EI1, H07 RN-F

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13124**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,86%
Prezzo	€ 1,46
Scostamento % su anno 2023	+2,86%
Spese generali (17%)	€ 0,19231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00962
Utili di impresa (10%)	€ 0,13236
Incidenza Manodopera al **32,32%**	€ 0,47050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00962

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore

nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35749**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,86%
Prezzo	€ 1,75
Scostamento % su anno 2023	+2,86%
Spese generali (17%)	€ 0,23077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01154
Utili di impresa (10%)	€ 0,15883
Incidenza Manodopera al **32,32%**	€ 0,56460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01154

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,89%
Prezzo	€ 2,16
Scostamento % su anno 2023	+2,89%
Spese generali (17%)	€ 0,28566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01428
Utili di impresa (10%)	€ 0,19660
Incidenza Manodopera al **32,63%**	€ 0,70575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01428

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13034**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,05%
Prezzo	€ 2,74
Scostamento % su anno 2023	+3,05%
Spese generali (17%)	€ 0,36216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01811
Utili di impresa (10%)	€ 0,24925
Incidenza Manodopera al **34,32%**	€ 0,94100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01811

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,17899**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,06%
Prezzo	€ 4,09
Scostamento % su anno 2023	+3,06%
Spese generali (17%)	€ 0,54043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02702
Utili di impresa (10%)	€ 0,37194
Incidenza Manodopera al **34,5%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02702

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64652**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,48%
Prezzo	€ 4,69
Scostamento % su anno 2023	+2,48%
Spese generali (17%)	€ 0,61991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03100
Utili di impresa (10%)	€ 0,42664
Incidenza Manodopera al **28,07%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03100

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90091**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,3%
Prezzo	€ 6,31
Scostamento % su anno 2023	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 0,83315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04166
Utili di impresa (10%)	€ 0,57341
Incidenza Manodopera al **26,11%**	€ 1,64675
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04166

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,08274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,01%
Prezzo	€ 7,83
Scostamento % su anno 2023	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 1,03407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05170
Utili di impresa (10%)	€ 0,71168
Incidenza Manodopera al **22,84%**	€ 1,78790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05170

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,30421**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 10,69
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 1,41172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07059
Utili di impresa (10%)	€ 0,97159
Incidenza Manodopera al **21,13%**	€ 2,25840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07059

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.J**
Articolo: J Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,18438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,07%
Prezzo	€ 14,39
Scostamento % su anno 2023	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 1,90134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09507
Utili di impresa (10%)	€ 1,30857
Incidenza Manodopera al **23,53%**	€ 3,38760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09507

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.K**
Articolo: K Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75627**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 17,70
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 2,33857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11693
Utili di impresa (10%)	€ 1,60948
Incidenza Manodopera al **19,67%**	€ 3,48170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11693

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.L**
Articolo: L Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,61399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,42%
Prezzo	€ 21,38
Scostamento % su anno 2023	+1,42%
Spese generali (17%)	€ 2,82438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14122
Utili di impresa (10%)	€ 1,94384
Incidenza Manodopera al **16,28%**	€ 3,48170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14122

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.M**
Articolo: M Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,51773**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 25,12
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 3,31801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16590
Utili di impresa (10%)	€ 2,28357
Incidenza Manodopera al **15,36%**	€ 3,85810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16590

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.N**
Articolo: N Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,53973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,25%
Prezzo	€ 30,30
Scostamento % su anno 2023	+1,25%
Spese generali (17%)	€ 4,00175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20009
Utili di impresa (10%)	€ 2,75415
Incidenza Manodopera al **14,29%**	€ 4,32860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20009

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.O**
Articolo: O Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,42423**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,05%
Prezzo	€ 36,58
Scostamento % su anno 2023	+1,05%
Spese generali (17%)	€ 4,83212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24161
Utili di impresa (10%)	€ 3,32564
Incidenza Manodopera al **12,09%**	€ 4,42270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24161

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.P**
Articolo: P Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,97858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 45,02
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 5,94636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29732
Utili di impresa (10%)	€ 4,09249
Incidenza Manodopera al **10,66%**	€ 4,79910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29732

Codice regionale: **CAM24_L02.010.110.Q**
Articolo: Q Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,56861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 65,08
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 8,59666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42983
Utili di impresa (10%)	€ 5,91653
Incidenza Manodopera al **7,95%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42983

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.120** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo bipolare EI1, H07 RN-F

Codice regionale: **CAM24_L02.010.120.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93063**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 2,48
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 0,32821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01641
Utili di impresa (10%)	€ 0,22588
Incidenza Manodopera al **26,51%**	€ 0,65870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01641

Codice regionale: **CAM24_L02.010.120.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46572**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,35%
Prezzo	€ 3,17
Scostamento % su anno 2023	+2,35%
Spese generali (17%)	€ 0,41917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02096
Utili di impresa (10%)	€ 0,28849
Incidenza Manodopera al **26,69%**	€ 0,84690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02096

Codice regionale: **CAM24_L02.010.120.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,29314**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,35%
Prezzo	€ 4,24
Scostamento % su anno 2023	+2,35%
Spese generali (17%)	€ 0,55983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02799
Utili di impresa (10%)	€ 0,38530
Incidenza Manodopera al **26,64%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02799

Codice regionale: **CAM24_L02.010.120.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,02645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,24%
Prezzo	€ 5,18
Scostamento % su anno 2023	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 0,68450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03423
Utili di impresa (10%)	€ 0,47110
Incidenza Manodopera al **25,42%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03423

Codice regionale: **CAM24_L02.010.120.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,47269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 8,33
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 1,10036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05502
Utili di impresa (10%)	€ 0,75731
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05502

Codice regionale: **CAM24_L02.010.120.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18310**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 10,53
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 1,39113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06956
Utili di impresa (10%)	€ 0,95742
Incidenza Manodopera al **16,53%**	€ 1,74085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06956

Codice regionale: **CAM24_L02.010.120.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,07785**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 14,26
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 1,88323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09416
Utili di impresa (10%)	€ 1,29611
Incidenza Manodopera al **13,86%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09416

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.130** +2,51% su anno 2023 +2,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo pentapolare N1VV-K

Codice regionale: **CAM24_L02.010.130.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49022**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,67%
Prezzo	€ 3,20
Scostamento % su anno 2023	+3,67%
Spese generali (17%)	€ 0,42334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02117
Utili di impresa (10%)	€ 0,29136
Incidenza Manodopera al **41,11%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02117

Codice regionale: **CAM24_L02.010.130.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10790**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,35%
Prezzo	€ 4,00
Scostamento % su anno 2023	+3,35%
Spese generali (17%)	€ 0,52834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02642
Utili di impresa (10%)	€ 0,36362
Incidenza Manodopera al **37,64%**	€ 1,50560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02642

Codice regionale: **CAM24_L02.010.130.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,95685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,95%
Prezzo	€ 5,09
Scostamento % su anno 2023	+2,95%
Spese generali (17%)	€ 0,67266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03363
Utili di impresa (10%)	€ 0,46295
Incidenza Manodopera al **33,26%**	€ 1,69380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03363

Codice regionale: **CAM24_L02.010.130.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,15268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 6,63
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 0,87596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04380
Utili di impresa (10%)	€ 0,60286
Incidenza Manodopera al **28,38%**	€ 1,88200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04380

Codice regionale: **CAM24_L02.010.130.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 9,40
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 1,24212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06211
Utili di impresa (10%)	€ 0,85487
Incidenza Manodopera al **22,01%**	€ 2,07020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06211

Codice regionale: **CAM24_L02.010.130.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,36049**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,8%
Prezzo	€ 13,33
Scostamento % su anno 2023	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 1,76128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08806
Utili di impresa (10%)	€ 1,21218
Incidenza Manodopera al **20,47%**	€ 2,72890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08806

Codice regionale: **CAM24_L02.010.130.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,66182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 18,87
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 2,49251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12463
Utili di impresa (10%)	€ 1,71543
Incidenza Manodopera al **15,46%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12463

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140** +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo tripolare EI1, H07 RN-F

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali

450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 2,98
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 0,39390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01970
Utili di impresa (10%)	€ 0,27110
Incidenza Manodopera al **28,4%**	€ 0,84690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01970

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12795**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,48%
Prezzo	€ 4,03
Scostamento % su anno 2023	+2,48%
Spese generali (17%)	€ 0,53175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02659
Utili di impresa (10%)	€ 0,36597
Incidenza Manodopera al **28,05%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02659

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 5,08
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 0,67046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03352
Utili di impresa (10%)	€ 0,46143
Incidenza Manodopera al **25,95%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03352

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,59720**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 7,20
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 0,95152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04758
Utili di impresa (10%)	€ 0,65487
Incidenza Manodopera al **22,21%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04758

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,98238**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,52%
Prezzo	€ 10,27
Scostamento % su anno 2023	+1,52%
Spese generali (17%)	€ 1,35700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06785
Utili di impresa (10%)	€ 0,93394
Incidenza Manodopera al **17,4%**	€ 1,78790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06785

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,92155**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 12,77
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 1,68666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08433
Utili di impresa (10%)	€ 1,16082
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08433

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x25 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,87246**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 17,85
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 2,35832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11792
Utili di impresa (10%)	€ 1,62308
Incidenza Manodopera al **14,23%**	€ 2,54070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11792

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,89947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 23,04
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 3,04291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15215
Utili di impresa (10%)	€ 2,09424
Incidenza Manodopera al **12,66%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15215

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,35620**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 31,35
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 4,14055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20703
Utili di impresa (10%)	€ 2,84968
Incidenza Manodopera al **11,41%**	€ 3,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20703

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.J**
Articolo: J Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x70 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,02642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 42,51
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 5,61449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28072
Utili di impresa (10%)	€ 3,86409
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 4,23450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28072

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.K**
Articolo: K Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,48703**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 54,68
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 7,22280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36114
Utili di impresa (10%)	€ 4,97098
Incidenza Manodopera al **9,03%**	€ 4,94025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36114

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.L**
Articolo: L Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,44319**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 67,49
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 8,91534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44577
Utili di impresa (10%)	€ 6,13585
Incidenza Manodopera al **8,37%**	€ 5,64600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44577

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.M**
Articolo: M Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,51214**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 81,74
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 10,79706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53985
Utili di impresa (10%)	€ 7,43092
Incidenza Manodopera al **7,25%**	€ 5,92830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53985

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.N**
Articolo: N Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,91797**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 106,72
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 14,09605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70480
Utili di impresa (10%)	€ 9,70140
Incidenza Manodopera al **5,91%**	€ 6,30470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70480

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.O**
Articolo: O Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,74051**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 124,51
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 16,44589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82229
Utili di impresa (10%)	€ 11,31864
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 6,68110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,82229

Codice regionale: **CAM24_L02.010.140.P**
Articolo: P Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,85588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 178,71
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 23,60550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18028
Utili di impresa (10%)	€ 16,24614
Incidenza Manodopera al **4,16%**	€ 7,43390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,18028

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150** +1,19% su anno 2023 +1,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,7%
Prezzo	€ 3,71
Scostamento % su anno 2023	+2,7%
Spese generali (17%)	€ 0,48963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02448
Utili di impresa (10%)	€ 0,33698
Incidenza Manodopera al **30,46%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02448

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,72912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,42%
Prezzo	€ 4,80
Scostamento % su anno 2023	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 0,63395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03170
Utili di impresa (10%)	€ 0,43631
Incidenza Manodopera al **27,45%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03170

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68218**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 6,03
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 0,79597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03980
Utili di impresa (10%)	€ 0,54782
Incidenza Manodopera al **23,42%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03980

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,91105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 7,61
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 1,00488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05024
Utili di impresa (10%)	€ 0,69159
Incidenza Manodopera al **21,03%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05024

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 12,09
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 1,59680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07984
Utili di impresa (10%)	€ 1,09898
Incidenza Manodopera al **16,35%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07984

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,95540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 16,67
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 2,20242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11012
Utili di impresa (10%)	€ 1,51578
Incidenza Manodopera al **18,06%**	€ 3,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11012

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,04609**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 23,23
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 3,06784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15339
Utili di impresa (10%)	€ 2,11139
Incidenza Manodopera al **15,4%**	€ 3,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15339

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,78340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 29,32
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 3,87318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19366
Utili di impresa (10%)	€ 2,66566
Incidenza Manodopera al **13,48%**	€ 3,95220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19366

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,38846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 39,11
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 5,16604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25830
Utili di impresa (10%)	€ 3,55545
Incidenza Manodopera al **10,59%**	€ 4,14040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25830

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.J**
Articolo: J Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,92379**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 52,67
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 6,95704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34785
Utili di impresa (10%)	€ 4,78808
Incidenza Manodopera al **8,58%**	€ 4,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34785

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.K**
Articolo: K Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,86470**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 68,04
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 8,98700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44935
Utili di impresa (10%)	€ 6,18517
Incidenza Manodopera al **7,61%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44935

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.L**
Articolo: L Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,95564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 87,46
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 11,55246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57762
Utili di impresa (10%)	€ 7,95081
Incidenza Manodopera al **6,78%**	€ 5,92830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,57762

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.M**
Articolo: M Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,83288**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 111,75
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 14,76159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73808
Utili di impresa (10%)	€ 10,15945
Incidenza Manodopera al **5,64%**	€ 6,30470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,73808

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.N**
Articolo: N Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,37585**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 126,61
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 16,72389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83619
Utili di impresa (10%)	€ 11,50997
Incidenza Manodopera al **5,28%**	€ 6,68110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83619

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.O**
Articolo: O Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x240 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,11382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 195,77
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 25,85935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29297
Utili di impresa (10%)	€ 17,79732
Incidenza Manodopera al **3,7%**	€ 7,24570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,29297

Codice regionale: **CAM24_L02.010.150.P**
Articolo: P Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,91409**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 252,14
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 33,30540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66527
Utili di impresa (10%)	€ 22,92195
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 7,99850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,66527

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.160** +1,69% su anno 2023 +1,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F

Codice regionale: **CAM24_L02.010.160.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30966**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 4,26
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 0,56264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02813
Utili di impresa (10%)	€ 0,38723
Incidenza Manodopera al **26,51%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02813

Codice regionale: **CAM24_L02.010.160.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,14%
Prezzo	€ 5,81
Scostamento % su anno 2023	+2,14%
Spese generali (17%)	€ 0,76789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03839
Utili di impresa (10%)	€ 0,52849
Incidenza Manodopera al **24,28%**	€ 1,41150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03839

Codice regionale: **CAM24_L02.010.160.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 7,33
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 0,96837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04842
Utili di impresa (10%)	€ 0,66647
Incidenza Manodopera al **21,82%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04842

Codice regionale: **CAM24_L02.010.160.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,27857**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 9,37
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 1,23736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06187
Utili di impresa (10%)	€ 0,85159
Incidenza Manodopera al **21,1%**	€ 1,97610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06187

Codice regionale: **CAM24_L02.010.160.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,29465**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,67%
Prezzo	€ 15,82
Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Spese generali (17%)	€ 2,09009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10450
Utili di impresa (10%)	€ 1,43847
Incidenza Manodopera al **19,03%**	€ 3,01120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10450

Codice regionale: **CAM24_L02.010.160.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,18338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 29,84
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 3,94117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19706
Utili di impresa (10%)	€ 2,71246
Incidenza Manodopera al **11,98%**	€ 3,57580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19706

Codice regionale: **CAM24_L02.010.160.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,81908**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 40,95
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 5,40924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27046
Utili di impresa (10%)	€ 3,72283
Incidenza Manodopera al **9,65%**	€ 3,95220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27046

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170** +2,75% su anno 2023 +2,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a

rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,29258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,39%
Prezzo	€ 4,24
Scostamento % su anno 2023	+4,39%
Spese generali (17%)	€ 0,55974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02799
Utili di impresa (10%)	€ 0,38523
Incidenza Manodopera al **48,85%**	€ 2,07020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02799

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01701**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,11%
Prezzo	€ 6,46
Scostamento % su anno 2023	+3,11%
Spese generali (17%)	€ 0,85289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04264
Utili di impresa (10%)	€ 0,58699
Incidenza Manodopera al **34,98%**	€ 2,25840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04264

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,55210**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,04%
Prezzo	€ 7,15
Scostamento % su anno 2023	+3,04%
Spese generali (17%)	€ 0,94386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04719
Utili di impresa (10%)	€ 0,64960
Incidenza Manodopera al **34,24%**	€ 2,44660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04719

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,54971**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,77%
Prezzo	€ 8,43
Scostamento % su anno 2023	+2,77%
Spese generali (17%)	€ 1,11345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05567
Utili di impresa (10%)	€ 0,76632
Incidenza Manodopera al **31,26%**	€ 2,63480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05567

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20544**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 9,27
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 1,22492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06125
Utili di impresa (10%)	€ 0,84304
Incidenza Manodopera al **29,43%**	€ 2,72890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06125

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,74817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,28%
Prezzo	€ 11,26
Scostamento % su anno 2023	+2,28%
Spese generali (17%)	€ 1,48719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07436
Utili di impresa (10%)	€ 1,02354
Incidenza Manodopera al **25,91%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07436

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,77424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,13%
Prezzo	€ 6,14
Scostamento % su anno 2023	+3,13%
Spese generali (17%)	€ 0,81162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04058
Utili di impresa (10%)	€ 0,55859
Incidenza Manodopera al **35,22%**	€ 2,16430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04058

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,89249**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,63%
Prezzo	€ 7,58
Scostamento % su anno 2023	+2,63%
Spese generali (17%)	€ 1,00172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05009
Utili di impresa (10%)	€ 0,68942
Incidenza Manodopera al **29,78%**	€ 2,25840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05009

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72492**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,5%
Prezzo	€ 8,65
Scostamento % su anno 2023	+2,5%
Spese generali (17%)	€ 1,14324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05716
Utili di impresa (10%)	€ 0,78682
Incidenza Manodopera al **28,27%**	€ 2,44660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05716

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.J**
Articolo: J Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,38476**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,38%
Prezzo	€ 10,79
Scostamento % su anno 2023	+2,38%
Spese generali (17%)	€ 1,42541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07127
Utili di impresa (10%)	€ 0,98102
Incidenza Manodopera al **27,03%**	€ 2,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07127

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.K**
Articolo: K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,54755**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 12,29
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 1,62308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08115
Utili di impresa (10%)	€ 1,11706
Incidenza Manodopera al **25,27%**	€ 3,10530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08115

Codice regionale: **CAM24_L02.010.170.L**
Articolo: L Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19440**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 14,41
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 1,90305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09515
Utili di impresa (10%)	€ 1,30975
Incidenza Manodopera al **22,21%**	€ 3,19940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09515

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180** +2,95% su anno 2023 +2,95% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare FM

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.A**
Articolo: A Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad

una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,03%
Prezzo	€ 0,75
Scostamento % su anno 2023	+5,03%
Spese generali (17%)	€ 0,09847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00492
Utili di impresa (10%)	€ 0,06777
Incidenza Manodopera al **55,54%**	€ 0,41404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00492

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.B**
Articolo: B Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62397**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,98%
Prezzo	€ 0,80
Scostamento % su anno 2023	+4,98%
Spese generali (17%)	€ 0,10607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00530
Utili di impresa (10%)	€ 0,07300
Incidenza Manodopera al **55,07%**	€ 0,44227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00530

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.C**
Articolo: C Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,78185**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,64%
Prezzo	€ 1,01
Scostamento % su anno 2023	+4,64%
Spese generali (17%)	€ 0,13291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00665
Utili di impresa (10%)	€ 0,09148
Incidenza Manodopera al **51,43%**	€ 0,51755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00665

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.D**
Articolo: D Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96105**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,09%
Prezzo	€ 1,24
Scostamento % su anno 2023	+4,09%
Spese generali (17%)	€ 0,16338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00817
Utili di impresa (10%)	€ 0,11244
Incidenza Manodopera al **45,65%**	€ 0,56460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00817

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.E**
Articolo: E Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,98%
Prezzo	€ 1,59
Scostamento % su anno 2023	+3,98%
Spese generali (17%)	€ 0,20984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01049
Utili di impresa (10%)	€ 0,14442
Incidenza Manodopera al **44,43%**	€ 0,70575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01049

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.F**
Articolo: F Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28550**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,42%
Prezzo	€ 2,94
Scostamento % su anno 2023	+3,42%
Spese generali (17%)	€ 0,38854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01943
Utili di impresa (10%)	€ 0,26740
Incidenza Manodopera al **38,39%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01943

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.G**
Articolo: G Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,79%
Prezzo	€ 3,58
Scostamento % su anno 2023	+2,79%
Spese generali (17%)	€ 0,47278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02364
Utili di impresa (10%)	€ 0,32538
Incidenza Manodopera al **31,55%**	€ 1,12920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02364

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.H**
Articolo: H Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 4,97
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 0,65641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03282
Utili di impresa (10%)	€ 0,45177
Incidenza Manodopera al **26,51%**	€ 1,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03282

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.I**
Articolo: I Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,17%
Prezzo	€ 6,48
Scostamento % su anno 2023	+2,17%
Spese generali (17%)	€ 0,85605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04280
Utili di impresa (10%)	€ 0,58916
Incidenza Manodopera al **24,68%**	€ 1,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04280

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.J**
Articolo: J Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x50 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,86059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 8,83
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 1,16630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05832
Utili di impresa (10%)	€ 0,80269
Incidenza Manodopera al **23,45%**	€ 2,07020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05832

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.K**
Articolo: K Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,36%
Prezzo	€ 12,67
Scostamento % su anno 2023	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 1,67388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08369
Utili di impresa (10%)	€ 1,15203
Incidenza Manodopera al **26,73%**	€ 3,38760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08369

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.L**
Articolo: L Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,68553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,18%
Prezzo	€ 16,33
Scostamento % su anno 2023	+2,18%
Spese generali (17%)	€ 2,15654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10783
Utili di impresa (10%)	€ 1,48421
Incidenza Manodopera al **24,78%**	€ 4,04630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10783

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.M**
Articolo: M Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x120 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,17130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,03%
Prezzo	€ 19,53
Scostamento % su anno 2023	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 2,57912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12896
Utili di impresa (10%)	€ 1,77504
Incidenza Manodopera al **23,13%**	€ 4,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12896

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.N**
Articolo: N Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,79924**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 22,91
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 3,02587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15129
Utili di impresa (10%)	€ 2,08251
Incidenza Manodopera al **20,95%**	€ 4,79910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15129

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.O**
Articolo: O Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,68647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 26,62
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 3,51670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17584
Utili di impresa (10%)	€ 2,42032
Incidenza Manodopera al **19,44%**	€ 5,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17584

Codice regionale: **CAM24_L02.010.180.P**
Articolo: P Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x240 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,59956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 34,23
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 4,52193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22610
Utili di impresa (10%)	€ 3,11215
Incidenza Manodopera al **17,87%**	€ 6,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22610

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190** +2,29% su anno 2023 +2,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare FS17

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.A**
Articolo: A Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90562**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,91%
Prezzo	€ 1,17
Scostamento % su anno 2023	+4,91%
Spese generali (17%)	€ 0,15396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00770
Utili di impresa (10%)	€ 0,10596
Incidenza Manodopera al **54,36%**	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00770

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.B**
Articolo: B Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,6%
Prezzo	€ 1,62
Scostamento % su anno 2023	+4,6%
Spese generali (17%)	€ 0,21430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01072
Utili di impresa (10%)	€ 0,14749
Incidenza Manodopera al **51,07%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01072

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.C**
Articolo: C Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,72%
Prezzo	€ 1,96
Scostamento % su anno 2023	+4,72%
Spese generali (17%)	€ 0,25832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01292
Utili di impresa (10%)	€ 0,17779
Incidenza Manodopera al **52,34%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01292

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.D**
Articolo: D Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,39%
Prezzo	€ 2,49
Scostamento % su anno 2023	+4,39%
Spese generali (17%)	€ 0,32955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01648
Utili di impresa (10%)	€ 0,22681
Incidenza Manodopera al **48,84%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01648

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.E**
Articolo: E Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,99%
Prezzo	€ 4,19
Scostamento % su anno 2023	+2,99%
Spese generali (17%)	€ 0,55309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02765
Utili di impresa (10%)	€ 0,38066
Incidenza Manodopera al **33,76%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02765

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.F**
Articolo: F Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,44116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,56%
Prezzo	€ 5,72
Scostamento % su anno 2023	+2,56%
Spese generali (17%)	€ 0,75500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03775
Utili di impresa (10%)	€ 0,51962
Incidenza Manodopera al **28,99%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03775

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.G**
Articolo: G Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,09212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,08%
Prezzo	€ 7,84
Scostamento % su anno 2023	+2,08%
Spese generali (17%)	€ 1,03566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05178
Utili di impresa (10%)	€ 0,71278
Incidenza Manodopera al **23,62%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05178

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.H**
Articolo: H Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,01508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 10,32
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 1,36256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06813
Utili di impresa (10%)	€ 0,93776
Incidenza Manodopera al **19,84%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06813

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.I**
Articolo: I Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,56204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 13,59
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 1,79555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08978
Utili di impresa (10%)	€ 1,23576
Incidenza Manodopera al **16,49%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08978

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.J**
Articolo: J Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,38900**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 18,52
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 2,44613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12231
Utili di impresa (10%)	€ 1,68351
Incidenza Manodopera al **13,16%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12231

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.K**
Articolo: K Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,24796**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 23,49
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 3,10215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15511
Utili di impresa (10%)	€ 2,13501
Incidenza Manodopera al **11,21%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15511

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.L**
Articolo: L Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,82692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 29,38
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 3,88058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19403
Utili di impresa (10%)	€ 2,67075
Incidenza Manodopera al **9,62%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19403

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.M**
Articolo: M Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,12588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 36,20
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 4,78140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23907
Utili di impresa (10%)	€ 3,29073
Incidenza Manodopera al **8,35%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23907

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.N**
Articolo: N Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,76084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 43,45
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 5,73934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28697
Utili di impresa (10%)	€ 3,95002
Incidenza Manodopera al **7,4%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28697

Codice regionale: **CAM24_L02.010.190.O**
Articolo: O Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,53980**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 56,04
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 7,40177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37009
Utili di impresa (10%)	€ 5,09416
Incidenza Manodopera al **6,09%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37009

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare FG16(O)M16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 4,89
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 0,64557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03228
Utili di impresa (10%)	€ 0,44430
Incidenza Manodopera al **28,92%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03228

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,26%
Prezzo	€ 6,46
Scostamento % su anno 2023	+2,26%
Spese generali (17%)	€ 0,85292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04265
Utili di impresa (10%)	€ 0,58701
Incidenza Manodopera al **25,66%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04265

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,76412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,87%
Prezzo	€ 8,71
Scostamento % su anno 2023	+1,87%
Spese generali (17%)	€ 1,14990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05750
Utili di impresa (10%)	€ 0,79140
Incidenza Manodopera al **21,28%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05750

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,67108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 11,16
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 1,47408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07370
Utili di impresa (10%)	€ 1,01452
Incidenza Manodopera al **18,34%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07370

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 14,68
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 1,93971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09699
Utili di impresa (10%)	€ 1,33498
Incidenza Manodopera al **15,27%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09699

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.F**
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,15700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 19,51
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 2,57669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12883
Utili di impresa (10%)	€ 1,77337
Incidenza Manodopera al **12,49%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12883

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.G**
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,09596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 24,58
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 3,24631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16232
Utili di impresa (10%)	€ 2,23423
Incidenza Manodopera al **10,71%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16232

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.H**
Articolo: H Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,02692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 30,92
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 4,08458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20423
Utili di impresa (10%)	€ 2,81115
Incidenza Manodopera al **9,14%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20423

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.I**
Articolo: I Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,72588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 38,26
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 5,05340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25267
Utili di impresa (10%)	€ 3,47793
Incidenza Manodopera al **7,9%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25267

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.J**
Articolo: J Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,44084**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 45,61
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 6,02494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30125
Utili di impresa (10%)	€ 4,14658
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30125

Codice regionale: **CAM24_L02.010.200.K**
Articolo: K Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,66780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 58,77
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 7,76353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38818
Utili di impresa (10%)	€ 5,34313
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38818

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.210** +2,2% su anno 2023 +2,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo bipolare FG16(O)M16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.210.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 2,82
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 0,37206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01860
Utili di impresa (10%)	€ 0,25606
Incidenza Manodopera al **29,42%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01860

Codice regionale: **CAM24_L02.010.210.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,46%
Prezzo	€ 3,66
Scostamento % su anno 2023	+2,46%
Spese generali (17%)	€ 0,48408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02420
Utili di impresa (10%)	€ 0,33316
Incidenza Manodopera al **27,93%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02420

Codice regionale: **CAM24_L02.010.210.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,31%
Prezzo	€ 4,64
Scostamento % su anno 2023	+2,31%
Spese generali (17%)	€ 0,61243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03062
Utili di impresa (10%)	€ 0,42149
Incidenza Manodopera al **26,28%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03062

Codice regionale: **CAM24_L02.010.210.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,61346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,09%
Prezzo	€ 5,94
Scostamento % su anno 2023	+2,09%
Spese generali (17%)	€ 0,78429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03921
Utili di impresa (10%)	€ 0,53978
Incidenza Manodopera al **23,81%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03921

Codice regionale: **CAM24_L02.010.210.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,24116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 9,32
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 1,23100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06155
Utili di impresa (10%)	€ 0,84722
Incidenza Manodopera al **17,78%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06155

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.220** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo tripolare FG16(O)M16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.220.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 3,48
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 0,45960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02298
Utili di impresa (10%)	€ 0,31631
Incidenza Manodopera al **29,42%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02298

Codice regionale: **CAM24_L02.010.220.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,42650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 4,41
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 0,58251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02913
Utili di impresa (10%)	€ 0,40090
Incidenza Manodopera al **27,63%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02913

Codice regionale: **CAM24_L02.010.220.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,43746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,18%
Prezzo	€ 5,71
Scostamento % su anno 2023	+2,18%
Spese generali (17%)	€ 0,75437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03772
Utili di impresa (10%)	€ 0,51918
Incidenza Manodopera al **24,75%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03772

Codice regionale: **CAM24_L02.010.220.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 7,57
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 0,99980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04999
Utili di impresa (10%)	€ 0,68810
Incidenza Manodopera al **21,89%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04999

Codice regionale: **CAM24_L02.010.220.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 11,79
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 1,55790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07790
Utili di impresa (10%)	€ 1,07220
Incidenza Manodopera al **15,7%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07790

Codice regionale: **CAM24_L02.010.220.F**
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 16,29
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 2,15136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10757
Utili di impresa (10%)	€ 1,48064
Incidenza Manodopera al **12,57%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10757

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.230** +1,68% su anno 2023 +1,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo quadripolare FG16(O)M16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.230.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,56%
Prezzo	€ 4,20
Scostamento % su anno 2023	+2,56%
Spese generali (17%)	€ 0,55531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02777
Utili di impresa (10%)	€ 0,38218
Incidenza Manodopera al **28,98%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02777

Codice regionale: **CAM24_L02.010.230.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 5,44
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 0,71901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03595
Utili di impresa (10%)	€ 0,49485
Incidenza Manodopera al **25,97%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03595

Codice regionale: **CAM24_L02.010.230.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,51316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 7,10
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 0,93724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04686
Utili di impresa (10%)	€ 0,64504
Incidenza Manodopera al **23,36%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04686

Codice regionale: **CAM24_L02.010.230.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 9,22
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 1,21790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06090
Utili di impresa (10%)	€ 0,83820
Incidenza Manodopera al **20,09%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06090

Codice regionale: **CAM24_L02.010.230.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,93508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 12,79
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 1,68896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08445
Utili di impresa (10%)	€ 1,16240
Incidenza Manodopera al **16,01%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08445

Codice regionale: **CAM24_L02.010.230.F**
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,90604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 20,47
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 2,70403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13520
Utili di impresa (10%)	€ 1,86101
Incidenza Manodopera al **10,95%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13520

Codice regionale: **CAM24_L02.010.230.G**
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,88500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 29,45
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 3,89045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19452
Utili di impresa (10%)	€ 2,67755
Incidenza Manodopera al **8,27%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19452

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.240** +1,57% su anno 2023 +1,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo pentapolare FG16(O)M16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.240.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 4,89
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 0,64557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03228
Utili di impresa (10%)	€ 0,44430
Incidenza Manodopera al **28,92%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03228

Codice regionale: **CAM24_L02.010.240.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,25%
Prezzo	€ 6,48
Scostamento % su anno 2023	+2,25%
Spese generali (17%)	€ 0,85564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04278
Utili di impresa (10%)	€ 0,58888
Incidenza Manodopera al **25,58%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04278

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.240.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,47612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 8,33
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 1,10094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05505
Utili di impresa (10%)	€ 0,75771
Incidenza Manodopera al **22,22%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05505

Codice regionale: **CAM24_L02.010.240.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 10,67
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 1,40880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07044
Utili di impresa (10%)	€ 0,96959
Incidenza Manodopera al **19,19%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07044

Codice regionale: **CAM24_L02.010.240.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,42604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 17,28
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 2,28243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11412
Utili di impresa (10%)	€ 1,57085
Incidenza Manodopera al **12,98%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11412

Codice regionale: **CAM24_L02.010.240.F**
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,71700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 27,95
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 3,69189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18459
Utili di impresa (10%)	€ 2,54089
Incidenza Manodopera al **8,72%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18459

Codice regionale: **CAM24_L02.010.240.G**
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,35196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 35,20
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 4,64983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23249
Utili di impresa (10%)	€ 3,20018
Incidenza Manodopera al **7,48%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23249

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.250** +1,84% su anno 2023 +1,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo multipolare FG16(O)M16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.250.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 8,81
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 1,16350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05818
Utili di impresa (10%)	€ 0,80076
Incidenza Manodopera al **21,03%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05818

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260** +1,94% su anno 2023 +1,94% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare FG16(O)R16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20962**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,63%
Prezzo	€ 1,56
Scostamento % su anno 2023	+3,63%
Spese generali (17%)	€ 0,20564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01028
Utili di impresa (10%)	€ 0,14153
Incidenza Manodopera al **40,7%**	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01028

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56458**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,67%
Prezzo	€ 2,01
Scostamento % su anno 2023	+3,67%
Spese generali (17%)	€ 0,26598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01330
Utili di impresa (10%)	€ 0,18306
Incidenza Manodopera al **41,15%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01330

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,52%
Prezzo	€ 2,59
Scostamento % su anno 2023	+3,52%
Spese generali (17%)	€ 0,34264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01713
Utili di impresa (10%)	€ 0,23582
Incidenza Manodopera al **39,46%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01713

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,28%
Prezzo	€ 3,30
Scostamento % su anno 2023	+3,28%
Spese generali (17%)	€ 0,43563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02178
Utili di impresa (10%)	€ 0,29981
Incidenza Manodopera al **36,95%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02178

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,73%
Prezzo	€ 4,58
Scostamento % su anno 2023	+2,73%
Spese generali (17%)	€ 0,60477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03024
Utili di impresa (10%)	€ 0,41622
Incidenza Manodopera al **30,87%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03024

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.F**
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74516**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,39%
Prezzo	€ 6,11
Scostamento % su anno 2023	+2,39%
Spese generali (17%)	€ 0,80668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04033
Utili di impresa (10%)	€ 0,55518
Incidenza Manodopera al **27,14%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04033

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.G**
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,01%
Prezzo	€ 8,09
Scostamento % su anno 2023	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 1,06830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05342
Utili di impresa (10%)	€ 0,73524
Incidenza Manodopera al **22,9%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05342

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.H**
Articolo: H Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,12708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 10,46
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 1,38160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06908
Utili di impresa (10%)	€ 0,95087
Incidenza Manodopera al **19,57%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06908

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.I**
Articolo: I Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,75404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 13,84
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 1,82819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09141
Utili di impresa (10%)	€ 1,25822
Incidenza Manodopera al **16,2%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09141

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.J**
Articolo: J Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,27700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 18,37
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 2,42709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12135
Utili di impresa (10%)	€ 1,67041
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12135

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.K**
Articolo: K Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,29596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 23,55
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 3,11031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15552
Utili di impresa (10%)	€ 2,14063
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15552

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.L**
Articolo: L Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,90692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 29,48
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 3,89418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19471
Utili di impresa (10%)	€ 2,68011
Incidenza Manodopera al **9,59%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19471

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.M**
Articolo: M Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,65388**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 36,88
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 4,87116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24356
Utili di impresa (10%)	€ 3,35250
Incidenza Manodopera al **8,19%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24356

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.N**
Articolo: N Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,33684**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 44,19
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 5,83726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29186
Utili di impresa (10%)	€ 4,01741
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29186

Codice regionale: **CAM24_L02.010.260.O**
Articolo: O Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,41180**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 55,87
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 7,38001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36900
Utili di impresa (10%)	€ 5,07918
Incidenza Manodopera al **6,11%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36900

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.270** +2,77% su anno 2023 +2,78% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo bipolare FG16(O)R16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.270.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50058**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,83%
Prezzo	€ 1,93
Scostamento % su anno 2023	+3,84%
Spese generali (17%)	€ 0,25510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01276
Utili di impresa (10%)	€ 0,17557
Incidenza Manodopera al **42,9%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01276

Codice regionale: **CAM24_L02.010.270.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,96%
Prezzo	€ 3,07
Scostamento % su anno 2023	+2,96%
Spese generali (17%)	€ 0,40520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02026
Utili di impresa (10%)	€ 0,27887
Incidenza Manodopera al **33,37%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02026

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.270.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,13850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,67%
Prezzo	€ 4,04
Scostamento % su anno 2023	+2,67%
Spese generali (17%)	€ 0,53355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02668
Utili di impresa (10%)	€ 0,36721
Incidenza Manodopera al **30,17%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02668

Codice regionale: **CAM24_L02.010.270.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,95746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,45%
Prezzo	€ 5,09
Scostamento % su anno 2023	+2,45%
Spese generali (17%)	€ 0,67277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03364
Utili di impresa (10%)	€ 0,46302
Incidenza Manodopera al **27,75%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03364

Codice regionale: **CAM24_L02.010.270.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,96%
Prezzo	€ 7,42
Scostamento % su anno 2023	+1,96%
Spese generali (17%)	€ 0,98076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04904
Utili di impresa (10%)	€ 0,67499
Incidenza Manodopera al **22,32%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04904

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.280** +2,36% su anno 2023 +2,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo tripolare FG16(O)R16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.280.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,76%
Prezzo	€ 2,43
Scostamento % su anno 2023	+3,76%
Spese generali (17%)	€ 0,32088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01604
Utili di impresa (10%)	€ 0,22084
Incidenza Manodopera al **42,13%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01604

Codice regionale: **CAM24_L02.010.280.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,86%
Prezzo	€ 3,77
Scostamento % su anno 2023	+2,86%
Spese generali (17%)	€ 0,49819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02491
Utili di impresa (10%)	€ 0,34287
Incidenza Manodopera al **32,31%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02491

Codice regionale: **CAM24_L02.010.280.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,48%
Prezzo	€ 5,03
Scostamento % su anno 2023	+2,48%
Spese generali (17%)	€ 0,66461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03323
Utili di impresa (10%)	€ 0,45741
Incidenza Manodopera al **28,09%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03323

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.280.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,16116**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,19%
Prezzo	€ 6,64
Scostamento % su anno 2023	+2,19%
Spese generali (17%)	€ 0,87740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04387
Utili di impresa (10%)	€ 0,60386
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04387

Codice regionale: **CAM24_L02.010.280.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 10,00
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 1,32126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06606
Utili di impresa (10%)	€ 0,90934
Incidenza Manodopera al **18,52%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06606

Codice regionale: **CAM24_L02.010.280.F**
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 14,56
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 1,92288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09614
Utili di impresa (10%)	€ 1,32340
Incidenza Manodopera al **14,06%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09614

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.290** +1,98% su anno 2023 +1,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo quadripolare FG16(O)R16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.290.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,64%
Prezzo	€ 2,99
Scostamento % su anno 2023	+3,64%
Spese generali (17%)	€ 0,39483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01974
Utili di impresa (10%)	€ 0,27173
Incidenza Manodopera al **40,77%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01974

Codice regionale: **CAM24_L02.010.290.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,67%
Prezzo	€ 4,68
Scostamento % su anno 2023	+2,67%
Spese generali (17%)	€ 0,61837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03092
Utili di impresa (10%)	€ 0,42558
Incidenza Manodopera al **30,19%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03092

Codice regionale: **CAM24_L02.010.290.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 6,37
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 0,84204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04210
Utili di impresa (10%)	€ 0,57952
Incidenza Manodopera al **26%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04210

Codice regionale: **CAM24_L02.010.290.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 8,36
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 1,10366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05518
Utili di impresa (10%)	€ 0,75958
Incidenza Manodopera al **22,17%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05518

Codice regionale: **CAM24_L02.010.290.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,64708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 12,42
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 1,64000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08200
Utili di impresa (10%)	€ 1,12871
Incidenza Manodopera al **16,49%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08200

Codice regionale: **CAM24_L02.010.290.F**
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,16204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 18,23
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 2,40755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12038
Utili di impresa (10%)	€ 1,65696
Incidenza Manodopera al **12,3%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12038

Codice regionale: **CAM24_L02.010.290.G**
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,04500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 27,08
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 3,57765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17888
Utili di impresa (10%)	€ 2,46227
Incidenza Manodopera al **9%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17888

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.300** +1,87% su anno 2023 +1,87% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo pentapolare FG16(O)R16

Codice regionale: **CAM24_L02.010.300.A**
Articolo: A Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,53%
Prezzo	€ 3,57
Scostamento % su anno 2023	+3,53%
Spese generali (17%)	€ 0,47149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02357
Utili di impresa (10%)	€ 0,32450
Incidenza Manodopera al **39,6%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02357

Codice regionale: **CAM24_L02.010.300.B**
Articolo: B Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 5,63
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 0,74412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03721
Utili di impresa (10%)	€ 0,51213
Incidenza Manodopera al **29,42%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03721

Codice regionale: **CAM24_L02.010.300.C**
Articolo: C Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,16%
Prezzo	€ 7,55
Scostamento % su anno 2023	+2,16%
Spese generali (17%)	€ 0,99758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04988
Utili di impresa (10%)	€ 0,68657
Incidenza Manodopera al **24,52%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04988

Codice regionale: **CAM24_L02.010.300.D**
Articolo: D Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 10,05
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 1,32720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06636
Utili di impresa (10%)	€ 0,91343
Incidenza Manodopera al **20,37%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06636

Codice regionale: **CAM24_L02.010.300.E**
Articolo: E Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione

CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,47404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,32%
Prezzo	€ 14,77
Scostamento % su anno 2023	+1,32%
Spese generali (17%)	€ 1,95059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09753
Utili di impresa (10%)	€ 1,34246
Incidenza Manodopera al **15,18%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09753

Codice regionale: **CAM24_L02.010.300.F**
Articolo: F Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,75700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 21,57
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 2,84869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14243
Utili di impresa (10%)	€ 1,96057
Incidenza Manodopera al **11,3%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14243

Codice regionale: **CAM24_L02.010.300.G**
Articolo: G Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,49596**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 32,81
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 4,33431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21672
Utili di impresa (10%)	€ 2,98303
Incidenza Manodopera al **8,02%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21672

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310** +1,81% su anno 2023 +1,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare FG17

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.A**
Articolo: A Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11362**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,96%
Prezzo	€ 1,43
Scostamento % su anno 2023	+3,96%
Spese generali (17%)	€ 0,18932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00947
Utili di impresa (10%)	€ 0,13029
Incidenza Manodopera al **44,21%**	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,00947

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.B**
Articolo: B Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36962**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,19%
Prezzo	€ 1,76
Scostamento % su anno 2023	+3,19%
Spese generali (17%)	€ 0,23284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01164
Utili di impresa (10%)	€ 0,16025
Incidenza Manodopera al **35,95%**	€ 0,63362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01164

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.C**
Articolo: C Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,52%
Prezzo	€ 2,59
Scostamento % su anno 2023	+3,52%
Spese generali (17%)	€ 0,34264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01713
Utili di impresa (10%)	€ 0,23582
Incidenza Manodopera al **39,46%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01713

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.D**
Articolo: D Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,82%
Prezzo	€ 3,21
Scostamento % su anno 2023	+2,82%
Spese generali (17%)	€ 0,42424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02121
Utili di impresa (10%)	€ 0,29198
Incidenza Manodopera al **31,87%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02121

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.E**
Articolo: E Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,95746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,45%
Prezzo	€ 5,09
Scostamento % su anno 2023	+2,45%
Spese generali (17%)	€ 0,67277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03364
Utili di impresa (10%)	€ 0,46302
Incidenza Manodopera al **27,75%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03364

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.F**
Articolo: F Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01716**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,26%
Prezzo	€ 6,46
Scostamento % su anno 2023	+2,26%
Spese generali (17%)	€ 0,85292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04265
Utili di impresa (10%)	€ 0,58701
Incidenza Manodopera al **25,66%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04265

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.G**
Articolo: G Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,71316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 8,64
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 1,14124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05706
Utili di impresa (10%)	€ 0,78544
Incidenza Manodopera al **19,18%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05706

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.H**
Articolo: H Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,81508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 11,35
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 1,49856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07493
Utili di impresa (10%)	€ 1,03136
Incidenza Manodopera al **18,04%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07493

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.I**
Articolo: I Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,48204**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 16,06
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 2,12195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10610
Utili di impresa (10%)	€ 1,46040
Incidenza Manodopera al **13,96%**	€ 2,24204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10610

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.J**
Articolo: J Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11700**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 20,74
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 2,73989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13699
Utili di impresa (10%)	€ 1,88569
Incidenza Manodopera al **11,75%**	€ 2,43700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13699

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.K**
Articolo: K Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,99196**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 25,73
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 3,39863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16993
Utili di impresa (10%)	€ 2,33906
Incidenza Manodopera al **10,23%**	€ 2,63196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16993

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.L**
Articolo: L Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,26692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 31,23
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 4,12538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20627
Utili di impresa (10%)	€ 2,83923
Incidenza Manodopera al **9,05%**	€ 2,82692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20627

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.M**
Articolo: M Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,95788**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 39,84
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 5,26284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26314
Utili di impresa (10%)	€ 3,62207
Incidenza Manodopera al **7,58%**	€ 3,02188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26314

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.N**
Articolo: N Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,63284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 48,43
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 6,39758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31988
Utili di impresa (10%)	€ 4,40304
Incidenza Manodopera al **6,64%**	€ 3,21684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31988

Codice regionale: **CAM24_L02.010.310.O**
Articolo: O Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,58780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 61,25
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 8,08993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40450
Utili di impresa (10%)	€ 5,56777
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 3,41180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40450

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.320** +3,44% su anno 2023 +3,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo bipolare FROR

Codice regionale: **CAM24_L02.010.320.A**
Articolo: A Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non

propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,21%
Prezzo	€ 1,77
Scostamento % su anno 2023	+4,21%
Spese generali (17%)	€ 0,23334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01167
Utili di impresa (10%)	€ 0,16059
Incidenza Manodopera al **46,9%**	€ 0,82858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01167

Codice regionale: **CAM24_L02.010.320.B**
Articolo: B Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,99954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,55%
Prezzo	€ 2,57
Scostamento % su anno 2023	+3,55%
Spese generali (17%)	€ 0,33992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01700
Utili di impresa (10%)	€ 0,23395
Incidenza Manodopera al **39,77%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01700

Codice regionale: **CAM24_L02.010.320.C**
Articolo: C Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65850**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,16%
Prezzo	€ 3,42
Scostamento % su anno 2023	+3,16%
Spese generali (17%)	€ 0,45195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02260
Utili di impresa (10%)	€ 0,31105
Incidenza Manodopera al **35,61%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02260

Codice regionale: **CAM24_L02.010.320.D**
Articolo: D Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44546**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,82%
Prezzo	€ 4,43
Scostamento % su anno 2023	+2,82%
Spese generali (17%)	€ 0,58573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02929
Utili di impresa (10%)	€ 0,40312
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02929

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.330** +3,24% su anno 2023 +3,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo tripolare FROR

Codice regionale: **CAM24_L02.010.330.A**
Articolo: A Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74354**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,09%
Prezzo	€ 2,24
Scostamento % su anno 2023	+4,09%
Spese generali (17%)	€ 0,29640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01482
Utili di impresa (10%)	€ 0,20399
Incidenza Manodopera al **45,61%**	€ 1,02354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01482

Codice regionale: **CAM24_L02.010.330.B**
Articolo: B Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,54%
Prezzo	€ 3,07
Scostamento % su anno 2023	+3,54%
Spese generali (17%)	€ 0,40571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02029
Utili di impresa (10%)	€ 0,27922
Incidenza Manodopera al **39,67%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02029

Codice regionale: **CAM24_L02.010.330.C**
Articolo: C Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,42946**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,83%
Prezzo	€ 4,41
Scostamento % su anno 2023	+2,83%
Spese generali (17%)	€ 0,58301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02915
Utili di impresa (10%)	€ 0,40125
Incidenza Manodopera al **32,02%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02915

Codice regionale: **CAM24_L02.010.330.D**
Articolo: D Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,55316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,5%
Prezzo	€ 5,86
Scostamento % su anno 2023	+2,5%
Spese generali (17%)	€ 0,77404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03870
Utili di impresa (10%)	€ 0,53272
Incidenza Manodopera al **28,28%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03870

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.340** +3% su anno 2023 +3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo quadripolare FROR

Codice regionale: **CAM24_L02.010.340.A**
Articolo: A Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16250**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,92%
Prezzo	€ 2,78
Scostamento % su anno 2023	+3,92%
Spese generali (17%)	€ 0,36763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01838
Utili di impresa (10%)	€ 0,25301
Incidenza Manodopera al **43,78%**	€ 1,21850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01838

Codice regionale: **CAM24_L02.010.340.B**
Articolo: B Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN

50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09346**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,15%
Prezzo	€ 3,98
Scostamento % su anno 2023	+3,15%
Spese generali (17%)	€ 0,52589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02629
Utili di impresa (10%)	€ 0,36194
Incidenza Manodopera al **35,5%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02629

Codice regionale: **CAM24_L02.010.340.C**
Articolo: C Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,68%
Prezzo	€ 5,47
Scostamento % su anno 2023	+2,68%
Spese generali (17%)	€ 0,72236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03612
Utili di impresa (10%)	€ 0,49715
Incidenza Manodopera al **30,3%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03612

Codice regionale: **CAM24_L02.010.340.D**
Articolo: D Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,62812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,25%
Prezzo	€ 7,24
Scostamento % su anno 2023	+2,25%
Spese generali (17%)	€ 0,95678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04784
Utili di impresa (10%)	€ 0,65849
Incidenza Manodopera al **25,57%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04784

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.010** +1,96% su anno 2023 +1,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER BASSA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.010.350** +2,85% su anno 2023 +2,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo pentapolare FROR

Codice regionale: **CAM24_L02.010.350.A**

Articolo: A Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59746**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,78%
Prezzo	€ 3,34
Scostamento % su anno 2023	+3,78%
Spese generali (17%)	€ 0,44157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02208
Utili di impresa (10%)	€ 0,30390
Incidenza Manodopera al **42,28%**	€ 1,41346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02208

Codice regionale: **CAM24_L02.010.350.B**
Articolo: B Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75316**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,04%
Prezzo	€ 4,83
Scostamento % su anno 2023	+3,04%
Spese generali (17%)	€ 0,63804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03190
Utili di impresa (10%)	€ 0,43912
Incidenza Manodopera al **34,31%**	€ 1,65716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03190

Codice regionale: **CAM24_L02.010.350.C**
Articolo: C Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11612**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,48%
Prezzo	€ 6,58
Scostamento % su anno 2023	+2,48%
Spese generali (17%)	€ 0,86974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04349
Utili di impresa (10%)	€ 0,59859
Incidenza Manodopera al **28,13%**	€ 1,85212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04349

Codice regionale: **CAM24_L02.010.350.D**
Articolo: D Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,73508**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,08%
Prezzo	€ 8,67
Scostamento % su anno 2023	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 1,14496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05725
Utili di impresa (10%)	€ 0,78800
Incidenza Manodopera al **23,62%**	€ 2,04708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05725

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.015** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER MEDIA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.015.010** +1,89% su anno 2023 +1,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV

Codice regionale: **CAM24_L02.015.010.A**
Articolo: A Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,37050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,24%
Prezzo	€ 24,93
Scostamento % su anno 2023	+2,24%
Spese generali (17%)	€ 3,29299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16465
Utili di impresa (10%)	€ 2,26635
Incidenza Manodopera al **25,42%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16465

Codice regionale: **CAM24_L02.015.010.B**
Articolo: B Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,47038**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,11%
Prezzo	€ 26,35
Scostamento % su anno 2023	+2,11%
Spese generali (17%)	€ 3,47996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17400
Utili di impresa (10%)	€ 2,39503
Incidenza Manodopera al **24,05%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17400

Codice regionale: **CAM24_L02.015.010.C**
Articolo: C Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda

fonte: http://burc.regione.campania.it

rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,47313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 28,92
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 3,82043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19102
Utili di impresa (10%)	€ 2,62936
Incidenza Manodopera al **21,91%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19102

Codice regionale: **CAM24_L02.015.010.D**
Articolo: D Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,43970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 34,03
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 4,49475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22474
Utili di impresa (10%)	€ 3,09345
Incidenza Manodopera al **20,34%**	€ 6,92108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22474

Codice regionale: **CAM24_L02.015.010.E**
Articolo: E Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,55032**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 40,61
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 5,36355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26818
Utili di impresa (10%)	€ 3,69139
Incidenza Manodopera al **19,69%**	€ 7,99336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26818

Codice regionale: **CAM24_L02.015.010.F**
Articolo: F Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,70764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,73%
Prezzo	€ 47,24
Scostamento % su anno 2023	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 6,24030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31202
Utili di impresa (10%)	€ 4,29479
Incidenza Manodopera al **19,71%**	€ 9,30934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31202

Codice regionale: **CAM24_L02.015.010.G**
Articolo: G Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,63514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 53,58
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 7,07797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35390
Utili di impresa (10%)	€ 4,87131
Incidenza Manodopera al **19,83%**	€ 10,62532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35390

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.015** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER MEDIA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020** +1,68% su anno 2023 +1,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020.A**
Articolo: A Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,53879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 29,01
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 3,83159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19158
Utili di impresa (10%)	€ 2,63704
Incidenza Manodopera al **21,84%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19158

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020.B**
Articolo: B Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda

fonte: http://burc.regione.campania.it

rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,04906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,79%
Prezzo	€ 30,95
Scostamento % su anno 2023	+1,79%
Spese generali (17%)	€ 4,08834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20442
Utili di impresa (10%)	€ 2,81374
Incidenza Manodopera al **20,47%**	€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20442

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020.C**
Articolo: C Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,01564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 36,06
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 4,76266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23813
Utili di impresa (10%)	€ 3,27783
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 6,92108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23813

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020.D**
Articolo: D Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 42,76
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 5,64821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28241
Utili di impresa (10%)	€ 3,88730
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 7,99336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28241

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020.E**
Articolo: E Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,57907**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,64%
Prezzo	€ 49,65
Scostamento % su anno 2023	+1,64%
Spese generali (17%)	€ 6,55844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32792
Utili di impresa (10%)	€ 4,51375
Incidenza Manodopera al **18,75%**	€ 9,30934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32792

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020.F**
Articolo: F Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,53940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,66%
Prezzo	€ 56,04
Scostamento % su anno 2023	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 7,40170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37009
Utili di impresa (10%)	€ 5,09411
Incidenza Manodopera al **18,96%**	€ 10,62532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37009

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020.G**
Articolo: G Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,15978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 64,56
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 8,52716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42636
Utili di impresa (10%)	€ 5,86869
Incidenza Manodopera al **18,2%**	€ 11,74634
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42636

Codice regionale: **CAM24_L02.015.020.H**
Articolo: H Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,60413**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,52%
Prezzo	€ 92,15
Scostamento % su anno 2023	+1,52%
Spese generali (17%)	€ 12,17270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60864
Utili di impresa (10%)	€ 8,37768
Incidenza Manodopera al **17,35%**	€ 15,98672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,60864

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.015** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER MEDIA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.015.030** +1,51% su anno 2023 +1,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV

Codice regionale: **CAM24_L02.015.030.A**
Articolo: A Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,08024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 64,45
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 8,51364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42568
Utili di impresa (10%)	€ 5,85939
Incidenza Manodopera al **17,85%**	€ 11,50264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42568

Codice regionale: **CAM24_L02.015.030.B**
Articolo: B Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,55368**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,53%
Prezzo	€ 70,21
Scostamento % su anno 2023	+1,53%
Spese generali (17%)	€ 9,27413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46371
Utili di impresa (10%)	€ 6,38278
Incidenza Manodopera al **17,49%**	€ 12,28248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46371

Codice regionale: **CAM24_L02.015.030.C**
Articolo: C Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda

rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,94497**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 82,30
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 10,87064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54353
Utili di impresa (10%)	€ 7,48156
Incidenza Manodopera al **18,6%**	€ 15,30436
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54353

Codice regionale: **CAM24_L02.015.030.D**
Articolo: D Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,19553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 98,06
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 12,95324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64766
Utili di impresa (10%)	€ 8,91488
Incidenza Manodopera al **16,8%**	€ 16,47412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,64766

Codice regionale: **CAM24_L02.015.030.E**
Articolo: E Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,84030**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 118,20
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 15,61285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78064
Utili di impresa (10%)	€ 10,74532
Incidenza Manodopera al **16,58%**	€ 19,59348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78064

Codice regionale: **CAM24_L02.015.030.F**
Articolo: F Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,02948**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,41%
Prezzo	€ 137,75
Scostamento % su anno 2023	+1,41%
Spese generali (17%)	€ 18,19501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90975
Utili di impresa (10%)	€ 12,52245
Incidenza Manodopera al **16,21%**	€ 22,32292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,90975

Codice regionale: **CAM24_L02.015.030.G**
Articolo: G Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,08975**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 160,99
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 21,26526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06326
Utili di impresa (10%)	€ 14,63550
Incidenza Manodopera al **17,62%**	€ 28,36668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,06326

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.015** +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CAVI PER MEDIA TENSIONE

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040** +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040.A**
Articolo: A Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,69464**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 79,40
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 10,48809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52440
Utili di impresa (10%)	€ 7,21827
Incidenza Manodopera al **15,47%**	€ 12,28248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,52440

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040.B**
Articolo: B Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda

fonte: http://burc.regione.campania.it

rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,54282**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 89,50
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 11,82228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59111
Utili di impresa (10%)	€ 8,13651
Incidenza Manodopera al **17,1%**	€ 15,30436
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59111

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040.C**
Articolo: C Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,90692**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,38%
Prezzo	€ 104,13
Scostamento % su anno 2023	+1,38%
Spese generali (17%)	€ 13,75418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68771
Utili di impresa (10%)	€ 9,46611
Incidenza Manodopera al **15,82%**	€ 16,47412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68771

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040.D**
Articolo: D Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,89780**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,36%
Prezzo	€ 125,99
Scostamento % su anno 2023	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 16,64263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83213
Utili di impresa (10%)	€ 11,45404
Incidenza Manodopera al **15,55%**	€ 19,59348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,83213

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040.E**
Articolo: E Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,41530**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 145,97
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 19,28060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96403
Utili di impresa (10%)	€ 13,26959
Incidenza Manodopera al **15,29%**	€ 22,32292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96403

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040.F**
Articolo: F Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,16642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 171,39
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 22,63829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13191
Utili di impresa (10%)	€ 15,58047
Incidenza Manodopera al **16,55%**	€ 28,36668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,13191

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040.G**
Articolo: G Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,66473**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 196,48
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 25,95300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29765
Utili di impresa (10%)	€ 17,86177
Incidenza Manodopera al **15,43%**	€ 30,31628
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,29765

Codice regionale: **CAM24_L02.015.040.H**
Articolo: H Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,58439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 241,42
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 31,88935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,59447
Utili di impresa (10%)	€ 21,94737
Incidenza Manodopera al **15,71%**	€ 37,91972
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,59447

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010** +0,26% su anno 2023 +0,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,78378**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 717,87
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 94,82324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,74116
Utili di impresa (10%)	€ 65,26070
Incidenza Manodopera al **6,18%**	€ 44,38596
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,74116

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 667,47068**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 859,03
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 113,47002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,67350
Utili di impresa (10%)	€ 78,09407
Incidenza Manodopera al **5,42%**	€ 46,53668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,67350

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,13471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.351,52
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 178,52290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,92615
Utili di impresa (10%)	€ 122,86576
Incidenza Manodopera al **4%**	€ 54,03990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,92615

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 686,29036**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 883,26
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 116,66936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,83347
Utili di impresa (10%)	€ 80,29597
Incidenza Manodopera al **6,39%**	€ 56,46256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,83347

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,04953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 1.096,59
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 144,84842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,24242
Utili di impresa (10%)	€ 99,68980
Incidenza Manodopera al **5,45%**	€ 59,71274
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,24242

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=400 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.321,29656**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.700,51
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 224,62042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,23102
Utili di impresa (10%)	€ 154,59170
Incidenza Manodopera al **4,05%**	€ 68,91366
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,23102

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,02672**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 1.097,85
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 145,01454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,25073
Utili di impresa (10%)	€ 99,80413
Incidenza Manodopera al **4,57%**	€ 50,17503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,25073

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,11089**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.230,51
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 162,53885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,12694
Utili di impresa (10%)	€ 111,86497
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 52,19629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,12694

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.295,08136**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1.666,77
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 220,16383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,00819
Utili di impresa (10%)	€ 151,52452
Incidenza Manodopera al **3,53%**	€ 58,84277
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,00819

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,52198**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 1.263,22
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 166,85874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,34294
Utili di impresa (10%)	€ 114,83807
Incidenza Manodopera al **4,93%**	€ 62,25141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,34294

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.K**
Articolo: K Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.150,59950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 1.480,82
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 195,60192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,78010
Utili di impresa (10%)	€ 134,62014
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 65,56666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,78010

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.L**
Articolo: L Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.579,42603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 2.032,72
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 268,50243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,42512
Utili di impresa (10%)	€ 184,79285
Incidenza Manodopera al **3,64%**	€ 73,97502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,42512

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.M**
Articolo: M Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.055,89936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.358,94
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 179,50289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,97514
Utili di impresa (10%)	€ 123,54023
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 54,15293
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,97514

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.N**
Articolo: N Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.158,98353**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.491,61
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 197,02720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,85136
Utili di impresa (10%)	€ 135,60107
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 56,17419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,85136

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.O**
Articolo: O Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.486,39073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 1.912,98
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 252,68642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,63432
Utili di impresa (10%)	€ 173,90772
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 62,59394
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,63432

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.P**
Articolo: P Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.191,83543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 1.533,89
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 202,61202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,13060
Utili di impresa (10%)	€ 139,44475
Incidenza Manodopera al **4,33%**	€ 66,37520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,13060

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.Q**
Articolo: Q Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.353,47213**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.741,92
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 230,09026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,50451
Utili di impresa (10%)	€ 158,35624
Incidenza Manodopera al **3,99%**	€ 69,54455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,50451

Codice regionale: **CAM24_L02.020.010.R**
Articolo: R Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.764,98206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 2.271,53
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 300,04695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,00235
Utili di impresa (10%)	€ 206,50290
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 77,61337
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,00235

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020** +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 734,25681**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 944,99
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 124,82366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,24118
Utili di impresa (10%)	€ 85,90805
Incidenza Manodopera al **5,06%**	€ 47,84621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,24118

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 834,88336**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 1.074,49
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 141,93017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,09651
Utili di impresa (10%)	€ 97,68135
Incidenza Manodopera al **4,64%**	€ 49,81928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,09651

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.140,85150**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.468,28
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 193,94476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,69724
Utili di impresa (10%)	€ 133,47963
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 55,81866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,69724

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,28604**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 1.210,15
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 159,84863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,99243
Utili di impresa (10%)	€ 110,01347
Incidenza Manodopera al **5,08%**	€ 61,44286
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,99243

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.040,90127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 1.339,64
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 176,95322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,84766
Utili di impresa (10%)	€ 121,78545
Incidenza Manodopera al **4,73%**	€ 63,41571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,84766

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.465,62799**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.886,26
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 249,15676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,45784
Utili di impresa (10%)	€ 171,47848
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 71,74369
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,45784

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.031,15327**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.327,09
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 175,29606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,76480
Utili di impresa (10%)	€ 120,64493
Incidenza Manodopera al **4,04%**	€ 53,66771
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,76480

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.108,70989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 1.426,91
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 188,48068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,42403
Utili di impresa (10%)	€ 129,71906
Incidenza Manodopera al **3,87%**	€ 55,18843
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,42403

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.375,87706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 1.770,75
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 233,89910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,69496
Utili di impresa (10%)	€ 160,97762
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 60,42700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,69496

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.248,74577**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.607,14
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 212,28678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,61434
Utili di impresa (10%)	€ 146,10326
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 67,49109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,61434

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.K**
Articolo: K Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.319,66569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.698,41
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 224,34317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,21716
Utili di impresa (10%)	€ 154,40089
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 68,88168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,21716

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.L**
Articolo: L Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.705,61410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 2.195,13
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 289,95440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,49772
Utili di impresa (10%)	€ 199,55685
Incidenza Manodopera al **3,48%**	€ 76,44930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 14,49772

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.M**
Articolo: M Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.238,99777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1.594,59
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 210,62962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,53148
Utili di impresa (10%)	€ 144,96274
Incidenza Manodopera al **3,62%**	€ 57,74309
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,53148

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.N**
Articolo: N Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.304,14172**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1.678,43
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 221,70409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,08520
Utili di impresa (10%)	€ 152,58458
Incidenza Manodopera al **3,52%**	€ 59,02043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,08520

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.O**
Articolo: O Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.559,77959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 2.007,44
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 265,16253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,25813
Utili di impresa (10%)	€ 182,49421
Incidenza Manodopera al **3,19%**	€ 64,03293
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,25813

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.P**
Articolo: P Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.450,75768**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.867,13
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 246,62881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,33144
Utili di impresa (10%)	€ 169,73865
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 71,45211
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,33144

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.Q**
Articolo: Q Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.515,92428**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 1.950,99
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 257,70713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,88536
Utili di impresa (10%)	€ 177,36314
Incidenza Manodopera al **3,73%**	€ 72,72989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,88536

Codice regionale: **CAM24_L02.020.020.R**
Articolo: R Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.886,20959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.427,55
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 320,65563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,03278
Utili di impresa (10%)	€ 220,68652
Incidenza Manodopera al **3,3%**	€ 79,99038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,03278

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 970,13179**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.248,56
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 164,92240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,24612
Utili di impresa (10%)	€ 113,50542
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 52,47121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,24612

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.143,94042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 1.472,25
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 194,46987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,72349
Utili di impresa (10%)	€ 133,84103
Incidenza Manodopera al **1,75%**	€ 25,77511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,72349

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.521,02393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 1.957,56
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 258,57407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,92870
Utili di impresa (10%)	€ 177,95980
Incidenza Manodopera al **3,23%**	€ 63,27302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,92870

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.217,37431**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.566,76
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 206,95363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,34768
Utili di impresa (10%)	€ 142,43279
Incidenza Manodopera al **4,27%**	€ 66,87597
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,34768

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.485,42486**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.911,74
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 252,52223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,62611
Utili di impresa (10%)	€ 173,79471
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 72,13186
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,62611

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.922,49631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 2.474,25
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 326,82437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,34122
Utili di impresa (10%)	€ 224,93207
Incidenza Manodopera al **3,26%**	€ 80,70189
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,34122

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.G**
Articolo: G Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.267,85500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1.631,73
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 215,53535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,77677
Utili di impresa (10%)	€ 148,33904
Incidenza Manodopera al **3,57%**	€ 58,30892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,77677

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.H**
Articolo: H Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.431,94933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 1.842,92
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 243,43139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,17157
Utili di impresa (10%)	€ 167,53807
Incidenza Manodopera al **3,34%**	€ 61,52646
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,17157

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.I**
Articolo: I Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.758,51844**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 2.263,21
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 298,94813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,94741
Utili di impresa (10%)	€ 205,74666
Incidenza Manodopera al **3%**	€ 67,92977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 14,94741

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.J**
Articolo: J Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.530,77193**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 1.970,10
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 260,23123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,01156
Utili di impresa (10%)	€ 179,10032
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 73,02102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,01156

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.K**
Articolo: K Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.744,36976**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 2.245,00
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 296,54286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,82714
Utili di impresa (10%)	€ 204,09126
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 77,20921
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 14,82714

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.L**
Articolo: L Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.164,97401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 2.786,32
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 368,04558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,40228
Utili di impresa (10%)	€ 253,30196
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 85,45635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,40228

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.M**
Articolo: M Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.479,79932**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 1.904,50
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 251,56588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,57829
Utili di impresa (10%)	€ 173,13652
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 62,46469
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,57829

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.N**
Articolo: N Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.627,42645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 2.094,50
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 276,66250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,83313
Utili di impresa (10%)	€ 190,40890
Incidenza Manodopera al **3,12%**	€ 65,35934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,83313

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.O**
Articolo: O Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.942,45494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 2.499,94
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 330,21734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,51087
Utili di impresa (10%)	€ 227,26723
Incidenza Manodopera al **2,86%**	€ 71,53637
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,51087

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.P**
Articolo: P Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.693,33841**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 2.179,33
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 287,86753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,39338
Utili di impresa (10%)	€ 198,12059
Incidenza Manodopera al **1,72%**	€ 37,50330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 14,39338

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.Q**
Articolo: Q Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.939,81291**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 2.496,54
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 329,76819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,48841
Utili di impresa (10%)	€ 226,95811
Incidenza Manodopera al **3,25%**	€ 81,04143
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,48841

Codice regionale: **CAM24_L02.020.030.R**
Articolo: R Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.886,20959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.427,55
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 320,65563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,03278
Utili di impresa (10%)	€ 220,68652
Incidenza Manodopera al **3,3%**	€ 79,99038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,03278

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.040** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.040.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,12419**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 861,16
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 113,75111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,68756
Utili di impresa (10%)	€ 78,28753
Incidenza Manodopera al **5,41%**	€ 46,56910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,68756

Codice regionale: **CAM24_L02.020.040.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,04953**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 1.096,59
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 144,84842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,24242
Utili di impresa (10%)	€ 99,68980
Incidenza Manodopera al **5,45%**	€ 59,71274
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,24242

Codice regionale: **CAM24_L02.020.040.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.,

Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 70 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 797,76989**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 1.026,73
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 135,62088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,78104
Utili di impresa (10%)	€ 93,33908
Incidenza Manodopera al **4,78%**	€ 49,09157
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,78104

Codice regionale: **CAM24_L02.020.040.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 70 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,52432**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 1.305,69
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 172,46913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,62346
Utili di impresa (10%)	€ 118,69935
Incidenza Manodopera al **4,82%**	€ 62,89852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,62346

Codice regionale: **CAM24_L02.020.040.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 100 kA; In=250÷400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.173,83119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 1.510,72
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 199,55130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,97757
Utili di impresa (10%)	€ 137,33825
Incidenza Manodopera al **3,74%**	€ 56,46532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 9,97757

Codice regionale: **CAM24_L02.020.040.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 100 kA; In=250÷400 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.473,05747**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.895,82
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 250,41977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,52099
Utili di impresa (10%)	€ 172,34772
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 71,88936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,52099

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.050** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.050.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.477,98404**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 1.902,17
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 251,25729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,56286
Utili di impresa (10%)	€ 172,92413
Incidenza Manodopera al **3,78%**	€ 71,98596
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,56286

Codice regionale: **CAM24_L02.020.050.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.868,76521**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 2.405,10
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 317,69009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,88450
Utili di impresa (10%)	€ 218,64553
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 89,20520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,88450

Codice regionale: **CAM24_L02.020.050.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.839,04725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 2.366,85
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 312,63803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,63190
Utili di impresa (10%)	€ 215,16853
Incidenza Manodopera al **3,74%**	€ 88,62250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,63190

Codice regionale: **CAM24_L02.020.050.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.259,65151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.908,17
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 384,14076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,20704
Utili di impresa (10%)	€ 264,37923
Incidenza Manodopera al **3,33%**	€ 96,86964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 19,20704

Codice regionale: **CAM24_L02.020.050.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.908,48674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 2.456,22
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 324,44275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,22214
Utili di impresa (10%)	€ 223,29295
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 80,42719
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,22214

Codice regionale: **CAM24_L02.020.050.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.450,97219**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.154,40
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 416,66527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,83326
Utili di impresa (10%)	€ 286,76375
Incidenza Manodopera al **3,19%**	€ 100,62102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,83326

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.060** +0,79% su anno 2023 +0,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.060.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,64416**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 307,14
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 40,56951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,02848
Utili di impresa (10%)	€ 27,92137
Incidenza Manodopera al **12,41%**	€ 38,12832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,02848

Codice regionale: **CAM24_L02.020.060.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,78868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 451,47
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 59,63408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,98170
Utili di impresa (10%)	€ 41,04228
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 40,32723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,98170

Codice regionale: **CAM24_L02.020.060.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,06539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 418,36
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 55,26112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,76306
Utili di impresa (10%)	€ 38,03265
Incidenza Manodopera al **11,8%**	€ 49,37971
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,76306

Codice regionale: **CAM24_L02.020.060.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,83764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 613,69
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 81,06240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,05312
Utili di impresa (10%)	€ 55,79000
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 52,35564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,05312

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.070** +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.070.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.987,64025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 2.558,09
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 337,89884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,89494
Utili di impresa (10%)	€ 232,55391
Incidenza Manodopera al **3,2%**	€ 81,97922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,89494

Codice regionale: **CAM24_L02.020.070.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.073,28003**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 2.668,31
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 352,45761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,62288
Utili di impresa (10%)	€ 242,57376
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 93,21529
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,62288

Codice regionale: **CAM24_L02.020.070.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.213,62812**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 2.848,94
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 376,31678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,81584
Utili di impresa (10%)	€ 258,99449
Incidenza Manodopera al **3,03%**	€ 86,41036
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,81584

Codice regionale: **CAM24_L02.020.070.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.259,65151**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.908,17
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 384,14076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,20704
Utili di impresa (10%)	€ 264,37923
Incidenza Manodopera al **3,33%**	€ 96,86964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 19,20704

Codice regionale: **CAM24_L02.020.070.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.376,89568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 3.059,06
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 404,07227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,20361
Utili di impresa (10%)	€ 278,09680
Incidenza Manodopera al **2,93%**	€ 89,61168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,20361

Codice regionale: **CAM24_L02.020.070.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.853,44442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 3.672,38
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 485,08555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,25428
Utili di impresa (10%)	€ 333,85300
Incidenza Manodopera al **2,95%**	€ 108,51264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 24,25428

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.080** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.080.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.581,83108**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 2.035,82
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 268,91128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,44556
Utili di impresa (10%)	€ 185,07424
Incidenza Manodopera al **3,87%**	€ 78,80061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,44556

Codice regionale: **CAM24_L02.020.080.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.948,67026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 2.507,94
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 331,27394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,56370
Utili di impresa (10%)	€ 227,99442
Incidenza Manodopera al **3,81%**	€ 95,55040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,56370

Codice regionale: **CAM24_L02.020.080.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.809,44981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.328,76
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 307,60647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,38032
Utili di impresa (10%)	€ 211,70563
Incidenza Manodopera al **3,58%**	€ 83,26372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,38032

Codice regionale: **CAM24_L02.020.080.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.208,44192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.842,26
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 375,43513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,77176
Utili di impresa (10%)	€ 258,38771
Incidenza Manodopera al **3,54%**	€ 100,64396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,77176

Codice regionale: **CAM24_L02.020.080.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,78182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.575,01
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 340,13291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,00665
Utili di impresa (10%)	€ 234,09147
Incidenza Manodopera al **3,38%**	€ 87,01533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,00665

Codice regionale: **CAM24_L02.020.080.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.431,12275**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 3.128,85
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 413,29087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,66454
Utili di impresa (10%)	€ 284,44136
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 105,01025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,66454

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.090** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.090.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.711,30352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 2.202,45
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 290,92160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,54608
Utili di impresa (10%)	€ 200,22251
Incidenza Manodopera al **3,69%**	€ 81,33928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 14,54608

Codice regionale: **CAM24_L02.020.090.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.140,00228**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.754,18
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 363,80039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,19002
Utili di impresa (10%)	€ 250,38027
Incidenza Manodopera al **3,61%**	€ 99,30201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,19002

Codice regionale: **CAM24_L02.020.090.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.933,15760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 2.487,97
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 328,63679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,43184
Utili di impresa (10%)	€ 226,17944
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 85,68936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,43184

Codice regionale: **CAM24_L02.020.090.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.361,83370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 3.039,68
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 401,51173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,07559
Utili di impresa (10%)	€ 276,33454
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 103,65164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,07559

Codice regionale: **CAM24_L02.020.090.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.070,88631**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.665,23
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 352,05067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,60253
Utili di impresa (10%)	€ 242,29370
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 88,38993
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,60253

Codice regionale: **CAM24_L02.020.090.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.540,79833**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.270,01
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 431,93572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,59679
Utili di impresa (10%)	€ 297,27341
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 107,16075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 21,59679

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.100** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.100.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.491,95237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.920,14
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 253,63190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,68160
Utili di impresa (10%)	€ 174,55843
Incidenza Manodopera al **4,01%**	€ 77,03828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,68160

Codice regionale: **CAM24_L02.020.100.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in

quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.623,75466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 2.089,77
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 276,03829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,80191
Utili di impresa (10%)	€ 189,97930
Incidenza Manodopera al **4,27%**	€ 89,17950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,80191

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.110** +0,77% su anno 2023 +0,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.110.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,83830**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 324,12
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 42,81251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,14063
Utili di impresa (10%)	€ 29,46508
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 38,38703
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,14063

Codice regionale: **CAM24_L02.020.110.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,78868**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 451,47
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 59,63408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,98170
Utili di impresa (10%)	€ 41,04228
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 40,32723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,98170

Codice regionale: **CAM24_L02.020.110.C**

Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,06539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 418,36
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 55,26112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,76306
Utili di impresa (10%)	€ 38,03265
Incidenza Manodopera al **11,8%**	€ 49,37971
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,76306

Codice regionale: **CAM24_L02.020.110.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,83764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 613,69
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 81,06240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,05312
Utili di impresa (10%)	€ 55,79000
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 52,35564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,05312

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.120** +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.120.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.491,95237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.920,14
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 253,63190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,68160
Utili di impresa (10%)	€ 174,55843
Incidenza Manodopera al **4,01%**	€ 77,03828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,68160

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.020.120.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.623,75466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 2.089,77
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 276,03829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,80191
Utili di impresa (10%)	€ 189,97930
Incidenza Manodopera al **4,27%**	€ 89,17950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,80191

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.130** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.130.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.889,45273**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 2.431,73
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 321,20696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,06035
Utili di impresa (10%)	€ 221,06597
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 84,83241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,06035

Codice regionale: **CAM24_L02.020.130.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.168,03274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.790,26
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 368,56557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,42828
Utili di impresa (10%)	€ 253,65983
Incidenza Manodopera al **3,58%**	€ 99,85162
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,42828

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.140** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.140.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.011,44313**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.588,73
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 341,94533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,09727
Utili di impresa (10%)	€ 235,33885
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 92,00281
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,09727

Codice regionale: **CAM24_L02.020.140.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.581,95905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 3.322,98
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 438,93304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,94665
Utili di impresa (10%)	€ 302,08921
Incidenza Manodopera al **3,39%**	€ 112,74626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 21,94665

Codice regionale: **CAM24_L02.020.140.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.227,48725**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.866,78
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 378,67283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,93364
Utili di impresa (10%)	€ 260,61601
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 96,23897
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,93364

Codice regionale: **CAM24_L02.020.140.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.806,27074**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.611,67
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 477,06603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,85330
Utili di impresa (10%)	€ 328,33368
Incidenza Manodopera al **3,24%**	€ 117,14452
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 23,85330

Codice regionale: **CAM24_L02.020.140.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.443,55403**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.144,85
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 415,40419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,77021
Utili di impresa (10%)	€ 285,89582
Incidenza Manodopera al **3,19%**	€ 100,47557
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,77021

Codice regionale: **CAM24_L02.020.140.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.028,94026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 3.898,25
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 514,91984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,74599
Utili di impresa (10%)	€ 354,38601
Incidenza Manodopera al **3,12%**	€ 121,51059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,74599

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.150** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.150.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.188,72026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.816,88
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 372,08244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,60412
Utili di impresa (10%)	€ 256,08027
Incidenza Manodopera al **3,39%**	€ 95,47883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,60412

Codice regionale: **CAM24_L02.020.150.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.797,21039**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.600,01
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 475,52577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,77629
Utili di impresa (10%)	€ 327,27362
Incidenza Manodopera al **3,25%**	€ 116,96687
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 23,77629

Codice regionale: **CAM24_L02.020.150.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.375,11439**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.056,77
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 403,76945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,18847
Utili di impresa (10%)	€ 277,88838
Incidenza Manodopera al **3,24%**	€ 99,13362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,18847

Codice regionale: **CAM24_L02.020.150.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.988,53109**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 3.846,24
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 508,05029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,40251
Utili di impresa (10%)	€ 349,65814
Incidenza Manodopera al **3,14%**	€ 120,71826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,40251

Codice regionale: **CAM24_L02.020.150.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.625,79172**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 3.379,39
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 446,38459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,31923
Utili di impresa (10%)	€ 307,21763
Incidenza Manodopera al **3,08%**	€ 104,04886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 22,31923

Codice regionale: **CAM24_L02.020.150.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.228,50586**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 4.155,09
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 548,84600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,44230
Utili di impresa (10%)	€ 377,73519
Incidenza Manodopera al **3,02%**	€ 125,42364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,44230

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.160** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.160.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,23906**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 479,07
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 63,28064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,16403
Utili di impresa (10%)	€ 43,55197
Incidenza Manodopera al **8,51%**	€ 40,74782
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,16403

Codice regionale: **CAM24_L02.020.160.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,80410**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 675,42
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 89,21670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,46084
Utili di impresa (10%)	€ 61,40208
Incidenza Manodopera al **6,48%**	€ 43,73930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,46084

Codice regionale: **CAM24_L02.020.160.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 489,19370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 629,59
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 83,16293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,15815
Utili di impresa (10%)	€ 57,23566
Incidenza Manodopera al **8,35%**	€ 52,59792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,15815

Codice regionale: **CAM24_L02.020.160.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 649,17689**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 835,49
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 110,36007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,51800
Utili di impresa (10%)	€ 75,95370
Incidenza Manodopera al **6,67%**	€ 55,73484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,51800

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.170** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.170.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.937,19352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 2.493,17
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 329,32290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,46615
Utili di impresa (10%)	€ 226,65164
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 90,54693
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,46615

Codice regionale: **CAM24_L02.020.170.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il

fonte: http://burc.regione.campania.it

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.437,61630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 3.137,21
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 414,39477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,71974
Utili di impresa (10%)	€ 285,20111
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 109,91601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,71974

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.180** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.180.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.937,19352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 2.493,17
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 329,32290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,46615
Utili di impresa (10%)	€ 226,65164
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 90,54693
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,46615

Codice regionale: **CAM24_L02.020.180.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.437,61630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 3.137,21
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 414,39477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,71974
Utili di impresa (10%)	€ 285,20111
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 109,91601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,71974

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.190** +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.190.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.937,19352**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 2.493,17
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 329,32290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,46615
Utili di impresa (10%)	€ 226,65164
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 90,54693
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 16,46615

Codice regionale: **CAM24_L02.020.190.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.437,61630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 3.137,21
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 414,39477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,71974
Utili di impresa (10%)	€ 285,20111
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 109,91601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,71974

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.200** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.200.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.407,19209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 3.098,06
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 409,22266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,46113
Utili di impresa (10%)	€ 281,64148
Incidenza Manodopera al **3,37%**	€ 104,54102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,46113

Codice regionale: **CAM24_L02.020.200.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.985,17148**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.841,92
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 507,47915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,37396
Utili di impresa (10%)	€ 349,26506
Incidenza Manodopera al **3,26%**	€ 125,43081
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,37396

Codice regionale: **CAM24_L02.020.200.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.596,88192**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.342,19
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 441,46993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,07350
Utili di impresa (10%)	€ 303,83519
Incidenza Manodopera al **3,24%**	€ 108,26043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 22,07350

Codice regionale: **CAM24_L02.020.200.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.241,64744**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 4.172,00
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 551,08006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,55400
Utili di impresa (10%)	€ 379,27275
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 130,45975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,55400

Codice regionale: **CAM24_L02.020.200.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.899,54302**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 3.731,71
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 492,92231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,64612
Utili di impresa (10%)	€ 339,24653
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 114,19496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 24,64612

Codice regionale: **CAM24_L02.020.200.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.531,90719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 4.545,56
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 600,42422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 30,02121
Utili di impresa (10%)	€ 413,23314
Incidenza Manodopera al **3%**	€ 136,15112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 30,02121

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.210** +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.210.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.523,47041**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 3.247,71
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 428,98997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,44950
Utili di impresa (10%)	€ 295,24604
Incidenza Manodopera al **3,29%**	€ 106,82099
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 21,44950

Codice regionale: **CAM24_L02.020.210.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.149,24317**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 4.053,08
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 535,37134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,76857
Utili di impresa (10%)	€ 368,46145
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 128,64791
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 26,76857

Codice regionale: **CAM24_L02.020.210.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.724,70085**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 3.506,69
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 463,19914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,15996
Utili di impresa (10%)	€ 318,79000
Incidenza Manodopera al **3,16%**	€ 110,76668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 23,15996

Codice regionale: **CAM24_L02.020.210.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.374,41559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 4.342,87
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 573,65065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 28,68253
Utili di impresa (10%)	€ 394,80662
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 133,06305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 28,68253

Codice regionale: **CAM24_L02.020.210.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.009,20728**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 3.872,85
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 511,56524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,57826
Utili di impresa (10%)	€ 352,07725
Incidenza Manodopera al **3%**	€ 116,34524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,57826

Codice regionale: **CAM24_L02.020.210.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.665,52475**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 4.717,53
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 623,13921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 31,15696
Utili di impresa (10%)	€ 428,86640
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 138,77107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 31,15696

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.220** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.220.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.,

Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.107,01126**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 2.711,72
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 358,19191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,90960
Utili di impresa (10%)	€ 246,52032
Incidenza Manodopera al **3,64%**	€ 98,65512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 17,90960

Codice regionale: **CAM24_L02.020.220.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.196,91261**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.827,43
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 373,47514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,67376
Utili di impresa (10%)	€ 257,03878
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 100,41789
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,67376

Codice regionale: **CAM24_L02.020.220.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.018,95528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.885,40
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 513,22240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,66112
Utili di impresa (10%)	€ 353,21777
Incidenza Manodopera al **3,25%**	€ 126,09324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,66112

Codice regionale: **CAM24_L02.020.220.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.790,52112**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 3.591,40
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 474,38859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,71943
Utili di impresa (10%)	€ 326,49097
Incidenza Manodopera al **3,39%**	€ 121,61414
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 23,71943

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.230** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.230.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.206,79973**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.840,15
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 375,15595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,75780
Utili di impresa (10%)	€ 258,19557
Incidenza Manodopera al **3,54%**	€ 100,61176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 18,75780

Codice regionale: **CAM24_L02.020.230.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.344,51710**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 3.017,39
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 398,56791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,92840
Utili di impresa (10%)	€ 274,30850
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 103,31210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 19,92840

Codice regionale: **CAM24_L02.020.230.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.801,22366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 3.605,17
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 476,20802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,81040
Utili di impresa (10%)	€ 327,74317
Incidenza Manodopera al **3,38%**	€ 121,82399
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 23,81040

Codice regionale: **CAM24_L02.020.230.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.976,09981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.830,24
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 505,93697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,29685
Utili di impresa (10%)	€ 348,20368
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 125,25294
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,29685

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.240** +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.240.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.417,09053**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 3.110,80
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 410,90539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,54527
Utili di impresa (10%)	€ 282,79959
Incidenza Manodopera al **3,37%**	€ 104,73511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,54527

Codice regionale: **CAM24_L02.020.240.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in

quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.594,41297**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.339,01
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 441,05020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,05251
Utili di impresa (10%)	€ 303,54632
Incidenza Manodopera al **3,24%**	€ 108,21202
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 22,05251

Codice regionale: **CAM24_L02.020.240.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.018,95528**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.885,40
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 513,22240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,66112
Utili di impresa (10%)	€ 353,21777
Incidenza Manodopera al **3,25%**	€ 126,09324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,66112

Codice regionale: **CAM24_L02.020.240.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.196,27772**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 4.113,61
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 543,36721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,16836
Utili di impresa (10%)	€ 373,96449
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 129,57015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,16836

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.250** +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.250.A**

Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,15956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 630,84
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 83,32713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,16636
Utili di impresa (10%)	€ 57,34867
Incidenza Manodopera al **6,83%**	€ 43,05999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,16636

Codice regionale: **CAM24_L02.020.250.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 633,66424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 815,53
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 107,72292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,38615
Utili di impresa (10%)	€ 74,13872
Incidenza Manodopera al **5,63%**	€ 45,87381
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,38615

Codice regionale: **CAM24_L02.020.250.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,25895**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 374,85
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 49,51402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,47570
Utili di impresa (10%)	€ 34,07730
Incidenza Manodopera al **13%**	€ 48,71684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,47570

Codice regionale: **CAM24_L02.020.250.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 804,21086**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 1.035,02
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 136,71585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,83579
Utili di impresa (10%)	€ 94,09267
Incidenza Manodopera al **5,68%**	€ 58,77472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,83579

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.260** +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.260.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.711,21717**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 3.489,34
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 460,90692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,04535
Utili di impresa (10%)	€ 317,21241
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 129,61602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 23,04535

Codice regionale: **CAM24_L02.020.260.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.380,70613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 4.350,97
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 574,72004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 28,73600
Utili di impresa (10%)	€ 395,54262
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 152,30012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 28,73600

Codice regionale: **CAM24_L02.020.260.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.942,94704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 3.787,57
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 500,30100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,01505
Utili di impresa (10%)	€ 344,32480
Incidenza Manodopera al **3,54%**	€ 134,15975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 25,01505

Codice regionale: **CAM24_L02.020.260.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.646,25377**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 4.692,73
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 619,86314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 30,99316
Utili di impresa (10%)	€ 426,61169
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 157,50694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 30,99316

Codice regionale: **CAM24_L02.020.260.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.120,25815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 4.015,77
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 530,44389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,52219
Utili di impresa (10%)	€ 365,07020
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 137,63643
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 26,52219

Codice regionale: **CAM24_L02.020.260.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.824,39164**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 4.921,99
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 650,14658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 32,50733
Utili di impresa (10%)	€ 447,45382
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 160,99984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 32,50733

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.270** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.270.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.880,26071**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 3.706,90
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 489,64432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,48222
Utili di impresa (10%)	€ 336,99050
Incidenza Manodopera al **3,59%**	€ 132,93060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 24,48222

Codice regionale: **CAM24_L02.020.270.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.380,70613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 4.350,97
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 574,72004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 28,73600
Utili di impresa (10%)	€ 395,54262
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 152,30012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 28,73600

Codice regionale: **CAM24_L02.020.270.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.106,24858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 3.997,74
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 528,06226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,40311
Utili di impresa (10%)	€ 363,43108
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 137,36174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 26,40311

Codice regionale: **CAM24_L02.020.270.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.927,46448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 5.054,65
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 667,66896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 33,38345
Utili di impresa (10%)	€ 459,51334
Incidenza Manodopera al **3,23%**	€ 163,02087
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 33,38345

Codice regionale: **CAM24_L02.020.270.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.277,76107**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 4.218,48
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 557,21938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,86097
Utili di impresa (10%)	€ 383,49805
Incidenza Manodopera al **3,34%**	€ 140,72473
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 27,86097

Codice regionale: **CAM24_L02.020.270.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.104,77560**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 5.282,85
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 697,81185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 34,89059
Utili di impresa (10%)	€ 480,25875
Incidenza Manodopera al **3,15%**	€ 166,49756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 34,89059

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280** +0,46% su anno 2023 +0,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.A**
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,17986**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 89,03
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 11,76058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58803
Utili di impresa (10%)	€ 8,09404
Incidenza Manodopera al **6,89%**	€ 6,13490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58803

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.B**
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,40564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 63,59
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 8,39896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41995
Utili di impresa (10%)	€ 5,78046
Incidenza Manodopera al **9,04%**	€ 5,74717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41995

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.C**
Articolo: C Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,59978**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 80,57
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 10,64196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53210
Utili di impresa (10%)	€ 7,32417
Incidenza Manodopera al **7,45%**	€ 6,00588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53210

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.D**
Articolo: D Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,09861**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 59,33
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 7,83676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39184
Utili di impresa (10%)	€ 5,39354
Incidenza Manodopera al **9,58%**	€ 5,68233
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39184

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.E**
Articolo: E Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,66970**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 110,26
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 14,56385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72819
Utili di impresa (10%)	€ 10,02336
Incidenza Manodopera al **5,86%**	€ 6,45823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72819

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.F**
Articolo: F Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,14764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 70,98
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 9,37510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46876
Utili di impresa (10%)	€ 6,45227
Incidenza Manodopera al **8,26%**	€ 5,85976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46876

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.G**
Articolo: G Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,34762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 94,40
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 12,46910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62346
Utili di impresa (10%)	€ 8,58167
Incidenza Manodopera al **6,59%**	€ 6,21662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,62346

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.H**
Articolo: H Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,88591**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 66,78
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 8,82060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44103
Utili di impresa (10%)	€ 6,07065
Incidenza Manodopera al **8,68%**	€ 5,79580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44103

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.I**
Articolo: I Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,48923**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 135,76
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 17,93317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89666
Utili di impresa (10%)	€ 12,34224
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 6,84685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,89666

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.J**
Articolo: J Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,14997**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 113,45
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 14,98549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74927
Utili di impresa (10%)	€ 10,31355
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 6,50686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74927

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.K**
Articolo: K Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,38532**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 106,03
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 14,00550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70028
Utili di impresa (10%)	€ 9,63908
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 6,39383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70028

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.L**
Articolo: L Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,89548**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 84,81
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 11,20223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56011
Utili di impresa (10%)	€ 7,70977
Incidenza Manodopera al **7,16%**	€ 6,07050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56011

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.M**
Articolo: M Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,47066**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 160,19
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 21,16001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05800
Utili di impresa (10%)	€ 14,56307
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 7,21903
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,05800

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.N**
Articolo: N Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; AC; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,09920**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 119,82
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 15,82686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79134
Utili di impresa (10%)	€ 10,89261
Incidenza Manodopera al **5,51%**	€ 6,60391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79134

Codice regionale: **CAM24_L02.020.280.O**
Articolo: O Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,92595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 120,88
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 15,96741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79837
Utili di impresa (10%)	€ 10,98934
Incidenza Manodopera al **5,48%**	€ 6,62012
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,79837

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.290** +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso

Codice regionale: **CAM24_L02.020.290.A**
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,42026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 162,70
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 21,49144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07457
Utili di impresa (10%)	€ 14,79117
Incidenza Manodopera al **5,64%**	€ 9,16863
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,07457

Codice regionale: **CAM24_L02.020.290.B**
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,11674**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 321,90
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 42,51985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,12599
Utili di impresa (10%)	€ 29,26366
Incidenza Manodopera al **3,6%**	€ 11,59405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,12599

Codice regionale: **CAM24_L02.020.290.C**
Articolo: C Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,89154**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 407,84
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 53,87156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69358
Utili di impresa (10%)	€ 37,07631
Incidenza Manodopera al **3,16%**	€ 12,90336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,69358

Codice regionale: **CAM24_L02.020.290.D**
Articolo: D Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,28472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 175,40
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 23,16840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15842
Utili di impresa (10%)	€ 15,94531
Incidenza Manodopera al **5,34%**	€ 9,36205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,15842

Codice regionale: **CAM24_L02.020.290.E**
Articolo: E Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,01343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 352,66
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 46,58228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,32911
Utili di impresa (10%)	€ 32,05957
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 12,06262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,32911

Codice regionale: **CAM24_L02.020.290.F**
Articolo: F Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,58685**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 446,06
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 58,91976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,94599
Utili di impresa (10%)	€ 40,55066
Incidenza Manodopera al **3,02%**	€ 13,48562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,94599

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.300** +0,43% su anno 2023 +0,43% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica

Codice regionale: **CAM24_L02.020.300.A**
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,13559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 511,11
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 67,51305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,37565
Utili di impresa (10%)	€ 46,46486
Incidenza Manodopera al **6,2%**	€ 31,67913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,37565

Codice regionale: **CAM24_L02.020.300.B**
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,71509**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 459,09
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 60,64157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,03208
Utili di impresa (10%)	€ 41,73567
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 30,88657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,03208

Codice regionale: **CAM24_L02.020.300.C**
Articolo: C Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,87035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 542,95
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 71,71796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,58590
Utili di impresa (10%)	€ 49,35883
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 32,16412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,58590

Codice regionale: **CAM24_L02.020.300.D**
Articolo: D Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,49106**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 466,53
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 61,62348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,08117
Utili di impresa (10%)	€ 42,41145
Incidenza Manodopera al **6,64%**	€ 30,99982
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,08117

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.310** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica

Codice regionale: **CAM24_L02.020.310.A**
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,01372**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 566,30
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 74,80233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,74012
Utili di impresa (10%)	€ 51,48161
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 32,51988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,74012

Codice regionale: **CAM24_L02.020.310.B**
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,99048**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 505,78
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 66,80838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,34042
Utili di impresa (10%)	€ 45,97989
Incidenza Manodopera al **6,25%**	€ 31,59785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,34042

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.320** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica

Codice regionale: **CAM24_L02.020.320.A**
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 472,16665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 607,68
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 80,26833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,01342
Utili di impresa (10%)	€ 55,24350
Incidenza Manodopera al **5,46%**	€ 33,15033
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,01342

Codice regionale: **CAM24_L02.020.320.B**
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,87035**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 542,95
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 71,71796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,58590
Utili di impresa (10%)	€ 49,35883
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 32,16412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,58590

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.330** +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica

Codice regionale: **CAM24_L02.020.330.A**
Articolo: A Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 538,14867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 692,60
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 91,48527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,57426
Utili di impresa (10%)	€ 62,96339
Incidenza Manodopera al **4,97%**	€ 34,44409
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,57426

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.020.330.B**
Articolo: B Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 471,32856**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 606,60
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 80,12586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,00629
Utili di impresa (10%)	€ 55,14544
Incidenza Manodopera al **5,46%**	€ 33,13389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,00629

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.340** +0,89% su anno 2023 +0,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.340.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,19435**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 340,02
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 44,91304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,24565
Utili di impresa (10%)	€ 30,91074
Incidenza Manodopera al **11,36%**	€ 38,62930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,24565

Codice regionale: **CAM24_L02.020.340.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,89215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 419,42
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 55,40167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,77008
Utili di impresa (10%)	€ 38,12938
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 49,39592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,77008

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.350** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.350.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=200 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,89865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 335,78
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 44,35277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,21764
Utili di impresa (10%)	€ 30,52514
Incidenza Manodopera al **11,49%**	€ 38,56468
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,21764

Codice regionale: **CAM24_L02.020.350.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,97515**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 431,11
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 56,94578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,84729
Utili di impresa (10%)	€ 39,19209
Incidenza Manodopera al **11,5%**	€ 49,57402
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,84729

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.360** +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.360.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,80059**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 511,97
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 67,62610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,38131
Utili di impresa (10%)	€ 46,54267
Incidenza Manodopera al **8,06%**	€ 41,24903
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,38131

Codice regionale: **CAM24_L02.020.360.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 478,46851**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 615,79
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 81,33965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,06698
Utili di impresa (10%)	€ 55,98082
Incidenza Manodopera al **8,51%**	€ 52,38762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,06698

Codice regionale: **CAM24_L02.020.360.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,92714**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 741,22
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 97,90761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,89538
Utili di impresa (10%)	€ 67,38348
Incidenza Manodopera al **6,04%**	€ 44,74171
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,89538

Codice regionale: **CAM24_L02.020.360.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 654,11478**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 841,85
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 111,19951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,55998
Utili di impresa (10%)	€ 76,53143
Incidenza Manodopera al **6,63%**	€ 55,83166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,55998

Codice regionale: **CAM24_L02.020.360.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 684,62552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 881,11
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 116,38634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,81932
Utili di impresa (10%)	€ 80,10119
Incidenza Manodopera al **6,4%**	€ 56,42991
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,81932

Codice regionale: **CAM24_L02.020.360.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 722,56575**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 929,94
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 122,83618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,14181
Utili di impresa (10%)	€ 84,54019
Incidenza Manodopera al **6,15%**	€ 57,17384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,14181

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.370** +0,35% su anno 2023 +0,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.370.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 670,76638**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 863,28
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 114,03028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,70151
Utili di impresa (10%)	€ 78,47967
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 46,60130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,70151

Codice regionale: **CAM24_L02.020.370.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 846,28487**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 1.089,17
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 143,86843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,19342
Utili di impresa (10%)	€ 99,01533
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 59,59970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,19342

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.380** +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.380.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.012,85947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 1.303,55
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 172,18611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,60931
Utili di impresa (10%)	€ 118,50456
Incidenza Manodopera al **4,82%**	€ 62,86587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,60931

Codice regionale: **CAM24_L02.020.380.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.274,99495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 1.640,92
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 216,74914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,83746
Utili di impresa (10%)	€ 149,17441
Incidenza Manodopera al **4,73%**	€ 77,56265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,83746

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.390** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.390.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,90076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 929,09
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 122,72313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,13616
Utili di impresa (10%)	€ 84,46239
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 47,60394
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,13616

Codice regionale: **CAM24_L02.020.390.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,99450**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 1.079,79
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 142,62907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,13145
Utili di impresa (10%)	€ 98,16236
Incidenza Manodopera al **4,62%**	€ 49,89989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,13145

Codice regionale: **CAM24_L02.020.390.C**
Articolo: C Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.004,77632**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 1.293,15
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 170,81197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,54060
Utili di impresa (10%)	€ 117,55883
Incidenza Manodopera al **4,11%**	€ 53,15052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,54060

Codice regionale: **CAM24_L02.020.390.D**
Articolo: D Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 915,55128**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 1.178,31
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 155,64372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,78219
Utili di impresa (10%)	€ 107,11950
Incidenza Manodopera al **5,17%**	€ 60,95787
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,78219

Codice regionale: **CAM24_L02.020.390.E**
Articolo: E Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.051,62646**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 1.353,44
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 178,77650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,93883
Utili di impresa (10%)	€ 123,04030
Incidenza Manodopera al **4,7%**	€ 63,62601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 8,93883

Codice regionale: **CAM24_L02.020.390.F**
Articolo: F Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.247,09226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.605,01
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 212,00568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,60028
Utili di impresa (10%)	€ 145,90979
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 67,45867
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,60028

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.400** +0,24% su anno 2023 +0,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.400.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.251,21472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.610,31
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 212,70650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,63533
Utili di impresa (10%)	€ 146,39212
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 67,53950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 10,63533

Codice regionale: **CAM24_L02.020.400.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione

nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.574,32637**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 2.026,16
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 267,63548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,38177
Utili di impresa (10%)	€ 184,19619
Incidenza Manodopera al **4,12%**	€ 83,43189
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 13,38177

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.410** +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.410.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.429,35259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 1.839,58
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 242,98994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,14950
Utili di impresa (10%)	€ 167,23425
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 71,03240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 12,14950

Codice regionale: **CAM24_L02.020.410.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.795,34237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 2.310,61
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 305,20820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,26041
Utili di impresa (10%)	€ 210,05506
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 87,76554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,26041

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.020.420** +0,16% su anno 2023 +0,16% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A

Codice regionale: **CAM24_L02.020.420.A**
Articolo: A Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.858,15647**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 2.391,45
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 315,88660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,79433
Utili di impresa (10%)	€ 217,40431
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 79,44032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 15,79433

Codice regionale: **CAM24_L02.020.420.B**
Articolo: B Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.362,73568**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 3.040,84
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 401,66507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,08325
Utili di impresa (10%)	€ 276,44008
Incidenza Manodopera al **3,25%**	€ 98,89090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 20,08325

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010** +1,09% su anno 2023 +1,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.A**
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,54730**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 18,72
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 2,47304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12365
Utili di impresa (10%)	€ 1,70203
Incidenza Manodopera al **21,94%**	€ 4,10799
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12365

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.B**
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,43991**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 23,73
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 3,13478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15674
Utili di impresa (10%)	€ 2,15747
Incidenza Manodopera al **17,63%**	€ 4,18431
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15674

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.C**
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,33673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 27,46
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 3,62724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18136
Utili di impresa (10%)	€ 2,49640
Incidenza Manodopera al **15,44%**	€ 4,24111
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18136

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.D**
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,05540**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 33,53
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 4,42942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22147
Utili di impresa (10%)	€ 3,04848
Incidenza Manodopera al **12,92%**	€ 4,33364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22147

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.E**
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,61430**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 43,26
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 5,71443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28572
Utili di impresa (10%)	€ 3,93287
Incidenza Manodopera al **10,36%**	€ 4,48185
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28572

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.F**
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,71915**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 57,55
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 7,60226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38011
Utili di impresa (10%)	€ 5,23214
Incidenza Manodopera al **12,32%**	€ 7,08881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38011

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.G**
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,89043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 64,21
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 8,48137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42407
Utili di impresa (10%)	€ 5,83718
Incidenza Manodopera al **11,2%**	€ 7,19020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42407

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.H**
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,09434**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 74,77
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 9,87604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49380
Utili di impresa (10%)	€ 6,79704
Incidenza Manodopera al **9,83%**	€ 7,35107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49380

Codice regionale: **CAM24_L02.030.010.I**
Articolo: I Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,77149**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 12,58
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 1,66115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08306
Utili di impresa (10%)	€ 1,14326
Incidenza Manodopera al **11,63%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08306

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020** +1,01% su anno 2023 +1,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.A**
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,47807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 22,49
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 2,97127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14856
Utili di impresa (10%)	€ 2,04493
Incidenza Manodopera al **18,52%**	€ 4,16545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14856

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.B**
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,48095**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,36%
Prezzo	€ 25,07
Scostamento % su anno 2023	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 3,31176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16559
Utili di impresa (10%)	€ 2,27927
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 4,20472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16559

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.C**
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,46831**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,17%
Prezzo	€ 28,92
Scostamento % su anno 2023	+1,17%
Spese generali (17%)	€ 3,81961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19098
Utili di impresa (10%)	€ 2,62879
Incidenza Manodopera al **14,74%**	€ 4,26330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19098

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.D**
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,76828**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 34,45
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 4,55061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22753
Utili di impresa (10%)	€ 3,13189
Incidenza Manodopera al **12,62%**	€ 4,34761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22753

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.E**
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,90429**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 44,92
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 5,93373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29669
Utili di impresa (10%)	€ 4,08380
Incidenza Manodopera al **10,03%**	€ 4,50714
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29669

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.F**
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,99782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 59,20
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 7,81963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39098
Utili di impresa (10%)	€ 5,38175
Incidenza Manodopera al **12,02%**	€ 7,11388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39098

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.G**
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,48595**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 66,26
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 8,75261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43763
Utili di impresa (10%)	€ 6,02386
Incidenza Manodopera al **10,9%**	€ 7,22149
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43763

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.H**
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,17643**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 77,45
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 10,22999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51150
Utili di impresa (10%)	€ 7,04064
Incidenza Manodopera al **9,54%**	€ 7,39189
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51150

Codice regionale: **CAM24_L02.030.020.I**
Articolo: I Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,43557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 14,72
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 1,94405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09720
Utili di impresa (10%)	€ 1,33796
Incidenza Manodopera al **9,94%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09720

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030** +0,79% su anno 2023 +0,79% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030.A**
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00436**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 28,32
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 3,74074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18704
Utili di impresa (10%)	€ 2,57451
Incidenza Manodopera al **15,02%**	€ 4,25420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18704

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030.B**
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,85171**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 33,27
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 4,39479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21974
Utili di impresa (10%)	€ 3,02465
Incidenza Manodopera al **13,01%**	€ 4,32964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21974

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030.C**
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,14037**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 38,79
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 5,12386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25619
Utili di impresa (10%)	€ 3,52642
Incidenza Manodopera al **11,38%**	€ 4,41373
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25619

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030.D**
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,22269**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 51,77
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 6,83786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34189
Utili di impresa (10%)	€ 4,70606
Incidenza Manodopera al **8,91%**	€ 4,61143
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34189

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030.E**
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,87500**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 64,19
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 8,47875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42394
Utili di impresa (10%)	€ 5,83538
Incidenza Manodopera al **7,48%**	€ 4,80069
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42394

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030.F**
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,66012**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 75,50
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 9,97222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49861
Utili di impresa (10%)	€ 6,86323
Incidenza Manodopera al **9,75%**	€ 7,36216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,49861

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030.G**
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,91217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 88,69
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 11,71507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58575
Utili di impresa (10%)	€ 8,06272
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 7,56318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,58575

Codice regionale: **CAM24_L02.030.030.H**
Articolo: H Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,06481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 18,10
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 2,39102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11955
Utili di impresa (10%)	€ 1,64558
Incidenza Manodopera al **8,08%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11955

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.A**
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,39586**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 10,81
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 1,42730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07137
Utili di impresa (10%)	€ 0,98232
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07137

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.B**
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,26118**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 11,92
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 1,57440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07872
Utili di impresa (10%)	€ 1,08356
Incidenza Manodopera al **12,27%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07872

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.C**
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,67165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 12,45
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 1,64418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08221
Utili di impresa (10%)	€ 1,13158
Incidenza Manodopera al **11,75%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08221

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.D**
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,42292**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 15,99
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 2,11190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10560
Utili di impresa (10%)	€ 1,45348
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10560

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.E**
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,85248**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 19,12
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 2,52492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12625
Utili di impresa (10%)	€ 1,73774
Incidenza Manodopera al **7,65%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12625

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.F**
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00158**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 24,46
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 3,23027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16151
Utili di impresa (10%)	€ 2,22319
Incidenza Manodopera al **5,98%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16151

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.G**
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,46130**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 30,19
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 3,98842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19942
Utili di impresa (10%)	€ 2,74497
Incidenza Manodopera al **4,84%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19942

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.H**
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,73399**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 34,41
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 4,54478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22724
Utili di impresa (10%)	€ 3,12788
Incidenza Manodopera al **4,25%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22724

Codice regionale: **CAM24_L02.030.040.I**
Articolo: I Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,29512**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 38,99
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 5,15017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25751
Utili di impresa (10%)	€ 3,54453
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25751

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050** +2,09% su anno 2023 +2,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.A**
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,76950**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,12%
Prezzo	€ 13,86
Scostamento % su anno 2023	+3,12%
Spese generali (17%)	€ 1,83082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09154
Utili di impresa (10%)	€ 1,26003
Incidenza Manodopera al **36%**	€ 4,98960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09154

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.B**
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,77660**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,85%
Prezzo	€ 15,16
Scostamento % su anno 2023	+2,85%
Spese generali (17%)	€ 2,00202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10010
Utili di impresa (10%)	€ 1,37786
Incidenza Manodopera al **33,05%**	€ 5,00935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10010

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.C**
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,41738**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,49%
Prezzo	€ 17,27
Scostamento % su anno 2023	+2,49%
Spese generali (17%)	€ 2,28095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11405
Utili di impresa (10%)	€ 1,56983
Incidenza Manodopera al **29,2%**	€ 5,04152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11405

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.D**
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,76817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,43%
Prezzo	€ 17,72
Scostamento % su anno 2023	+2,43%
Spese generali (17%)	€ 2,34059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11703
Utili di impresa (10%)	€ 1,61088
Incidenza Manodopera al **28,49%**	€ 5,04840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11703

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.E**
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,43867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,02%
Prezzo	€ 21,16
Scostamento % su anno 2023	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 2,79457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13973
Utili di impresa (10%)	€ 1,92332
Incidenza Manodopera al **24,11%**	€ 5,10076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13973

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.F**
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,31287**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 24,86
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 3,28319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16416
Utili di impresa (10%)	€ 2,25961
Incidenza Manodopera al **20,75%**	€ 5,15712
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16416

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.G**
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60286**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,61%
Prezzo	€ 26,52
Scostamento % su anno 2023	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 3,50249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17512
Utili di impresa (10%)	€ 2,41054
Incidenza Manodopera al **19,54%**	€ 5,18241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17512

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.H**
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,37%
Prezzo	€ 31,03
Scostamento % su anno 2023	+1,37%
Spese generali (17%)	€ 4,09882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20494
Utili di impresa (10%)	€ 2,82096
Incidenza Manodopera al **16,92%**	€ 5,25119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20494

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.I**
Articolo: I Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,16554**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,01%
Prezzo	€ 14,37
Scostamento % su anno 2023	+3,01%
Spese generali (17%)	€ 1,89814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09491
Utili di impresa (10%)	€ 1,30637
Incidenza Manodopera al **34,78%**	€ 4,99736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09491

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.J**
Articolo: J Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,8%
Prezzo	€ 15,42
Scostamento % su anno 2023	+2,8%
Spese generali (17%)	€ 2,03665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10183
Utili di impresa (10%)	€ 1,40169
Incidenza Manodopera al **32,51%**	€ 5,01334
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10183

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.K**
Articolo: K Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65501**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,45%
Prezzo	€ 17,57
Scostamento % su anno 2023	+2,45%
Spese generali (17%)	€ 2,32135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11607
Utili di impresa (10%)	€ 1,59764
Incidenza Manodopera al **28,71%**	€ 5,04618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11607

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.L**
Articolo: L Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,92658**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,4%
Prezzo	€ 17,92
Scostamento % su anno 2023	+2,4%
Spese generali (17%)	€ 2,36752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11838
Utili di impresa (10%)	€ 1,62941
Incidenza Manodopera al **28,18%**	€ 5,05150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11838

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.M**
Articolo: M Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66499**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2%
Prezzo	€ 21,45
Scostamento % su anno 2023	+2%
Spese generali (17%)	€ 2,83305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14165
Utili di impresa (10%)	€ 1,94980
Incidenza Manodopera al **23,8%**	€ 5,10520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14165

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.N**
Articolo: N Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,69760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 25,35
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 3,34859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16743
Utili di impresa (10%)	€ 2,30462
Incidenza Manodopera al **20,37%**	€ 5,16466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16743

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.O**
Articolo: O Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,21391**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 27,30
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 3,60636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18032
Utili di impresa (10%)	€ 2,48203
Incidenza Manodopera al **19,03%**	€ 5,19439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18032

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.P**
Articolo: P Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,50679**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 31,54
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 4,16615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20831
Utili di impresa (10%)	€ 2,86729
Incidenza Manodopera al **16,67%**	€ 5,25896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20831

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.Q**
Articolo: Q Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,81764**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,61%
Prezzo	€ 16,50
Scostamento % su anno 2023	+2,61%
Spese generali (17%)	€ 2,17900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10895
Utili di impresa (10%)	€ 1,49966
Incidenza Manodopera al **30,49%**	€ 5,02976
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10895

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.R**
Articolo: R Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,68474**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 18,90
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 2,49641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12482
Utili di impresa (10%)	€ 1,71812
Incidenza Manodopera al **26,81%**	€ 5,06637
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12482

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.S**
Articolo: S Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,99026**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 19,29
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 2,54834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12742
Utili di impresa (10%)	€ 1,75386
Incidenza Manodopera al **26,29%**	€ 5,07236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12742

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.T**
Articolo: T Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,09077**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 23,28
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 3,07543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15377
Utili di impresa (10%)	€ 2,11662
Incidenza Manodopera al **22,05%**	€ 5,13315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15377

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.U**
Articolo: U Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,55%
Prezzo	€ 27,49
Scostamento % su anno 2023	+1,55%
Spese generali (17%)	€ 3,63137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18157
Utili di impresa (10%)	€ 2,49924
Incidenza Manodopera al **18,9%**	€ 5,19727
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18157

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.V**
Articolo: V Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05838**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 29,68
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 3,91992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19600
Utili di impresa (10%)	€ 2,69783
Incidenza Manodopera al **17,63%**	€ 5,23056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19600

Codice regionale: **CAM24_L02.030.050.W**
Articolo: W Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,81519**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 34,51
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 4,55858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22793
Utili di impresa (10%)	€ 3,13738
Incidenza Manodopera al **15,37%**	€ 5,30422
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22793

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060** +2,15% su anno 2023 +2,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.A**
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,04819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,05%
Prezzo	€ 28,38
Scostamento % su anno 2023	+3,05%
Spese generali (17%)	€ 3,74819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18741
Utili di impresa (10%)	€ 2,57964
Incidenza Manodopera al **35,2%**	€ 9,98918
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18741

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.B**
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,22792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 32,47
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 4,28875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21444
Utili di impresa (10%)	€ 2,95167
Incidenza Manodopera al **30,96%**	€ 10,05153
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21444

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.C**
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,29448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,36%
Prezzo	€ 36,41
Scostamento % su anno 2023	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 4,81006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24050
Utili di impresa (10%)	€ 3,31045
Incidenza Manodopera al **27,77%**	€ 10,11166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24050

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.D**
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,42894**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 40,45
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 5,34292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26715
Utili di impresa (10%)	€ 3,67719
Incidenza Manodopera al **25,15%**	€ 10,17312
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26715

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.E**
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,77839**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 44,76
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 5,91233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29562
Utili di impresa (10%)	€ 4,06907
Incidenza Manodopera al **22,87%**	€ 10,23879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29562

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.F**
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,66678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,67%
Prezzo	€ 51,05
Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Spese generali (17%)	€ 6,74335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33717
Utili di impresa (10%)	€ 4,64101
Incidenza Manodopera al **20,24%**	€ 10,33464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33717

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.G**
Articolo: G Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,58202**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,52%
Prezzo	€ 56,09
Scostamento % su anno 2023	+1,52%
Spese generali (17%)	€ 7,40894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37045
Utili di impresa (10%)	€ 5,09910
Incidenza Manodopera al **18,56%**	€ 10,41141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37045

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.H**
Articolo: H Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,40807**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,49%
Prezzo	€ 57,15
Scostamento % su anno 2023	+1,49%
Spese generali (17%)	€ 7,54937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37747
Utili di impresa (10%)	€ 5,19574
Incidenza Manodopera al **18,25%**	€ 10,42761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37747

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.I**
Articolo: I Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,73877**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,87%
Prezzo	€ 33,13
Scostamento % su anno 2023	+2,87%
Spese generali (17%)	€ 4,37559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21878
Utili di impresa (10%)	€ 3,01144
Incidenza Manodopera al **33,26%**	€ 11,01723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21878

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.J**
Articolo: J Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,68929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,76%
Prezzo	€ 34,35
Scostamento % su anno 2023	+2,76%
Spese generali (17%)	€ 4,53718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22686
Utili di impresa (10%)	€ 3,12265
Incidenza Manodopera al **32,13%**	€ 11,03587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22686

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.K**
Articolo: K Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,81243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,47%
Prezzo	€ 38,37
Scostamento % su anno 2023	+2,46%
Spese generali (17%)	€ 5,06811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25341
Utili di impresa (10%)	€ 3,48805
Incidenza Manodopera al **28,92%**	€ 11,09711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25341

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.L**
Articolo: L Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 200 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,08268**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 42,58
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 5,62406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28120
Utili di impresa (10%)	€ 3,87067
Incidenza Manodopera al **26,21%**	€ 11,16123
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28120

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.M**
Articolo: M Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,47739**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,01%
Prezzo	€ 46,95
Scostamento % su anno 2023	+2,01%
Spese generali (17%)	€ 6,20116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31006
Utili di impresa (10%)	€ 4,26786
Incidenza Manodopera al **23,92%**	€ 11,22779
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31006

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.N**
Articolo: N Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,56947**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 53,50
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 7,06681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35334
Utili di impresa (10%)	€ 4,86363
Incidenza Manodopera al **21,17%**	€ 11,32764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35334

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.O**
Articolo: O Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 500 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,63182**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 58,73
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 7,75741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38787
Utili di impresa (10%)	€ 5,33892
Incidenza Manodopera al **19,42%**	€ 11,40729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38787

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.P**
Articolo: P Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,45787**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 59,79
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 7,89784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39489
Utili di impresa (10%)	€ 5,43557
Incidenza Manodopera al **19,11%**	€ 11,42349
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39489

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.Q**
Articolo: Q Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,62675**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,93%
Prezzo	€ 36,84
Scostamento % su anno 2023	+2,93%
Spese generali (17%)	€ 4,86655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24333
Utili di impresa (10%)	€ 3,34933
Incidenza Manodopera al **33,95%**	€ 12,50739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24333

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.R**
Articolo: R Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,84042**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,63%
Prezzo	€ 40,98
Scostamento % su anno 2023	+2,63%
Spese generali (17%)	€ 5,41287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27064
Utili di impresa (10%)	€ 3,72533
Incidenza Manodopera al **30,68%**	€ 12,57040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27064

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.S**
Articolo: S Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,17855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,37%
Prezzo	€ 45,27
Scostamento % su anno 2023	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 5,98035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29902
Utili di impresa (10%)	€ 4,11589
Incidenza Manodopera al **27,91%**	€ 12,63585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29902

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.T**
Articolo: T Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,73169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 49,85
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 6,58439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32922
Utili di impresa (10%)	€ 4,53161
Incidenza Manodopera al **25,49%**	€ 12,70552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32922

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.U**
Articolo: U Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 400 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,94825**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,89%
Prezzo	€ 56,56
Scostamento % su anno 2023	+1,89%
Spese generali (17%)	€ 7,47120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37356
Utili di impresa (10%)	€ 5,14195
Incidenza Manodopera al **22,64%**	€ 12,80781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37356

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.V**
Articolo: V Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,11243**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 61,92
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 8,17911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40896
Utili di impresa (10%)	€ 5,62915
Incidenza Manodopera al **20,82%**	€ 12,88946
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,40896

Codice regionale: **CAM24_L02.030.060.W**
Articolo: W Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,96111**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,69%
Prezzo	€ 63,01
Scostamento % su anno 2023	+1,69%
Spese generali (17%)	€ 8,32339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41617
Utili di impresa (10%)	€ 5,72845
Incidenza Manodopera al **20,48%**	€ 12,90610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41617

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.070** +2,01% su anno 2023 +2,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44

Codice regionale: **CAM24_L02.030.070.A**
Articolo: A Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 50 mm base 50 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,76407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,1%
Prezzo	€ 30,58
Scostamento % su anno 2023	+2,1%
Spese generali (17%)	€ 4,03989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20199
Utili di impresa (10%)	€ 2,78040
Incidenza Manodopera al **24,96%**	€ 7,63361
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20199

Codice regionale: **CAM24_L02.030.070.B**
Articolo: B Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,25064**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 31,21
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 4,12261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20613
Utili di impresa (10%)	€ 2,83733
Incidenza Manodopera al **24,49%**	€ 7,64315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20613

Codice regionale: **CAM24_L02.030.070.C**
Articolo: C Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,31175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,15%
Prezzo	€ 33,86
Scostamento % su anno 2023	+2,15%
Spese generali (17%)	€ 4,47300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22365
Utili di impresa (10%)	€ 3,07848
Incidenza Manodopera al **25,51%**	€ 8,63925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22365

Codice regionale: **CAM24_L02.030.070.D**
Articolo: D Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 150 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,37543**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,07%
Prezzo	€ 35,23
Scostamento % su anno 2023	+2,07%
Spese generali (17%)	€ 4,65382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23269
Utili di impresa (10%)	€ 3,20293
Incidenza Manodopera al **24,58%**	€ 8,66011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23269

Codice regionale: **CAM24_L02.030.070.E**
Articolo: E Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,78990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,96%
Prezzo	€ 37,05
Scostamento % su anno 2023	+1,96%
Spese generali (17%)	€ 4,89428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24471
Utili di impresa (10%)	€ 3,36842
Incidenza Manodopera al **23,45%**	€ 8,68784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24471

Codice regionale: **CAM24_L02.030.070.F**
Articolo: F Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,19574**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 49,16
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 6,49328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32466
Utili di impresa (10%)	€ 4,46890
Incidenza Manodopera al **20,96%**	€ 10,30580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32466

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.080** +0,55% su anno 2023 +0,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°

Codice regionale: **CAM24_L02.030.080.A**
Articolo: A Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,18940**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 37,57
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 4,96220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24811
Utili di impresa (10%)	€ 3,41516
Incidenza Manodopera al **7,88%**	€ 2,96156
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24811

Codice regionale: **CAM24_L02.030.080.B**
Articolo: B Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,39382**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 37,83
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 4,99695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24985
Utili di impresa (10%)	€ 3,43908
Incidenza Manodopera al **9,1%**	€ 3,44341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24985

Codice regionale: **CAM24_L02.030.080.C**
Articolo: C Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,48613**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 43,10
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 5,69264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28463
Utili di impresa (10%)	€ 3,91788
Incidenza Manodopera al **8,18%**	€ 3,52365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,28463

Codice regionale: **CAM24_L02.030.080.D**
Articolo: D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,27028**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 65,98
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 8,71595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43580
Utili di impresa (10%)	€ 5,99862
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 3,87236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43580

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090** +0,85% su anno 2023 +0,85% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.A**
Articolo: A Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,85386**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 15,26
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 2,01516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10076
Utili di impresa (10%)	€ 1,38690
Incidenza Manodopera al **14,05%**	€ 2,14380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10076

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.B**
Articolo: B Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,41982**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 15,98
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 2,11137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10557
Utili di impresa (10%)	€ 1,45312
Incidenza Manodopera al **13,48%**	€ 2,15490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10557

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.C**
Articolo: C Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,01017**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 19,32
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 2,55173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12759
Utili di impresa (10%)	€ 1,75619
Incidenza Manodopera al **11,42%**	€ 2,20569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12759

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.D**
Articolo: D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,45665**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 22,47
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 2,96763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14838
Utili di impresa (10%)	€ 2,04243
Incidenza Manodopera al **12,16%**	€ 2,73150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14838

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.E**
Articolo: E Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,98301**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 27,01
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 3,56711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17836
Utili di impresa (10%)	€ 2,45501
Incidenza Manodopera al **10,37%**	€ 2,80065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17836

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.F**
Articolo: F Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,82262**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 31,95
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 4,21985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21099
Utili di impresa (10%)	€ 2,90425
Incidenza Manodopera al **10,5%**	€ 3,35378
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21099

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.G**
Articolo: G Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,45782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 36,63
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 4,83783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24189
Utili di impresa (10%)	€ 3,32957
Incidenza Manodopera al **9,35%**	€ 3,42506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24189

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.H**
Articolo: H Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55174**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 17,44
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 2,30380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11519
Utili di impresa (10%)	€ 1,58555
Incidenza Manodopera al **12,48%**	€ 2,17709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11519

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.I**
Articolo: I Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,07678**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 20,69
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 2,73305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13665
Utili di impresa (10%)	€ 1,88098
Incidenza Manodopera al **10,76%**	€ 2,22660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13665

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.J**
Articolo: J Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95862**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 24,40
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 3,22297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16115
Utili di impresa (10%)	€ 2,21816
Incidenza Manodopera al **11,32%**	€ 2,76095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16115

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.K**
Articolo: K Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,94209**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 29,53
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 3,90016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19501
Utili di impresa (10%)	€ 2,68423
Incidenza Manodopera al **9,62%**	€ 2,83906
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19501

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.L**
Articolo: L Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,58580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 34,22
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 4,51959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22598
Utili di impresa (10%)	€ 3,11054
Incidenza Manodopera al **9,9%**	€ 3,38835
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22598

Codice regionale: **CAM24_L02.030.090.M**
Articolo: M Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,06992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 39,99
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 5,28189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26409
Utili di impresa (10%)	€ 3,63518
Incidenza Manodopera al **8,69%**	€ 3,47627
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26409

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100** +0,76% su anno 2023 +0,76% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.A**
Articolo: A Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 23,01
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 3,03939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15197
Utili di impresa (10%)	€ 2,09181
Incidenza Manodopera al **13,98%**	€ 3,21762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15197

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.B**
Articolo: B Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,18481**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 24,69
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 3,26142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16307
Utili di impresa (10%)	€ 2,24462
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 3,24323
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16307

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.C**
Articolo: C Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,31673**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 26,15
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 3,45384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17269
Utili di impresa (10%)	€ 2,37706
Incidenza Manodopera al **12,49%**	€ 3,26543
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17269

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.D**
Articolo: D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,47303**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 30,21
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 3,99042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19952
Utili di impresa (10%)	€ 2,74635
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 3,32731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19952

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.E**
Articolo: E Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 37,58
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 4,96365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24818
Utili di impresa (10%)	€ 3,41616
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 3,43957
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24818

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.F**
Articolo: F Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,54080**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 45,74
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 6,04194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30210
Utili di impresa (10%)	€ 4,15827
Incidenza Manodopera al **8,84%**	€ 4,04178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30210

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.G**
Articolo: G Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,37453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 53,25
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 7,03367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35168
Utili di impresa (10%)	€ 4,84082
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 4,15617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35168

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.H**
Articolo: H Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,92622**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 26,93
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 3,55746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17787
Utili di impresa (10%)	€ 2,44837
Incidenza Manodopera al **12,17%**	€ 3,27738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17787

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.I**
Articolo: I Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,07990**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 28,42
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 3,75358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18768
Utili di impresa (10%)	€ 2,58335
Incidenza Manodopera al **11,61%**	€ 3,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18768

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.J**
Articolo: J Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,08383**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 32,28
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 4,26425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21321
Utili di impresa (10%)	€ 2,93481
Incidenza Manodopera al **10,4%**	€ 3,35890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21321

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.K**
Articolo: K Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,56076**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 39,33
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 5,19533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25977
Utili di impresa (10%)	€ 3,57561
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 2,98845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25977

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.L**
Articolo: L Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,32903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 59,63
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 7,87594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39380
Utili di impresa (10%)	€ 5,42050
Incidenza Manodopera al **6,33%**	€ 3,77547
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39380

Codice regionale: **CAM24_L02.030.100.M**
Articolo: M Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,12511**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 64,51
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 8,52127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42606
Utili di impresa (10%)	€ 5,86464
Incidenza Manodopera al **6,71%**	€ 4,32775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,42606

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110** +0,69% su anno 2023 +0,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.A**
Articolo: A Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56993**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,94%
Prezzo	€ 31,62
Scostamento % su anno 2023	+0,94%
Spese generali (17%)	€ 4,17689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20884
Utili di impresa (10%)	€ 2,87468
Incidenza Manodopera al **12,1%**	€ 3,82667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20884

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.B**
Articolo: B Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,46239**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 32,77
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 4,32861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21643
Utili di impresa (10%)	€ 2,97910
Incidenza Manodopera al **11,73%**	€ 3,84416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21643

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.C**
Articolo: C Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,37794**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 35,24
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 4,65425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23271
Utili di impresa (10%)	€ 3,20322
Incidenza Manodopera al **11,02%**	€ 3,88172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23271

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.D**
Articolo: D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,79284**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 37,06
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 4,89478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24474
Utili di impresa (10%)	€ 3,36876
Incidenza Manodopera al **10,55%**	€ 3,90947
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24474

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.E**
Articolo: E Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,83704**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 46,12
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 6,09230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30462
Utili di impresa (10%)	€ 4,19293
Incidenza Manodopera al **7,74%**	€ 3,56975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30462

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.F**
Articolo: F Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,57043**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 53,50
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 7,06697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35335
Utili di impresa (10%)	€ 4,86374
Incidenza Manodopera al **7,78%**	€ 4,16001
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,35335

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.G**
Articolo: G Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,17191**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 59,42
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 7,84922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39246
Utili di impresa (10%)	€ 5,40211
Incidenza Manodopera al **7,96%**	€ 4,72808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39246

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.H**
Articolo: H Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,63916**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 35,57
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 4,69866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23493
Utili di impresa (10%)	€ 3,23378
Incidenza Manodopera al **10,93%**	€ 3,88685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23493

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.I**
Articolo: I Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35879**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,78%
Prezzo	€ 37,78
Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (17%)	€ 4,99099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24955
Utili di impresa (10%)	€ 3,43498
Incidenza Manodopera al **10,38%**	€ 3,92056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24955

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.J**
Articolo: J Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,81723**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 39,66
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 5,23893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26195
Utili di impresa (10%)	€ 3,60562
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 3,94916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26195

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.K**
Articolo: K Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,45504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 46,92
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 6,19736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30987
Utili di impresa (10%)	€ 4,26524
Incidenza Manodopera al **8,65%**	€ 4,05971
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30987

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.L**
Articolo: L Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,85522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 77,03
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 10,17539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50877
Utili di impresa (10%)	€ 7,00306
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 4,51853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50877

Codice regionale: **CAM24_L02.030.110.M**
Articolo: M Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,69615**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 83,26
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 10,99835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54992
Utili di impresa (10%)	€ 7,56945
Incidenza Manodopera al **6,11%**	€ 5,09130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54992

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.120** +1,5% su anno 2023 +1,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo

Codice regionale: **CAM24_L02.030.120.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,76258**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 47,31
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 6,24964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31248
Utili di impresa (10%)	€ 4,30122
Incidenza Manodopera al **16,67%**	€ 7,88848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31248

Codice regionale: **CAM24_L02.030.120.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,34557**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 48,06
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 6,34875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31744
Utili di impresa (10%)	€ 4,36943
Incidenza Manodopera al **18,42%**	€ 8,85560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31744

Codice regionale: **CAM24_L02.030.120.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,95424**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 52,71
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 6,96222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34811
Utili di impresa (10%)	€ 4,79165
Incidenza Manodopera al **18,75%**	€ 9,88204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34811

Codice regionale: **CAM24_L02.030.120.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,83265**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,63%
Prezzo	€ 57,70
Scostamento % su anno 2023	+1,63%
Spese generali (17%)	€ 7,62155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38108
Utili di impresa (10%)	€ 5,24542
Incidenza Manodopera al **19,74%**	€ 11,39162
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38108

Codice regionale: **CAM24_L02.030.120.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,39453**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 67,43
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 8,90707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44535
Utili di impresa (10%)	€ 6,13016
Incidenza Manodopera al **17,82%**	€ 12,01774
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,44535

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.130** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°

Codice regionale: **CAM24_L02.030.130.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,56847**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 59,93
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 7,91664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39583
Utili di impresa (10%)	€ 5,44851
Incidenza Manodopera al **6,31%**	€ 3,78017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39583

Codice regionale: **CAM24_L02.030.130.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,63901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 65,17
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 8,60863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43043
Utili di impresa (10%)	€ 5,92476
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 3,85998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43043

Codice regionale: **CAM24_L02.030.130.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,65408**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 71,63
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 9,46119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47306
Utili di impresa (10%)	€ 6,51153
Incidenza Manodopera al **6,19%**	€ 4,43616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47306

Codice regionale: **CAM24_L02.030.130.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,89745**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 75,80
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 10,01257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50063
Utili di impresa (10%)	€ 6,89100
Incidenza Manodopera al **5,94%**	€ 4,49975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50063

Codice regionale: **CAM24_L02.030.130.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,67569**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 84,52
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 11,16487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55824
Utili di impresa (10%)	€ 7,68406
Incidenza Manodopera al **6,05%**	€ 5,11050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55824

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.140** +0,7% su anno 2023 +0,7% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°

Codice regionale: **CAM24_L02.030.140.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,78433**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 37,05
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 4,89334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24467
Utili di impresa (10%)	€ 3,36777
Incidenza Manodopera al **9,26%**	€ 3,43146
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24467

Codice regionale: **CAM24_L02.030.140.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,46175**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 40,49
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 5,34850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26743
Utili di impresa (10%)	€ 3,68103
Incidenza Manodopera al **8,6%**	€ 3,48396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26743

Codice regionale: **CAM24_L02.030.140.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,28680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 44,13
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 5,82876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29144
Utili di impresa (10%)	€ 4,01156
Incidenza Manodopera al **10,19%**	€ 4,49504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29144

Codice regionale: **CAM24_L02.030.140.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,79007**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 47,35
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 6,25431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31272
Utili di impresa (10%)	€ 4,30444
Incidenza Manodopera al **9,6%**	€ 4,54412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31272

Codice regionale: **CAM24_L02.030.140.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,81315**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 48,67
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 6,42824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32141
Utili di impresa (10%)	€ 4,42414
Incidenza Manodopera al **9,38%**	€ 4,56418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32141

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.150** +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°

Codice regionale: **CAM24_L02.030.150.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,51496**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 71,45
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 9,43754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47188
Utili di impresa (10%)	€ 6,49525
Incidenza Manodopera al **5,54%**	€ 3,95559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47188

Codice regionale: **CAM24_L02.030.150.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,38566**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 72,57
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 9,58556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47928
Utili di impresa (10%)	€ 6,59712
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 3,97266
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47928

Codice regionale: **CAM24_L02.030.150.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,85522**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 77,03
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 10,17539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50877
Utili di impresa (10%)	€ 7,00306
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 4,51853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,50877

Codice regionale: **CAM24_L02.030.150.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,14803**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 78,70
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 10,39517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51976
Utili di impresa (10%)	€ 7,15432
Incidenza Manodopera al **6,38%**	€ 5,02173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51976

Codice regionale: **CAM24_L02.030.150.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,44689**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 81,66
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 10,78597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53930
Utili di impresa (10%)	€ 7,42329
Incidenza Manodopera al **5,62%**	€ 4,58896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53930

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.160** +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro

Codice regionale: **CAM24_L02.030.160.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,33119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 100,81
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 13,31630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66582
Utili di impresa (10%)	€ 9,16475
Incidenza Manodopera al **5,79%**	€ 5,83649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66582

Codice regionale: **CAM24_L02.030.160.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,05215**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 104,31
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 13,77887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68894
Utili di impresa (10%)	€ 9,48310
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 5,88985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,68894

Codice regionale: **CAM24_L02.030.160.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,97212**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 115,79
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 15,29526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76476
Utili di impresa (10%)	€ 10,52674
Incidenza Manodopera al **6,06%**	€ 7,02043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,76476

Codice regionale: **CAM24_L02.030.160.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,93580**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 131,19
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 17,32909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86645
Utili di impresa (10%)	€ 11,92649
Incidenza Manodopera al **5,17%**	€ 6,77717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,86645

Codice regionale: **CAM24_L02.030.160.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,96004**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 146,67
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 19,37321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96866
Utili di impresa (10%)	€ 13,33333
Incidenza Manodopera al **5,11%**	€ 7,49079
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96866

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.170** +0,82% su anno 2023 +0,82% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°

Codice regionale: **CAM24_L02.030.170.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 6,52
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 0,86141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04307
Utili di impresa (10%)	€ 0,59285
Incidenza Manodopera al **16,18%**	€ 1,05504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04307

Codice regionale: **CAM24_L02.030.170.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21949**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 6,72
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 0,88731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04437
Utili di impresa (10%)	€ 0,61068
Incidenza Manodopera al **15,75%**	€ 1,05803
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04437

Codice regionale: **CAM24_L02.030.170.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 8,82
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 1,16485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05824
Utili di impresa (10%)	€ 0,80169
Incidenza Manodopera al **12,36%**	€ 1,09004
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05824

Codice regionale: **CAM24_L02.030.170.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 10,56
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 1,39428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06971
Utili di impresa (10%)	€ 0,95959
Incidenza Manodopera al **10,58%**	€ 1,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06971

Codice regionale: **CAM24_L02.030.170.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,55125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 12,29
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 1,62371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08119
Utili di impresa (10%)	€ 1,11750
Incidenza Manodopera al **9,3%**	€ 1,14297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08119

Codice regionale: **CAM24_L02.030.170.F**
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00247**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 15,45
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 2,04042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10202
Utili di impresa (10%)	€ 1,40429
Incidenza Manodopera al **4,62%**	€ 0,71319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10202

Codice regionale: **CAM24_L02.030.170.G**
Articolo: G Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,51295**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 17,39
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 2,29720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11486
Utili di impresa (10%)	€ 1,58102
Incidenza Manodopera al **7,02%**	€ 1,22065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11486

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.180** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°

Codice regionale: **CAM24_L02.030.180.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06711**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 6,52
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 0,86141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04307
Utili di impresa (10%)	€ 0,59285
Incidenza Manodopera al **16,18%**	€ 1,05504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04307

Codice regionale: **CAM24_L02.030.180.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21949**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,26%
Prezzo	€ 6,72
Scostamento % su anno 2023	+1,26%
Spese generali (17%)	€ 0,88731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04437
Utili di impresa (10%)	€ 0,61068
Incidenza Manodopera al **15,75%**	€ 1,05803
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04437

Codice regionale: **CAM24_L02.030.180.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 8,82
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 1,16485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05824
Utili di impresa (10%)	€ 0,80169
Incidenza Manodopera al **12,36%**	€ 1,09004
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05824

Codice regionale: **CAM24_L02.030.180.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20165**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 10,56
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 1,39428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06971
Utili di impresa (10%)	€ 0,95959
Incidenza Manodopera al **10,58%**	€ 1,11650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06971

Codice regionale: **CAM24_L02.030.180.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,55125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 12,29
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 1,62371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08119
Utili di impresa (10%)	€ 1,11750
Incidenza Manodopera al **9,3%**	€ 1,14297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08119

Codice regionale: **CAM24_L02.030.180.F**
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00247**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 15,45
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 2,04042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10202
Utili di impresa (10%)	€ 1,40429
Incidenza Manodopera al **4,62%**	€ 0,71319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10202

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.190** +0,57% su anno 2023 +0,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.190.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85206**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 8,82
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 1,16485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05824
Utili di impresa (10%)	€ 0,80169
Incidenza Manodopera al **12,36%**	€ 1,09004
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05824

Codice regionale: **CAM24_L02.030.190.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,24387**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 9,32
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 1,23146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06157
Utili di impresa (10%)	€ 0,84753
Incidenza Manodopera al **11,77%**	€ 1,09772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06157

Codice regionale: **CAM24_L02.030.190.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,15811**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 10,50
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 1,38688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06934
Utili di impresa (10%)	€ 0,95450
Incidenza Manodopera al **10,63%**	€ 1,11565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06934

Codice regionale: **CAM24_L02.030.190.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,55125**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 12,29
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 1,62371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08119
Utili di impresa (10%)	€ 1,11750
Incidenza Manodopera al **9,3%**	€ 1,14297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08119

Codice regionale: **CAM24_L02.030.190.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,87448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 17,86
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 2,35866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11793
Utili di impresa (10%)	€ 1,62331
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 0,74989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11793

Codice regionale: **CAM24_L02.030.190.F**
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,27024**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 22,23
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 2,93594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14680
Utili di impresa (10%)	€ 2,02062
Incidenza Manodopera al **3,67%**	€ 0,81648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14680

Codice regionale: **CAM24_L02.030.190.G**
Articolo: G Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,57891**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 26,49
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 3,49841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17492
Utili di impresa (10%)	€ 2,40773
Incidenza Manodopera al **3,33%**	€ 0,88135
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17492

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.200** +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.200.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,95442**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 96,47
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 12,74225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,63711
Utili di impresa (10%)	€ 8,76967
Incidenza Manodopera al **2,02%**	€ 1,94754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,63711

Codice regionale: **CAM24_L02.030.200.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,76343**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 93,65
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 12,36978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61849
Utili di impresa (10%)	€ 8,51332
Incidenza Manodopera al **5,1%**	€ 4,77164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,61849

Codice regionale: **CAM24_L02.030.200.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,33119**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 100,81
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 13,31630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66582
Utili di impresa (10%)	€ 9,16475
Incidenza Manodopera al **5,79%**	€ 5,83649
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66582

Codice regionale: **CAM24_L02.030.200.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,59634**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 105,01
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 13,87138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69357
Utili di impresa (10%)	€ 9,54677
Incidenza Manodopera al **5,62%**	€ 5,90052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69357

Codice regionale: **CAM24_L02.030.200.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,30207**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 114,93
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 15,18135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75907
Utili di impresa (10%)	€ 10,44834
Incidenza Manodopera al **5,27%**	€ 6,05161
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75907

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.210** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie

Codice regionale: **CAM24_L02.030.210.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23929**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 13,18
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 1,74068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08703
Utili di impresa (10%)	€ 1,19800
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 0,67861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08703

Codice regionale: **CAM24_L02.030.210.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71818**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 13,79
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 1,82209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09110
Utili di impresa (10%)	€ 1,25403
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 0,68800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09110

Codice regionale: **CAM24_L02.030.210.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,43651**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 14,72
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 1,94421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09721
Utili di impresa (10%)	€ 1,33807
Incidenza Manodopera al **4,77%**	€ 0,70209
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09721

Codice regionale: **CAM24_L02.030.210.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,13308**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 15,62
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 2,06262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10313
Utili di impresa (10%)	€ 1,41957
Incidenza Manodopera al **4,58%**	€ 0,71575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10313

Codice regionale: **CAM24_L02.030.210.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,71016**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 18,93
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 2,50073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12504
Utili di impresa (10%)	€ 1,72109
Incidenza Manodopera al **6,57%**	€ 1,24412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12504

Codice regionale: **CAM24_L02.030.210.F**
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,48922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 23,80
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 3,14317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15716
Utili di impresa (10%)	€ 2,16324
Incidenza Manodopera al **3,53%**	€ 0,84038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15716

Codice regionale: **CAM24_L02.030.210.G**
Articolo: G Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,89217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 26,89
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 3,55167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17758
Utili di impresa (10%)	€ 2,44438
Incidenza Manodopera al **5,08%**	€ 1,36534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17758

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220** +1,67% su anno 2023 +1,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.A**
Articolo: A Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,32050**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,47%
Prezzo	€ 26,15
Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (17%)	€ 3,45449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17272
Utili di impresa (10%)	€ 2,37750
Incidenza Manodopera al **17,97%**	€ 4,69903
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17272

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.B**
Articolo: B Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,95653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 37,27
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 4,92261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24613
Utili di impresa (10%)	€ 3,38791
Incidenza Manodopera al **22,04%**	€ 8,21327
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24613

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.C**
Articolo: C Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,31023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,65%
Prezzo	€ 57,03
Scostamento % su anno 2023	+1,65%
Spese generali (17%)	€ 7,53274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37664
Utili di impresa (10%)	€ 5,18430
Incidenza Manodopera al **19,96%**	€ 11,38138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,37664

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.D**
Articolo: D Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,58401**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 38,07
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 5,02928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25146
Utili di impresa (10%)	€ 3,46133
Incidenza Manodopera al **17,84%**	€ 6,79204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25146

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.E**
Articolo: E Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,03%
Prezzo	€ 52,83
Scostamento % su anno 2023	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 6,97831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34892
Utili di impresa (10%)	€ 4,80272
Incidenza Manodopera al **24,14%**	€ 12,75096
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,34892

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.F**
Articolo: F Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,01471**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,98%
Prezzo	€ 86,25
Scostamento % su anno 2023	+1,98%
Spese generali (17%)	€ 11,39250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56963
Utili di impresa (10%)	€ 7,84072
Incidenza Manodopera al **23,68%**	€ 20,42774
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,56963

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.G**
Articolo: G Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,80073**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 55,08
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 7,27612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36381
Utili di impresa (10%)	€ 5,00769
Incidenza Manodopera al **15,4%**	€ 8,48472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,36381

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.H**
Articolo: H Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,12514**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 68,37
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 9,03127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45156
Utili di impresa (10%)	€ 6,21564
Incidenza Manodopera al **20,39%**	€ 13,94343
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45156

Codice regionale: **CAM24_L02.030.220.I**
Articolo: I Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,73650**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 112,92
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 14,91521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74576
Utili di impresa (10%)	€ 10,26517
Incidenza Manodopera al **20,57%**	€ 23,22326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,74576

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.230** +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°

Codice regionale: **CAM24_L02.030.230.A**
Articolo: A Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,39494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 8,23
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 1,08714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05436
Utili di impresa (10%)	€ 0,74821
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 1,08108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05436

Codice regionale: **CAM24_L02.030.230.B**
Articolo: B Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,63438**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 8,54
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 1,12784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05639
Utili di impresa (10%)	€ 0,77622
Incidenza Manodopera al **12,72%**	€ 1,08577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05639

Codice regionale: **CAM24_L02.030.230.C**
Articolo: C Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89559**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 8,87
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 1,17225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05861
Utili di impresa (10%)	€ 0,80678
Incidenza Manodopera al **12,29%**	€ 1,09089
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05861

Codice regionale: **CAM24_L02.030.230.D**
Articolo: D Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,91867**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 10,19
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 1,34617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06731
Utili di impresa (10%)	€ 0,92648
Incidenza Manodopera al **10,9%**	€ 1,11095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06731

Codice regionale: **CAM24_L02.030.230.E**
Articolo: E Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,07366**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 12,96
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 1,71252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08563
Utili di impresa (10%)	€ 1,17862
Incidenza Manodopera al **8,89%**	€ 1,15321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08563

Codice regionale: **CAM24_L02.030.230.F**
Articolo: F Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00247**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 15,45
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 2,04042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10202
Utili di impresa (10%)	€ 1,40429
Incidenza Manodopera al **4,62%**	€ 0,71319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,10202

Codice regionale: **CAM24_L02.030.230.G**
Articolo: G Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,87448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 17,86
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 2,35866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11793
Utili di impresa (10%)	€ 1,62331
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 0,74989
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11793

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.240** +2,19% su anno 2023 +2,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.240.A**
Articolo: A Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20754**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 7,99
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 1,05528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05276
Utili di impresa (10%)	€ 0,72628
Incidenza Manodopera al **19,47%**	€ 1,55525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05276

Codice regionale: **CAM24_L02.030.240.B**
Articolo: B Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 8,36
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 1,10484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05524
Utili di impresa (10%)	€ 0,76039
Incidenza Manodopera al **24,38%**	€ 2,03880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05524

Codice regionale: **CAM24_L02.030.240.C**
Articolo: C Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,35648**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 9,47
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 1,25060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06253
Utili di impresa (10%)	€ 0,86071
Incidenza Manodopera al **26,76%**	€ 2,53346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06253

Codice regionale: **CAM24_L02.030.240.D**
Articolo: D Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86565**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 10,12
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 1,33716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06686
Utili di impresa (10%)	€ 0,92028
Incidenza Manodopera al **29,85%**	€ 3,02129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06686

Codice regionale: **CAM24_L02.030.240.E**
Articolo: E Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,44143**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,48%
Prezzo	€ 12,15
Scostamento % su anno 2023	+2,48%
Spese generali (17%)	€ 1,60504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08025
Utili di impresa (10%)	€ 1,10465
Incidenza Manodopera al **29,05%**	€ 3,53003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08025

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.250** +2,14% su anno 2023 +2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.250.A**
Articolo: A Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,33815**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,57%
Prezzo	€ 8,16
Scostamento % su anno 2023	+1,57%
Spese generali (17%)	€ 1,07749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05387
Utili di impresa (10%)	€ 0,74156
Incidenza Manodopera al **19,1%**	€ 1,55781
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05387

Codice regionale: **CAM24_L02.030.250.B**
Articolo: B Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,69494**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,99%
Prezzo	€ 8,62
Scostamento % su anno 2023	+1,99%
Spese generali (17%)	€ 1,13814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05691
Utili di impresa (10%)	€ 0,78331
Incidenza Manodopera al **23,71%**	€ 2,04265
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05691

Codice regionale: **CAM24_L02.030.250.C**
Articolo: C Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50886**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 9,66
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 1,27651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06383
Utili di impresa (10%)	€ 0,87854
Incidenza Manodopera al **26,25%**	€ 2,53645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06383

Codice regionale: **CAM24_L02.030.250.D**
Articolo: D Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,03979**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,49%
Prezzo	€ 10,35
Scostamento % su anno 2023	+2,49%
Spese generali (17%)	€ 1,36676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06834
Utili di impresa (10%)	€ 0,94066
Incidenza Manodopera al **29,23%**	€ 3,02470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06834

Codice regionale: **CAM24_L02.030.250.E**
Articolo: E Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68087**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,41%
Prezzo	€ 12,46
Scostamento % su anno 2023	+2,41%
Spese generali (17%)	€ 1,64575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08229
Utili di impresa (10%)	€ 1,13266
Incidenza Manodopera al **28,37%**	€ 3,53472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08229

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.260** +2,09% su anno 2023 +2,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.260.A**
Articolo: A Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,46875**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,54%
Prezzo	€ 8,33
Scostamento % su anno 2023	+1,54%
Spese generali (17%)	€ 1,09969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05498
Utili di impresa (10%)	€ 0,75684
Incidenza Manodopera al **18,74%**	€ 1,56037
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05498

Codice regionale: **CAM24_L02.030.260.B**
Articolo: B Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84731**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 8,81
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 1,16404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05820
Utili di impresa (10%)	€ 0,80114
Incidenza Manodopera al **23,21%**	€ 2,04563
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05820

Codice regionale: **CAM24_L02.030.260.C**
Articolo: C Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68299**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,17%
Prezzo	€ 9,89
Scostamento % su anno 2023	+2,17%
Spese generali (17%)	€ 1,30611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06531
Utili di impresa (10%)	€ 0,89891
Incidenza Manodopera al **25,69%**	€ 2,53986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06531

Codice regionale: **CAM24_L02.030.260.D**
Articolo: D Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,23570**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,43%
Prezzo	€ 10,60
Scostamento % su anno 2023	+2,43%
Spese generali (17%)	€ 1,40007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07000
Utili di impresa (10%)	€ 0,96358
Incidenza Manodopera al **28,57%**	€ 3,02854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07000

Codice regionale: **CAM24_L02.030.260.E**
Articolo: E Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,89855**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,36%
Prezzo	€ 12,74
Scostamento % su anno 2023	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 1,68275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08414
Utili di impresa (10%)	€ 1,15813
Incidenza Manodopera al **27,78%**	€ 3,53899
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08414

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.270** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.270.A**
Articolo: A Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,65340**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 29,15
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 3,85108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19255
Utili di impresa (10%)	€ 2,65045
Incidenza Manodopera al **21,19%**	€ 6,17830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19255

Codice regionale: **CAM24_L02.030.270.B**
Articolo: B Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,73835**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 31,84
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 4,20552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21028
Utili di impresa (10%)	€ 2,89439
Incidenza Manodopera al **22,54%**	€ 7,17487
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21028

Codice regionale: **CAM24_L02.030.270.C**
Articolo: C Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,75456**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,16%
Prezzo	€ 35,72
Scostamento % su anno 2023	+2,16%
Spese generali (17%)	€ 4,71828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23591
Utili di impresa (10%)	€ 3,24728
Incidenza Manodopera al **25,6%**	€ 9,14538
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23591

Codice regionale: **CAM24_L02.030.270.D**
Articolo: D Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,46472**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,49%
Prezzo	€ 37,92
Scostamento % su anno 2023	+2,49%
Spese generali (17%)	€ 5,00900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25045
Utili di impresa (10%)	€ 3,44737
Incidenza Manodopera al **29,25%**	€ 11,09029
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25045

Codice regionale: **CAM24_L02.030.270.E**
Articolo: E Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,77504**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 44,76
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 5,91176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29559
Utili di impresa (10%)	€ 4,06868
Incidenza Manodopera al **30,35%**	€ 13,58363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29559

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.280** +2,18% su anno 2023 +2,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.280.A**
Articolo: A Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,96878**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 26,99
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 3,56469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17823
Utili di impresa (10%)	€ 2,45335
Incidenza Manodopera al **21%**	€ 5,66743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17823

Codice regionale: **CAM24_L02.030.280.B**
Articolo: B Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,77075**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 29,31
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 3,87103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19355
Utili di impresa (10%)	€ 2,66418
Incidenza Manodopera al **22,72%**	€ 6,65845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19355

Codice regionale: **CAM24_L02.030.280.C**
Articolo: C Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,41691**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 32,71
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 4,32087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21604
Utili di impresa (10%)	€ 2,97378
Incidenza Manodopera al **26,36%**	€ 8,62170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21604

Codice regionale: **CAM24_L02.030.280.D**
Articolo: D Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,37977**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 35,24
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 4,65456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23273
Utili di impresa (10%)	€ 3,20343
Incidenza Manodopera al **28,64%**	€ 10,09372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23273

Codice regionale: **CAM24_L02.030.280.E**
Articolo: E Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10237**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 41,32
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 5,45740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27287
Utili di impresa (10%)	€ 3,75598
Incidenza Manodopera al **30,44%**	€ 12,57554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27287

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.290** +2,17% su anno 2023 +2,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.290.A**
Articolo: A Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,97991**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,73%
Prezzo	€ 29,58
Scostamento % su anno 2023	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 3,90658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19533
Utili di impresa (10%)	€ 2,68865
Incidenza Manodopera al **20,91%**	€ 6,18470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19533

Codice regionale: **CAM24_L02.030.290.B**
Articolo: B Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,10840**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 32,31
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 4,26843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21342
Utili di impresa (10%)	€ 2,93768
Incidenza Manodopera al **22,23%**	€ 7,18213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21342

Codice regionale: **CAM24_L02.030.290.C**
Articolo: C Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,69777**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 35,65
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 4,70862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23543
Utili di impresa (10%)	€ 3,24064
Incidenza Manodopera al **26,99%**	€ 9,62211
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23543

Codice regionale: **CAM24_L02.030.290.D**
Articolo: D Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,94361**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,45%
Prezzo	€ 38,54
Scostamento % su anno 2023	+2,45%
Spese generali (17%)	€ 5,09041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25452
Utili di impresa (10%)	€ 3,50340
Incidenza Manodopera al **28,8%**	€ 11,09968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25452

Codice regionale: **CAM24_L02.030.290.E**
Articolo: E Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,34101**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 45,48
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 6,00797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30040
Utili di impresa (10%)	€ 4,13490
Incidenza Manodopera al **29,89%**	€ 13,59473
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30040

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.300** +2,19% su anno 2023 +2,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.300.A**
Articolo: A Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,98974**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,8%
Prezzo	€ 30,87
Scostamento % su anno 2023	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 4,07826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20391
Utili di impresa (10%)	€ 2,80680
Incidenza Manodopera al **21,64%**	€ 6,68235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,20391

Codice regionale: **CAM24_L02.030.300.B**
Articolo: B Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,22706**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 33,75
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 4,45860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22293
Utili di impresa (10%)	€ 3,06857
Incidenza Manodopera al **22,76%**	€ 7,68190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22293

Codice regionale: **CAM24_L02.030.300.C**
Articolo: C Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,05588**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,3%
Prezzo	€ 37,39
Scostamento % su anno 2023	+2,3%
Spese generali (17%)	€ 4,93950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24698
Utili di impresa (10%)	€ 3,39954
Incidenza Manodopera al **27,08%**	€ 10,12659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24698

Codice regionale: **CAM24_L02.030.300.D**
Articolo: D Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,49762**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,44%
Prezzo	€ 40,54
Scostamento % su anno 2023	+2,44%
Spese generali (17%)	€ 5,35460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26773
Utili di impresa (10%)	€ 3,68522
Incidenza Manodopera al **28,64%**	€ 11,60799
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26773

Codice regionale: **CAM24_L02.030.300.E**
Articolo: E Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,30860**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 48,02
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 6,34246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31712
Utili di impresa (10%)	€ 4,36511
Incidenza Manodopera al **29,39%**	€ 14,11115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,31712

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.030** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI

Codice regionale: **CAM24_L02.030.310** +2,19% su anno 2023 +2,19% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm

Codice regionale: **CAM24_L02.030.310.A**
Articolo: A Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,91748**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,74%
Prezzo	€ 83,55
Scostamento % su anno 2023	+1,74%
Spese generali (17%)	€ 11,03597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55180
Utili di impresa (10%)	€ 7,59535
Incidenza Manodopera al **20,97%**	€ 17,51956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55180

Codice regionale: **CAM24_L02.030.310.B**
Articolo: B Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,20129**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,94%
Prezzo	€ 90,35
Scostamento % su anno 2023	+1,94%
Spese generali (17%)	€ 11,93422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59671
Utili di impresa (10%)	€ 8,21355
Incidenza Manodopera al **23,21%**	€ 20,96806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,59671

Codice regionale: **CAM24_L02.030.310.C**
Articolo: C Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,42276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,25%
Prezzo	€ 100,93
Scostamento % su anno 2023	+2,25%
Spese generali (17%)	€ 13,33187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66659
Utili di impresa (10%)	€ 9,17546
Incidenza Manodopera al **26,62%**	€ 26,86339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66659

Codice regionale: **CAM24_L02.030.310.D**
Articolo: D Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,12393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,5%
Prezzo	€ 108,27
Scostamento % su anno 2023	+2,5%
Spese generali (17%)	€ 14,30107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71505
Utili di impresa (10%)	€ 9,84250
Incidenza Manodopera al **29,33%**	€ 31,75361
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,71505

Codice regionale: **CAM24_L02.030.310.E**
Articolo: E Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,88551**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,54%
Prezzo	€ 128,55
Scostamento % su anno 2023	+2,54%
Spese generali (17%)	€ 16,98054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84903
Utili di impresa (10%)	€ 11,68661
Incidenza Manodopera al **29,77%**	€ 38,27462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,84903

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040.010** +0,27% su anno 2023 +0,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale

Codice regionale: **CAM24_L02.040.010.A**
Articolo: A Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 125 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,06786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 417,08
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 55,09154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,75458
Utili di impresa (10%)	€ 37,91594
Incidenza Manodopera al **5,19%**	€ 21,64525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,75458

Codice regionale: **CAM24_L02.040.010.B**
Articolo: B Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,61350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 434,51
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 57,39430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,86972
Utili di impresa (10%)	€ 39,50078
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 22,38870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,86972

Codice regionale: **CAM24_L02.040.010.C**
Articolo: C Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,88146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 461,88
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 61,00985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05049
Utili di impresa (10%)	€ 41,98913
Incidenza Manodopera al **4,63%**	€ 21,37219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,05049

Codice regionale: **CAM24_L02.040.010.D**
Articolo: D Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 630 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,99858**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 709,14
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 93,66976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,68349
Utili di impresa (10%)	€ 64,46683
Incidenza Manodopera al **4,15%**	€ 29,43978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,68349

Codice regionale: **CAM24_L02.040.010.E**
Articolo: E Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,53912**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 1.020,00
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 134,73165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,73658
Utili di impresa (10%)	€ 92,72708
Incidenza Manodopera al **3,68%**	€ 37,52077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,73658

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040.020** +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale

Codice regionale: **CAM24_L02.040.020.A**
Articolo: A Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 125 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,06786**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 417,08
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 55,09154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,75458
Utili di impresa (10%)	€ 37,91594
Incidenza Manodopera al **5,19%**	€ 21,64525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,75458

Codice regionale: **CAM24_L02.040.020.B**
Articolo: B Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 160 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,61350**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 434,51
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 57,39430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,86972
Utili di impresa (10%)	€ 39,50078
Incidenza Manodopera al **5,15%**	€ 22,38870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,86972

Codice regionale: **CAM24_L02.040.020.C**
Articolo: C Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,88146**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 461,88
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 61,00985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,05049
Utili di impresa (10%)	€ 41,98913
Incidenza Manodopera al **4,63%**	€ 21,37219
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,05049

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040.030** +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manovra a maniglia rotante

Codice regionale: **CAM24_L02.040.030.A**
Articolo: A Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,21936**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 69,78
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 9,21729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46086
Utili di impresa (10%)	€ 6,34367
Incidenza Manodopera al **9,06%**	€ 6,31940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,46086

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI
Codice regionale: **CAM24_L02.040.040** +1% su anno 2023 +1% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante

Codice regionale: **CAM24_L02.040.040.A**
Articolo: A Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,15686**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 59,40
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 7,84667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39233
Utili di impresa (10%)	€ 5,40035
Incidenza Manodopera al **12,79%**	€ 7,59484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,39233

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040.050** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Coppia di contatti ausiliari

Codice regionale: **CAM24_L02.040.050.A**
Articolo: A Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C., Coppia di contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,75903**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 82,06
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 10,83904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54195
Utili di impresa (10%)	€ 7,45981
Incidenza Manodopera al **13,17%**	€ 10,80704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,54195

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040.060** +0,76% su anno 2023 +0,76% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sganciatore a lancio corrente

Codice regionale: **CAM24_L02.040.060.A**
Articolo: A Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,84536**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 105,33
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 13,91371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69569
Utili di impresa (10%)	€ 9,57591
Incidenza Manodopera al **10,14%**	€ 10,68383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,69569

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040.070** +0,65% su anno 2023 +0,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sganciatore di minima tensione

Codice regionale: **CAM24_L02.040.070.A**
Articolo: A Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore di minima tensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,96311**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 129,94
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 17,16373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85819
Utili di impresa (10%)	€ 11,81268
Incidenza Manodopera al **8,88%**	€ 11,53653
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,85819

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040** +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.040.080** +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ritardatore per sganciatore di minima tensione

Codice regionale: **CAM24_L02.040.080.A**
Articolo: A Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, Ritardatore per sganciatore di minima tensione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,19666**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 153,41
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 20,26343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01317
Utili di impresa (10%)	€ 13,94601
Incidenza Manodopera al **7,44%**	€ 11,41621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,01317

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.050** +2,54% su anno 2023 +2,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN PVC

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010** +2,31% su anno 2023 +2,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale portacavi in PVC montato a parete

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.A**
Articolo: A Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50102**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,86%
Prezzo	€ 9,65
Scostamento % su anno 2023	+3,86%
Spese generali (17%)	€ 1,27517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06376
Utili di impresa (10%)	€ 0,87762
Incidenza Manodopera al **43,16%**	€ 4,16611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06376

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.B**
Articolo: B Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,40023**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,06%
Prezzo	€ 12,10
Scostamento % su anno 2023	+3,06%
Spese generali (17%)	€ 1,59804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07990
Utili di impresa (10%)	€ 1,09983
Incidenza Manodopera al **34,44%**	€ 4,16611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07990

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.C**
Articolo: C Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72561**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,66%
Prezzo	€ 15,09
Scostamento % su anno 2023	+2,66%
Spese generali (17%)	€ 1,99335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09967
Utili di impresa (10%)	€ 1,37190
Incidenza Manodopera al **30,1%**	€ 4,54251
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09967

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.D**
Articolo: D Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,38956**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,42%
Prezzo	€ 17,23
Scostamento % su anno 2023	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 2,27623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11381
Utili di impresa (10%)	€ 1,56658
Incidenza Manodopera al **27,45%**	€ 4,73071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11381

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.E**
Articolo: E Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,85495**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,25%
Prezzo	€ 20,41
Scostamento % su anno 2023	+2,25%
Spese generali (17%)	€ 2,69534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13477
Utili di impresa (10%)	€ 1,85503
Incidenza Manodopera al **25,49%**	€ 5,20121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13477

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.F**
Articolo: F Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,09791**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,88%
Prezzo	€ 14,28
Scostamento % su anno 2023	+2,88%
Spese generali (17%)	€ 1,88664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09433
Utili di impresa (10%)	€ 1,29846
Incidenza Manodopera al **32,46%**	€ 4,63661
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09433

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.G**
Articolo: G Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,20792**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,56%
Prezzo	€ 17,00
Scostamento % su anno 2023	+2,56%
Spese generali (17%)	€ 2,24535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11227
Utili di impresa (10%)	€ 1,54533
Incidenza Manodopera al **28,94%**	€ 4,91891
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11227

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.H**
Articolo: H Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,03072**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,26%
Prezzo	€ 20,63
Scostamento % su anno 2023	+2,26%
Spese generali (17%)	€ 2,72522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13626
Utili di impresa (10%)	€ 1,87559
Incidenza Manodopera al **25,67%**	€ 5,29531
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13626

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.I**
Articolo: I Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,39766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,14%
Prezzo	€ 23,68
Scostamento % su anno 2023	+2,14%
Spese generali (17%)	€ 3,12760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15638
Utili di impresa (10%)	€ 2,15253
Incidenza Manodopera al **24,35%**	€ 5,76581
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15638

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.J**
Articolo: J Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,61708**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,88%
Prezzo	€ 29,11
Scostamento % su anno 2023	+1,88%
Spese generali (17%)	€ 3,84490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19225
Utili di impresa (10%)	€ 2,64620
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 6,23631
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19225

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.K**
Articolo: K Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,51276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 36,70
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 4,84717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24236
Utili di impresa (10%)	€ 3,33599
Incidenza Manodopera al **18,53%**	€ 6,80091
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,24236

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.L**
Articolo: L Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,76625**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,02%
Prezzo	€ 25,44
Scostamento % su anno 2023	+2,02%
Spese generali (17%)	€ 3,36026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16801
Utili di impresa (10%)	€ 2,31265
Incidenza Manodopera al **23,03%**	€ 5,85991
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16801

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.M**
Articolo: M Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,78274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,92%
Prezzo	€ 29,32
Scostamento % su anno 2023	+1,92%
Spese generali (17%)	€ 3,87307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19365
Utili di impresa (10%)	€ 2,66558
Incidenza Manodopera al **21,91%**	€ 6,42451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19365

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.N**
Articolo: N Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,55911**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,66%
Prezzo	€ 35,47
Scostamento % su anno 2023	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 4,68505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23425
Utili di impresa (10%)	€ 3,22442
Incidenza Manodopera al **18,91%**	€ 6,70681
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23425

Codice regionale: **CAM24_L02.050.010.O**
Articolo: O Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,51778**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 45,71
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 6,03802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30190
Utili di impresa (10%)	€ 4,15558
Incidenza Manodopera al **16,52%**	€ 7,55371
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,30190

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.050** +2,54% su anno 2023 +2,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN PVC

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020** +2,5% su anno 2023 +2,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.A**
Articolo: A Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,39274**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,22%
Prezzo	€ 19,81
Scostamento % su anno 2023	+3,22%
Spese generali (17%)	€ 2,61677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13084
Utili di impresa (10%)	€ 1,80095
Incidenza Manodopera al **36,23%**	€ 7,17731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13084

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.B**
Articolo: B Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,33583**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,85%
Prezzo	€ 22,31
Scostamento % su anno 2023	+2,85%
Spese generali (17%)	€ 2,94709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14735
Utili di impresa (10%)	€ 2,02829
Incidenza Manodopera al **32,17%**	€ 7,17731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14735

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.C**
Articolo: C Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,44959**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,76%
Prezzo	€ 26,32
Scostamento % su anno 2023	+2,76%
Spese generali (17%)	€ 3,47643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17382
Utili di impresa (10%)	€ 2,39260
Incidenza Manodopera al **31,2%**	€ 8,21241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17382

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.D**
Articolo: D Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,48994**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,68%
Prezzo	€ 28,94
Scostamento % su anno 2023	+2,68%
Spese generali (17%)	€ 3,82329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19116
Utili di impresa (10%)	€ 2,63132
Incidenza Manodopera al **30,32%**	€ 8,77701
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19116

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.E**
Articolo: E Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,76713**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 31,88
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 4,21041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21052
Utili di impresa (10%)	€ 2,89775
Incidenza Manodopera al **28,42%**	€ 9,05931
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21052

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.F**
Articolo: F Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,98922**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,9%
Prezzo	€ 25,73
Scostamento % su anno 2023	+2,9%
Spese generali (17%)	€ 3,39817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16991
Utili di impresa (10%)	€ 2,33874
Incidenza Manodopera al **32,65%**	€ 8,40061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16991

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.G**
Articolo: G Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,37823**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,1%
Prezzo	€ 26,23
Scostamento % su anno 2023	+3,1%
Spese generali (17%)	€ 3,46430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17322
Utili di impresa (10%)	€ 2,38425
Incidenza Manodopera al **34,9%**	€ 9,15341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,17322

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.H**
Articolo: H Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,29843**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,56%
Prezzo	€ 32,56
Scostamento % su anno 2023	+2,56%
Spese generali (17%)	€ 4,30073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21504
Utili di impresa (10%)	€ 2,95992
Incidenza Manodopera al **28,98%**	€ 9,43571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21504

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.I**
Articolo: I Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,18645**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,46%
Prezzo	€ 36,28
Scostamento % su anno 2023	+2,46%
Spese generali (17%)	€ 4,79170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23959
Utili di impresa (10%)	€ 3,29782
Incidenza Manodopera al **27,83%**	€ 10,09441
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23959

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.J**
Articolo: J Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,59407**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,26%
Prezzo	€ 41,95
Scostamento % su anno 2023	+2,26%
Spese generali (17%)	€ 5,54099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27705
Utili di impresa (10%)	€ 3,81351
Incidenza Manodopera al **25,63%**	€ 10,75311
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27705

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.K**
Articolo: K Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,72854**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,98%
Prezzo	€ 49,84
Scostamento % su anno 2023	+1,98%
Spese generali (17%)	€ 6,58385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32919
Utili di impresa (10%)	€ 4,53124
Incidenza Manodopera al **22,52%**	€ 11,22361
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32919

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.L**
Articolo: L Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,04653**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,32%
Prezzo	€ 38,67
Scostamento % su anno 2023	+2,32%
Spese generali (17%)	€ 5,10791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25540
Utili di impresa (10%)	€ 3,51544
Incidenza Manodopera al **26,35%**	€ 10,18851
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,25540

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.M**
Articolo: M Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,87482**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 42,31
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 5,58872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27944
Utili di impresa (10%)	€ 3,84635
Incidenza Manodopera al **24,97%**	€ 10,56491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,27944

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.N**
Articolo: N Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,12169**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,03%
Prezzo	€ 49,06
Scostamento % su anno 2023	+2,03%
Spese generali (17%)	€ 6,48069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32403
Utili di impresa (10%)	€ 4,46024
Incidenza Manodopera al **23,07%**	€ 11,31771
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32403

Codice regionale: **CAM24_L02.050.020.O**
Articolo: O Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,42166**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,73%
Prezzo	€ 58,46
Scostamento % su anno 2023	+1,73%
Spese generali (17%)	€ 7,72168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38608
Utili di impresa (10%)	€ 5,31433
Incidenza Manodopera al **19,68%**	€ 11,50591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38608

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.050** +2,54% su anno 2023 +2,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CANALI IN PVC

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030** +2,8% su anno 2023 +2,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canale portacavi in PVC

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.A**
Articolo: A Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,95110**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,05%
Prezzo	€ 11,52
Scostamento % su anno 2023	+4,05%
Spese generali (17%)	€ 1,52169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07608
Utili di impresa (10%)	€ 1,04728
Incidenza Manodopera al **45,15%**	€ 5,20121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,07608

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.B**
Articolo: B Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,45005**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,43%
Prezzo	€ 14,74
Scostamento % su anno 2023	+3,43%
Spese generali (17%)	€ 1,94651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09733
Utili di impresa (10%)	€ 1,33966
Incidenza Manodopera al **38,49%**	€ 5,67171
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09733

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.C**
Articolo: C Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,74029**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,09%
Prezzo	€ 17,68
Scostamento % su anno 2023	+3,09%
Spese generali (17%)	€ 2,33585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11679
Utili di impresa (10%)	€ 1,60761
Incidenza Manodopera al **34,73%**	€ 6,14221
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,11679

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.D**
Articolo: D Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06294**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3%
Prezzo	€ 20,67
Scostamento % su anno 2023	+3%
Spese generali (17%)	€ 2,73070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13654
Utili di impresa (10%)	€ 1,87936
Incidenza Manodopera al **33,81%**	€ 6,98911
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,13654

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.E**
Articolo: E Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,24603**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,7%
Prezzo	€ 23,48
Scostamento % su anno 2023	+2,7%
Spese generali (17%)	€ 3,10183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15509
Utili di impresa (10%)	€ 2,13479
Incidenza Manodopera al **30,56%**	€ 7,17731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,15509

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.F**
Articolo: F Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,61819**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,68%
Prezzo	€ 18,81
Scostamento % su anno 2023	+3,68%
Spese generali (17%)	€ 2,48509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12425
Utili di impresa (10%)	€ 1,71033
Incidenza Manodopera al **41,15%**	€ 7,74191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,12425

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.G**
Articolo: G Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51913**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,24%
Prezzo	€ 21,26
Scostamento % su anno 2023	+3,24%
Spese generali (17%)	€ 2,80825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14041
Utili di impresa (10%)	€ 1,93274
Incidenza Manodopera al **36,42%**	€ 7,74191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,14041

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.H**
Articolo: H Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,96553**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,81%
Prezzo	€ 24,41
Scostamento % su anno 2023	+2,81%
Spese generali (17%)	€ 3,22414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16121
Utili di impresa (10%)	€ 2,21897
Incidenza Manodopera al **31,72%**	€ 7,74191
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,16121

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.I**
Articolo: I Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,61477**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,7%
Prezzo	€ 27,82
Scostamento % su anno 2023	+2,7%
Spese generali (17%)	€ 3,67451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18373
Utili di impresa (10%)	€ 2,52893
Incidenza Manodopera al **30,54%**	€ 8,49471
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,18373

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.J**
Articolo: J Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,64599**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,35%
Prezzo	€ 33,01
Scostamento % su anno 2023	+2,35%
Spese generali (17%)	€ 4,35982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21799
Utili di impresa (10%)	€ 3,00058
Incidenza Manodopera al **26,59%**	€ 8,77701
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,21799

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.K**
Articolo: K Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,72987**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 40,84
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 5,39408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26970
Utili di impresa (10%)	€ 3,71240
Incidenza Manodopera al **23,34%**	€ 9,52981
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26970

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.L**
Articolo: L Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,43300**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,63%
Prezzo	€ 30,16
Scostamento % su anno 2023	+2,63%
Spese generali (17%)	€ 3,98361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19918
Utili di impresa (10%)	€ 2,74166
Incidenza Manodopera al **29,73%**	€ 8,96521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19918

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.M**
Articolo: M Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,16719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,42%
Prezzo	€ 33,68
Scostamento % su anno 2023	+2,42%
Spese generali (17%)	€ 4,44842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22242
Utili di impresa (10%)	€ 3,06156
Incidenza Manodopera al **27,46%**	€ 9,24751
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,22242

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.N**
Articolo: N Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,03766**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,12%
Prezzo	€ 39,95
Scostamento % su anno 2023	+2,12%
Spese generali (17%)	€ 5,27640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26382
Utili di impresa (10%)	€ 3,63141
Incidenza Manodopera al **24,09%**	€ 9,62391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,26382

Codice regionale: **CAM24_L02.050.030.O**
Articolo: O Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,43173**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,76%
Prezzo	€ 49,46
Scostamento % su anno 2023	+1,76%
Spese generali (17%)	€ 6,53339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32667
Utili di impresa (10%)	€ 4,49651
Incidenza Manodopera al **20,03%**	€ 9,90621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,32667

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.060** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: **CAM24_L02.060.010** +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Relè differenziale

Codice regionale: **CAM24_L02.060.010.A**
Articolo: A Relé differenziale, Da quadro con toroide separato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,71905**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 488,70
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 64,55224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,22761
Utili di impresa (10%)	€ 44,42713
Incidenza Manodopera al **4,16%**	€ 20,34724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,22761

Codice regionale: **CAM24_L02.060.010.B**
Articolo: B Relé differenziale, Toroide per relè differenziale, diametro 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,97981**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 145,41
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 19,20657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96033
Utili di impresa (10%)	€ 13,21864
Incidenza Manodopera al **8,42%**	€ 12,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,96033

Codice regionale: **CAM24_L02.060.010.C**
Articolo: C Relé differenziale, Toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 484,50808**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 623,56
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 82,36637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,11832
Utili di impresa (10%)	€ 56,68745
Incidenza Manodopera al **2,6%**	€ 16,18996
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,11832

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.060** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020** +0,99% su anno 2023 +0,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Relè passo passo

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020.A**
Articolo: A Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69226**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 58,81
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 7,76768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38838
Utili di impresa (10%)	€ 5,34599
Incidenza Manodopera al **15,34%**	€ 9,01926
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,38838

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020.B**
Articolo: B Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,45901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 62,37
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 8,23803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41190
Utili di impresa (10%)	€ 5,66970
Incidenza Manodopera al **14,55%**	€ 9,07351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41190

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020.C**
Articolo: C Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,45901**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,16%
Prezzo	€ 62,37
Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (17%)	€ 8,23803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41190
Utili di impresa (10%)	€ 5,66970
Incidenza Manodopera al **14,55%**	€ 9,07351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,41190

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020.D**
Articolo: D Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,74338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 78,18
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 10,32637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51632
Utili di impresa (10%)	€ 7,10698
Incidenza Manodopera al **11,91%**	€ 9,31438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51632

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020.E**
Articolo: E Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,74338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 78,18
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 10,32637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51632
Utili di impresa (10%)	€ 7,10698
Incidenza Manodopera al **11,91%**	€ 9,31438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51632

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020.F**
Articolo: F Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,74338**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 78,18
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 10,32637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51632
Utili di impresa (10%)	€ 7,10698
Incidenza Manodopera al **11,91%**	€ 9,31438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51632

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020.G**
Articolo: G Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,40691**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 115,07
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 15,19917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75996
Utili di impresa (10%)	€ 10,46061
Incidenza Manodopera al **8,58%**	€ 9,87641
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,75996

Codice regionale: **CAM24_L02.060.020.H**
Articolo: H Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,82846**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 49,97
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 6,60084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33004
Utili di impresa (10%)	€ 4,54293
Incidenza Manodopera al **13%**	€ 6,49546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33004

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.060** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: **CAM24_L02.060.030** +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Contattore di portata 20A

Codice regionale: **CAM24_L02.060.030.A**
Articolo: A Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Unipolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,70217**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,33%
Prezzo	€ 51,10
Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (17%)	€ 6,74937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,33747
Utili di impresa (10%)	€ 4,64515
Incidenza Manodopera al **16,49%**	€ 8,42396
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,33747

Codice regionale: **CAM24_L02.060.030.B**
Articolo: B Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,27961**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,48%
Prezzo	€ 66,00
Scostamento % su anno 2023	+1,48%
Spese generali (17%)	€ 8,71753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43588
Utili di impresa (10%)	€ 5,99971
Incidenza Manodopera al **18,18%**	€ 11,99587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,43588

Codice regionale: **CAM24_L02.060.030.C**
Articolo: C Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,56259**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,59%
Prezzo	€ 80,52
Scostamento % su anno 2023	+1,59%
Spese generali (17%)	€ 10,63564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53178
Utili di impresa (10%)	€ 7,31982
Incidenza Manodopera al **19,33%**	€ 15,56201
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,53178

Codice regionale: **CAM24_L02.060.030.D**
Articolo: D Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tetrapolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,85357**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,44%
Prezzo	€ 100,20
Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (17%)	€ 13,23511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66176
Utili di impresa (10%)	€ 9,10887
Incidenza Manodopera al **17,74%**	€ 17,77321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66176

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.060** +0,88% su anno 2023 +0,88% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RELE' E CONTATTORI

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040** +0,8% su anno 2023 +0,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Contattore tetrapolare

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.A**
Articolo: A Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 9 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,02822**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 72,11
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 9,52480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47624
Utili di impresa (10%)	€ 6,55530
Incidenza Manodopera al **22,07%**	€ 15,91173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,47624

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.B**
Articolo: B Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 12 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,36586**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,7%
Prezzo	€ 77,69
Scostamento % su anno 2023	+1,7%
Spese generali (17%)	€ 10,26220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51311
Utili di impresa (10%)	€ 7,06281
Incidenza Manodopera al **20,59%**	€ 15,99678
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,51311

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.C**
Articolo: C Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 18 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,65485**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 84,50
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 11,16132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55807
Utili di impresa (10%)	€ 7,68162
Incidenza Manodopera al **19,05%**	€ 16,10049
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,55807

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.D**
Articolo: D Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,74025**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 109,06
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 14,40584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72029
Utili di impresa (10%)	€ 9,91461
Incidenza Manodopera al **17,3%**	€ 18,86393
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,72029

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.E**
Articolo: E Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 32 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,85760**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 133,66
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 17,65579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88279
Utili di impresa (10%)	€ 12,15134
Incidenza Manodopera al **14,39%**	€ 19,23878
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,88279

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.F**
Articolo: F Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,84954**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 158,11
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 20,88442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04422
Utili di impresa (10%)	€ 14,37340
Incidenza Manodopera al **11,8%**	€ 18,65548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,04422

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.G**
Articolo: G Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 50 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,21806**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 199,77
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 26,38707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31935
Utili di impresa (10%)	€ 18,16051
Incidenza Manodopera al **9,9%**	€ 19,76800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,31935

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.H**
Articolo: H Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,25683**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 246,15
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 32,51366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62568
Utili di impresa (10%)	€ 22,37705
Incidenza Manodopera al **8,9%**	€ 21,90817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 1,62568

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.I**
Articolo: I Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,97469**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 306,27
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 40,45570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,02279
Utili di impresa (10%)	€ 27,84304
Incidenza Manodopera al **7,61%**	€ 23,30205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 2,02279

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.J**
Articolo: J Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 115 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,68141**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 460,34
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 60,80584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,04029
Utili di impresa (10%)	€ 41,84873
Incidenza Manodopera al **7,65%**	€ 35,20611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,04029

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.K**
Articolo: K Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 150 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,64874**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 546,52
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 72,19029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,60951
Utili di impresa (10%)	€ 49,68390
Incidenza Manodopera al **6,68%**	€ 36,51919
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 3,60951

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.L**
Articolo: L Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 185 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 479,30817**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 616,87
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 81,48239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,07412
Utili di impresa (10%)	€ 56,07906
Incidenza Manodopera al **6,64%**	€ 40,93585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 4,07412

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.M**
Articolo: M Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 225 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 591,12750**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 760,78
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 100,49168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,02458
Utili di impresa (10%)	€ 69,16192
Incidenza Manodopera al **6,17%**	€ 46,95113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 5,02458

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.N**
Articolo: N Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 265 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 714,82642**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 919,98
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 121,52049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,07602
Utili di impresa (10%)	€ 83,63469
Incidenza Manodopera al **5,68%**	€ 52,24366
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,07602

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.O**
Articolo: O Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 330 A

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 777,77200**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 1.000,99
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 132,22124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,61106
Utili di impresa (10%)	€ 90,99932
Incidenza Manodopera al **5,2%**	€ 52,04435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 6,61106

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.P**
Articolo: P Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 906,78539**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 1.167,03
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 154,15352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,70768
Utili di impresa (10%)	€ 106,09389
Incidenza Manodopera al **5,21%**	€ 60,78599
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 7,70768

Codice regionale: **CAM24_L02.060.040.Q**
Articolo: Q Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.341,10719**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 1.726,00
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 227,98822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,39941
Utili di impresa (10%)	€ 156,90954
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 72,16916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 11,39941

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.070** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: **CAM24_L02.070.010** +2,14% su anno 2023 +2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sospensione leggera

Codice regionale: **CAM24_L02.070.010.A**
Articolo: A Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,38054**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 28,80
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 3,80469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19023
Utili di impresa (10%)	€ 2,61852
Incidenza Manodopera al **20,31%**	€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,19023

Codice regionale: **CAM24_L02.070.010.B**
Articolo: B Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,96197**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,9%
Prezzo	€ 35,99
Scostamento % su anno 2023	+1,9%
Spese generali (17%)	€ 4,75353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23768
Utili di impresa (10%)	€ 3,27155
Incidenza Manodopera al **21,67%**	€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,23768

Codice regionale: **CAM24_L02.070.010.C**
Articolo: C Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,02505**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,74%
Prezzo	€ 12,90
Scostamento % su anno 2023	+2,74%
Spese generali (17%)	€ 1,70426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08521
Utili di impresa (10%)	€ 1,17293
Incidenza Manodopera al **30,98%**	€ 3,99668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08521

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.070** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: **CAM24_L02.070.020** +0,9% su anno 2023 +0,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sospensione pesante

Codice regionale: **CAM24_L02.070.020.A**
Articolo: A Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 80 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,99251**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 100,38
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 13,25873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66294
Utili di impresa (10%)	€ 9,12512
Incidenza Manodopera al **10,68%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,66294

Codice regionale: **CAM24_L02.070.020.B**
Articolo: B Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,17813**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 107,05
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 14,14028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70701
Utili di impresa (10%)	€ 9,73184
Incidenza Manodopera al **10,02%**	€ 10,72280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,70701

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.070** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: **CAM24_L02.070.030** +2,71% su anno 2023 +2,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate

Codice regionale: **CAM24_L02.070.030.A**
Articolo: A Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,83991**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,94%
Prezzo	€ 8,80
Scostamento % su anno 2023	+2,94%
Spese generali (17%)	€ 1,16278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05814
Utili di impresa (10%)	€ 0,80027
Incidenza Manodopera al **33,22%**	€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05814

Codice regionale: **CAM24_L02.070.030.B**
Articolo: B Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30225**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,75%
Prezzo	€ 9,40
Scostamento % su anno 2023	+2,75%
Spese generali (17%)	€ 1,24138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06207
Utili di impresa (10%)	€ 0,85436
Incidenza Manodopera al **31,12%**	€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,06207

Codice regionale: **CAM24_L02.070.030.C**
Articolo: C Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65927**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,77%
Prezzo	€ 12,43
Scostamento % su anno 2023	+2,78%
Spese generali (17%)	€ 1,64208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08210
Utili di impresa (10%)	€ 1,13014
Incidenza Manodopera al **31,37%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08210

Codice regionale: **CAM24_L02.070.030.D**
Articolo: D Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23257**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,62%
Prezzo	€ 13,17
Scostamento % su anno 2023	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 1,73954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08698
Utili di impresa (10%)	€ 1,19721
Incidenza Manodopera al **29,61%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,08698

Codice regionale: **CAM24_L02.070.030.E**
Articolo: E Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,82437**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,47%
Prezzo	€ 13,93
Scostamento % su anno 2023	+2,47%
Spese generali (17%)	€ 1,84014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09201
Utili di impresa (10%)	€ 1,26645
Incidenza Manodopera al **27,99%**	€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,09201

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.070** +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE

Codice regionale: **CAM24_L02.070.040** +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari

Codice regionale: **CAM24_L02.070.040.A**
Articolo: A Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 2 contatti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,77629**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 44,76
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 5,91197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29560
Utili di impresa (10%)	€ 4,06883
Incidenza Manodopera al **17,54%**	€ 7,84954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,29560

Codice regionale: **CAM24_L02.070.040.B**
Articolo: B Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 4 contatti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,54605**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 68,91
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 9,10283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45514
Utili di impresa (10%)	€ 6,26489
Incidenza Manodopera al **16,08%**	€ 11,08463
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,45514

Codice regionale: **CAM24_L02.070.040.C**
Articolo: C Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,30393**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 118,80
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 15,69167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78458
Utili di impresa (10%)	€ 10,79956
Incidenza Manodopera al **8,36%**	€ 9,93321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,78458

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.080** +3,45% su anno 2023 +3,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: **CAM24_L02.080.010** +6,22% su anno 2023 +6,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera

Codice regionale: **CAM24_L02.080.010.A**
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70412**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,52%
Prezzo	€ 2,19
Scostamento % su anno 2023	+6,52%
Spese generali (17%)	€ 0,28970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01449
Utili di impresa (10%)	€ 0,19938
Incidenza Manodopera al **71,24%**	€ 1,56251
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01449

Codice regionale: **CAM24_L02.080.010.B**
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04564**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,45%
Prezzo	€ 2,63
Scostamento % su anno 2023	+6,45%
Spese generali (17%)	€ 0,34776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01739
Utili di impresa (10%)	€ 0,23934
Incidenza Manodopera al **70,49%**	€ 1,85591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01739

Codice regionale: **CAM24_L02.080.010.C**
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,74552**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,31%
Prezzo	€ 3,53
Scostamento % su anno 2023	+6,31%
Spese generali (17%)	€ 0,46674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02334
Utili di impresa (10%)	€ 0,32123
Incidenza Manodopera al **69,14%**	€ 2,44305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02334

Codice regionale: **CAM24_L02.080.010.D**
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30933**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,06%
Prezzo	€ 4,26
Scostamento % su anno 2023	+6,06%
Spese generali (17%)	€ 0,56259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02813
Utili di impresa (10%)	€ 0,38719
Incidenza Manodopera al **66,6%**	€ 2,83638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02813

Codice regionale: **CAM24_L02.080.010.E**
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89171**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,76%
Prezzo	€ 5,01
Scostamento % su anno 2023	+5,76%
Spese generali (17%)	€ 0,66159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03308
Utili di impresa (10%)	€ 0,45533
Incidenza Manodopera al **63,54%**	€ 3,18229
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03308

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.080** +3,45% su anno 2023 +3,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: **CAM24_L02.080.020** +5,92% su anno 2023 +5,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera

Codice regionale: **CAM24_L02.080.020.A**
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in

conglomerato cementizio Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,78826**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,19%
Prezzo	€ 2,30
Scostamento % su anno 2023	+6,2%
Spese generali (17%)	€ 0,30400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01520
Utili di impresa (10%)	€ 0,20923
Incidenza Manodopera al **67,96%**	€ 1,56416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01520

Codice regionale: **CAM24_L02.080.020.B**
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21392**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,93%
Prezzo	€ 2,85
Scostamento % su anno 2023	+5,93%
Spese generali (17%)	€ 0,37637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01882
Utili di impresa (10%)	€ 0,25903
Incidenza Manodopera al **65,25%**	€ 1,85921
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01882

Codice regionale: **CAM24_L02.080.020.C**
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92782**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,9%
Prezzo	€ 3,77
Scostamento % su anno 2023	+5,9%
Spese generali (17%)	€ 0,49773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02489
Utili di impresa (10%)	€ 0,34256
Incidenza Manodopera al **64,93%**	€ 2,44662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02489

Codice regionale: **CAM24_L02.080.020.D**
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53370**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,65%
Prezzo	€ 4,55
Scostamento % su anno 2023	+5,65%
Spese generali (17%)	€ 0,60073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03004
Utili di impresa (10%)	€ 0,41344
Incidenza Manodopera al **62,46%**	€ 2,84078
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03004

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.080** +3,45% su anno 2023 +3,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: **CAM24_L02.080.030** +5,68% su anno 2023 +5,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante

Codice regionale: **CAM24_L02.080.030.A**
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93448**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,27%
Prezzo	€ 2,49
Scostamento % su anno 2023	+6,27%
Spese generali (17%)	€ 0,32886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01644
Utili di impresa (10%)	€ 0,22633
Incidenza Manodopera al **68,7%**	€ 1,71038
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01644

Codice regionale: **CAM24_L02.080.030.B**
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40888**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+6,03%
Prezzo	€ 3,10
Scostamento % su anno 2023	+6,03%
Spese generali (17%)	€ 0,40951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02048
Utili di impresa (10%)	€ 0,28184
Incidenza Manodopera al **66,26%**	€ 2,05417
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02048

Codice regionale: **CAM24_L02.080.030.C**
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,13680**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,95%
Prezzo	€ 4,04
Scostamento % su anno 2023	+5,95%
Spese generali (17%)	€ 0,53326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02666
Utili di impresa (10%)	€ 0,36701
Incidenza Manodopera al **65,44%**	€ 2,64186
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02666

Codice regionale: **CAM24_L02.080.030.D**
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81280**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,6%
Prezzo	€ 4,91
Scostamento % su anno 2023	+5,6%
Spese generali (17%)	€ 0,64818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03241
Utili di impresa (10%)	€ 0,44610
Incidenza Manodopera al **61,9%**	€ 3,03739
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03241

Codice regionale: **CAM24_L02.080.030.E**
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40254**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,3%
Prezzo	€ 5,67
Scostamento % su anno 2023	+5,3%
Spese generali (17%)	€ 0,74843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03742
Utili di impresa (10%)	€ 0,51510
Incidenza Manodopera al **58,87%**	€ 3,33566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03742

Codice regionale: **CAM24_L02.080.030.F**
Articolo: F Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03276**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,93%
Prezzo	€ 6,48
Scostamento % su anno 2023	+4,93%
Spese generali (17%)	€ 0,85557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04278
Utili di impresa (10%)	€ 0,58883
Incidenza Manodopera al **55,01%**	€ 3,56305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04278

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.080** +3,45% su anno 2023 +3,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: **CAM24_L02.080.040** +3,86% su anno 2023 +3,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante

Codice regionale: **CAM24_L02.080.040.A**
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78992**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,26%
Prezzo	€ 3,59
Scostamento % su anno 2023	+4,26%
Spese generali (17%)	€ 0,47429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02371
Utili di impresa (10%)	€ 0,32642
Incidenza Manodopera al **48,1%**	€ 1,72716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02371

Codice regionale: **CAM24_L02.080.040.B**
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47466**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+4,1%
Prezzo	€ 4,47
Scostamento % su anno 2023	+4,1%
Spese generali (17%)	€ 0,59069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02953
Utili di impresa (10%)	€ 0,40654
Incidenza Manodopera al **46,4%**	€ 2,07507
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02953

Codice regionale: **CAM24_L02.080.040.C**
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74949**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,85%
Prezzo	€ 6,11
Scostamento % su anno 2023	+3,85%
Spese generali (17%)	€ 0,80741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04037
Utili di impresa (10%)	€ 0,55569
Incidenza Manodopera al **43,74%**	€ 2,67348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,04037

Codice regionale: **CAM24_L02.080.040.D**
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49127**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+3,21%
Prezzo	€ 8,35
Scostamento % su anno 2023	+3,21%
Spese generali (17%)	€ 1,10352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05518
Utili di impresa (10%)	€ 0,75948
Incidenza Manodopera al **36,99%**	€ 3,08991
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,05518

Codice regionale: **CAM24_L02** +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI

Codice regionale: **CAM24_L02.080** +3,45% su anno 2023 +3,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

Codice regionale: **CAM24_L02.080.050** +5,26% su anno 2023 +5,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente

Codice regionale: **CAM24_L02.080.050.A**
Articolo: A Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15380**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,76%
Prezzo	€ 2,77
Scostamento % su anno 2023	+5,76%
Spese generali (17%)	€ 0,36615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01831
Utili di impresa (10%)	€ 0,25200
Incidenza Manodopera al **63,3%**	€ 1,75464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,01831

Codice regionale: **CAM24_L02.080.050.B**
Articolo: B Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71630**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,71%
Prezzo	€ 3,50
Scostamento % su anno 2023	+5,71%
Spese generali (17%)	€ 0,46177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02309
Utili di impresa (10%)	€ 0,31781
Incidenza Manodopera al **62,74%**	€ 2,19330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02309

Codice regionale: **CAM24_L02.080.050.C**
Articolo: C Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45865**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,57%
Prezzo	€ 4,45
Scostamento % su anno 2023	+5,57%
Spese generali (17%)	€ 0,58797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02940
Utili di impresa (10%)	€ 0,40466
Incidenza Manodopera al **61,32%**	€ 2,72944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,02940

Codice regionale: **CAM24_L02.080.050.D**
Articolo: D Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24578**
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+5,25%
Prezzo	€ 5,46
Scostamento % su anno 2023	+5,25%
Spese generali (17%)	€ 0,72178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03609
Utili di impresa (10%)	€ 0,49676
Incidenza Manodopera al **57,98%**	€ 3,16810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,66%**	€ 0,03609

Codice regionale: **CAM24_L02.080.050.E**
Articolo: E Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
Diametro 40 mm