Indice

CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 15
CAM24_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 15
CAM24_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 18
CAM24_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO 24
CAM24_A00.040 - ANALISI CHIMICHE 62

CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 66
CAM24_A01.010 - SCAVI DI SPIANAMENTO O RIPULITURA 66
CAM24_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 66
CAM24_A01.030 - SCAVI STRATIGRAFICI 70
CAM24_A01.040 - RINTERRI IN AREE ARCHEOLOGICHE 73
CAM24_A01.050 - PROTEZIONE SCAVI IN AREE ARCHEOLOGICHE 73

CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 74
CAM24_A02.000 - DEMOLIZIONI 74
CAM24_A02.010 - TAGLI 77
CAM24_A02.020 - RIMOZIONI 83
CAM24_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI 88
CAM24_A02.040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI 92
CAM24_A02.050 - SMONTAGGIO SOLAI 94
CAM24_A02.060 - DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI 94
CAM24_A02.070 - SMONTAGGIO INFISSI 95
CAM24_A02.080 - RIMOZIONE OPERE METALLICHE 96

CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 96
CAM24_A03.010 - MALTE PER RESTAURO 96

CAM24_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 102
CAM24_A04.010 - CONGLOMERATI 102

CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 107
CAM24_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI 107
CAM24_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE 113

CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 117
CAM24_A06.010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 117
CAM24_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 118

CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 131
CAM24_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 131

CAM24_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 143
CAM24_A08.010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 143

CAM24_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI 145
CAM24_A09.010 - RESTAURO DI INFISSI 145

CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 148
CAM24_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 148

CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 157
CAM24_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 157

CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 231
CAM24_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 231

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 260
CAM24_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 260

CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 338
CAM24_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 338

CAM24_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 366
CAM24_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 366

CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 369
CAM24_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 369

CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 409
CAM24_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 409

CAM24_A18 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA 434
CAM24_A18.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA 434

CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 435
CAM24_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 435

CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 449
CAM24_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 449

CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 465
CAM24_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 465

CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 522
CAM24_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI 522

CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 613
CAM24_A23.010 - RESTAURO DI CUOIO 613

CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 630
CAM24_C01.010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 630
CAM24_C01.020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 663
CAM24_C01.030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 692
CAM24_C01.040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 697
CAM24_C01.050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 701
CAM24_C01.060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 708
CAM24_C01.070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 716
CAM24_C01.080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 777
CAM24_C01.090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE 812
CAM24_C01.095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI 895

CAM24_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS 914
CAM24_C02.010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 914
CAM24_C02.020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 946

CAM24_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI 973
CAM24_C03.010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI 973
CAM24_C03.020 - COLLETTORI DI TUBAZIONI IN ACCIAIO 1.006

CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 1.008
CAM24_C04.010 - ORGANI DI MANOVRA 1.008
CAM24_C04.015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 1.152
CAM24_C04.020 - ELETTROPOMPE 1.220

CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 1.325

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C05.010 - ISOLAMENTI 1.325

CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 1.392
CAM24_C06.010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 1.392
CAM24_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 1.408
CAM24_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI 1.732

CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 1.746
CAM24_C07.010 - AUTOCLAVI 1.746
CAM24_C07.020 - SERBATOI 1.761
CAM24_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 1.801

CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 1.805
CAM24_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 1.805

CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 1.824
CAM24_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 1.824
CAM24_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 1.849

CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 1.867
CAM24_E00.010 - PREPARAZIONE DELLE AREE 1.867
CAM24_E00.020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 1.868
CAM24_E00.030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI 1.869

CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 1.870
CAM24_E01.000 - SCOTICO 1.870
CAM24_E01.010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 1.871
CAM24_E01.015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 1.873
CAM24_E01.020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 1.875
CAM24_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 1.877
CAM24_E01.035 - ESAURIMENTI 1.880
CAM24_E01.040 - RINTERRI 1.881

CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 1.884
CAM24_E02.010 - DIAFRAMMI 1.884
CAM24_E02.020 - GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI 1.889
CAM24_E02.030 - PALI TRIVELLATI 1.890
CAM24_E02.040 - LAMIERINO IN FERRO ZINCATO 1.910
CAM24_E02.050 - MICROPALI 1.911
CAM24_E02.060 - TIRANTI 1.931
CAM24_E02.070 - TRATTAMENTI COLONNARI 1.957

CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 1.959
CAM24_E03.010 - CALCESTRUZZI 1.959
CAM24_E03.020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 2.013
CAM24_E03.030 - CASSEFORME 2.016
CAM24_E03.040 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 2.029
CAM24_E03.050 - GIUNTI 2.032
CAM24_E03.060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 2.039

CAM24_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 2.072
CAM24_E04.010 - SOLAI GETTATI IN OPERA 2.072
CAM24_E04.015 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO 2.076
CAM24_E04.020 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO 2.081
CAM24_E04.025 - SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P. 2.085
CAM24_E04.030 - SOLAI COLLABORANTI 2.090
CAM24_E04.040 - SOLAI IN TAVELLONI 2.091
CAM24_E04.050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI 2.092

CAM24_E04.060 - SOLAI IN LEGNO 2.100
CAM24_E04.070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI 2.103

CAM24_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 2.108
CAM24_E05.010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 2.108

CAM24_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 2.114
CAM24_E06.010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 2.114
CAM24_E06.020 - STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE 2.119
CAM24_E06.030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 2.121
CAM24_E06.040 - OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO 2.161

CAM24_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 2.163
CAM24_E07.000 - MALTE 2.163
CAM24_E07.005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI 2.169
CAM24_E07.010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 2.172
CAM24_E07.020 - MASSETTI DI PENDENZA 2.180
CAM24_E07.030 - VESPAI 2.189
CAM24_E07.040 - RETE PER MASSI 2.196
CAM24_E07.050 - DRENAGGI 2.197

CAM24_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 2.199
CAM24_E08.010 - MURATURE IN TUFO 2.199
CAM24_E08.020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 2.218
CAM24_E08.025 - FODERE E CAPPOTTO TERMICO 2.226
CAM24_E08.030 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO 2.228
CAM24_E08.040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO 2.231
CAM24_E08.045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 2.234
CAM24_E08.050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 2.243
CAM24_E08.060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO 2.249
CAM24_E08.070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO 2.253
CAM24_E08.080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE 2.257
CAM24_E08.090 - MURATURE A CASSA VUOTA 2.261

CAM24_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 2.267
CAM24_E09.010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 2.267
CAM24_E09.020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI 2.294

CAM24_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 2.297
CAM24_E10.010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 2.297
CAM24_E10.020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 2.322
CAM24_E10.030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 2.339
CAM24_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 2.347

CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 2.384
CAM24_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 2.384
CAM24_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE 2.389
CAM24_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 2.393
CAM24_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE 2.413

CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 2.438
CAM24_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 2.438
CAM24_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 2.443
CAM24_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 2.459
CAM24_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 2.464
CAM24_E12.035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 2.479
CAM24_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE 2.482
CAM24_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 2.487

CAM24_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI 2.494

CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 2.499
CAM24_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI 2.499
CAM24_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO 2.504
CAM24_E13.015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 2.544
CAM24_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 2.546
CAM24_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES 2.569
CAM24_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 2.586
CAM24_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO 2.602
CAM24_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER 2.609
CAM24_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 2.621
CAM24_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI 2.629
CAM24_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 2.633
CAM24_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 2.638
CAM24_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 2.649
CAM24_E13.110 - PERCORSI LOGES 2.653
CAM24_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 2.671
CAM24_E13.130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 2.678
CAM24_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 2.680

CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 2.683
CAM24_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI 2.683
CAM24_E14.020 - PIETRA RICOMPOSTA 2.711
CAM24_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 2.714

CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 2.734
CAM24_E15.010 - POSA DI RIVESTIMENTI 2.734
CAM24_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 2.734
CAM24_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 2.749
CAM24_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 2.754
CAM24_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 2.762
CAM24_E15.060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 2.769
CAM24_E15.070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 2.771
CAM24_E15.075 - RIVESTIMENTI METALLICI 2.773
CAM24_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 2.774
CAM24_E15.090 - PROFILI ANGOLARI 2.789

CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 2.794
CAM24_E16.010 - OPERE COMPLEMENTARI 2.794
CAM24_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 2.796
CAM24_E16.030 - INTONACI PREMISCELATI 2.807
CAM24_E16.040 - INTONACI SPECIALI 2.808

CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 2.822
CAM24_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 2.822
CAM24_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 2.834
CAM24_E17.030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC 2.843
CAM24_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 2.844
CAM24_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 2.852
CAM24_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 2.860

CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 2.868
CAM24_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 2.868
CAM24_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 2.892
CAM24_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 2.900
CAM24_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO 2.916
CAM24_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 2.922

CAM24_E18.035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO 2.937
CAM24_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO 2.938
CAM24_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 2.944
CAM24_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 2.958
CAM24_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 2.965
CAM24_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 2.970
CAM24_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO 2.998
CAM24_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 3.001
CAM24_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 3.043
CAM24_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 3.057
CAM24_E18.079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 3.064
CAM24_E18.080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 3.092
CAM24_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC 3.136

CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 3.181
CAM24_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO 3.181
CAM24_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 3.217
CAM24_E19.030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 3.221
CAM24_E19.040 - ZINCATURA A CALDO 3.224

CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 3.225
CAM24_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 3.225
CAM24_E20.020 - VETRATE ISOLANTI 3.249
CAM24_E20.025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI 3.257
CAM24_E20.030 - VETRI RIFLETTENTI 3.259
CAM24_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO 3.260
CAM24_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 3.262

CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 3.268
CAM24_E21.010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 3.268
CAM24_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 3.269
CAM24_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 3.279
CAM24_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 3.287
CAM24_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 3.291
CAM24_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 3.299
CAM24_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 3.303

CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 3.306
CAM24_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 3.306
CAM24_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 3.318

CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 3.321
CAM24_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 3.321
CAM24_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI 3.344
CAM24_E23.030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 3.354
CAM24_E23.040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 3.361
CAM24_E23.050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 3.373

CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 3.390
CAM24_I01.010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 3.390
CAM24_I01.020 - SANITARI 3.401
CAM24_I01.030 - SANITARI PER DISABILI 3.421

CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 3.428
CAM24_I02.010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 3.428

CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 3.504
CAM24_I03.010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 3.504

CAM24_I03.020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 3.528

CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 3.533
CAM24_L01.010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 3.533
CAM24_L01.020 - DORSALI E MONTANTI 3.689
CAM24_L01.030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 3.733
CAM24_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 3.788
CAM24_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 3.815
CAM24_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 3.830

CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 3.856
CAM24_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 3.856
CAM24_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 4.038
CAM24_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 4.053
CAM24_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 4.170
CAM24_L02.040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 4.293
CAM24_L02.050 - CANALI IN PVC 4.299
CAM24_L02.060 - RELE' E CONTATTORI 4.327
CAM24_L02.070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 4.342
CAM24_L02.080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 4.350
CAM24_L02.090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 4.422
CAM24_L02.100 - SOFT STARTER 4.426
CAM24_L02.110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 4.496
CAM24_L02.120 - CASSETTE E SCATOLE 4.551
CAM24_L02.130 - FUSIBILI 4.599
CAM24_L02.140 - SISTEMI A SBARRE 4.609
CAM24_L02.150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 4.653
CAM24_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA 4.699
CAM24_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 4.708
CAM24_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 4.796
CAM24_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 4.843
CAM24_L02.200 - SPINE CEE 4.848
CAM24_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 4.879
CAM24_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 4.890
CAM24_L02.230 - ASPIRATORI 4.893
CAM24_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 4.904
CAM24_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA 4.910

CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 4.916
CAM24_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 4.916
CAM24_L03.020 - LAMPADE A SCARICA 4.934
CAM24_L03.030 - LAMPADE ALOGENE 4.949
CAM24_L03.040 - LAMPADE A LED 4.956
CAM24_L03.050 - PLAFONIERE 4.983
CAM24_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 4.999
CAM24_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI 5.017
CAM24_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 5.026
CAM24_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 5.032
CAM24_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 5.037

CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 5.062
CAM24_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI 5.062
CAM24_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI 5.068
CAM24_L04.030 - PROIETTORI 5.083
CAM24_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 5.087

CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 5.106
CAM24_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA 5.106

CAM24_L05.020 - DISPERSORI 5.115
CAM24_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 5.118
CAM24_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 5.127

CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 5.140
CAM24_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 5.140
CAM24_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI 5.177
CAM24_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 5.190
CAM24_L06.040 - PRESE ATEX 5.198

CAM24_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 5.235
CAM24_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 5.235
CAM24_L07.020 - INTECOMUNICANTI 5.238
CAM24_L07.030 - ALIMENTATORI 5.240
CAM24_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 5.241
CAM24_L07.050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 5.244
CAM24_L07.060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI 5.245
CAM24_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 5.246
CAM24_L07.080 - CIRCUITI E CAVI 5.250
CAM24_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 5.258
CAM24_L07.100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 5.264

CAM24_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 5.265
CAM24_L08.010 - CAVI 5.265
CAM24_L08.020 - ANTENNE 5.266
CAM24_L08.030 - PALI PER ANTENNE 5.274
CAM24_L08.040 - ACCESSORI 5.277
CAM24_L08.050 - PARABOLICHE 5.284

CAM24_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 5.290
CAM24_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 5.290
CAM24_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO 5.294
CAM24_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 5.301

CAM24_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 5.436
CAM24_L10.010 - IMPIANTI TVCC 5.436

CAM24_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 5.451
CAM24_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 5.451
CAM24_L11.020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE 5.461
CAM24_L11.030 - OPERATORI PER PORTE BASCULANTI 5.462
CAM24_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 5.463
CAM24_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 5.466
CAM24_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI 5.471
CAM24_L11.070 - FOTOCELLULE 5.476
CAM24_L11.080 - AVVISATORI 5.477
CAM24_L11.090 - COSTE SENSIBILI 5.480
CAM24_L11.100 - RILEVATORI DI VEICOLI 5.483
CAM24_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 5.484

CAM24_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 5.537
CAM24_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 5.537
CAM24_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE 5.545
CAM24_L12.030 - CAVI 5.548
CAM24_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 5.558
CAM24_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI 5.566
CAM24_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 5.569
CAM24_L12.070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 5.574

CAM24_L12.080 - INSERTORI 5.576
CAM24_L12.090 - AVVISATORI 5.577

CAM24_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 5.580
CAM24_L13.010 - OROLOGI SEGNALATORI 5.580
CAM24_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI 5.581
CAM24_L13.030 - OROLOGI DIGITALI 5.584
CAM24_L13.040 - OROLOGI PER CONTROLLI 5.587

CAM24_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 5.588
CAM24_L14.010 - MICROFONI 5.588
CAM24_L14.020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 5.591
CAM24_L14.030 - DIFFUSORI 5.593
CAM24_L14.040 - ACCESSORI 5.602
CAM24_L14.050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 5.606

CAM24_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 5.608
CAM24_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 5.608
CAM24_L15.020 - ILLUMINAZIONE A LED 5.637
CAM24_L15.030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 5.664
CAM24_L15.040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 5.670

CAM24_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 5.676
CAM24_L16.010 - IMPIANTI A ZONE 5.676
CAM24_L16.020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 5.690
CAM24_L16.030 - SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI 5.697
CAM24_L16.040 - ACCESSORI 5.698
CAM24_L16.050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 5.707
CAM24_L16.060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 5.709
CAM24_L16.070 - MODULI DI ISOLAMENTO 5.712
CAM24_L16.080 - CAVI FG4OHM1 5.714
CAM24_L16.090 - CAVI FTG10(O)M1 5.717

CAM24_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 5.737
CAM24_L17.010 - CABINE PER IMPIANTI MT 5.737
CAM24_L17.020 - TRAFORMATORI A OLIO 5.740
CAM24_L17.030 - TRAFORMATORI A SECCO 5.749
CAM24_L17.040 - TRASFORMATORI IN RESINA 5.775
CAM24_L17.050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 5.801

CAM24_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 5.809
CAM24_L18.010 - CONDENSATORI 5.809
CAM24_L18.020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 5.824
CAM24_L18.030 - ACCESSORI 5.850

CAM24_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 5.852
CAM24_L19.010 - GRUPPI ELETTROGENI 5.852
CAM24_L19.020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 5.892
CAM24_L19.030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 5.909
CAM24_L19.040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 5.925
CAM24_L19.050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 5.937

CAM24_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 5.944
CAM24_L20.010 - PANNELLI 5.944
CAM24_L20.020 - CAVI 5.954
CAM24_L20.030 - INVERTER 5.959
CAM24_L20.040 - ACCESSORI 5.979

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI 5.983
CAM24_L21.010 - IMPIANTI ELEVATORI 5.983
CAM24_L21.020 - MONTACARROZZELLE 5.990
CAM24_L21.030 - MONTACARICHI 5.993

CAM24_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI 5.995
CAM24_M01.010 - GRUPPI TERMICI A GAS 5.995

CAM24_M02 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GENERATORI 6.018
CAM24_M02.010 - GENERATORI DI CALORE 6.018
CAM24_M02.020 - GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE 6.046

CAM24_M03 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - BRUCIATORI 6.059
CAM24_M03.010 - BRUCIATORI DI GASOLIO 6.059
CAM24_M03.020 - BRUCIATORI DI OLIO 6.070
CAM24_M03.030 - BRUCIATORI DI GAS 6.083

CAM24_M04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - SCAMBIO TERMICO 6.105
CAM24_M04.010 - SCAMBIATORI DI CALORE 6.105

CAM24_M05 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - ACCESSORI PER CENTRALI 6.115
CAM24_M05.010 - ACCESSORI PER CENTRALI 6.115

CAM24_M06 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CAMINI, CONDOTTI 6.157
CAM24_M06.010 - CAMINI 6.157
CAM24_M06.020 - CONDOTTI 6.186
CAM24_M06.030 - ACCESSORI 6.195

CAM24_M07 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CORPI SCALDANTI, PANNELLI RADIANTI 6.199
CAM24_M07.010 - CORPI SCALDANTI 6.199
CAM24_M07.020 - PANNELLI RADIANTI 6.214
CAM24_M07.030 - ACCESSORI PER CORPI SCALDANTI 6.218

CAM24_M08 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - TERMOCONVETTORI 6.221
CAM24_M08.010 - CORPI SCALDANTI A TERMOCONVEZIONE 6.221

CAM24_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE 6.332
CAM24_M09.010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE 6.332

CAM24_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO 6.403
CAM24_M10.010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 6.403

CAM24_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA 6.416
CAM24_M11.010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI 6.416

CAM24_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI 6.449
CAM24_M12.010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI 6.449
CAM24_M12.020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE 6.454
CAM24_M12.030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 6.474
CAM24_M12.040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO 6.476

CAM24_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE 6.500
CAM24_M13.010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA 6.500

CAM24_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP 6.508
CAM24_M14.010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA 6.508
CAM24_M14.020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA 6.538

CAM24_P01 - OPERE PROVVISIONALI - RECINZIONI 6.550

CAM24_P01.010 - RECINZIONI 6.550
CAM24_P01.020 - TETTOIE E PASSERELLE 6.579
CAM24_P01.030 - SISTEMI ANTICADUTA 6.586
CAM24_P01.040 - PREVENZIONE INCENDI 6.599
CAM24_P01.050 - CONTAINER AD USO CANTIERE 6.625
CAM24_P01.060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE 6.643

CAM24_P02 - OPERE PROVVISIONALI - OPERE PROVVISIONALI 6.665
CAM24_P02.010 - PUNTELLATURE 6.665
CAM24_P02.020 - SBADACCHIATURE 6.686
CAM24_P02.030 - CENTINE 6.693

CAM24_P03 - OPERE PROVVISIONALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 6.704
CAM24_P03.010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 6.704

CAM24_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 6.725
CAM24_R01.010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 6.725

CAM24_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI 6.735
CAM24_R02.000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE 6.735
CAM24_R02.010 - CAROTAGGI, TAGLI 6.741
CAM24_R02.015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE 6.766
CAM24_R02.020 - DEMOLIZIONI 6.774
CAM24_R02.025 - RIMOZIONE DI INFISSI 6.795
CAM24_R02.030 - TRACCE 6.802
CAM24_R02.035 - RMOZIONE DI OPERE IN FERRO 6.806
CAM24_R02.040 - SPICCONATURA DI INTONACI 6.806
CAM24_R02.050 - RIMOZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE 6.807
CAM24_R02.060 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI 6.816
CAM24_R02.070 - DEMOLIZIONE DI SOLAI 6.833
CAM24_R02.080 - RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI 6.836
CAM24_R02.090 - DEMOLIZIONE DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI 6.839

CAM24_R03 - RECUPERO - OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO 6.846
CAM24_R03.010 - PERFORAZIONI SU PARTIZIONI MURARIE 6.846
CAM24_R03.020 - TIRANTI, FERRI, PROFILATI, CATENE ED INEZIONI 6.854
CAM24_R03.030 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE 6.860
CAM24_R03.040 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO 6.886
CAM24_R03.050 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU SOLAI E VOLTE 6.893
CAM24_R03.060 - INTERVENTI SU INTONACI 6.905
CAM24_R03.070 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI 6.914
CAM24_R03.080 - CONSOLIDAMENTO CON MATERIALI COMPOSITI 6.925

CAM24_R04 - RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSI 6.946
CAM24_R04.010 - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO 6.946
CAM24_R04.020 - RIPARAZIONE DI INFISSI METALLICI 6.960

CAM24_S01 - SONDAGGI E PROVE - SONDAGGI 6.963
CAM24_S01.010 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE 6.963
CAM24_S01.011 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO 6.965
CAM24_S01.012 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO 6.972
CAM24_S01.020 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE 6.977
CAM24_S01.021 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO 6.978
CAM24_S01.022 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO 6.982
CAM24_S01.030 - SONDAGGI AMBIENTALI: APPRONTAMENTO ATTREZZATURA 6.988
CAM24_S01.031 - SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO 6.990
CAM24_S01.032 - SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO 6.993
CAM24_S01.040 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO 6.996

CAM24_S01.050 - PROVE PENETROMETRICHE 7.010
CAM24_S01.060 - SONDAGGI - VOCI GENERALI 7.018

CAM24_S02 - SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI 7.021
CAM24_S02.010 - VOCI GENERALI 7.021
CAM24_S02.020 - ANALISI 7.022
CAM24_S02.030 - PROVE FISICHE E MECCANICHE 7.030
CAM24_S02.040 - PROVE IN SITO 7.037
CAM24_S02.050 - PROVE SU ROCCIA 7.042
CAM24_S02.060 - CARATTERISTICHE MECCANICHE 7.049

CAM24_S03 - SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHE 7.053
CAM24_S03.010 - SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI 7.053
CAM24_S03.020 - PROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FORO 7.064
CAM24_S03.030 - INDAGINI GEORADAR 7.077
CAM24_S03.040 - LOGS GEOFISICI IN POZZO 7.080
CAM24_S03.050 - PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO 7.083

CAM24_S04 - SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI 7.084
CAM24_S04.010 - PROVE SULLE MALTE 7.084
CAM24_S04.020 - PROVE SU CALCESTRUZZO FRESCO 7.090
CAM24_S04.030 - PROVE SU CALCESTRUZZO INDURITO 7.097
CAM24_S04.040 - PROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.P 7.102
CAM24_S04.050 - PROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati) 7.106
CAM24_S04.060 - PROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIO 7.111

CAM24_S05 - SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPO 7.113
CAM24_S05.000 - TRASPORTO ATTREZZATURE 7.113
CAM24_S05.010 - SAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONI 7.114
CAM24_S05.020 - PROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATURE 7.117
CAM24_S05.030 - PROVE SUGLI ACCIAI 7.123
CAM24_S05.040 - PROVE SULLE MURATURE 7.124
CAM24_S05.050 - PROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNO 7.129
CAM24_S05.060 - PROVE DI CARICO 7.135
CAM24_S05.070 - ANALISI DINAMICHE 7.144
CAM24_S05.080 - PROVE VARIE 7.147

CAM24_T01 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI 7.149
CAM24_T01.010 - TRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRA 7.149
CAM24_T01.020 - TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE 7.152
CAM24_T01.030 - MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE 7.153

CAM24_U01 - URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE 7.156
CAM24_U01.010 - TUBAZIONI IN GHISA 7.156
CAM24_U01.020 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 7.166
CAM24_U01.030 - CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE 7.217
CAM24_U01.040 - CONDOTTE IN VETRORESINA 7.385
CAM24_U01.050 - ORGANI DI MANOVRA 7.516

CAM24_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI 7.592
CAM24_U02.010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 7.592
CAM24_U02.020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO 7.676
CAM24_U02.030 - CONDOTTE IN GHISA 7.690
CAM24_U02.040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 7.699
CAM24_U02.050 - CONDOTTE IN VETRORESINA 7.876

CAM24_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI 7.967
CAM24_U03.010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO 7.967

CAM24_U03.020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE 8.000

CAM24_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 8.037
CAM24_U04.010 - OPERE COMPLEMENTARI 8.037
CAM24_U04.020 - POZZETTI E VASCHE 8.038
CAM24_U04.030 - PROTEZIONE ELETTRICHE 8.179

CAM24_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 8.182
CAM24_U05.010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI 8.182
CAM24_U05.020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI 8.214
CAM24_U05.025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI 8.261
CAM24_U05.030 - OPERE COMPLEMENTARI 8.275
CAM24_U05.040 - BARRIERE STRADALI 8.297
CAM24_U05.050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 8.303
CAM24_U05.060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE 8.400
CAM24_U05.070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI 8.433
CAM24_U05.080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI 8.453

CAM24_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 8.456
CAM24_U06.010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI 8.456
CAM24_U06.020 - CORPI ILLUMINANTI 8.468
CAM24_U06.030 - PALI IN ACCIAIO 8.475
CAM24_U06.040 - SBRACCI 8.526
CAM24_U06.050 - TORRI PORTAFARI 8.546
CAM24_U06.060 - CORPI ILLUMINANTI A LED 8.560

CAM24_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME 8.574
CAM24_U07.010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI 8.574
CAM24_U07.020 - SALPAMENTI 8.578
CAM24_U07.030 - DEMOLIZIONI 8.580
CAM24_U07.040 - SCANNI 8.596
CAM24_U07.050 - SCOGLIERE, BANCHINE 8.597
CAM24_U07.060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI 8.606
CAM24_U07.080 - ARREDI PORTUALI E VARIE 8.609

CAM24_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO 8.617
CAM24_V01.010 - TAVOLI E PANCHINE 8.617
CAM24_V01.020 - CESTINI DEI RIFIUTI 8.634
CAM24_V01.030 - FIORIERE 8.645
CAM24_V01.040 - DISSUASORI 8.655
CAM24_V01.050 - FONTANELLE 8.656
CAM24_V01.060 - PORTABICICLETTE 8.658
CAM24_V01.070 - PENSILINE DI ATTESA 8.665
CAM24_V01.080 - GIOCHI 8.674
CAM24_V01.090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA 8.689
CAM24_V01.100 - RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE 8.692
CAM24_V01.110 - RECINZIONI 8.693

CAM24_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE 8.695
CAM24_V02.010 - CENSIMENTI ED INDAGINI 8.695
CAM24_V02.020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI 8.702
CAM24_V02.030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI 8.761
CAM24_V02.040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA 8.788
CAM24_V02.050 - TETTI VERDI 8.842
CAM24_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE 8.854
CAM24_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO 8.928

CAM24_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 8.933

CAM24_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI 8.933
CAM24_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI 8.937
CAM24_V03.030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 8.943
CAM24_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI 8.945

CAM24_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI 8.991
CAM24_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 8.991
CAM24_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI 9.015
CAM24_V04.030 - TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE 9.020
CAM24_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI 9.021
CAM24_V04.050 - INFRASTRUTTURE 9.028

CAM24_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 9.041
CAM24_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI 9.041
CAM24_V05.020 - SUINI 9.056
CAM24_V05.030 - API 9.090

CAM24_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO 9.099
CAM24_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA 9.099
CAM24_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO 9.122
CAM24_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 9.155

CAM24_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI 9.163
CAM24_V07.010 - LAVORI FORESTALI 9.163
CAM24_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI 9.228
CAM24_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) 9.233
CAM24_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 9.237
CAM24_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA 9.240
CAM24_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE 9.243
CAM24_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA 9.247
CAM24_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO 9.249
CAM24_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO 9.252

CAM24_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE 9.254
CAM24_V08.010 - TAPPETI ERBOSI 9.254
CAM24_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni 9.255
CAM24_V08.030 - Aree a verde - opere stradali 9.260

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.010.100.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 100 - Misura ponderale del contenuto d'acqua su murature A - Misura ponderale del contenuto d'acqua su murature: esecuzione di misure del contenuto ponderale d'acqua all'interno di murature con prelievo con microcarotiere a secco (diam. 20 mm) a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondità); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto ponderale d'acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	15,09572 cp	€ 1,00000 0%	€ 15,09572
	Totale MT			**€ 15,09572**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	154,03443 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 154,03443
	Totale RU			**€ 154,03443**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,13015** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 1% * B)			€ 28,75213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,78823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 217,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 154,03443*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,28752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.010.101.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 101 - Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte A - Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte: esecuzione di misure del contenuto ponderale d'acqua all'interno di murature con prelievo con trapano a bassa velocità di rotazione con punta inferiore a 8 mm a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondità); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto ponderale d'acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	15,09572 cp	€ 1,00000 0%	€ 15,09572
	Totale MT			**€ 15,09572**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	154,03443 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 154,03443
	Totale RU			**€ 154,03443**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,13015** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 1% * B)			€ 28,75213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,78823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 217,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 154,03443*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,28752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.010.102.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 102 - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua A - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua all'interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza); esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,64211 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,64211
	Totale MT			**€ 6,64211**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	67,77515 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 67,77515
	Totale RU			**€ 67,77515**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,41726** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12651 = 1% * B)			€ 12,65093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,70682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 95,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 67,77515*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.010.103.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 103 - Assorbimento d'acqua a bassa pressione A - Assorbimento d'acqua a bassa pressione (metodo della pipetta): esecuzione di una misura di assorbimento d'acqua a bassa pressione in sito o su provini, di forma regolare, in laboratorio (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 44/93). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento, eventuale interpretazione dei risultati, ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi	22,34167 cp	€ 1,00000 0%	€ 22,34167

fonte: http://burc.regione.campania.it

		elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"			
		Totale MT			**€ 22,34167**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	227,97095 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 227,97095
		Totale RU			**€ 227,97095**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,31262** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12766 = 5% * B)			€ 42,55315
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,28658
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 322,15** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 227,97095*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12766*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.010.104.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI 104 - Tassello stratigrafico A - Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant'altro necessario fino all'altezza di 3 metri				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	12,07658 cp	€ 1,00000 0%	€ 12,07658
		Totale MT			**€ 12,07658**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	123,22754 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 123,22754
		Totale RU			**€ 123,22754**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,30412** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15009 = 5% * B)			€ 23,00170
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83058
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 174,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 123,22754*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.010.105.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI			

	105 - Colorimetria a riflettanza A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,03829 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,03829
	Totale MT			**€ 6,03829**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61,61377
	Totale RU			**€ 61,61377**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,65206** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 61,61377*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.200.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 200 - Carotaggio e lettura della carota A - Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	27,77614 cp	€ 1,00000 0%	€ 27,77614
	Totale MT			**€ 27,77614**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 283,42335
	Totale RU			**€ 283,42335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 311,19949** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64520 = 5% * B)			€ 52,90391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,41034

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 400,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 283,42335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.200.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 200 - Carotaggio e lettura della carota B - Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi oltre un 1 metro			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	17,51104 cp	€ 1,00000 0%	€ 17,51104
	Totale MT			**€ 17,51104**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,67994
	Totale RU			**€ 178,67994**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,19098** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95435
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 252,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 178,67994*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.201.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 201 - Esame endoscopico A - Esame endoscopico mediante boroscopio rigido eseguiti in fori di D max=3,5 cm e L max=100 cm per la valutazione della muratura retrostante, della presenza di fessurazioni rilevanti e per la verifica degli spessori. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	41,06038 cp	€ 1,00000 0%	€ 41,06038
	Totale MT			**€ 41,06038**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 -	418,97364 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 418,97364

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006			
	Totale RU			**€ 418,97364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 460,03402** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91029 = 5% * B)			€ 78,20578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,82398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 592,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 418,97364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,91029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.202.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 202 - Esame videoscopico A - Esame videoendoscopico all'interno del foro per ricostruzione della tipologia muraria. Da eseguirsi nella muratura originaria mediante l'uso di microtelecamera illuminata con fonte di luce remota e fibre ottiche; le riprese vengono registrate su nastro magnetica VHS. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica (scelta con immagini significative delle riprese), la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	54,94844 cp	€ 1,00000 0%	€ 54,94844
	Totale MT			**€ 54,94844**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	560,68531 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 560,68531
	Totale RU			**€ 560,68531**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 615,63375** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,23289 = 5% * B)			€ 104,65774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,02915
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 792,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 560,68531*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,23289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.202.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 202 - Esame videoscopico B - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua all'interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza); esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
		Totale MT			**€ 13,88806**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
		Totale RU			**€ 141,71167**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,59973** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 200,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 141,71167*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32260*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.203.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 203 - Prova del martinetto piatto singolo A - Verifica dello stato tensionale mediante martinetto piatto singolo: esecuzione di verifiche dello stato tensionale mediante martinetto piatto quadrato da inserirsi in taglio orizzontale praticato nella muratura. Le prove permettono di conoscere l'effettivo stato tensionale presente al centro ed ai lati della muratura. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	123,78495 cp	€ 1,00000 0%	€ 123,78495
		Totale MT			**€ 123,78495**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.263,08230 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.263,08230
		Totale RU			**€ 1.263,08230**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.386,86725** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78837 = 5% * B)			€ 235,76743
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,26347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.784,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 1.263,08230*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,78837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.204.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 204 - Prova dei martinetti piatti doppi A - Prove di compressione mediante martinetti piatti doppi: esecuzione di prove di compressione mediante martinetti piatti quadrati doppi per la valutazione del modulo elastico e della resistenza massima a rottura della muratura: tali valori verranno confrontati con quelli ottenuti dalle misurazioni dello stato tensionale nel caso siano eseguiti nello stesso punto. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	206,50952 cp	€ 1,00000 0%	€ 206,50952
	Totale MT			**€ 206,50952**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2.107,19096 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.107,19096
	Totale RU			**€ 2.107,19096**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.313,70048** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,66645 = 5% * B)			€ 393,32908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,70296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.977,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 2.107,19096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,66645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.205.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 205 - Riverifica con martinetto piatto singolo A - Verifica dello stato tensionale con martinetto singolo nella zone in cui è stata eseguita la prova di compressione mediante martinetti piatti doppi			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	68,83651 cp	€ 1,00000 0%	€ 68,83651
	Totale MT			**€ 68,83651**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	702,39699 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 702,39699
	Totale RU			**€ 702,39699**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 771,23350** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,55549 = 5% * B)			€ 131,10970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,23432

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 992,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 702,39699*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,55549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.207.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 207 - Prova di permeabilità A - Esecuzione della prova di permeabilità in sito su una parte di muratura consistente nella immissione di acqua a pressione atmosferica in caduta da una quota prestabilita mediante un tubo inserito a metà dello spessore della parete. Vengono quindi registrati i tempi e le modalità di propagazione del liquido nell'ambito della parete nonché il quantitativo di acqua immesso nella parete in funzione del tempo trascorso dall'inizio della prova. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'interpretazione di risultati ed eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	62,79822 cp	€ 1,00000 0%	€ 62,79822
	Totale MT			**€ 62,79822**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	640,78322 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 640,78322
	Totale RU			**€ 640,78322**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 703,58144** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98044 = 5% * B)			€ 119,60884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,31903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 905,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 640,78322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,98044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.020.210.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 210 - Indagine magnetometrica A - Indagine magnetometrica mediante pacometro in grado di identificare la presenza di elementi metallici al di sotto delle superfici intonacate o lapidee. L'indagine comprende la documentazione fotografica della zona indagata con rappresentazione schematica dei punti di misura e localizzazione degli elementi eventualmente individuati			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	3,01915 cp	€ 1,00000 0%	€ 3,01915
	Totale MT			**€ 3,01915**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	30,80689	€ 1,00000	€ 30,80689

fonte: http://burc.regione.campania.it

	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	0%	
	Totale RU			**€ 30,80689**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,82604** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 5% * B)			€ 5,75043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,95765
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 30,80689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.300.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 300 - Descrizione macroscopica A - Esecuzione di una descrizione macroscopica per evidenziare le caratteristiche macroscopiche composizionali, cromatiche, di coesione e di adesione delle malte (Racc. NorMaL 10/82).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 12X)			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	7,24595 cp	€ 1,00000 0%	€ 7,24595
	Totale MT			**€ 7,24595**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	73,93652 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,93652
	Totale RU			**€ 73,93652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,18247** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69005 = 5% * B)			€ 13,80102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,49835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 73,93652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.301.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 301 - Sezione lucida trasversale A - Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806

fonte: http://burc.regione.campania.it

		elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"			
		Totale MT			**€ 13,88806**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
		Totale RU			**€ 141,71167**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,59973** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 141,71167*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32260*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.302.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 302 - Sezione sottile A - Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X)				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	27,77614 cp	€ 1,00000 0%	€ 27,77614
		Totale MT			**€ 27,77614**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 283,42335
		Totale RU			**€ 283,42335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 311,19949** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64520 = 5% * B)			€ 52,90391
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,41034
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 400,51** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 283,42335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.303.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 303 - Difrattometria A - Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l'individuazione qualitativa			

	e semiquantitativa delle specie mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve essere fornita interpretazione dei risultati, relativo diffrattogramma, tabella di abbondanza semi- quantitativa ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	17,51104 cp	€ 1,00000 0%	€ 17,51104
	Totale MT			**€ 17,51104**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,67994
	Totale RU			**€ 178,67994**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,19098** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 252,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 178,67994*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.304.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 304 - Cromotografia ionica A - Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi quali- quantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi percento in peso e meq/100mg) con interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi degli anioni			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	8,45360 cp	€ 1,00000 0%	€ 8,45360
	Totale MT			**€ 8,45360**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	86,25928 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 86,25928
	Totale RU			**€ 86,25928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,71288** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80506 = 5% * B)			€ 16,10119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,08141
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 86,25928*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.304.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 304 - Cromotografia ionica B - Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi quali- quantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi percento in peso e meq/100mg) con interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi degli anioni e dei cationi			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
	Totale MT			**€ 13,88806**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
	Totale RU			**€ 141,71167**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,59973** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 141,71167*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.305.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 305 - Dosaggio dei Sali solubili A - Dosaggio dei sali solubili totali: esecuzione di una determinazione quantitativa dei sali totali presenti misurando la conducibilità elettrica totale della soluzione. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati prevista su soluzione acquosa			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	2,41531 cp	€ 1,00000 0%	€ 2,41531
	Totale MT			**€ 2,41531**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	24,64551 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 24,64551
	Totale RU			**€ 24,64551**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,06082 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23002 = 5% * B)			€ 4,60034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,16612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 24,64551*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.305.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 305 - Dosaggio dei Sali solubili B - Dosaggio dei sali solubili totali: esecuzione di una determinazione quantitativa dei sali totali presenti misurando la conducibilità elettrica totale della soluzione. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati prevista su soluzione acquosa campione solido			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,03829 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,03829
	Totale MT			**€ 6,03829**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61,61377
	Totale RU			**€ 61,61377**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,65206** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 61,61377*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.306.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 306 - Analisi calcimetrica A - Esecuzione di analisi calcimetrica con misurazione dell'insoluto in HCl per la valutazione del contenuto di carbonato di calcio e della componente non solubile in HCl all'interno del materiale analizzato (malta o materiale lapideo naturale) (Raccomandazioni NorMaL 32/89); permette una valutazione del rapporto in peso tra aggregato e legante nel caso di assenza di calcare nell'aggregato stesso e che il legante sia totalmente a calce. Deve essere fornita l'interpretazione dei risultati			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,26509 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,26509
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10,26509
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 104,74341
	Totale RU			**€ 104,74341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,00850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 104,74341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.307.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico A - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; analisi morfologica ed elementare			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	44,68335 cp	€ 1,00000 0%	€ 44,68335
	Totale MT			**€ 44,68335**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	455,94190 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 455,94190
	Totale RU			**€ 455,94190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 500,62525** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25531 = 5% * B)			€ 85,10629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,57315
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 644,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 455,94190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.307.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico B - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; solo spettro elementare			

	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
		Totale MT			**€ 24,15317**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
		Totale RU			**€ 246,45508**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.307.C	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico C - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; ulteriori zone				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	1,81149 cp	€ 1,00000 0%	€ 1,81149
		Totale MT			**€ 1,81149**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,48413 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,48413
		Totale RU			**€ 18,48413**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,29562** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17251 = 5% * B)			€ 3,45026
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37459
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 18,48413*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.307.D	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E			

	DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico D - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; mappatura RX			
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
		Totale MT			**€ 24,15317**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
		Totale RU			**€ 246,45508**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.307.E	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 307 - Osservazione con microscopio elettronico E - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX ; ulteriori mappature				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	1,81149 cp	€ 1,00000 0%	€ 1,81149
		Totale MT			**€ 1,81149**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,48413 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 18,48413
		Totale RU			**€ 18,48413**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,29562** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17251 = 5% * B)			€ 3,45026
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37459
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,12** 0%

	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 18,48413*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.308.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 308 - Analisi termica differenziale e analisi termogravimetria A - Esecuzione di un'analisi termica differenziale (DTA) ed analisi termogravimetria (GTA) per lo studio dei materiali organici (leganti, adesivi, vernici, stucchi, ecc.) e la caratterizzazione dei minerali. E' inoltre particolarmente utile per l'analisi di minerali argillosi. Deve essere fornita interpretazione dei dati, relativo grafico e tabella dei risultati ottenuti			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
	Totale MT			**€ 24,15317**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
	Totale RU			**€ 246,45508**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.309.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 309 - Porosimetria a mercurio A - Porosimetria a mercurio: esecuzione di una misurazione della porosità aperta totale, della distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio e della densità apparente mediante porosimetro a mercurio per la valutazione della meso, macro e megaporosità (Raccomandazione NorMaL 4/80). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati, relativi grafici delle curve di immissione del mercurio e istogrammi di frequenza			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	40,45654 cp	€ 1,00000 0%	€ 40,45654
	Totale MT			**€ 40,45654**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	412,81226 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 412,81226
	Totale RU			**€ 412,81226**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 453,26880** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85279 = 5% * B)			€ 77,05570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,03245
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 583,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 412,81226*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,85279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.310.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 310 - Anali microchimica A - Analisi microchimica dei leganti organici: esecuzione di saggi microchimici per l'individuazione qualitativa delle principali classi di riferimento dei leganti organici: poliammidici (es. proteine quali colle animali, uova, latte, ecc), polisaccaridi (es. zuccheri, miele, farina, ecc), resine naturali (es. dammar, sandracca, ecc) e saponificabili (es. olii e cere, ecc). Deve essere fornita relativa tabella ed interpretazione dei risultati ottenuti			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,26509 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,26509
	Totale MT			**€ 10,26509**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 104,74341
	Totale RU			**€ 104,74341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,00850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 104,74341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.311.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 311 - Spettrofotometria FT/IR A - Spettrofotometria FT/IR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	18,11488 cp	€ 1,00000 0%	€ 18,11488
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 18,11488
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 184,84131
	Totale RU			**€ 184,84131**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,95619** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)			€ 34,50255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,74587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 184,84131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.312.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 312 - Spettrofotometria FT/IR in Micro-Hatr A - Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione lucida mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza Previsti su sezione già fornita			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
	Totale MT			**€ 24,15317**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
	Totale RU			**€ 246,45508**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.312.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 312 - Spettrofotometria FT/IR in Micro-Hatr B - Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione lucida mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza Previsti su sezione non fornita			

	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	30,19145 cp	€ 1,00000 0%	€ 30,19145
		Totale MT			**€ 30,19145**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	308,06885 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 308,06885
		Totale RU			**€ 308,06885**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 338,26030** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87521 = 5% * B)			€ 57,50425
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,57646
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 435,34** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 308,06885*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87521*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.313.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 313 - Riconoscimento dei pigmenti A - Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica (trasmessa e riflessa) e/o microscopia elettronica a scansione (SEM) per identificare il tipo e la natura dei pigmenti presenti. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e, se significativo, relativa documentazione fotografica e spettri in fluorescenza X				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
		Totale MT			**€ 24,15317**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
		Totale RU			**€ 246,45508**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.314.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E			

	DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 314 - Analisi microbliologica A - Esecuzione di un’analisi microbiologica a fresco per il riconoscimento delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica a colori			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,26509 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,26509
	Totale MT			**€ 10,26509**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 104,74341
	Totale RU			**€ 104,74341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,00850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 104,74341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.315.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 315 - Identificazione dell'essenza lignea A - Identificazione dell'essenza lignea: esecuzione di un’analisi degli elementi lignei per il riconoscimento della specie legnosa e dello stato di conservazione da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	17,51104 cp	€ 1,00000 0%	€ 17,51104
	Totale MT			**€ 17,51104**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,67994
	Totale RU			**€ 178,67994**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,19098** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 252,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 178,67994*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66762*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.316.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 316 - Determinazione dendocronologica A - Determinazione dendrocronologica: esecuzione di un'analisi dendrocronologia mediante prelievo con "Succhiello di Pressler" da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	42,26803 cp	€ 1,00000 0%	€ 42,26803
	Totale MT			**€ 42,26803**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	431,29640 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 431,29640
	Totale RU			**€ 431,29640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 473,56443** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02530 = 5% * B)			€ 80,50595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,40704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 609,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 431,29640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.317.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 317 - Analisi polliniche A - Esecuzione di analisi polliniche, da parte di biologo esperto di paleobotanica e palinologia, mediante trattamento opportuno. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	50,72164 cp	€ 1,00000 0%	€ 50,72164
	Totale MT			**€ 50,72164**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	517,55567 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 517,55567
	Totale RU			**€ 517,55567**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 568,27731** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83036 = 5% * B)			€ 96,60714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,48845

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 731,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 517,55567*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,83036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.318.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 318 - Radiodatazione al radiocarbonio standard A - Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C standard. Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	78,49777 cp	€ 1,00000 0%	€ 78,49777
	Totale MT			**€ 78,49777**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	800,97902 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 800,97902
	Totale RU			**€ 800,97902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 879,47679** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47555 = 5% * B)			€ 149,51105
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,89878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.131,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 800,97902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,47555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.319.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 319 - Radiodatazione al radiocarbonio di precisione A - Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C di precisione (quantità da utilizzare circa 5 gr) o con spettrometria di massa ad alta risoluzione (AMS) (quantità da utilizzare circa 50 mg). Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	96,61264 cp	€ 1,00000 0%	€ 96,61264
	Totale MT			**€ 96,61264**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	985,82033 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 985,82033
	Totale RU			**€ 985,82033**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.082,43297 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,20068 = 5% * B)			€ 184,01360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 126,64466
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.393,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 985,82033*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,20068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.320.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 320 - Disgregazione delle malte aeree A - Esecuzione di una disgregazione di malte aeree mediante differenti tecniche da definire ad hoc (es. shock termico in azoto liquido, acido cloridico diluito, EDTA a caldo, ecc) con recupero dell'isoluto mediante filtraggio con carta Whatman 41 e verifica della buona riuscita della disgregazione stessa mediante controllo macroscopico allo stereomicroscopio. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	20,53019 cp	€ 1,00000 0%	€ 20,53019
	Totale MT			**€ 20,53019**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	209,48682 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 209,48682
	Totale RU			**€ 209,48682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,01701** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 296,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 209,48682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.321.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 321 - Analisi granulometrica A - Analisi granulometrica per via secca: esecuzione di un curva granulometrica mediante setacciatura per via secca; tale analisi si può applicare anche al materiale sciolto ricavato dalla disgregazione di malte. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti con rispettivi valori statistici e grafici di frequenza e della curva cumulativa			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,26509 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,26509
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10,26509
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 104,74341
	Totale RU			**€ 104,74341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,00850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 104,74341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.322.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 322 - Colorimetria a riflettanza A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,03829 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,03829
	Totale MT			**€ 6,03829**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61,61377
	Totale RU			**€ 61,61377**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,65206** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 61,61377*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.323.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 323 - Ricostruzione dell'intonaco originale A - Ricostruzione dell'intonaco originale, comprensivo del rinzaffo e della tinta superficiale, da parte di restauratore specializzato sulla base delle indicazioni ricavate dalle indagini di laboratorio su mattonella o tavoletta-campione. Deve essere fornito il tassello campione (dim. min. 25X25), relativa composizione dettagliata e documentazione fotografica			

	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	68,83651 cp	€ 1,00000 0%	€ 68,83651
		Totale MT			**€ 68,83651**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	702,39699 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 702,39699
		Totale RU			**€ 702,39699**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 771,23350** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,55549 = 5% * B)			€ 131,10970
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,23432
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 992,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 702,39699*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,55549*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.324.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 324 - Prova di compressione uniassiale semplice A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale semplice su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica ed interpretazione dei dati ottenuti				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
		Totale MT			**€ 13,88806**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
		Totale RU			**€ 141,71167**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,59973** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 141,71167*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.325.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO			

	325 - Prova di compressione uniassiale a deformazione controllata A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale a deformazione controllata su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	36,22974 cp	€ 1,00000 0%	€ 36,22974
	Totale MT			**€ 36,22974**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	369,68262 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 369,68262
	Totale RU			**€ 369,68262**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 405,91236** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45026 = 5% * B)			€ 69,00510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,49175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 522,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 369,68262*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,45026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.326.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 326 - Prova di trazione A - Esecuzione di una prova di trazione diretta su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
	Totale MT			**€ 24,15317**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
	Totale RU			**€ 246,45508**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A00.030.400.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 400 - Approntamento di 90 provini A - Approntamento di n. 90 provini per le prove con trattamenti protettivi; i provini, di forma e dimensioni standard, del litotipo fondamentale dei paramenti devono essere in numero sufficiente (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 120-130 provini) per la successiva esecuzione delle prove. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei pesi specifici apparenti. Nel caso di provini di malta può essere fornita la formulazione impiegata			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	78,49777 cp	€ 1,00000 0%	€ 78,49777
	Totale MT			**€ 78,49777**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	800,97902 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 800,97902
	Totale RU			**€ 800,97902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 879,47679** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47555 = 5% * B)			€ 149,51105
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,89878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.131,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 800,97902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,47555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.401.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 401 - Individuazione del tempo di trattamento A - Individuazione del tempo di durata del trattamento (norma UNI 10921) mediante il calcolo del coefficiente di protezione (su n. 18 provini) per la scelta del tempo di applicazione di prodotti protettivi dei provini di ogni litotipo al tempo così selezionato ed attesa per la necessaria polimerizzazione (previsti 3 provini trattati e 3 non trattati per ogni prodotto che dovranno essere sottoposti ai differenti invecchiamenti artificiali previsti). La metodologia di applicazione deve essere definita ad hoc a seconda del litotipo e del prodotto da testare. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei relativi guadagni di massa			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	205,30187 cp	€ 1,00000 0%	€ 205,30187
	Totale MT			**€ 205,30187**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2.094,86821 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.094,86821
	Totale RU			**€ 2.094,86821**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.300,17008 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,55145 = 5% * B)			€ 391,02891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 269,11990
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.960,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 2.094,86821*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,55145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.402.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 402 - Approntamento di 24 provini A - Approntamento di n. 24 provini per le prove con trattamenti consolidanti su provini di cava; i provini, di forma e dimensioni standard, del litotipo fondamentale dei paramenti devono essere in numero sufficiente (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 30-40 provini) per la successiva esecuzione delle prove. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei pesi specifici apparenti. Nel caso di provini di malta può essere fornita la formulazione impiegata			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	33,81443 cp	€ 1,00000 0%	€ 33,81443
	Totale MT			**€ 33,81443**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	345,03712 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 345,03712
	Totale RU			**€ 345,03712**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 378,85155** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22024 = 5% * B)			€ 64,40476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,32563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 487,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 345,03712*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.403.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 403 - Valutazione del tempo di trattamento A - Valutazione del tempo di trattamento (su n. 18 provini) per la scelta del tempo di applicazione (non esistendo una norma si esegue sulla falsa riga della UNI 10921) ed applicazione di prodotti consolidanti dei provini di cava di ogni litotipo al tempo così selezionato ed attesa per la necessaria polimerizzazione (previsti 3 provini trattati e 3 non trattati per ogni prodotto che dovranno essere sottoposti ai differenti invecchiamenti artificiali previsti). La metodologia di applicazione deve essere definita ad hoc a seconda del litotipo e del prodotto da testare. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei relativi guadagni di massa			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza	120,76580 cp	€ 1,00000 0%	€ 120,76580

fonte: http://burc.regione.campania.it

		percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"			
		Totale MT			**€ 120,76580**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.232,27542 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.232,27542
		Totale RU			**€ 1.232,27542**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.353,04122** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50085 = 5% * B)			€ 230,01701
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,30582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.741,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 1.232,27542*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,50085*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.404.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 404 - Approntamento di 18 provini A - Approntamento di n. 18 provini (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 40- 50 provini) ed applicazione dei prodotti consolidanti su provini di "sabbia consolidata" per la successiva esecuzione delle prove. Si tratta di confezionare, in appositi contenitori di forma e dimensioni standard, delle “sabbie da consolidare” rappresentative del litotipo; tale fase si esegue previa analisi modale in sezione sottile della granumetria del materiale lapideo naturale, successiva frantumazione e macinazione e ricostruzione della curva granulometrica in laboratorio. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica, tabelle e grafici che attestino le suddette fasi				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	181,14871 cp	€ 1,00000 0%	€ 181,14871
		Totale MT			**€ 181,14871**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.848,41312 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.848,41312
		Totale RU			**€ 1.848,41312**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.029,56183** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,25128 = 5% * B)			€ 345,02551
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,45873
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.612,05** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 1.848,41312*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,25128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.405.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI			

	030 - ANALISI IN LABORATORIO 405 - Misura del guadagno di massa A - Misura del guadagno di massa (eseguita su n. 3 provini) per la valutazione della quantità di prodotto assorbito				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	36,22974 cp	€ 1,00000 0%	€ 36,22974
		Totale MT			**€ 36,22974**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	369,68262 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 369,68262
		Totale RU			**€ 369,68262**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 405,91236** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45026 = 5% * B)			€ 69,00510
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,49175
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 522,41** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 369,68262*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,45026*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.406.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 406 - Colorimetria a riflettanza A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	6,03829 cp	€ 1,00000 0%	€ 6,03829
		Totale MT			**€ 6,03829**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 61,61377
		Totale RU			**€ 61,61377**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,65206** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91529
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 61,61377*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.407.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 407 - Misura dell'assorbimento di acqua per capillarità A - Esecuzione della misura dell'assorbimento d'acqua per capillarità su provini trattati e non per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 11/85) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	19,32253 cp	€ 1,00000 0%	€ 19,32253
	Totale MT			**€ 19,32253**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	197,16407 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 197,16407
	Totale RU			**€ 197,16407**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 216,48660** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84014 = 5% * B)			€ 36,80272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,32893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 278,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 197,16407*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.408.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 408 - Misura dell'assorbimento di acqua per immersione A - Esecuzione di una misura dell'assorbimento d'acqua per immersione totale su provini trattati e non per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 7/81) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	18,11488 cp	€ 1,00000 0%	€ 18,11488
	Totale MT			**€ 18,11488**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 184,84131
	Totale RU			**€ 184,84131**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,95619** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)			€ 34,50255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,74587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 184,84131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.409.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 409 - Misura dell'indice di asciugamento A - Esecuzione di un misura dell'indice di asciugamento (drying index) su provini trattati e non per la valutazione della capacità di evapotraspirazione del materiale (Raccomandazioni NorMaL 29/88) partendo da una completa imbibizione (assorbimento d'acqua per immersione totale). Deve essere fornita di relativa tabella dei dati ottenuti e relativo grafico con eventuale interpretazione dei risultati			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	20,53019 cp	€ 1,00000 0%	€ 20,53019
	Totale MT			**€ 20,53019**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	209,48682 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 209,48682
	Totale RU			**€ 209,48682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,01701** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91199
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 296,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 209,48682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.410.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 410 - Misura della permeabilità al vapor acqueo A - Esecuzione di una misura della permeabilità al vapor d'acqua su provini trattati e non (Raccomandazioni NorMaL 21/85) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita tabella riassuntiva dei dati ottenuti con eventuale interpretazione dei risultati			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	20,53019 cp	€ 1,00000 0%	€ 20,53019
	Totale MT			**€ 20,53019**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	209,48682	€ 1,00000	€ 209,48682

fonte: http://burc.regione.campania.it

	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	0%	
	Totale RU			**€ 209,48682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,01701** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 296,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 209,48682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.411.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 411 - Misura dellìangolo di contatto A - Misura dell'angolo di contatto: esecuzione della misura del grado di idrorepellenza superficiale mediante calcolo dell'angolo di contatto su provini trattati e non con cinque misure per ogni provino (Raccomandazioni NorMaL 33/89). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti con eventuale interpretazione dei risultati			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	7,24595 cp	€ 1,00000 0%	€ 7,24595
	Totale MT			**€ 7,24595**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	73,93652 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 73,93652
	Totale RU			**€ 73,93652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,18247** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69005 = 5% * B)			€ 13,80102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,49835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 73,93652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.412.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 412 - Assorbimento dell'acqua a bassa pressione A - Assorbimento d'acqua a bassa pressione (metodo della pipetta): esecuzione di una misura di assorbimento d'acqua a bassa pressione in sito o su provini, di forma regolare, in laboratorio (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 44/93). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento, eventuale interpretazione dei risultati, ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
		Totale MT			**€ 24,15317**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
		Totale RU			**€ 246,45508**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.413.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 413 - Porosimetria a mercurio A - Porosimetria a mercurio: esecuzione di una misurazione della porosità aperta totale, della distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio e della densità apparente mediante porosimetro a mercurio per la valutazione della meso, macro e megaporosità (Raccomandazione NorMaL 4/80). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati, relativi grafici delle curve di immissione del mercurio e istogrammi di frequenza				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	40,45654 cp	€ 1,00000 0%	€ 40,45654
		Totale MT			**€ 40,45654**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	412,81226 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 412,81226
		Totale RU			**€ 412,81226**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 453,26880** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85279 = 5% * B)			€ 77,05570
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,03245
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 583,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 412,81226*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,85279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.414.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 414 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (mediante cicili di cristalizzazione dei Sali) A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale mediante cicli continui di cristallizzazione dei sali (max 20 cicli) al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica delle fasi più significative, relative osservazioni macroscopiche durante ed al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)			
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	175,11042 cp	€ 1,00000 0%	€ 175,11042
	Totale MT			**€ 175,11042**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.786,79935
	Totale RU			**€ 1.786,79935**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.961,90977** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)			€ 333,52466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,54344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.524,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 1.786,79935*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,67623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.415.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 415 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (areosol marino) A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale con areosol marino e/o atmosfera a composizione controllata (es. inquinata acida) in camera climatica al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica, relative osservazioni macroscopiche al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	241,53161 cp	€ 1,00000 0%	€ 241,53161
	Totale MT			**€ 241,53161**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2.464,55083 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 2.464,55083
	Totale RU			**€ 2.464,55083**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.706,08244** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,00170 = 5% * B)			€ 460,03401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 316,61165

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.482,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 2.464,55083*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,00170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.416.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 416 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (per irraggiamento con luce solare) A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale per irraggiamento con luce solare (lampada allo xeno secondo norma UNI 10925) con spettro di emissione controllato per valutare l'eventuale variazione cromatica degli elementi lapidei (naturali o artificiali) e dei diversi polimeri (trattamenti) utilizzati; la valutazione viene eseguita mediante colorimetrie a riflettanza elencate a parte			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	175,11042 cp	€ 1,00000 0%	€ 175,11042
	Totale MT			**€ 175,11042**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.786,79935
	Totale RU			**€ 1.786,79935**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.961,90977** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)			€ 333,52466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,54344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.524,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 1.786,79935*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,67623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.417.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 417 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (cicli di gelo e disgelo) A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale mediante cicli continui di gelo-disgelo in camera climatica (max 90 cicli) al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica delle fasi più significative, relative osservazioni macroscopiche al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	175,11042 cp	€ 1,00000 0%	€ 175,11042
	Totale MT			**€ 175,11042**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.786,79935

	voci ex Prezzario 2006			
	Totale RU			**€ 1.786,79935**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.961,90977** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)			€ 333,52466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,54344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.524,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 1.786,79935*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,67623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.418.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 418 - Prova di compressione uniassiale semplice A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale semplice su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica ed interpretazione dei dati ottenuti			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
	Totale MT			**€ 13,88806**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
	Totale RU			**€ 141,71167**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,59973** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 141,71167*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.420.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 420 - Prova di compressione uniassiale a deformazione controllata A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale a deformazione controllata su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317

	Totale MT			**€ 24,15317**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
	Totale RU			**€ 246,45508**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.421.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 421 - Prova di trazione A - Esecuzione di una prova di trazione diretta su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	17,51104 cp	€ 1,00000 0%	€ 17,51104
	Totale MT			**€ 17,51104**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 178,67994
	Totale RU			**€ 178,67994**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,19098** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 252,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 178,67994*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.600.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 600 - Ripresa macro ed in luce radente A - Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi	5,55523 cp	€ 1,00000 0%	€ 5,55523

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"			
	Totale MT			**€ 5,55523**
	RU			
CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,68467
	Totale RU			**€ 56,68467**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,23990** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28207
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 80,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 56,68467*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.600.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 600 - Ripresa macro ed in luce radente B - Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
	MT			
CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	5,55523 cp	€ 1,00000 0%	€ 5,55523
	Totale MT			**€ 5,55523**
	RU			
CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,68467
	Totale RU			**€ 56,68467**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,23990** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 56,68467*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.601.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 601 - Ripresa micrografica A - Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	8,81590 cp	€ 1,00000 0%	€ 8,81590
		Totale MT			**€ 8,81590**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	89,95611 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,95611
		Totale RU			**€ 89,95611**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,77201** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83956 = 5% * B)			€ 16,79124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,55633
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 127,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 89,95611*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83956*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.601.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 601 - Ripresa micrografica B - Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	8,81590 cp	€ 1,00000 0%	€ 8,81590
		Totale MT			**€ 8,81590**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	89,95611 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 89,95611
		Totale RU			**€ 89,95611**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,77201** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83956 = 5% * B)			€ 16,79124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,55633
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 127,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 89,95611*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.602.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 602 - Ripresa della fluorescenza A - Ripresa della fluorescenza da ultravioletti su diapositiva 6x7 o 35mm, con			

	stampa 20x25 o 20x30 Singola				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,40500 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,40500
		Totale MT			**€ 13,40500**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	136,78257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,78257
		Totale RU			**€ 136,78257**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,18757** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27659 = 5% * B)			€ 25,53189
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,57195
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,29** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 136,78257*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27659*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.602.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 602 - Ripresa della fluorescenza B - Ripresa della fluorescenza da ultravioletti su diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla				
	MT				
	CAM24_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,40500 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,40500
		Totale MT			**€ 13,40500**
	RU				
	CAM24_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	136,78257 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 136,78257
		Totale RU			**€ 136,78257**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,18757** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27659 = 5% * B)			€ 25,53189
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,57195
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,29** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 136,78257*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.603.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 603 - Ripresa all'infrarosso in BN A - Ripresa all'infrarosso in bianco nero, anche con uso di illuminazione ai vapori di sodio, stampa 24x30 Singola			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	11,83505 cp	€ 1,00000 0%	€ 11,83505
	Totale MT			**€ 11,83505**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	120,76299 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 120,76299
	Totale RU			**€ 120,76299**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,59804** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12708 = 5% * B)			€ 22,54167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,51397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 120,76299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.603.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 603 - Ripresa all'infrarosso in BN B - Ripresa all'infrarosso in bianco nero, anche con uso di illuminazione ai vapori di sodio, stampa 24x30 Multipla			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,62739 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,62739
	Totale MT			**€ 10,62739**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	108,44024 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 108,44024
	Totale RU			**€ 108,44024**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,06763** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01208 = 5% * B)			€ 20,24150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,93091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 108,44024*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.604.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 604 - Ripresa all'infrarosso a colori A - Ripresa all'infrarosso colore, diapositiva 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	9,41973 cp	€ 1,00000 0%	€ 9,41973
	Totale MT			**€ 9,41973**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	96,11748 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 96,11748
	Totale RU			**€ 96,11748**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,53721** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89707 = 5% * B)			€ 17,94133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 96,11748*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.604.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 604 - Ripresa all'infrarosso a colori B - Ripresa all'infrarosso colore, diapositiva 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	9,41973 cp	€ 1,00000 0%	€ 9,41973
	Totale MT			**€ 9,41973**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	96,11748 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 96,11748
	Totale RU			**€ 96,11748**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,53721** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89707 = 5% * B)			€ 17,94133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 96,11748*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.605.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 605 - Riflettografia IR A - Riflettografia IR (1700 nm) in alta risoluzione (3-5 pixel/mm), con montaggio e stampa digitale. Il prezzo comprende l'installazione dell'apparecchiatura e la rilevazione per il primo mq o sua frazione.			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	144,91896 cp	€ 1,00000 0%	€ 144,91896
	Totale MT			**€ 144,91896**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.478,73050 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 1.478,73050
	Totale RU			**€ 1.478,73050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.623,64946** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76020 = 1% * B)			€ 276,02041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 189,96699
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.089,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 1.478,73050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,76020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.605.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 605 - Riflettografia IR B - Riflettografia IR (1700 nm) in alta risoluzione (3-5 pixel/mm), con montaggio e stampa digitale. Per ogni mq successivo al primo.			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	35,00000 cp	€ 1,00000 0%	€ 35,00000
	Totale MT			**€ 35,00000**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	350,00000 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 350,00000
	Totale RU			**€ 350,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 385,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65450 = 1% * B)			€ 65,45000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,04500
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 495,50
	Incidenza Manodopera sul totale 70,64%			*€ 350,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,65450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.606.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 606 - Ripresa radiografica A - Ripresa radiografica su lastra 30x40 prima ripresa			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,15317 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,15317
	Totale MT			**€ 24,15317**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 246,45508
	Totale RU			**€ 246,45508**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,60825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 348,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 246,45508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.606.B	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 606 - Ripresa radiografica B - Ripresa radiografica su lastra 30x40 riprese successive			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	10,86893 cp	€ 1,00000 0%	€ 10,86893
	Totale MT			**€ 10,86893**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	110,90479 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 110,90479
	Totale RU			**€ 110,90479**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,77372** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03508 = 5% * B)			€ 20,70153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,24753

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 156,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 110,90479*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.030.607.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 030 - ANALISI IN LABORATORIO 607 - Indagine della fluorescenza A - Indagine della fluorescenza dei raggi X (XRF), per ciascun punto di analisi (min 10 punti)			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	5,55523 cp	€ 1,00000 0%	€ 5,55523
	Totale MT			**€ 5,55523**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,68467
	Totale RU			**€ 56,68467**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,23990** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 56,68467*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.040.700.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 700 - Analisi stratigrafica su sezione lucida A - Analisi stratigrafica su sezione lucida, con fornitura di documentazione fotografica in luce alogena e luce UV			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	15,45802 cp	€ 1,00000 0%	€ 15,45802
	Totale MT			**€ 15,45802**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	157,73125 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 157,73125
	Totale RU			**€ 157,73125**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 173,18927** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47211 = 5% * B)			€ 29,44218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,26315
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 222,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 157,73125*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.040.701.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 701 - Mircrofluorescenza dei raggi x A - Microfluorescenza dei raggi X su sezione stratigrafica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	5,55523 cp	€ 1,00000 0%	€ 5,55523
	Totale MT			**€ 5,55523**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 56,68467
	Totale RU			**€ 56,68467**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,23990** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 56,68467*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.040.702.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 702 - Analisi dei Sali solubili A - Analisi dei sali solubili mediante cromatografia ionica			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	18,11488 cp	€ 1,00000 0%	€ 18,11488
	Totale MT			**€ 18,11488**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 184,84131
	Totale RU			**€ 184,84131**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 202,95619 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)			€ 34,50255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,74587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 184,84131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.040.703.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 703 - Analisi petrografica A - Analisi petrografica su sezione sottile			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	27,77614 cp	€ 1,00000 0%	€ 27,77614
	Totale MT			**€ 27,77614**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 283,42335
	Totale RU			**€ 283,42335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 311,19949** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64520 = 5% * B)			€ 52,90391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,41034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 400,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 283,42335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.040.704.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 704 - Spettrofotometria A - Spettrofotometria infrarossa (FT-IR)			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	13,88806 cp	€ 1,00000 0%	€ 13,88806
	Totale MT			**€ 13,88806**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 141,71167
	Totale RU			

				€ 141,71167
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,59973** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 200,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 141,71167*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.040.705.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 705 - Diffrazione ai raggi A - Diffrazione ai raggi X (XRD)			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	12,68041 cp	€ 1,00000 0%	€ 12,68041
	Totale MT			**€ 12,68041**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	129,38892 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 129,38892
	Totale RU			**€ 129,38892**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,06933** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20759 = 5% * B)			€ 24,15179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,62211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 182,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 129,38892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A00.040.706.A	CAM24_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI 040 - ANALISI CHIMICHE 706 - Osservazione con microscopio elettronico A - Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con microanalisi (SEM-EDS)			
	MT			
	CAM24_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	24,75699 cp	€ 1,00000 0%	€ 24,75699
	Totale MT			**€ 24,75699**
	RU			
	CAM24_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 -	252,61646 a corpo	€ 1,00000 0%	€ 252,61646

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006			
	Totale RU			**€ 252,61646**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 277,37345** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35767 = 5% * B)			€ 47,15349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,45269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 356,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,76%			*€ 252,61646*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.010.000.A	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 010 - SCAVI DI SPIANAMENTO O RIPULITURA 000 - Scavo di spianamento di terreno o ripulitura A - Scavo di spianamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare in luce i piani originari, eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
	Totale AT			**€ 0,50000**
	MT			
	CAM24_MT.U.12.002 - Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,50000 mq	€ 3,96139 0%	€ 9,90348
	Totale MT			**€ 9,90348**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
	Totale RU			**€ 33,86400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,26748** +4,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37627 = 5% * B)			€ 7,52547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,17930
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 56,97** +4,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,44%			*€ 33,86400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.020.200.A	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 200 - Scavo manuale in terreno archeologico A - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi,			

	con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
		Totale AT			**€ 13,77801**
	MT				
	CAM24_MT.A.04.003	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiali per quadrettatura	1,00000 a corpo	€ 10,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.04.006	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Cassette in PP sovrapponibile Norma europea	1,00000 cad	€ 4,50000	€ 4,50000
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM24_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	4,50000 mq	€ 1,38818 0%	€ 6,24681
	CAM24_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,20000 mq	€ 3,96139 0%	€ 8,71506
	CAM24_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,50000 kg	€ 3,28320 0%	€ 11,49120
		Totale MT			**€ 45,00880**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 85,86000
		Totale RU			**€ 162,90000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 221,68681** +2,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88434 = 5% * B)			€ 37,68676
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,93736
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 285,31** +2,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 57,1%			*€ 162,90000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.020.200.B	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 200 - Scavo manuale in terreno archeologico B - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,70000 h	€ 63,89005 0%	€ 44,72304
		Totale AT			**€ 45,72304**
	MT				
	CAM24_MT.A.04.003	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiali per quadrettatura	1,00000 a corpo	€ 10,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.04.006	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Cassette in PP sovrapponibile Norma europea	1,00000 cad	€ 4,50000	€ 4,50000
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM24_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	4,50000 mq	€ 1,38818 0%	€ 6,24681
	CAM24_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,20000 mq	€ 3,96139 0%	€ 8,71506
	CAM24_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,50000 kg	€ 3,28320 0%	€ 11,49120
		Totale MT			**€ 45,00880**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 141,24000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 148,82400
		Totale RU			**€ 290,06400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 380,79584** +2,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23676 = 5% * B)			€ 64,73529
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,55311
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 490,08** +2,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,19%			*€ 290,06400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,23676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.020.200.C	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 200 - Scavo manuale in terreno archeologico C - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 5,00 e sino a mt 8,00			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra,	1,00000	€ 63,89005	€ 63,89005

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	0%	
		Totale AT			**€ 64,89005**
	MT				
	CAM24_MT.A.04.003	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiali per quadrettatura	1,00000 a corpo	€ 10,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.04.006	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Cassette in PP sovrapponibile Norma europea	1,00000 cad	€ 4,50000	€ 4,50000
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM24_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	4,50000 mq	€ 1,38818 0%	€ 6,24681
	CAM24_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,50000 mq	€ 3,96139 0%	€ 9,90348
	CAM24_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,50000 kg	€ 3,28320 0%	€ 11,49120
		Totale MT			**€ 46,19722**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	7,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 195,16800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 157,41000
		Totale RU			**€ 352,57800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 463,66527** +2,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94116 = 5% * B)			€ 78,82310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,24884
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 596,74** +2,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,08%			*€ 352,57800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,94116*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.020.210.A	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 210 - Scavo archeologico a sezione obbligata A - Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano per una profondità fino a mt 2,00 in presenza di strutture tombali o reperti monumentali				
	MT				
	CAM24_MT.A.04.004	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiale vario per reperti (sacchetti, contenitori cartellini in plastica)	1,00000 a corpo	€ 10,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.04.005	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Cassette contenitori per reperti archeologici	1,00000 cad	€ 30,00000	€ 30,00000
	CAM24_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	3,00000 mq	€ 3,96139 0%	€ 11,88417
		Totale MT			**€ 51,88417**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	7,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 179,76000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 215,67000
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 395,43000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 447,31417** +5,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80217 = 5% * B)			€ 76,04341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,33576
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 575,69** +5,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,69%			*€ 395,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,80217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.020.220.A	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 020 - SCAVI ARCHEOLOGICI 220 - Setacciatura di terre A - Setacciatura di terre provenienti da scavo di terreno archeologico in previsione di materiali archeologici anche protostorici frammentari di piccole dimensioni. Lavoro da eseguirsi a mano, con una prima passata mediante uno sbraccio di pala, attraverso il vaglio costituito da rete metallica a maglia fine da cm 1 - 2 montata su telaio ed una seconda passata a mano con setaccio a maglia finissima. Comprese inoltre l'accatastamento delle terre di rifiuto			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
	Totale AT			**€ 0,50000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 79,60800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 104,25600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,75600** +3,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89043 = 5% * B)			€ 17,80852
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,25645
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 134,82** +3,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,33%			*€ 104,25600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.030.300.A	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 030 - SCAVI STRATIGRAFICI 300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico A - Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,00000 h	€ 68,40445 0%	€ 68,40445
		Totale AT			**€ 103,46441**
	MT				
	CAM24_MT.A.04.003	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiali per quadrettatura	1,00000 a corpo	€ 10,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.04.004	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Materiale vario per reperti (sacchetti, contenitori cartellini in plastica)	1,00000 a corpo	€ 10,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.04.005	- MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI - Cassette contenitori per reperti archeologici	1,00000 cad	€ 30,00000	€ 30,00000
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	CAM24_MT.P.01.002	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Rete di plastica stampata	4,50000 mq	€ 1,38818 0%	€ 6,24681
	CAM24_MT.U.12.002	- Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie - strato separatore e di rinforzo	2,50000 mq	€ 3,96139 0%	€ 9,90348
	CAM24_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,50000 kg	€ 3,28320 0%	€ 11,49120
		Totale MT			**€ 89,80867**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	9,00000 h	€ 32,49000	€ 292,41000
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 205,44000
		Totale RU			**€ 497,85000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 691,12308** +10,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87455 = 5% * B)			€ 117,49092
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,86140
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 889,48** +10,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,97%			*€ 497,85000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,87455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.030.300.B	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 030 - SCAVI STRATIGRAFICI 300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico B - Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale. Restano incluse la raccolta dei reperti rinvenuti, la pulizia sommaria con eventuale lavaggio, la sistemazione in apposite cassette, l'accantonamento a deposito, la cernita del materiale rimosso con appositi vagli a maglia calibrata			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
	Totale AT			**€ 0,50000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,35000	€ 25,68000	€ 34,66800

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 50,07300**
		Sommano euro (A)			**€ 50,57300**
		Scostamento % su anno 2023			+14,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42987 = 5% * B)			€ 8,59741
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,91704
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 65,09**
		Scostamento % su anno 2023			+14,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 76,93%			*€ 50,07300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42987*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.030.300.C	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 030 - SCAVI STRATIGRAFICI 300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico C - Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale, per livellamento dei piani tra i vari strati, compreso l'eventuale appiombatura delle sezioni verticali, per una prima raccolta dei reperti rinvenuti, per la pulizia e l'eventuale lavaggio e sistemazione in apposite cassette ed accantonamento a deposito nell'ambito del cantiere per la cernita del materiale rimosso, con appositi vagli a maglia calibrata, recupero e pulizia sommaria di eventuali reperti anche di esigue dimensioni, sistemazione in apposite cassette, pulizia sommaria delle strutture murarie o pavimentazione o stucchi rimesse in luce				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
		Totale AT			**€ 0,50000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 97,58400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 122,23200**
		Sommano euro (A)			**€ 122,73200**
		Scostamento % su anno 2023			+0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04322 = 5% * B)			€ 20,86444
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,35964
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 157,96**
		Scostamento % su anno 2023			+0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,38%			*€ 122,23200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04322*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.030.300.D	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 030 - SCAVI STRATIGRAFICI 300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico D - Incremento allo scavo archeologico in presenza di strutture antiche per il recupero di lapillo rimosso e l'accantonamento al sito di deposito				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	2,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 2,50000
		Totale AT			**€ 2,50000**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 34,34400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 94,43100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,93100** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82391 = 5% * B)			€ 16,47827
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,34093
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 124,75** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 75,7%			*€ 94,43100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.040.400.A	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 040 - RINTERRI IN AREE ARCHEOLOGICHE 400 - Rinterro di terreno A - Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	Totale AT			**€ 7,17003**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	Totale RU			**€ 8,98800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,15803** +9,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13734 = 5% * B)			€ 2,74687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89049
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 20,80** +9,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,22%			*€ 8,98800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A01.050.500.A	CAM24_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE 050 - PROTEZIONE SCAVI IN AREE ARCHEOLOGICHE 500 - Protezione degli scavi A - Protezione degli scavi dalla pressione delle terre: rimozione della terra fino alla linea di taglio; sistemazione e protezione dello scavo con fascinate di contenimento di giunco fermate da passoni in castagno diam. 10 e cumuli vegetali; manto di protezione con apparato radicale costituito da "agrotis stolonifera - artemisia arborescens - genista cilentin; - predisposizione di canaletta di sgrondo per smaltimento delle acque meteoriche			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,20000 h	€ 44,46684 0%	€ 8,89337
	Totale AT			**€ 9,89337**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.V.30.023	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Terreno vegetale	0,30000 mc	€ 18,86814 0%	€ 5,66044
	CAM24_MT.V.30.024	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,30000 kg	€ 12,31200 0%	€ 3,69360
	CAM24_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	10,00000 cad	€ 2,25720 0%	€ 22,57200
	CAM24_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200 0%	€ 4,10400
		Totale MT			**€ 36,03004**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
		Totale RU			**€ 54,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,22341** +9,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85190 = 5% * B)			€ 17,03798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,72614
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 128,99** +9,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,1%			*€ 54,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.000.001.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 000 - DEMOLIZIONI 001 - Demolizione totale per fasi di murature esterne A - Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature non aventi funzione statica portante				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	1,00000 h	€ 49,42139 0%	€ 49,42139
		Totale AT			**€ 85,83135**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
	CAM24_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,04000 mc	€ 262,62962 0%	€ 10,50518
		Totale MT			**€ 18,61663**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 71,90400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 118,11900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 222,56698** +5,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89182 = 5% * B)			€ 37,83639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,04034
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 286,44** +5,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,24%			*€ 118,11900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89182*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.000.001.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 000 - DEMOLIZIONI 001 - Demolizione totale per fasi di murature esterne B - Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature aventi funzione statica portante				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	1,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 59,30567
		Totale AT			**€ 95,71563**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
	CAM24_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,06000 mc	€ 262,62962 0%	€ 15,75778
		Totale MT			**€ 23,86923**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 113,99700
		Totale RU			**€ 216,71700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 336,30186** +2,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85857 = 5% * B)			€ 57,17132
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,34732
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 432,82** +2,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,07%			*€ 216,71700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.000.010.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI			

	000 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione per fasi di tramezzi A - Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il risfacimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita Tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi, eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi **AT**				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
		Totale AT			**€ 12,61217**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
		Totale RU			**€ 27,15000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,76217** +4,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33798 = 5% * B)			€ 6,75957
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,65217
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,17** +4,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,05%			*€ 27,15000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.000.010.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 000 - DEMOLIZIONI 010 - Demolizione per fasi di tramezzi B - Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il risfacimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita Tramezzi con struttura in legno ed intonaco su supporto di cannucce o listelli **AT**				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 9,88428
		Totale AT			**€ 17,55431**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
		Totale RU			**€ 32,58000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,13431** +6,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42614 = 5% * B)			€ 8,52283

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86571
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,52** +6,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,49%			*€ 32,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.100.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 100 - Aperture a sezione obbligata A - Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di tufo di qualunque spessore			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	CAM24_AT.E.03.006 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	1,75000 h	€ 46,20000 0%	€ 80,85000
	Totale AT			**€ 117,25996**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
	CAM24_MT.E.06.003A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,01000 mc	€ 262,62962 0%	€ 2,62630
	Totale MT			**€ 10,73775**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	5,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 136,10400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 85,86000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 252,77400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 380,77171** +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23656 = 5% * B)			€ 64,73119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,55029
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 490,05** +3,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,58%			*€ 252,77400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,23656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.100.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 100 - Aperture a sezione obbligata B - Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile			

	dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	1,75000 h	€ 46,20000 0%	€ 80,85000
		Totale AT			**€ 123,59695**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
	CAM24_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,01000 mc	€ 262,62962 0%	€ 2,62630
		Totale MT			**€ 10,73775**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 133,53600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 100,17000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 264,51600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 398,85070** +3,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39023 = 5% * B)			€ 67,80462
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,66553
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 513,32** +3,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,53%			*€ 264,51600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39023*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.100.C	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 100 - Aperture a sezione obbligata C - Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di pietrame di qualunque spessore				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	CAM24_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	1,75000 h	€ 46,20000 0%	€ 80,85000
		Totale AT			**€ 123,59695**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari	0,02000	€ 405,57257	€ 8,11145

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	mc	0%	
	CAM24_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,01000 mc	€ 262,62962 0%	€ 2,62630
		Totale MT			**€ 10,73775**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 148,94400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 100,17000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 295,32900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 429,66370** +2,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,65214 = 5% * B)			€ 73,04283
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,27065
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 552,98** +2,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,41%			*€ 295,32900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,65214*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.110.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine A - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di tufo				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	0,25000 h	€ 46,20000 0%	€ 11,55000
		Totale AT			**€ 12,22500**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM24_MT.P.01.034	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	7,00000 kg	€ 2,13305 0%	€ 14,93135
		Totale MT			**€ 18,98708**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,40408** +9,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64943 = 5% * B)			€ 12,98869
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,93928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,33** +9,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,96%			*€ 45,19200*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.110.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine B - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di mattoni			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.03.006 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	0,25000 h	€ 46,20000 0%	€ 11,55000
	Totale AT			**€ 12,22500**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM24_MT.P.01.034 - Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	7,00000 kg	€ 2,13305 0%	€ 14,93135
	Totale MT			**€ 18,98708**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 47,76000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,97208** +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67126 = 5% * B)			€ 13,42525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,23973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,64** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,99%			*€ 47,76000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.110.C	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine C - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di pietrame			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.03.006 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	0,25000 h	€ 46,20000 0%	€ 11,55000
	Totale AT			**€ 12,22500**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.P.01.034	- Materiali per recinzioni e ponteggi - Basette per ponteggi	7,00000 kg	€ 2,13305 0%	€ 14,93135
		Totale MT			**€ 18,98708**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 56,49000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,70208** +3,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74547 = 5% * B)			€ 14,90935
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,26114
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,87** +3,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,05%			*€ 56,49000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74547*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.120.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 120 - Formazione di traccia nella murature A - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di tufo				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,15000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,93750
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
		Totale AT			**€ 15,32551**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,62351** +7,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22630 = 5% * B)			€ 4,52600
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11495
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 34,26** +7,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,97%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.120.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 120 - Formazione di traccia nella murature			

	B - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di mattoni pieni				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,15000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,93750
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
		Totale AT			**€ 15,32551**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 16,43400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,75951** +12,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26996 = 5% * B)			€ 5,39912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71586
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 40,87** +12,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,21%			*€ 16,43400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26996*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.010.120.C	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 010 - TAGLI 120 - Formazione di traccia nella murature C - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di pietrame				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,20000 h	€ 63,89005 0%	€ 12,77801
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,15000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,93750
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
		Totale AT			**€ 15,32551**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 19,00200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,32751** +3,31%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29178 = 5% * B)			€ 5,83568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,01632
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 44,18** +3,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,01%			*€ 19,00200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.200.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 200 - Eliminazione dello strato esterno A - Eliminazione dello strato esterno decoeso non più recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare fino a cm 5			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,20000 h	€ 9,35000 0%	€ 1,87000
	Totale AT			**€ 2,54500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 28,75800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,30300** +6,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26608 = 5% * B)			€ 5,32151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66245
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,29** +6,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,38%			*€ 28,75800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.200.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 200 - Eliminazione dello strato esterno B - Eliminazione dello strato esterno decoeso non più recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare da cm 5,1 a cm 15			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,30000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,80500
	Totale AT			**€ 3,48000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
	Totale RU			**€ 48,27300**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,75300** +3,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43990 = 5% * B)			€ 8,79801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,05510
	TOTALE (A + B + C) euro / q Scostamento % su anno 2023			**€ 66,61** +3,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,48%			*€ 48,27300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.210.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 210 - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato A - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000	€ 2,50000
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,30000 h	€ 44,46684 0%	€ 13,34005
	Totale AT			**€ 16,51505**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,80000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 22,89600
	Totale RU			**€ 39,58800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,10305** +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47688 = 5% * B)			€ 9,53752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,56406
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 72,20** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,83%			*€ 39,58800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.210.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 210 - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato B - Maggiorazione alle scomposizioni del vecchio piano di posa dei tratti di basolato smontati, eseguiti a mano a piccoli tratti ed in particolari condizioni di disagio, per la presenza di sottoservizi			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,26000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,44120
	Totale RU			**€ 14,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,11800** +4,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12000 = 5% * B)			€ 2,40006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65181

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,17** +4,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 14,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.220.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 220 - Allontanamento e accantonamento dei basoli A - Allontanamento e accantonamento dei basoli, provenienti dallo smontaggio dei tratti di pavimentazione avvallata e/o sconnessa nell'area di cantiere destinata allo stoccaggio eseguito con l'ausilio di sollevatore meccanico, se posti a distanza superiore a mt 50 dal punto di rimozione			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	Totale AT			**€ 6,67003**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	Totale RU			**€ 17,97600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,64603** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20949 = 5% * B)			€ 4,18983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,88359
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 31,72** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,67%			*€ 17,97600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.230.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 230 - Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra A - Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici modeste (max 5,00 mq)			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000	€ 2,50000
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	Totale AT			**€ 15,55904**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,81000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,80080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,81000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,95610
	Totale RU			**€ 45,75690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,31594** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52119 = 5% * B)			€ 10,42371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17397

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 78,91** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,98%			*€ 45,75690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.230.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 230 - Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra B - Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici non modeste (oltre 5,00 mq)			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000	€ 2,50000
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,15000 h	€ 44,46684 0%	€ 6,67003
	Totale AT			**€ 15,55904**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,73000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,74640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,73000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,49130
	Totale RU			**€ 41,23770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,79674** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48277 = 5% * B)			€ 9,65545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,64522
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,10** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,41%			*€ 41,23770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.240.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 240 - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione A - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere in marmo o altra pietra similare; compreso la sottostante malta di allettamento			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,05000 h	€ 38,59812 0%	€ 1,92991
	Totale AT			**€ 2,60491**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,65000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 18,60300
	Totale RU			**€ 46,85100**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,45591** +3,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42038 = 5% * B)			€ 8,40750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78634
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,65** +3,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,61%			*€ 46,85100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.240.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 240 - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione B - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere a getto; compreso il sottostante masso in conglomerato cementizio			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,15000 h	€ 38,59812 0%	€ 5,78972
	Totale AT			**€ 8,48972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 32,10000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 51,51600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 38,51250
	Totale RU			**€ 122,12850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,61822** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11026 = 5% * B)			€ 22,20510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,28233
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 168,11** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,65%			*€ 122,12850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.250.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 250 - Rimozione, pulitura e deposito di pavimento d'epoca in cotto A - Rimozione, pulitura dai residui di malta e trasporto ed accatastamento nel deposito indicato dalla D.L., compresa documentazione grafica e fotografica preliminare e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di pavimento d'epoca in cotto			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000	€ 2,50000
	CAM24_AT.E.01.022 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,10000 h	€ 38,59812 0%	€ 3,85981
	Totale AT			**€ 7,03481**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,43000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,04240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,43000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,30660
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,43000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,24830
		Totale RU			**€ 36,59730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,63211** +2,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37087 = 5% * B)			€ 7,41746
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,10496
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,15** +2,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,17%			*€ 36,59730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37087*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.020.250.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 020 - RIMOZIONI 250 - Rimozione, pulitura e deposito di pavimento d'epoca in cotto B - Rimozione, pulitura dai residui di malta e trasporto ed accatastamento nel deposito indicato dalla D.L., compresa documentazione grafica e fotografica preliminare e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di pavimento d'epoca in graniglia				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.A.01.007	- Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000	€ 2,50000
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,10000 h	€ 38,59812 0%	€ 3,85981
		Totale AT			**€ 7,03481**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,45000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,87900
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 38,29950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,33431** +2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38534 = 5% * B)			€ 7,70683
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30411
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,35** +2,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,64%			*€ 38,29950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.030.300.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 300 - Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco A - Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti, eseguito sulla base di un'analisi visiva, di auscultazioni al martello e di indagini puntuali dalla direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore specializzato. Il restauratore individua le parti di intonaco da eliminare, previa accurata battitura manuale delle superfici per accertare assenza di zone in			

	fase di distacco. La scelta delle parti che non è necessario e opportuno conservare sarà fatta secondo regole univoche, in base alla compatibilità dei materiali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	1,00000 a corpo	€ 2,50000	€ 2,50000
	Totale AT			**€ 2,50000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,35000 h	€ 35,26000	€ 12,34100
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	Totale RU			**€ 21,32900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,82900** +10,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20255 = 5% * B)			€ 4,05093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78799
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 30,67** +10,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,55%			*€ 21,32900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.030.310.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 310 - Rimozione di depositi su intonaci A - Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi incoerenti			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	Totale AT			**€ 1,00000**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	Totale MT			**€ 4,05573**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,30000 h	€ 32,49000	€ 9,74700
	Totale RU			**€ 9,74700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,80273** +38,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12582 = 5% * B)			€ 2,51646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73192
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,05** +38,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,16%			*€ 9,74700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.030.310.B	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - OPERE COMPLEMENTARI 310 - Rimozione di depositi su intonaci B - Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi semicoerenti				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
		Totale AT			**€ 1,00000**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
		Totale MT			**€ 12,16718**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,60000 h	€ 32,49000	€ 19,49400
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
		Totale RU			**€ 40,03800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,20518** +10,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45224 = 5% * B)			€ 9,04488
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,22501
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,48** +10,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,47%			*€ 40,03800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45224*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.030.320.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 320 - Velinatura protettiva di intonaci distaccati A - Velinatura protettiva di intonaci distaccati con velatino di garza e resina acrilica o collante naturale per evitarne il pericolo di caduta durante le ulteriori lavorazioni da eseguirsi sugli stessi; compreso la rimozione delle colature di collante in eccesso				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
		Totale AT			**€ 2,70000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.005	- A10 INTONACI - Carta giapponese	3,00000 cad	€ 1,80000	€ 5,40000
	CAM24_MT.A.10.008	- A10 INTONACI - Colla di coniglio o similare	0,25000 kg	€ 14,80000	€ 3,70000
		Totale MT			**€ 9,10000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000	€ 25,99200
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,70000 h	€ 35,26000	€ 24,68200
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
		Totale RU			**€ 71,21800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,01800** +7,2%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70565 = 5% * B)			€ 14,11306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,71311
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 106,84** +7,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,66%			*€ 71,21800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.030.330.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 330 - Rimozione di velinatura protettiva su intonaci A - Rimozione di velinatura protettiva su intonaci mediante l'uso di solvente per resina acrilica o collante naturale; compreso la rimozione dei residui di collanti dalla superficie			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.011 - A10 INTONACI - Solvente per collante naturale	0,60000 lt	€ 8,00000	€ 4,80000
	Totale MT			**€ 4,80000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,75000 h	€ 32,49000	€ 24,36750
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,75000 h	€ 35,26000	€ 26,44500
	Totale RU			**€ 50,81250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,96250** +10,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48418 = 5% * B)			€ 9,68363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,66461
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,31** +10,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,31%			*€ 50,81250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.030.340.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 340 - Puntellatura provvisionale di intonaci A - Puntellatura provvisionale di intonaci sia su pareti verticali che orizzontali o di volte, distaccati dal supporto murario ed in pericolo di caduta; misurazione da effettuarsi per ogni mq di superficie puntellata, le frazioni singole isolate inferiori saranno valutate 1 mq			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.005 - A10 INTONACI - Carta giapponese	3,00000 cad	€ 1,80000	€ 5,40000
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 17,56718
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,85000 h	€ 32,49000	€ 27,61650
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,85000 h	€ 35,26000	€ 29,97100
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	Totale RU			**€ 83,26750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,18468** +7,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86857 = 5% * B)			€ 17,37140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,95561
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 131,51** +7,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,32%			*€ 83,26750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.030.350.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 030 - OPERE COMPLEMENTARI 350 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte A - Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, compreso altresì il maggior onere per il trasporto con piccoli contenitori.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	0,50000 h	€ 8,25000 0%	€ 4,12500
	Totale AT			**€ 5,12500**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	Totale MT			**€ 12,16718**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000	€ 25,99200
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 34,34400
	Totale RU			**€ 111,69600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,98818** +7,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09640 = 5% * B)			€ 21,92799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,09162
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 166,01** +7,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,28%			*€ 111,69600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09640*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A02.040.400.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI 400 - Rimozione di paramento murario A - Rimozione di paramento murario costituito da bugne di conglomerato cementizio leggermente armato e, ancorato alla muratura con chiodature in ferro tondo, da eseguire con l'impiego di attrezzature manuali ed elettromeccaniche e comunque con ogni cautela per la salvaguardia degli elementi architettonici presenti e della struttura murario d'impianto, inclinata a scarpa, compreso il calo in basso dei materiali di risulta e l'avvicinamento al sito di carico per il trasporto a discarica autorizzata			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.037 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trapano elettrico a rotazione	0,50000 h	€ 8,84822 0%	€ 4,42411
	Totale AT			**€ 5,42411**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 6,47100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,89511** +38,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10111 = 5% * B)			€ 2,02217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39173
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,31** +38,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,27%			*€ 6,47100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.040.410.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI 410 - Spicconatura accurata d'intonaci A - Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore, tutte le parti demolite saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.A.01.007 - Incidenza trasporto - Incidenza documentazione grafica e fotografica	0,50000 a corpo	€ 2,50000	€ 1,25000
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,01000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,49421
	CAM24_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	0,02000 h	€ 8,25000 0%	€ 0,16500
	Totale AT			**€ 2,90921**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,18000 h	€ 35,26000	€ 6,34680
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 20,46930**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,37851** +6,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19872 = 5% * B)			€ 3,97435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73529
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 30,09** +6,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,03%			*€ 20,46930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.050.510.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 050 - SMONTAGGIO SOLAI 510 - Rimozione di travatura in legno di solaio A - Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la smuratura o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad un'altezza di mt 4 e opere provvisionali, il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,50000 h	€ 63,89005 0%	€ 31,94503
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,80000 h	€ 49,42139 0%	€ 39,53711
	CAM24_AT.U.07.032 - Attrezzature per opere a verde - Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	0,20000 h	€ 8,25000 0%	€ 1,65000
	Totale AT			**€ 74,48214**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
	Totale RU			**€ 169,47000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,95214** +8,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07359 = 5% * B)			€ 41,47186
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,54240
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 313,97** +8,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,98%			*€ 169,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.060.600.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 060 - DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI 600 - Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco A - Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso smuratura e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura sottostante. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di mt 4 le opere provvisionali, il calo, la cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,03000 h	€ 49,42139 0%	€ 1,48264
		Totale AT			**€ 8,54665**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 19,51500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,06165** +6,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23852 = 5% * B)			€ 4,77048
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28321
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 36,12** +6,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,04%			*€ 19,51500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.070.800.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 070 - SMONTAGGIO INFISSI 800 - Smontaggio accurato per rimozione di tutta la ferramenta e serramenta d'epoca A - Smontaggio accurato per rimozione di tutta la ferramenta d'epoca da infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	Totale AT			**€ 7,06401**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 15,40500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,46901** +6,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19099 = 5% * B)			€ 3,81973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62887
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,92** +6,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,27%			*€ 15,40500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.070.810.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 070 - SMONTAGGIO INFISSI 810 - Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno A - Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo con mostra, dietromostra, squarci e succieli lavorati, compreso la sgaraciatura delle staffe metalliche di ancoraggio, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	superfici effettive degli elementi smontati:				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,15000 h	€ 63,89005 0%	€ 9,58351
		Totale AT			**€ 10,93351**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 24,65100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,58451** +3,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30247 = 5% * B)			€ 6,04937
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,16339
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,80** +3,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,83%			*€ 24,65100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30247*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A02.080.900.A	CAM24_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI 080 - RIMOZIONE OPERE METALLICHE 900 - Rimozione di opere in ferro A - Rimozione di opere in ferro inglobate all'interno di strutture murarie da restaurare, costituite da profilati di qualsiasi genere e sagoma poste in opera per la realizzazione di architravi, mensole, catene, cordoli ecc, a qualsiasi altezza o profondità, rette od inclinate; compreso l'onere della scaraciatura manuale o con piccoli mezzi meccanici, eventuali puntellature a sostegno delle murature esistenti, l'onere dei ponteggi se interni fino ad un'altezza di mt 4 trasporto anche a mano nell'ambito del cantiere del materiale di risulta fino al sito di carico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
		Totale MT			**€ 4,05573**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 1,54050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,94623** +128,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05904 = 5% * B)			€ 1,18086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81271
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 8,94** +128,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,23%			*€ 1,54050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05904*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.001.A	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia A - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e due (2) di sabbia - Tipo A			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,50000 h	€ 61,55384 0%	€ 30,77692
	Totale AT			**€ 51,81290**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.017 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	2,11200 Q.li	€ 131,58000	€ 277,89696
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,88000 mc	€ 34,83224 0%	€ 30,65237
	Totale MT			**€ 308,54933**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	Totale RU			**€ 30,81600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,17823** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32502 = 5% * B)			€ 66,50030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,76785
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 503,45** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 30,81600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.001.B	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia B - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e tre (3) di sabbia - Tipo B			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,60000 h	€ 61,55384 0%	€ 36,93230
	Totale AT			**€ 57,96828**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.017 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	1,77600 Q.li	€ 131,58000	€ 233,68608
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,92000 mc	€ 34,83224 0%	€ 32,04566
	Totale MT			**€ 265,73174**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	Totale RU			**€ 30,81600**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,51602** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01339 = 5% * B)			€ 60,26772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,47837
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 456,26** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,75%			*€ 30,81600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01339*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.001.C	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia C - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e cinque(5)di sabbia - Tipo C			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,70000 h	€ 61,55384 0%	€ 43,08769
	Totale AT			**€ 64,12367**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.017 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	1,58400 Q.li	€ 131,58000	€ 208,42272
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	Totale MT			**€ 243,25496**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	Totale RU			**€ 30,81600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 338,19463** +3,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87465 = 5% * B)			€ 57,49309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,56877
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 435,26** +3,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 30,81600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.001.D	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia D - Malta di calce in pasta e sabbia Malta comune od idraulica di pozzolana, malta grossa di pozzolana - Tipo D			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
	Totale AT			**€ 35,13953**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	1,10000 mc	€ 30,38985 0%	€ 33,42884
	CAM24_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	1,05600 ql	€ 14,21697 0%	€ 15,01312
		Totale MT			**€ 48,44196**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
		Totale RU			**€ 10,27200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,85349** +19,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79775 = 5% * B)			€ 15,95509
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,98086
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 120,79** +19,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,5%			*€ 10,27200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79775*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.001.E	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia E - Malta di calce in pasta e sabbia Malta di calce in pasta e pozzolana, malta mezzana di pozzolana - Tipo E				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
		Totale AT			**€ 35,13953**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	1,07000 mc	€ 30,38985 0%	€ 32,51714
	CAM24_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	1,20000 ql	€ 14,21697 0%	€ 17,06036
		Totale MT			**€ 49,57750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
		Totale RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,27303** +16,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81832 = 5% * B)			€ 16,36642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,26395
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 123,90** +16,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,33%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.001.F	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 001 - Malta di calce in pasta e sabbia			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	F - Malta di calce in pasta e sabbia Malta di calce in pasta e pozzolana, malta fine di pozzolana - Tipo F				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
		Totale AT			**€ 31,63353**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	1,05000 mc	€ 30,38985 0%	€ 31,90934
	CAM24_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	1,34400 ql	€ 14,21697 0%	€ 19,10761
		Totale MT			**€ 51,01695**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
		Totale RU			**€ 11,55600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,20648** +7,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80076 = 5% * B)			€ 16,01510
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,02216
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 121,24** +7,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,53%			*€ 11,55600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.002.A	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 002 - Malte varie A - Malta bastarda, costituita da kg 168 di calce idrata, kg 100 di cemento a lenta presa e 0,9 mc di sabbia – Tipo L				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
		Totale AT			**€ 35,13953**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,90000 mc	€ 34,83224 0%	€ 31,34902
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	1,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 14,11702
	CAM24_MT.E.10.033	- Malte e collanti - Calce idraulica naturale in sacchi	1,68000 ql	€ 8,28300 0%	€ 13,91544
		Totale MT			**€ 59,38148**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
		Totale RU			**€ 7,70400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,22501** +23,82%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86891 = 5% * B)			€ 17,37825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,96033
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 131,56** +23,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 7,70400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.002.B	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 002 - Malte varie B - Malta di gesso, costituita da kg 100 di gesso da presa, kg 211 di calce idrata e 0,9 mc di sabbia - Tipo M			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
	Totale AT			**€ 38,64552**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.014 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Gesso comune	1,00000 Q.li	€ 21,00000	€ 21,00000
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,77000 mc	€ 34,83224 0%	€ 26,82082
	CAM24_MT.E.10.033 - Malte e collanti - Calce idraulica naturale in sacchi	2,11000 ql	€ 8,28300 0%	€ 17,47713
	Totale MT			**€ 65,29795**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	Totale RU			**€ 7,70400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,64747** +22,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94900 = 5% * B)			€ 18,98007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06275
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 143,69** +22,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 7,70400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.002.C	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 002 - Malte varie C - Malta di calce idraulica - Tipo O			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
	Totale AT			**€ 35,13953**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	CAM24_MT.E.10.033	- Malte e collanti - Calce idraulica naturale in sacchi	3,00000 ql	€ 8,28300 0%	€ 24,84900
		Totale MT			**€ 59,68124**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
		Totale RU			**€ 6,42000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,24077** +28,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86055 = 5% * B)			€ 17,21093
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,84517
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 130,30** +28,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 6,42000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86055*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A03.010.002.D	CAM24_A03 - RESTAURO - MALTE 010 - MALTE PER RESTAURO 002 - Malte varie D - Malta di calce in grassello, pozzolana - Tipo P				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,40000 h	€ 61,55384 0%	€ 24,62154
		Totale AT			**€ 38,64552**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.017	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	0,02000 Q.li	€ 131,58000	€ 2,63160
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,90000 mc	€ 34,83224 0%	€ 31,34902
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	1,68000 mc	€ 30,38985 0%	€ 51,05495
		Totale MT			**€ 85,03557**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
		Totale RU			**€ 6,42000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,10109** +5,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10586 = 5% * B)			€ 22,11719
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,22183
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 167,44** +5,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 6,42000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A04.010.001.A	CAM24_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI			

	001 - Conglomerato (0,45 mc malta di calce idraulica + 0,9 mc pietrisco A - Conglomerato composto da 0,45 mc di malta di calce idraulica e mc 0,9 di pietrisco				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
		Totale AT			**€ 26,33475**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.016	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	0,90000 mc	€ 59,27300	€ 53,34570
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,49500 mc	€ 30,38985 0%	€ 15,04298
	CAM24_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	0,48000 ql	€ 14,21697 0%	€ 6,82415
		Totale MT			**€ 75,21283**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,74000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,00320
		Totale RU			**€ 19,00320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,55078** +19,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02468 = 5% * B)			€ 20,49363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,10444
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 155,15** +19,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,25%			*€ 19,00320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02468*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A04.010.002.B	CAM24_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) B - Conglomerato composto da mc 0,45 di malta idraulica di pozzolana e mc 0,9 di lapillo - Tipo B				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
		Totale AT			**€ 19,32276**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.026	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Lapillo bianco	0,90000 mc	€ 48,00000	€ 43,20000
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,49500 mc	€ 30,38985 0%	€ 15,04298
	CAM24_MT.U.10.003	- Materiali bituminosi e leganti per opere stradali - Ossido di calcio	0,47500 ql	€ 14,21697 0%	€ 6,75306
		Totale MT			**€ 64,99604**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,74000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,00320
		Totale RU			

				€ 19,00320
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,32200** +20,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87824 = 5% * B)			€ 17,56474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,08867
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 132,98** +20,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,29%			*€ 19,00320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A04.010.002.C	CAM24_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) C - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 2 ql. Di cemento tipo 325 - Tipo C			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
	Totale AT			**€ 33,34675**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.016 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	0,80000 mc	€ 59,27300	€ 47,41840
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 28,23404
	Totale MT			**€ 89,58534**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	Totale RU			**€ 15,40800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,34009** +17,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17589 = 5% * B)			€ 23,51782
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,18579
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 178,04** +17,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,65%			*€ 15,40800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A04.010.002.D	CAM24_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) D - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di lapillo e 2 ql. Di cemento tipo 325 - Tipo D			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799

	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
		Totale AT			**€ 22,82876**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.026	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Lapillo bianco	0,80000 mc	€ 48,00000	€ 38,40000
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 28,23404
		Totale MT			**€ 80,56694**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
		Totale RU			**€ 15,40800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,80370** +23,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00983 = 5% * B)			€ 20,19663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,90003
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 152,90** +23,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,08%			*€ 15,40800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00983*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A04.010.002.E	CAM24_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) E - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 2,5 ql. di cemento tipo 325 - Tipo E				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
		Totale AT			**€ 33,34675**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.016	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	0,80000 mc	€ 59,27300	€ 47,41840
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,50000 ql	€ 14,11702 0%	€ 35,29255
		Totale MT			**€ 96,64385**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
		Totale RU			**€ 15,40800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,39860** +16,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23589 = 5% * B)			€ 24,71776
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,01164

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 187,13** +16,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 15,40800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A04.010.002.F	CAM24_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) F - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di lapillo e 2,5 ql. di cemento tipo 325 - Tipo F			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
	Totale AT			**€ 22,82876**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.016 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	0,80000 mc	€ 59,27300	€ 47,41840
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,50000 ql	€ 14,11702 0%	€ 35,29255
	Totale MT			**€ 96,64385**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	Totale RU			**€ 15,40800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,88061** +31,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14649 = 5% * B)			€ 22,92970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,78103
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 173,59** +31,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 15,40800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A04.010.002.G	CAM24_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI 010 - CONGLOMERATI 002 - Conglomerato composto (vari) G - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 ql. di cemento tipo 325 – Tipo G			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,33000 h	€ 70,11992 0%	€ 23,13957
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
	Totale AT			**€ 35,45034**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.015 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25	0,80000 mc	€ 32,17500	€ 25,74000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,40000 mc	€ 34,83224 0%	€ 13,93290
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	3,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 42,35106
		Totale MT			**€ 82,02396**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
		Totale RU			**€ 15,40800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,88230** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12950 = 5% * B)			€ 22,58999
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,54723
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 171,02** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,01%			*€ 15,40800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12950*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.010.001.A	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 001 - Restauro di solaio in legno A - Restauro di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da depositi incoerenti e materiale coerente, trattamento disinfestante e protettivo delle superfici lignee, fornitura e posa in opera di staffe sagomate (cravatte) in acciaio corten, verifica del masso soprastante, rimozione delle zone decoese e reintegrazione con malta di calce e pozzolana, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.037	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trapano elettrico a rotazione	1,00000 h	€ 8,84822 0%	€ 8,84822
		Totale AT			**€ 10,19822**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,30000 mc	€ 93,61748	€ 28,08524
	CAM24_MT.A.05.001	- MATERIALI DA RESTAURO DI SOLAI E VOLTE - Staffe sagomate in acciaio corten	2,00000 cad	€ 30,00000	€ 60,00000
	CAM24_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,50000 lt	€ 16,20000	€ 8,10000
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,30000 mc	€ 405,57257 0%	€ 121,67177
	CAM24_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	0,50000 l	€ 7,99049 0%	€ 3,99525
		Totale MT			**€ 221,85226**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 139,41000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 371,46048** +1,48%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15741 = 5% * B)			€ 63,14828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,46088
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 478,07** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,16%			*€ 139,41000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15741*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.010.010.B	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 010 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno B - Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di piano intermedi				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	0,10000 h	€ 1,58005 0%	€ 0,15801
		Totale AT			**€ 1,50801**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	5,50000 kg	€ 6,72400 0%	€ 36,98200
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	CAM24_MT.E.10.018	- Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	0,05000 kg	€ 3,54791 0%	€ 0,17740
	CAM24_MT.R.04.052	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml	2,00000 cad	€ 13,75866 0%	€ 27,51732
		Totale MT			**€ 76,84390**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 50,32800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,67991** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09378 = 5% * B)				€ 21,87558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,05555
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				**€ 165,61** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,39%				*€ 50,32800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,09378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.010.010.C	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 010 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno C - Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione in particolare disagio per la movimentazione delle maestranze in presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di impianti vari, e per la mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	0,30000 h	€ 1,58005 0%	€ 0,47402
		Totale AT			**€ 1,82402**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	5,50000 kg	€ 6,72400 0%	€ 36,98200
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	CAM24_MT.E.10.018	- Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	0,05000 kg	€ 3,54791 0%	€ 0,17740
	CAM24_MT.R.04.052	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml	2,00000 cad	€ 13,75866 0%	€ 27,51732
		Totale MT			**€ 76,84390**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 38,51250
		Totale RU			**€ 77,03250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,70042** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32345 = 5% * B)			€ 26,46907
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,21695
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 200,39** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,44%			*€ 77,03250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32345*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.010.020.A	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 020 - Restauro del tavolato A - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Per solai di piano				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,10000 h	€ 38,69969 0%	€ 3,86997

		Totale AT			**€ 10,16211**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.008	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	0,01250 mc	€ 536,36286 0%	€ 6,70454
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,41532
		Totale MT			**€ 7,11986**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
		Totale RU			**€ 40,57050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,85247** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49175 = 5% * B)			€ 9,83492
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,76874
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 74,46** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,49%			*€ 40,57050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.010.020.B	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 020 - Restauro del tavolato B - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Persolai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore oenere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 9,88428
	CAM24_AT.E.03.005	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,20000 h	€ 38,69969 0%	€ 7,73994
		Totale AT			**€ 18,97422**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.008	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	0,01250 mc	€ 536,36286 0%	€ 6,70454
	CAM24_MT.E.06.011B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi in acciaio da 50 mm	0,20000 kg	€ 2,07662 0%	€ 0,41532
		Totale MT			**€ 7,11986**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 52,89600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 78,99008 +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67142 = 5% * B)			€ 13,42831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,24184
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 101,66** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,03%			*€ 52,89600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.010.030.A	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 030 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato A - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diameto 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel numeo di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di piano intermedio				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
		Totale AT			**€ 20,00531**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.015	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25	0,80000 mc	€ 32,17500	€ 25,74000
	CAM24_MT.A.03.020	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Sabbia di fiume	0,40000 mc	€ 30,00000	€ 12,00000
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,35000 ql	€ 14,11702 0%	€ 4,94096
	CAM24_MT.E.03.037	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Fluidificante	0,25000 kg	€ 1,54000 0%	€ 0,38500
	CAM24_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,23400 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,05092
	CAM24_MT.E.04.004A	- Acciaio per c.a. - Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	2,50000 kg	€ 0,96752 0%	€ 2,41880
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
		Totale MT			**€ 50,59141**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 55,46400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,06072** +11,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07152 = 5% * B)				€ 21,43032

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,74910
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 162,24** +11,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,19%			*€ 55,46400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07152*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.010.030.B	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 010 - RESTAURO DI SOLAI 030 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato B - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diameto 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel numeo di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore oenere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,20000 h	€ 61,55384 0%	€ 12,31077
		Totale AT			**€ 20,00531**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.015	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25	0,80000 mc	€ 32,17500	€ 25,74000
	CAM24_MT.A.03.020	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Sabbia di fiume	0,40000 mc	€ 30,00000	€ 12,00000
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,35000 ql	€ 14,11702 0%	€ 4,94096
	CAM24_MT.E.03.037	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Fluidificante	0,25000 kg	€ 1,54000 0%	€ 0,38500
	CAM24_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,23000 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,04752
	CAM24_MT.E.04.004A	- Acciaio per c.a. - Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	2,50000 kg	€ 0,96752 0%	€ 2,41880
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
		Totale MT			**€ 50,58801**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 83,19600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,78932** +3,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30721 = 5% * B)			€ 26,14418
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,99335

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 197,93** +3,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,03%			*€ 83,19600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.020.100.A	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 100 - Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo A - Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo, con lavorazioni di stucchi all'intradosso, mediante sostituzione, dall'estradosso dei conci lesionati, con le seguenti lavorazioni e magisteri: esecuzione a piccoli tratti (non superiori ad 1 mt e su lati opposti della volta) di rimozione dei conci di tufo degradati, scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo sagomati a mano ed a misura con malta di calce idraulica e pozzolana; esecuzione di protezione ed impermeabilizzazione temporanea, da rimuovere a completamento dell'intervento; compresi e compensati gli oneri per il fermo di qualsiasi lavorazione contemporanea nell'arco di due o tre giorni alle murature, per evitare vibrazioni causanti possibili distacchi della malta non stagionata. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.28.009 - Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,50000 h	€ 6,25000 0%	€ 3,12500
	Totale AT			**€ 9,41714**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.005 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta mezzana di pozzolana tipo E	0,10000 mc	€ 96,00753	€ 9,60075
	CAM24_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	5,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 4,10400
	Totale MT			**€ 13,70475**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,50000 h	€ 32,49000	€ 48,73500
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 89,88000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 85,86000
	Totale RU			**€ 224,47500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 247,59689** +4,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10457 = 5% * B)			€ 42,09147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,96884
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 318,66** +4,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,44%			*€ 224,47500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.020.110.B	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 110 - Consolidamento di volte in conci di tufo B - Consolidamento di volte in conci di tufo, con o senza intonaco intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso già messo a nudo, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per mq e armatura degli stessi con tondino ad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	aderenza migliorata del diametro secondo progetto, risvoltato sulla superficie di estradosso e bloccato con malte idonee iniettate nei fori, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore di cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo in altezza di cm 60. Compresi e compensati gli oneri per i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,50000 h	€ 6,25000 0%	€ 3,12500
	CAM24_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	1,00000 h	€ 1,58005 0%	€ 1,58005
		Totale AT			**€ 24,38747**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,20000 mc	€ 101,09326	€ 20,21865
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08000 mc	€ 107,31719 0%	€ 8,58538
	CAM24_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	4,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,40656
	CAM24_MT.E.04.004A	- Acciaio per c.a. - Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	4,44000 kg	€ 0,96752 0%	€ 4,29579
	CAM24_MT.R.04.052	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml	2,50000 cad	€ 13,75866 0%	€ 34,39665
		Totale MT			**€ 70,90303**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,50000 h	€ 32,49000	€ 16,24500
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
		Totale RU			**€ 83,38500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,67550** +2,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51874 = 5% * B)			€ 30,37484
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,90503
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 229,96** +2,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,26%			*€ 83,38500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.020.120.A	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 120 - Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio A - Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi sempilici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi all'estradosso delle volte,con fasce di larghezza non inferiore a cm 20, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,60000 %	€ 1,76304	€ 4,58390
		Totale AT			**€ 4,58390**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,60000 %	€ 7,05217	€ 18,33564
		Totale MT			**€ 18,33564**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,60000 h	€ 35,26000	€ 91,67600
		Totale RU			**€ 91,67600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,59554** +2,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97406 = 5% * B)			€ 19,48124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,40768
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 147,48** +2,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 91,67600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97406*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.020.120.B	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 120 - Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio B - Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi sempilici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,80000 %	€ 1,76304	€ 8,46259
		Totale AT			**€ 8,46259**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,80000 %	€ 7,05217	€ 33,85042
		Totale MT			**€ 33,85042**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,80000 h	€ 35,26000	€ 169,24800
		Totale RU			**€ 169,24800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,56101** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79827 = 5% * B)			€ 35,96537

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75264
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 272,28** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 169,24800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A05.020.130.A	CAM24_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE 020 - RESTAURO DI VOLTE 130 - Bonifica di volte o soffitti in calcestruzzo armato A - Bonifica di volte o soffitti in calcestruzzo armato con asportazione dei prodotti di corrosione dai tondini di ferro avendo cura di non diffonderli nelle zone circostanti (mettendo in atto protezione temporanee) mediante abrasione con spazzolini manuali o spazzole meccaniche; trattamento stabilizzante con inibitore di corrosione secondo il sistema indicato nelle schede tecniche del prodotto, avendo cura di non macchiare le zone circostanti, protezione mediante applicazione di una mano di soluzione acrilica in solvente al 10% e si avrà cura di pulire e rimuovere i detriti all'estradosso, trasportarli a rifiuto. Ripristinare con guaina mm 4 previo ripristino del copriferro con malta antiritiro e desalinizzata in modo da offrire una superficie adeguata alla impermeabilizzazione, e porre uno strato di pietrisco in graniglia di cm 4 a protezione, copertura con malta bastarda o cemento esente da sali. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
	Totale AT			**€ 23,18841**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.007 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo L (malta bastarda di calce cemento e sabbia)	0,20000 mc	€ 102,04800	€ 20,40960
	CAM24_MT.A.05.003 - MATERIALI DA RESTAURO DI SOLAI E VOLTE - Soluzione acrilica	0,50000 kg	€ 6,00000	€ 3,00000
	CAM24_MT.E.01.009 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a 10 mm	0,05000 mc	€ 22,66595 0%	€ 1,13330
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,01000 mc	€ 405,57257 0%	€ 4,05573
	CAM24_MT.E.10.045 - Malte e collanti - Malta antiritiro dosata a 300 kg di cemento	0,10000 kg	€ 118,63659 0%	€ 11,86366
	CAM24_MT.E.21.079 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600 0%	€ 11,91960
	CAM24_MT.R.04.043 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	0,50000 kg	€ 9,49563 0%	€ 4,74782
	Totale MT			**€ 57,12971**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 35,94900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,26712** +32,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98827 = 5% * B)			€ 19,76541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,60325

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 149,64** +32,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,02%			*€ 35,94900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.010.001.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 001 - Rimozione di muschi, licheni e strati alghali A - Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, funghicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
	Totale AT			**€ 0,50000**
	MT			
	CAM24_MT.A.06.003 - A 06 MURATURE - Composto erbicida per impacchi	3,00000 lt	€ 7,50000	€ 22,50000
	CAM24_MT.A.10.004 - A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000	€ 5,00000
	Totale MT			**€ 27,50000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 60,53100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,53100** +4,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75251 = 5% * B)			€ 15,05027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,35813
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,94** +4,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,13%			*€ 60,53100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.010.010.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 010 - Trattatamento biocida A - Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 2,00000
	Totale AT			**€ 2,00000**
	MT			
	CAM24_MT.A.06.001 - A 06 MURATURE	0,60000	€ 14,13000	€ 8,47800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Detergente biocida per materiali lapidei	lt		
	CAM24_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,50000 kg	€ 5,00000	€ 7,50000
		Totale MT			**€ 15,97800**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,45000 h	€ 32,49000	€ 47,11050
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 134,41350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,39150** +4,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29533 = 5% * B)			€ 25,90656
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,82981
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 196,13** +4,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 68,53%			*€ 134,41350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29533*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.010.020.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 020 - Trattatamento desalinizzante A - Trattamento desalinizzante di murature in tufo o mattoni, previa accurata pulizia da residui vari ed incrostazioni e successivo lavaggio con acqua desalinizzata				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,10000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,10000
		Totale AT			**€ 0,10000**
	MT				
	CAM24_MT.A.06.005	- A 06 MURATURE - Estrattore di sali	4,00000 kg	€ 6,00000	€ 24,00000
	CAM24_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	2,00000 lt	€ 1,00000	€ 2,00000
		Totale MT			**€ 26,00000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 13,42800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,52800** +53,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33599 = 5% * B)			€ 6,71976
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,62478
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,87** +53,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,4%			*€ 13,42800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_A06.020.100.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica A - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. vittata			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 9,88428
		Totale AT			**€ 14,06528**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,22000 mc	€ 93,61748	€ 20,59585
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	4,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 3,28320
		Totale MT			**€ 23,87905**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 170,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,16433** +9,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76940 = 5% * B)			€ 35,38794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,35523
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 267,91** +9,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,54%			*€ 170,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.100.B	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica B - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; antica di qualsiasi genere				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,50000	€ 49,42139	€ 24,71070

		demolizioni e trasporti - Argano a frizione	h	0%	
		Totale AT			**€ 29,56670**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,15000 mc	€ 101,09326	€ 15,16399
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	5,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 4,10400
	CAM24_MT.E.11.002	- Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	0,20000 mc	€ 30,45737 0%	€ 6,09147
		Totale MT			**€ 25,35946**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 68,68800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 73,94400
		Totale RU			**€ 219,67200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 274,59816** +2,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33408 = 5% * B)			€ 46,68169
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,12799
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 353,41** +2,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 219,67200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33408*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.100.C	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica C - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus incertum con tufelli nuovi				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
		Totale AT			**€ 28,89170**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,15000 mc	€ 101,09326	€ 15,16399
	CAM24_MT.A.03.027	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Tufello da 10 a 12 cm	15,00000 cad	€ 1,05637	€ 15,84555
		Totale MT			**€ 31,00954**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 68,68800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 73,94400
		Totale RU			**€ 219,67200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 279,57324** +4,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37637 = 5% * B)			€ 47,52745
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,71007
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 359,81** +4,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,05%			*€ 219,67200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.100.D	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica D - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; in opera listata mista eseguita con due filari di tufelli nuovi e una fila di mattoncini nuovi				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
		Totale AT			**€ 29,56670**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,15000 mc	€ 101,09326	€ 15,16399
	CAM24_MT.A.03.027	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Tufello da 10 a 12 cm	10,00000 cad	€ 1,05637	€ 10,56370
	CAM24_MT.A.03.028	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Mattoni tipo antico	11,00000 cad	€ 3,00000	€ 33,00000
		Totale MT			**€ 58,72769**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 79,60800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 65,82600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 70,86300
		Totale RU			**€ 216,29700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 304,59139** +5,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58903 = 5% * B)			€ 51,78054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,63719
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 392,01** +5,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,18%			*€ 216,29700*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.100.E	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica E - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus latericium con mattoncini			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	Totale AT			**€ 33,07269**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.010 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,30000 mc	€ 101,09326	€ 30,32798
	CAM24_MT.A.03.028 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Mattoni tipo antico	30,00000 cad	€ 3,00000	€ 90,00000
	CAM24_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	5,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 4,10400
	Totale MT			**€ 124,43198**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 89,88000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,45000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 70,11900
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 75,48450
	Totale RU			**€ 235,48350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 392,98817** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34040 = 5% * B)			€ 66,80799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,97962
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 505,78** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,56%			*€ 235,48350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,34040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.100.F	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 100 - Restauro di muratura antica F - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus reticulatum con tufelli nuovi			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,14000 h	€ 70,11992 0%	€ 9,81679
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,55000 h	€ 49,42139 0%	€ 27,18176
		Totale AT			**€ 38,34855**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,60000 mc	€ 101,09326	€ 60,65596
	CAM24_MT.A.03.027	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Tufello da 10 a 12 cm	35,00000 cad	€ 1,05637	€ 36,97295
		Totale MT			**€ 97,62891**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 143,80800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 151,68600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 132,48300
		Totale RU			**€ 427,97700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 563,95446** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,79361 = 5% * B)			€ 95,87226
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,98267
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 725,81** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,97%			*€ 427,97700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,79361*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.110.B	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 110 - Restauro di colmi di murature B - Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo allettati con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20 e per superfici superiori a 50 cmq				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
		Totale AT			**€ 33,07269**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,50000 mc	€ 93,94098	€ 46,97049
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	32,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 26,26560
		Totale MT			**€ 73,23609**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 71,55000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
		Totale RU			**€ 204,04800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 310,35678** +4,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63803 = 5% * B)			€ 52,76065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,31174
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 399,43** +4,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,08%			*€ 204,04800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.130.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 130 - Ricostruzione muratura antica A - Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti eseguito previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo del nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature delle superfici di aderenza, consolidamento con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.). Ripristino del paramento esterno arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
		Totale AT			**€ 32,39769**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,50000 mc	€ 93,94098	€ 46,97049
	CAM24_MT.A.03.027	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Tufello da 10 a 12 cm	32,00000 cad	€ 1,05637	€ 33,80384
		Totale MT			**€ 80,77433**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 133,53600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 85,86000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 138,64500
		Totale RU			**€ 358,04100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 471,21302** +4,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00531 = 5% * B)			€ 80,10621
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,13192
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 606,45** +4,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,04%			*€ 358,04100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.140.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 140 - Chiusura dei fori di andito A - Chiusura dei fori d'andito. Pulitura: con particolare attenzione alla pulitura e disinfestazione delle parti interne alla muratura. Lavaggio con acqua, applicata su spugne. Rimozioni con operazioni meccaniche delle tracce di sporco. Rilievo accurato del foro da integrare. Chiusura con le seguenti prescrizioni: i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento			
	MT			
	CAM24_MT.A.03.004 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,03000 mc	€ 93,61748	€ 2,80852
	CAM24_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	1,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 0,82080
	Totale MT			**€ 3,62932**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,75182** +6,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15089 = 5% * B)			€ 3,01781
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07696
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 22,85** +6,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,81%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.150.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 150 - Restauro di cornici di tufo A - Restauro di cornici in tufo. Pulitura accurata per l'eliminazione dei licheni di superficie, con operazioni meccaniche o con applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. Rimozione delle parti degradate di cornice, che non assicurano più protezione al paramento, ma si configurano quali elementi di degrado delle pietre inferiori consentendo il dilavamento delle acque meteoriche e reintegrazione con conci di tufo di dimensioni e forma analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Prentiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.28.009 - Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,10000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,62500
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento	0,10000	€ 9,35000	€ 0,93500

fonte: http://burc.regione.campania.it

		statico - Idropulitrice	h	0%	
		Totale AT			**€ 14,18913**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,02000 mc	€ 93,61748	€ 1,87235
	CAM24_MT.A.06.003	- A 06 MURATURE - Composto erbicida per impacchi	3,00000 lt	€ 7,50000	€ 22,50000
	CAM24_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000	€ 5,00000
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	2,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 1,64160
		Totale MT			**€ 31,01395**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 41,08800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 88,19400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,39708** +3,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13388 = 5% * B)			€ 22,67750
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,60746
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 171,68** +3,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,37%			*€ 88,19400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.160.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 160 - Reintregrazioni di lacuna A - Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Con conci di tufo				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,20000 h	€ 49,42139 0%	€ 9,88428
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,10000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,62500
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
		Totale AT			**€ 19,80627**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,50000 mc	€ 93,94098	€ 46,97049
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	6,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 4,92480
		Totale MT			

					€ 51,89529
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 35,77500
		Totale RU			**€ 74,29500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,99656** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24097 = 5% * B)			€ 24,81942
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,08160
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 187,90** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,54%			*€ 74,29500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24097*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.160.B	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 160 - Reintregrazioni di lacuna B - Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. In muratura in mattoni				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,30000 h	€ 6,25000 0%	€ 1,87500
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,30000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,80500
		Totale AT			**€ 27,86841**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,50000 mc	€ 93,94098	€ 46,97049
	CAM24_MT.E.12.000	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni vecchi	80,00000 cad	€ 1,54310 0%	€ 123,44800
		Totale MT			**€ 170,41849**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
		Totale RU			**€ 134,28000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 332,56690** +5,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82682 = 5% * B)			€ 56,53637
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,91033

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 428,01** +5,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,37%			*€ 134,28000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.170.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 170 - Consolidamento di murature A - Reintegrazione e restauro di piccole lacune di muratura mediante stuccature a base di malta speciale con granulometria inferiore. Si prevede un eventuale consolidamento delle murature (fessurazioni o giunti strutturali) in corrispondenza delle lacune, con malte di calce idraulica naturale aventi caratteristiche tecniche simili e compatibili con le malte esistenti. Talune operazioni di consolidamento possono essere effettuate con microemulsioni acriliche.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107
	Totale AT			**€ 10,83306**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.010 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,05000 mc	€ 101,09326	€ 5,05466
	Totale MT			**€ 5,05466**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,25000 h	€ 32,49000	€ 40,61250
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 53,92800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 41,59350
	Totale RU			**€ 136,13400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,02172** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29218 = 5% * B)			€ 25,84369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,78654
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 195,65** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,58%			*€ 136,13400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.180.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 180 - Consolidamento dello strata decoeso di murature di tufo A - Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo, con silicato di etile, per il ristabilimento della coesione mediante impregnazione fino a rifiuto per mezzo di pennelli, siringhe o pipette previo pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, sia in ambienti esterni che interni.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 2,00000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
		Totale AT			**€ 24,77341**
	MT				
	CAM24_MT.A.06.006	- A 06 MURATURE - Consolidante materiali lapidei	0,33000 lt	€ 36,18000	€ 11,93940
		Totale MT			**€ 11,93940**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,50000 h	€ 32,49000	€ 81,22500
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 71,90400
		Totale RU			**€ 153,12900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 189,84181** +1,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61366 = 5% * B)			€ 32,27311
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,21149
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 244,33** +1,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,67%			*€ 153,12900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61366*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.190.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 190 - Consolidamento giunti A - Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
		Totale AT			**€ 1,61000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,02000 mc	€ 93,94098	€ 1,87882
		Totale MT			**€ 1,87882**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,15000 h	€ 32,49000	€ 4,87350
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
		Totale RU			**€ 10,00950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,49832** +12,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11474 = 5% * B)			€ 2,29471
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57930
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 17,37 +12,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,62%			*€ 10,00950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.200.A	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 200 - Sostituzione di pietre A - Sostituzione di pietre per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sbozza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di pietre di tufo			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	CAM24_AT.E.28.009 - Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	1,20000 h	€ 6,25000 0%	€ 7,50000
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	1,50000 h	€ 9,35000 0%	€ 14,02500
	CAM24_AT.U.07.013 - Attrezzature per opere a verde - Carotatrice meccanica	1,00000 h	€ 36,11520 0%	€ 36,11520
	Totale AT			**€ 90,71289**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.004 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,80000 mc	€ 93,61748	€ 74,89398
	CAM24_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	80,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 65,66400
	Totale MT			**€ 140,55798**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 316,00587** +3,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68605 = 5% * B)			€ 53,72100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,97269
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 406,70** +3,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,83%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A06.020.200.B	CAM24_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI 020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI 200 - Sostituzione di pietre			

	B - Sostituzione di pietre, questa operazione è prevista per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sbozza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di mattoni pieni			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	CAM24_AT.E.28.009 - Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	1,20000 h	€ 6,25000 0%	€ 7,50000
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	1,00000 h	€ 9,35000 0%	€ 9,35000
	CAM24_AT.U.07.013 - Attrezzature per opere a verde - Carotatrice meccanica	0,40000 h	€ 36,11520 0%	€ 14,44608
	Totale AT			**€ 64,36877**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.004 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,30000 mc	€ 93,61748	€ 28,08524
	CAM24_MT.E.12.000 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni vecchi	320,00000 cad	€ 1,54310 0%	€ 493,79200
	Totale MT			**€ 521,87724**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 670,98101** +18,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70334 = 5% * B)			€ 114,06677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,50478
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 863,55** +18,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,81%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.001.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 001 - Risanamento strutturale delle murature A - Risanamento strutturale delle murature lesionate mediante iniezioni lungo la direttrice delle lesioni eseguite a bassa pressione di boiacca fluida di miscela di calce idraulica e comprendente le sotto elencate operazioni, oneri, noli e magisteri: scarnificazione della lesione e rimozione degli elementi in fase di distacco; pulitura e spolveratura interna ed esterna delle lesioni con getti d'acqua alternata con getti d'aria compressa fino a completa pulizia; perforazione con trapano a rotazione e non a percussione della struttura muraria per l'inserimento del tubetto di iniezione previo lavaggio del foro; sigillatura esterna, mediante l'impiego di malta di argilla e, ove occorre, di carpenteria e sbatacchiatura nei modi prescelti dalla D.L. delle lesioni e distacchi circostanti al fine di evitare fuoriuscite del materiale iniettato; iniezioni, anche a più riprese, con apparecchiature a pressione e dosaggio controllato nei nuclei murari adiacenti alle lesioni e alle fessurazioni medesime con la miscela di malta preconfezionata fino a completa saturazione delle lesioni e delle zone adiacenti per ricostruire la monolicità			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	della struttura interessata. Le iniezioni saranno eseguite con l'applicazione di tubetti filettati con appositi rubinetti di tenuta all'estremità fino a saturazione dei vuoti da riempire. Il tutto compreso l'onere del tiro in alto dei materiali, collocazione del dispositivo iniettore e macchinari, la pulizia finale delle murature trattate da eventuali colature e tutto quanto altro si rende necessario nel corso dei lavori. Il prezzo calcolato s'intende per miscela secca da iniettare				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.037	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Trapano elettrico a rotazione	0,20000 h	€ 8,84822 0%	€ 1,76964
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,50000 h	€ 41,75820 0%	€ 20,87910
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
		Totale AT			**€ 23,58374**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,10000 mc	€ 101,09326	€ 10,10933
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	CAM24_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche,ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,14500 mc	€ 155,79410 0%	€ 22,59014
		Totale MT			**€ 44,86665**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	3,00000 h	€ 32,49000	€ 97,47000
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 89,88000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 100,17000
		Totale RU			**€ 287,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 355,97039** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60515 = 1% * B)			€ 60,51497
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,64854
		TOTALE (A + B + C) euro / ql Scostamento % su anno 2023			**€ 458,13** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,76%			*€ 287,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,60515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.010.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 010 - Consolidamento strutturale delle murature A - Consolidamento strutturale di pareti in muratura staticamente compromesse, rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari intervento da eseguirsi con la metodologia sottodescritta. (A) Pulitura manuale e con getti d'aria compressa e d'acqua delle zone di frattura; (B) imbibizione dei lembi della lesione, sbruffatura di malta di composizione analoga a quello originale, fino alla completa sarcitura della sezione, nelle posizioni idonee si avrà cura di inserire i frammenti di laterizio della pezzatura opportuna, frammenti minuti di laterizio potranno essere mischiati alla malta per agevolare la fase di presa. Nell'esecuzione si avrà cura di conservare un modesto sottoquadro nella superficie posteriore; (C) puntellatura delle due superfici murarie previa protezione con materassino espanso e tavolato in legno; (D) Perforazione verticale della sommità con perforatrice meccanica del diametro di 40 mm con andamento a quinconce addensata nella fascia centrale posteriore della struttura, il passo sarà definito in sede di cantiere della D.L. ma non dovrà superare le 5 perforazioni a metro lineare. La profondità sarà quella necessaria a consentire l'ammorsatura delle barre nella parte non ribaltata della muratura e sarà definita dalla D.L., in corso d'esecuzione; (E) Le barre da inserire saranno d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata o filettata; la malta da sigillare sarà del tipo esente da sali e con antiritiro **AT**			

	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,70000 h	€ 49,42139 0%	€ 34,59497
	CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,20000 h	€ 62,44544 0%	€ 12,48909
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,50000 h	€ 41,75820 0%	€ 20,87910
		Totale AT			**€ 90,34914**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.010	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,33000 mc	€ 101,09326	€ 33,36078
	CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	2,00000 kg	€ 6,72400 0%	€ 13,44800
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,03000 mc	€ 405,57257 0%	€ 12,16718
	CAM24_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche,ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,01000 mc	€ 155,79410 0%	€ 1,55794
	CAM24_MT.E.23.017	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 2 cm	1,00000 mq	€ 15,76962 0%	€ 15,76962
		Totale MT			**€ 76,30352**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 85,86000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 224,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,17266** +5,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32497 = 5% * B)			€ 66,49935
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,76720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 503,44** +5,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,6%			*€ 224,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.020.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 020 - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo - con mattoni in tufo A - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cuci, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbozzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; Con blocchi di tufo			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.R.01.008 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	1,00000 h	€ 9,35000 0%	€ 9,35000

		Totale AT			**€ 38,02812**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,80000 mc	€ 93,94098	€ 75,15278
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	80,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 65,66400
		Totale MT			**€ 140,81678**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	5,10000 h	€ 32,49000	€ 165,69900
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,50000 h	€ 35,26000	€ 88,15000
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 166,92000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 157,13100
		Totale RU			**€ 577,90000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 756,74490** +5,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43233 = 5% * B)			€ 128,64663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,53915
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 973,93** +5,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,34%			*€ 577,90000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,43233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.030.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 030 - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo-con mattoni pieni A - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante, scuci e cuci, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con mattoni pieni allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; con mattoni pieni				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,12000 h	€ 70,11992 0%	€ 8,41439
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,10000 h	€ 9,35000 0%	€ 0,93500
		Totale AT			**€ 14,96653**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,30000 mc	€ 93,94098	€ 28,18229
	CAM24_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	480,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 212,75040
		Totale MT			**€ 240,93269**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	5,20000 h	€ 32,49000	€ 168,94800
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	2,50000 h	€ 35,26000	€ 88,15000

		restauro			
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 154,08000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 160,21200
		Totale RU			**€ 571,39000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 827,28922** +5,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,03196 = 5% * B)			€ 140,63917
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,79284
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 1.064,72** +5,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,67%			*€ 571,39000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,03196*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.040.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 040 - Maggior compenso per il cuci e scuci A - Maggior compenso alla scucitura e ricucitura di lesioni in muratura con mattoni pieni per la sagomatura dei singoli mattoni tagliati a cuneo nella lunghezza con uso di malta di calce idraulica e pozzolana, compreso l'incidenza di sfrido nella misura massima del 20% dei mattoni non recuperabili.				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
		Totale AT			**€ 4,18100**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,30000 mc	€ 93,94098	€ 28,18229
	CAM24_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	50,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 22,16150
		Totale MT			**€ 50,34379**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
		Totale RU			**€ 54,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,82479** +167,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92501 = 5% * B)			€ 18,50021
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,73250
		TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 140,06** +167,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,77%			*€ 54,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.050.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 050 - Introduzioni in breccia di elementi tufacei A - Introduzione in breccia di elementi tufacei (diatoni), intervento di			

	consolidamanto di strutture murarie in tufo, composte di paramenti esterni ad opus reticulum ed a sacco all'interno, eseguito mediante introduzione per circa l'80% dello spessore della muratura, di un elemento tufaceo, non a vista di dimensioni pari a circa cm 16x20xL (compatibile con quanto rilevato in sito) all'interno di un'idonea sede preventivamente aperta in breccia mediante taglio a sezione obbligata praticato con idonee macchine (seghe a taglio) al fine di non danneggiare la muratura circostante e completato con cunei e doppi cunei in laterizio e conci di tufo squadrato nelle parti non a vista entrambi tagliati e posti a contrasto secondo esecutivi di progetto e occultato sulla superficie a vista con elementi in tufo, opportunamente sagomati per ripristinare il paramento murario ad opus reticulatum con le cromie dell'esistente e conformemente alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori per lavoro eseguito a qualsiasi altezza o profondità. Nel lavoro sono compresi gli oneri derivanti dalla demolizione in breccia della muratura per la realizzazione della sede di posa con taglio a sezione obbligata, dall'accurata pulizia della superficie di posa, dalla posa in opera di un primo strato di legante idraulico, dalla collocazione dell'elemento lapideo, dallo smontaggio e dal rimontaggio dei singoli conci secondo l'apparecchi originario, dalla profilatura dei giunti con materiali omologhi all'esistente, dalle puntellature e dalla successiva rimozione delle stesse, dalla fornitura di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti, dal carico, dal trasporto e dallo scarico nei luoghi di cumulo del materiale di risulta per il successivo trasporto a rifiuto. Prezzo di applicazione ad elemento ogni 2,5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	0,85000 h	€ 46,20000 0%	€ 39,27000
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,50000 h	€ 9,35000 0%	€ 4,67500
		Totale AT			**€ 58,64398**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,10000 mc	€ 93,61748	€ 9,36175
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,10000 mc	€ 405,57257 0%	€ 40,55726
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	1,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 0,82080
	CAM24_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	10,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 4,43230
		Totale MT			**€ 55,17211**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 95,01600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,70000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 105,89400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 104,75400
		Totale RU			**€ 305,66400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 419,48009** +2,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56558 = 5% * B)			€ 71,31162
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,07917
		TOTALE (A + B + C) euro / N Scostamento % su anno 2023			**€ 539,87** +2,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,62%			*€ 305,66400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.060.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 060 - Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno A - Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno: consolidamento della muratura sovrastante con iniezioni di malta; demolizione della trave in calcestruzzo armato frammentandola in parti con			

	martello e scalpello; inserimento di una trave in legno di castagno trattata con biocida e appoggiata su lastre di piombo; sigillatura con malta antiritiro della faccia superiore				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.022	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore elettrico	0,20000 h	€ 38,59812 0%	€ 7,71962
		Totale AT			**€ 17,43161**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.007	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di castagno in travi a spigoli vivi	0,14000 mc	€ 628,85536 0%	€ 88,03975
	CAM24_MT.E.10.004	- Malte e collanti - Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	0,15000 mc	€ 110,49004 0%	€ 16,57351
	CAM24_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche,ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,15000 mc	€ 155,79410 0%	€ 23,36912
	CAM24_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	0,33000 l	€ 7,99049 0%	€ 2,63686
	CAM24_MT.E.28.001	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore	3,60000 kg	€ 11,66357 0%	€ 41,98885
		Totale MT			**€ 172,60809**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 128,40000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	5,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 143,10000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
		Totale RU			**€ 434,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 624,48970** +2,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30816 = 5% * B)			€ 106,16325
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,06530
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 803,72** +2,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,06%			*€ 434,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,30816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.070.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 070 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60 A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 6, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o	2,00000	€ 1,35000	€ 2,70000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		elettrici di uso comune	a corpo		
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,40000 h	€ 32,72940 0%	€ 13,09176
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 79,44593**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,30000 mc	€ 93,94098	€ 28,18229
	CAM24_MT.A.07.000	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Tavole di castagno stagionato spessore cm 6	0,09000 mc	€ 1.500,00000	€ 135,00000
	CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	20,10000 kg	€ 6,72400 0%	€ 135,15240
	CAM24_MT.E.07.011	- Materiali per solai - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,60000 mq	€ 8,80800 0%	€ 14,09280
	CAM24_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche,ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,08000 mc	€ 155,79410 0%	€ 12,46353
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	30,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 24,62400
	CAM24_MT.E.12.003E	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 6x11x23 tipo Milano	20,00000 a corpo	€ 0,60739 0%	€ 12,14780
	CAM24_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	1,00000 l	€ 7,99049 0%	€ 7,99049
		Totale MT			**€ 369,65331**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,20000 h	€ 35,26000	€ 77,57200
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	6,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 154,08000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 100,17000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 246,48000
		Totale RU			**€ 578,30200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.027,40124** +1,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,73291 = 5% * B)			€ 174,65821
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,20595
		TOTALE (A + B + C) euro / N Scostamento % su anno 2023			**€ 1.322,27** +1,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,74%			*€ 578,30200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,73291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.080.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 080 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80 A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 7, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la			

	rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80				
	AT				
CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune		1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru		0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione		0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore		0,50000 h	€ 32,72940 0%	€ 16,36470
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato		0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 81,36887**
	MT				
CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F		0,45000 mc	€ 93,94098	€ 42,27344
CAM24_MT.A.07.000	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Tavole di castagno stagionato spessore cm 6		0,13000 mc	€ 1.500,00000	€ 195,00000
CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304		20,10000 kg	€ 6,72400 0%	€ 135,15240
CAM24_MT.E.07.011	- Materiali per solai - Tavelloni forati cm 6x25x100		1,30000 mq	€ 8,80800 0%	€ 11,45040
CAM24_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche,ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata		0,10000 mc	€ 155,79410 0%	€ 15,57941
CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm		35,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 28,72800
CAM24_MT.E.12.003E	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 6x11x23 tipo Milano		35,00000 a corpo	€ 0,60739 0%	€ 21,25865
CAM24_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata		1,20000 l	€ 7,99049 0%	€ 9,58859
		Totale MT			**€ 459,03089**
	RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro		3,40000 h	€ 35,26000	€ 119,88400
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune		8,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 218,28000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato		5,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 157,41000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		10,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 308,10000
		Totale RU			**€ 803,67400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.344,07376** +2,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,42463 = 5% * B)			€ 228,49254
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,25663
		TOTALE (A + B + C) euro / N Scostamento % su anno 2023			**€ 1.729,82** +2,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,46%			*€ 803,67400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,42463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.090.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	090 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20 A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 8, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,30000 h	€ 70,11992 0%	€ 21,03598
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,80000 h	€ 32,72940 0%	€ 26,18352
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
		Totale AT			**€ 106,50618**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	1,00000 mc	€ 93,94098	€ 93,94098
	CAM24_MT.A.07.000	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Tavole di castagno stagionato spessore cm 6	0,20000 mc	€ 1.500,00000	€ 300,00000
	CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	56,00000 kg	€ 6,72400 0%	€ 376,54400
	CAM24_MT.E.07.011	- Materiali per solai - Tavelloni forati cm 6x25x100	2,16000 mq	€ 8,80800 0%	€ 19,02528
	CAM24_MT.E.10.050	- Malte e collanti - Malta fluida per colle, boiacche,ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	0,10000 mc	€ 155,79410 0%	€ 15,57941
	CAM24_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	40,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 32,83200
	CAM24_MT.E.12.003E	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 6x11x23 tipo Milano	35,00000 a corpo	€ 0,60739 0%	€ 21,25865
	CAM24_MT.E.27.004	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	1,50000 l	€ 7,99049 0%	€ 11,98574
		Totale MT			**€ 871,16606**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,70000 h	€ 35,26000	€ 130,46200
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	9,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 246,52800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	6,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 171,72000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	12,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 369,72000
		Totale RU			**€ 918,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.896,10224** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,11687 = 5% * B)			€ 322,33738
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 221,84396
		TOTALE (A + B + C) euro / N Scostamento % su anno 2023			**€ 2.440,28** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,64%			*€ 918,43000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,11687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.200.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 200 - Placcaggio di piastre in acciaio A - Piastre in acciaio delle dimensioni di cm 30x30, spessore mm 20 con quattro coste ortogonali saldate alla piastra, della lunghezza ciascuna di cm 30, spessore mm 10 ed altezza cm 4,5 per fissaggio di catene, incassate nella muratura, da eseguirsi con le seguenti lavorazioni: sfettatura della muratura di tufo max per 8 cm di profondità; preciso taglio con smerigliatrice elettrica dell'alloggiamento delle coste di rinforzo; idrolavaggio delle superfici; inghisaggio con malta a ritiro compensato tipo Emaco 55 o similari; applicazione delle piastre; applicazione della rete porta intonaco in fibra di vetro anti alcali del peso minimo di g/mq 90			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.28.009 - Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,75000 h	€ 6,25000 0%	€ 4,68750
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 30,95699**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.018 - Profilati in acciaio - Lamiera nera fino a 15/10	24,00000 kg	€ 1,03062 0%	€ 24,73488
	CAM24_MT.E.10.045 - Malte e collanti - Malta antiritiro dosata a 300 kg di cemento	0,16000 kg	€ 118,63659 0%	€ 18,98185
	CAM24_MT.E.15.010 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	1,10000 mq	€ 2,80098 0%	€ 3,08108
	CAM24_MT.R.04.041 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Adesivo epossido bicocomponente per incollaggi strutturali	0,90000 kg	€ 8,84925 0%	€ 7,96433
	Totale MT			**€ 54,76214**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
	Totale RU			**€ 130,16700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 215,88613** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83503 = 5% * B)			€ 36,70064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,25868
	TOTALE (A + B + C) euro / N Scostamento % su anno 2023			**€ 277,85** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,85%			*€ 130,16700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.210.A	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 210 - Fornitura e posa in opera di capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro A - Capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro mm 30 e lunghezza cm 30 forgiati con occhiello, collegati alla catena mediante tenditore ed uniti tra loro ed il tenditore con vite di acciao bullonata; mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di perforazioni nella muratura con angolazione di 30° sia sul piano orizzontale che in quello verticale; inghisaggio dei capochiave con iniezione di malta a ritiro compensato tipo Emaco 55 o similari; esecuzione dei ripristini di ringrossi, intonaco e finitura d'intonaco			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,30000 h	€ 19,52478 0%	€ 5,85743
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,40000 h	€ 49,42139 0%	€ 19,76856
	CAM24_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,50000 h	€ 32,72940 0%	€ 16,36470
		Totale AT			**€ 43,34069**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	5,54900 kg	€ 6,72400 0%	€ 37,31148
	CAM24_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	13,00000 kg	€ 4,56416 0%	€ 59,33408
	CAM24_MT.E.10.045	- Malte e collanti - Malta antiritiro dosata a 300 kg di cemento	0,10000 kg	€ 118,63659 0%	€ 11,86366
	CAM24_MT.E.15.015	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	1,00000 kg	€ 0,32011 0%	€ 0,32011
	CAM24_MT.E.15.017	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Premiscelato per intonaco pronto fine	1,00000 kg	€ 0,29205 0%	€ 0,29205
	CAM24_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,10000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,32401
		Totale MT			**€ 111,44539**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 69,33000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,11608** +42,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90499 = 5% * B)			€ 38,09973
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,22158
		TOTALE (A + B + C) euro / N Scostamento % su anno 2023			**€ 288,44** +42,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,04%			*€ 69,33000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90499*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A07.010.220.B	CAM24_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI 010 - INTERVENTI SULLE MURATURE 220 - Restauro di catene antiche in ferro a vista B - Restauro di catene antiche in ferro a vista, si provvederà ad una pulizia mediante leggera carteggiatura abrasiva e consolidamento con convertitore di ruggine a base di tannino vegetale, come per tutti gli altri materiali ferrosi a vista				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,02000 h	€ 49,42139 0%	€ 0,98843
		Totale AT			**€ 2,33843**
	MT				
	CAM24_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,33000 lt	€ 24,94000	€ 8,23020
		Totale MT			**€ 8,23020**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,01360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 8,01360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,58223** +5,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15795 = 5% * B)			€ 3,15898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,17412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,92** +5,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,51%			*€ 8,01360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A08.010.001.A	CAM24_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 001 - Ricomposizione in situ di manto di tegole A - Ricomposizione in situ di manto di tegole tipo antico proveniente dalla scomposizione di tetti già esistenti con integrazione al 50% di tegole e coppi tipo Pompei			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.E.01.017 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
	Totale AT			**€ 19,68242**
	MT			
	CAM24_MT.A.08.01 - TEGOLE E COPPI - Tegole tipo antico	0,55000 mq	€ 80,00000	€ 44,00000
	CAM24_MT.A.08.02 - TEGOLE E COPPI - Coppi tipo antico	0,55000 mq	€ 80,00000	€ 44,00000
	Totale MT			**€ 88,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
	Totale RU			**€ 39,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,22542** +10,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25142 = 5% * B)			€ 25,02832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,22537
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 189,48** +10,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,87%			*€ 39,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A08.010.100.A	CAM24_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 100 - Trattamento protettivo della tegola e dei coppi A - Trattamento protettivo della tegola e dei coppi con apllicazione di soluzioni incolore confezionata a base di un complesso organico a derivati di idrocarburi leggeri, esente da siliconi, irorepellente, di profonda penetrazione, da applicarsi in due mani			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso	1,00000	€ 1,00000	€ 1,00000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		comune	a corpo		
		Totale AT			**€ 1,00000**
	MT				
	CAM24_MT.A.08.03	- TEGOLE E COPPI - Trattamento protettivo tegole/coppi	0,50000 lt	€ 32,95000	€ 16,47500
		Totale MT			**€ 16,47500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 23,10900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,58400** +25,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34496 = 5% * B)			€ 6,89928
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,74833
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,23** +25,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,24%			*€ 23,10900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34496*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A08.010.200.A	CAM24_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA 200 - Copertura a tetto spiovente A - Copertura a tetto spiovente realizzata con l'impiego di travi in legno lamellare squadrate di altezza media fino a cm 38,5 e di lunghezza fino a mt 7,00 poste ad interasse di mt 16 e travicelli di sostegno in legno di abete di sez. 4x8 e lunghezza fino a mt 5,5 disposti ad interasse di 20 cm, tegolini di argilla di cm 49x65 di spess 2 cm con incastri e geometrie dei bordi identiche a quelle originali tali da garantire un perfetto incastro, compreso eventuali pezzi speciali, coppi di sugfellatura lungo le congiunture e lungo i diplivi o colmi, il riutilizzo delle tegole restaurate, formazione dei fori di alloggiamento nelle muratuare e loro sugellatura. Trattamento con mordente colorato a tinta scra, antiparassitaria e mineralizzante delle opere in legno. Armatura provvisoria di spstegno.				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	1,00000 h	€ 49,42139 0%	€ 49,42139
		Totale AT			**€ 68,30137**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,01000 mc	€ 93,61748	€ 0,93617
	CAM24_MT.A.08.01	- TEGOLE E COPPI - Tegole tipo antico	0,55000 mq	€ 80,00000	€ 44,00000
	CAM24_MT.A.08.02	- TEGOLE E COPPI - Coppi tipo antico	0,55000 mq	€ 80,00000	€ 44,00000
	CAM24_MT.E.12.000	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni vecchi	10,00000 cad	€ 1,54310 0%	€ 15,43100
	CAM24_MT.E.27.001	- Legno lamellare e prodotti per legno - Travi in legno lamellare	0,09000 mc	€ 1.100,91749 0%	€ 99,08257
	CAM24_MT.E.27.006	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Mordente di noce	1,00000 l	€ 4,88684 0%	€ 4,88684
	CAM24_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
		Totale MT			**€ 214,17996**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 51,51600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 55,45800
		Totale RU			**€ 184,01400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 466,49533** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96521 = 5% * B)			€ 79,30421
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,57995
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 600,38** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,65%			*€ 184,01400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,96521*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A09.010.001.A	CAM24_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI 010 - RESTAURO DI INFISSI 001 - Recupero degli infissi esterni in legno - Per infissi senza scuretti A - Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente,consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregnante a base di olio di aleurites diluitocon 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Infissi senza scuretti				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	CAM24_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	1,00000 h	€ 1,58005 0%	€ 1,58005
		Totale AT			**€ 34,65274**
	MT				
	CAM24_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,20000 lt	€ 24,94000	€ 4,98800
	CAM24_MT.A.09.001	- A 09 INFISSI - Legname di castagno essiccato	1,00000 cp	€ 20,00000	€ 20,00000
	CAM24_MT.A.09.002	- A 09 INFISSI - Sverniciatore per metalli	0,10000 lt	€ 29,20000	€ 2,92000
	CAM24_MT.A.09.004	- A 09 INFISSI - Stucco classico in polvere di legno	0,50000 kg	€ 4,95000	€ 2,47500
	CAM24_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,30000 lt	€ 16,20000	€ 4,86000
	CAM24_MT.A.09.007	- A 09 INFISSI - Integrazione ferramenta	1,00000 cp	€ 10,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.E.27.003	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo funghicida	0,30000 l	€ 5,15770 0%	€ 1,54731
	CAM24_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,50000 kg	€ 5,94911 0%	€ 2,97456
		Totale MT			**€ 49,76487**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 34,34400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 91,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,27761** +3,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49836 = 5% * B)			€ 29,96719
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62448
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,87** +3,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,49%			*€ 91,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49836*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A09.010.002.A	CAM24_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI 010 - RESTAURO DI INFISSI 002 - Recupero degli infissi esterni in legno - Per infissi con scuretti A - Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente,consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregnante a base di olio di aleurites diluitocon 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Infissi con scuretti				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,50000 h	€ 49,42139 0%	€ 24,71070
	CAM24_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	1,00000 h	€ 1,58005 0%	€ 1,58005
		Totale AT			**€ 38,15874**
	MT				
	CAM24_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,25000 lt	€ 24,94000	€ 6,23500
	CAM24_MT.A.09.001	- A 09 INFISSI - Legname di castagno essiccato	1,20000 cp	€ 20,00000	€ 24,00000
	CAM24_MT.A.09.002	- A 09 INFISSI - Sverniciatore per metalli	0,10000 lt	€ 29,20000	€ 2,92000
	CAM24_MT.A.09.004	- A 09 INFISSI - Stucco classico in polvere di legno	1,20000 kg	€ 4,95000	€ 5,94000
	CAM24_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,70000 lt	€ 16,20000	€ 11,34000
	CAM24_MT.A.09.007	- A 09 INFISSI - Integrazione ferramenta	1,50000 cp	€ 10,00000	€ 15,00000
	CAM24_MT.E.27.003	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo funghicida	0,30000 l	€ 5,15770 0%	€ 1,54731
	CAM24_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,50000 kg	€ 5,94911 0%	€ 2,97456
		Totale MT			**€ 69,95687**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 139,40400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 247,51961** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10392 = 5% * B)			€ 42,07833
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,95979
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 318,56** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,76%			*€ 139,40400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A09.010.003.A	CAM24_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI 010 - RESTAURO DI INFISSI 003 - Recupero di portoni e portoncini in legno A - Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni inlegno; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM24_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	2,00000 h	€ 1,58005 0%	€ 3,16010
		Totale AT			**€ 15,02809**
	MT				
	CAM24_MT.A.07.001	- A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI - Convertitore di ruggine	0,80000 lt	€ 24,94000	€ 19,95200
	CAM24_MT.A.09.001	- A 09 INFISSI - Legname di castagno essiccato	3,00000 cp	€ 20,00000	€ 60,00000
	CAM24_MT.A.09.002	- A 09 INFISSI - Sverniciatore per metalli	0,30000 lt	€ 29,20000	€ 8,76000
	CAM24_MT.A.09.004	- A 09 INFISSI - Stucco classico in polvere di legno	2,00000 kg	€ 4,95000	€ 9,90000
	CAM24_MT.A.09.006	- A 09 INFISSI - Impregnante protettivo naturale	0,80000 lt	€ 16,20000	€ 12,96000
	CAM24_MT.A.09.007	- A 09 INFISSI - Integrazione ferramenta	1,50000 cp	€ 10,00000	€ 15,00000
	CAM24_MT.E.27.003	- Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo funghicida	0,50000 l	€ 5,15770 0%	€ 2,57885
	CAM24_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	1,20000 kg	€ 5,94911 0%	€ 7,13893
		Totale MT			**€ 136,28978**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000

	Totale RU			**€ 152,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 303,56187** +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58028 = 5% * B)			€ 51,60552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,51674
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 390,68** +3,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,97%			*€ 152,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.001.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 001 - Pulitura della superficie dell'intonaco A - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell' intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	Totale AT			**€ 1,00000**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.001 - A10 INTONACI - Soluzione per intonaci pronta all'uso	3,00000 lt	€ 8,60000	€ 25,80000
	CAM24_MT.A.10.004 - A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000	€ 5,00000
	CAM24_MT.A.10.005 - A10 INTONACI - Carta giapponese	2,00000 cad	€ 1,80000	€ 3,60000
	Totale MT			**€ 34,40000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,70000 h	€ 32,49000	€ 55,23300
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,60000 h	€ 35,26000	€ 56,41600
	Totale RU			**€ 111,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,04900** +14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24992 = 5% * B)			€ 24,99833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,20473
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 189,25** +14%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,99%			*€ 111,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.010.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - Pulizia da radici e microorganismi A - Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per	1,00000	€ 1,35000	€ 1,35000

		restauro	a corpo		
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.002	- A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000	€ 3,75000
	CAM24_MT.A.10.003	- A10 INTONACI - Composto biocida per intonaci	0,33000 lt	€ 16,30000	€ 5,37900
		Totale MT			**€ 9,12900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 30,81300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,29200** +2,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35098 = 5% * B)			€ 7,01964
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83116
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,14** +2,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 57,98%			*€ 30,81300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35098*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.020.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 020 - Rimozione della velinatura A - Rimozione della velinatura ed eliminazione dell'accesso di prodotto dalle superfici. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.011	- A10 INTONACI - Solvente per collante naturale	0,15000 lt	€ 8,00000	€ 1,20000
		Totale MT			**€ 1,20000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,79000 h	€ 32,49000	€ 25,66710
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,69000 h	€ 35,26000	€ 24,32940
		Totale RU			**€ 49,99650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,54650** +11,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44665 = 5% * B)			€ 8,93291
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,14794
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 67,63** +11,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 73,93%			*€ 49,99650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A10.010.030.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 030 - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento A - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,78000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 22,32360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 40,80960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,15960** +3,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35836 = 5% * B)			€ 7,16713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93267
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,26** +3,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 75,21%			*€ 40,80960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.040.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 040 - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata A - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo dell'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	Totale AT			**€ 1,00000**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.011 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,05000 mc	€ 129,95358	€ 6,49768
	Totale MT			**€ 6,49768**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,85000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 24,32700
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 42,81300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,31068** +5,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42764 = 5% * B)			€ 8,55282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88635
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,75** +5,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,12%			*€ 42,81300*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.050.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 050 - Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi A - Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	Totale AT			**€ 0,67500**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.006 - A10 INTONACI - Consolidante intonaci	0,50000 lt	€ 31,00000	€ 15,50000
	Totale MT			**€ 15,50000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,50000 h	€ 32,49000	€ 16,24500
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
	Totale RU			**€ 33,87500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,05000** +10,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42543 = 5% * B)			€ 8,50850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85585
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,41** +10,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,59%			*€ 33,87500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.060.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 060 - Consolidamento corticale dell'intonaco A - Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	Totale AT			**€ 0,67500**
	MT			
	CAM24_MT.A.06.005 - A 06 MURATURE - Estrattore di sali	0,33000 kg	€ 6,00000	€ 1,98000
	CAM24_MT.A.10.004 - A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.10.006 - A10 INTONACI - Consolidante intonaci	0,50000 lt	€ 31,00000	€ 15,50000
	Totale MT			**€ 27,48000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,00000 h	€ 32,49000	€ 32,49000
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,90000 h	€ 35,26000	€ 31,73400
		Totale RU			**€ 64,22400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,37900** +12,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78522 = 5% * B)			€ 15,70443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,80834
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 118,89** +12,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,02%			*€ 64,22400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78522*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.070.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 070 - Consolidamento di intonaci in profondità A - Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco,compreso la stuccatura di crepe anche di piccola entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	1,50000 h	€ 41,75820 0%	€ 62,63730
	CAM24_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	0,50000 h	€ 1,58005 0%	€ 0,79003
		Totale AT			**€ 64,77733**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,20000 mc	€ 93,94098	€ 18,78820
	CAM24_MT.E.10.048	- Malte e collanti - Boiacca costituita da malta a base di calce e pozzolana	5,00000 kg	€ 0,88698 0%	€ 4,43490
		Totale MT			**€ 23,22310**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 57,24000
		Totale RU			**€ 201,54000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 289,54043** +11,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46109 = 5% * B)			€ 49,22187
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,87623
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 372,64** +11,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,08%			*€ 201,54000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.080.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 080 - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta fluida con adesivizzante previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in acciaio inox o vetroresina, per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	1,00000 h	€ 41,75820 0%	€ 41,75820
	CAM24_AT.R.01.007 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	0,50000 h	€ 1,58005 0%	€ 0,79003
	Totale AT			**€ 43,22323**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.011 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,01000 mc	€ 129,95358	€ 1,29954
	CAM24_MT.A.10.012 - A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000	€ 6,95000
	CAM24_MT.R.04.060 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Barre in vetroresina	1,00000 ml	€ 3,70899 0%	€ 3,70899
	Totale MT			**€ 11,95853**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,45000 h	€ 35,26000	€ 121,64700
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 64,20000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 106,29450
	Totale RU			**€ 292,14150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 347,32326** +6,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95225 = 5% * B)			€ 59,04495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,63682
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 447,01** +6,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,36%			*€ 292,14150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.090.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 090 - Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica A - Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,08000 mc	€ 129,95358	€ 10,39629
		Totale MT			**€ 10,39629**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 57,78000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 50,83650
		Totale RU			**€ 108,61650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,36279** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02308 = 5% * B)			€ 20,46167
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,08245
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 154,91** +3,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,12%			*€ 108,61650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02308*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.100.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 100 - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica A - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,30000 lt	€ 13,90000	€ 4,17000
	CAM24_MT.A.10.016	- A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,30000 kg	€ 30,00000	€ 9,00000
		Totale MT			**€ 13,17000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,50000 h	€ 32,49000	€ 48,73500
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,10000 h	€ 35,26000	€ 38,78600
		Totale RU			**€ 87,52100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,04100** +10,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86735 = 5% * B)			€ 17,34697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,93880
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 131,33** +10,01%

	Incidenza Manodopera sul totale 66,64%			*€ 87,52100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.110.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 110 - Regolarizzazione delle planarità A - Regolarizzazione delle planarità: Occorre provvedere ad una regolarizzazione della planarità sulle parti di intonaco non demolite, che si presentano leggermente in aggetto. esse si regolarizzano tramite leggera carteggiatura con mezzi meccanici e quelle sottolivello si regolarizzano con stuccatura. Questa operazione deve essere svolta sotto il controllo del restauratore			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.010 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,02000 mc	€ 101,09326	€ 2,02187
	Totale MT			**€ 2,02187**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 13,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,23787** +6,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14652 = 5% * B)			€ 2,93044
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01683
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,19** +6,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,5%			*€ 13,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.120.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 120 - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino A - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino mediante iniezioni di resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione ad una profondità di circa 5/6 mm, previa pulitura della superficie pittorica. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,70000 h	€ 41,75820 0%	€ 29,23074
	Totale AT			**€ 30,58074**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.012 - A10 INTONACI - Resina acrilica	0,25000 lt	€ 13,90000	€ 3,47500
	Totale MT			**€ 3,47500**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,60000 h	€ 32,49000	€ 19,49400
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	0,60000 h	€ 35,26000	€ 21,15600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 40,65000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,70574** +41,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63500 = 5% * B)			€ 12,69998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,74057
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 96,15** +41,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,28%			*€ 40,65000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.130.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 130 - Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune A - Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.017 - A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,10000 kg	€ 12,00000	€ 1,20000
	CAM24_MT.A.15.002 - PITTURE - Pittura minerale naturale a base di grassello di calce	0,30000 lt	€ 7,71000	€ 2,31300
	Totale MT			**€ 3,51300**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,80000 h	€ 32,49000	€ 58,48200
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000	€ 52,89000
	Totale RU			**€ 111,37200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,23500** +11,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98800 = 5% * B)			€ 19,75995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,59950
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 149,59** +11,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,45%			*€ 111,37200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A10.010.140.A	CAM24_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE 140 - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi, documentazione fotografica. Esplicativa della morfologia di degrado			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,90000 h	€ 41,75820 0%	€ 37,58238
	Totale AT			**€ 38,93238**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.011 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,01000 mc	€ 129,95358	€ 1,29954
	CAM24_MT.A.10.012 - A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000	€ 6,95000
	Totale MT			**€ 8,24954**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,60000 h	€ 35,26000	€ 91,67600
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 80,10600
	Totale RU			**€ 223,14200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 270,32392** +4,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29775 = 5% * B)			€ 45,95507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,62790
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 347,91** +4,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,14%			*€ 223,14200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.001.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni A - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi			

	diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.001.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni B - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.001.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni C - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000

	restauro			
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.001.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni D - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.002.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 002 - Pulitura di marmi interni A - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.002.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 002 - Pulitura di marmi interni B - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

		20% sul costo della manodopera			
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.002.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 002 - Pulitura di marmi interni C - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.002.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			

	002 - Pulitura di marmi interni D - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.003.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni A - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.003.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni B - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.003.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni C - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.003.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni D - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.004.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni A - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.004.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni B - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.004.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni C - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.004.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni D - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.005.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni A - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.005.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni B - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.005.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni C - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle imperniature interne soggette			

	a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.005.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni D - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia			

	estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
		Totale AT			**€ 15,86736**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
		Totale MT			**€ 63,46953**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.006.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 006 - Pulitura di marmi esterni A - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.006.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 006 - Pulitura di marmi esterni B - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.006.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 006 - Pulitura di marmi esterni C - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519

fonte: http://burc.regione.campania.it

		20% sul costo della manodopera			
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.006.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 006 - Pulitura di marmi esterni D - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
		Totale AT			**€ 15,86736**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
		Totale MT			**€ 63,46953**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.007.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			

	007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni A - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.007.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni B - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.007.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni C - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.007.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni D - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.008.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni A - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.008.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni B - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale,			

	eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.008.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni C - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.008.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni D - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.009.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne A - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.009.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne B - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.009.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne C - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.009.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne D - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.010.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - Pulitura di pietre interne A - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.010.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - Pulitura di pietre interne B - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000

	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.010.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - Pulitura di pietre interne C - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.010.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - Pulitura di pietre interne D - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.011.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne A - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.011.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne B - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.011.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne C - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.011.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne D - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.012.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne A - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217

fonte: http://burc.regione.campania.it

		20% sul costo della manodopera			
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.012.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne B - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.012.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne C - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia difficile			
	AT			

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.012.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne D - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_A11.010.013.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne A - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.013.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne B - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o			

	distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.013.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne C - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in			

	superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.013.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne D - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriogene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali:			

	rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.014.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 014 - Pulitura di pietre esterne A - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**

	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.014.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 014 - Pulitura di pietre esterne B - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.014.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 014 - Pulitura di pietre esterne C - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.014.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 014 - Pulitura di pietre esterne D - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.015.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne A - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.015.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne B - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.015.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne C - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.015.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne D - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per			

	colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.016.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne A - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.016.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne B - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.016.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne C - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.016.D	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne D - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.020.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 020 - Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata A - Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata, artigianale, come da indicazioni nei grafici di progetto, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura sempre con malta di calce e pozzolana			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600

fonte: http://burc.regione.campania.it

		portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,10000 h	€ 6,25000 0%	€ 0,62500
		Totale AT			**€ 7,10207**
	MT				
	CAM24_MT.A.11.03	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pavimento graniglia artigianale opaca	1,10000 mq	€ 78,00000	€ 85,80000
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	4,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 4,80000
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,60000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,59052
		Totale MT			**€ 91,19052**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,88859** +28,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02755 = 5% * B)			€ 20,55106
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,14397
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 155,58** +28,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,52%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02755*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.030.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 030 - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano A - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano delle dimensioni come l'esistente, per reintegro pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio, lo sfrido, la suggellatura dei giunti come indicato dalla D.L., il trattamento superficiale, nonché il tiro in alto dei materiali				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,15000 h	€ 70,11992 0%	€ 10,51799
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,05000 h	€ 49,42139 0%	€ 2,47107
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	0,20000 h	€ 6,25000 0%	€ 1,25000
		Totale AT			**€ 15,23906**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,05000 mc	€ 93,61748	€ 4,68087
	CAM24_MT.A.11.01	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pavimento in cotto artigianale	1,10000 mq	€ 92,00000	€ 101,20000
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,60000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,59052
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 107,82879
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
					€ 39,54300
					€ 162,61085 +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38219 = 5% * B)			€ 27,64384
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,02547
					€ 209,28 +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,89%			*€ 39,54300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38219*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.040.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 040 - Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5 A - Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,05000 h	€ 61,55384 0%	€ 3,07769
					€ 3,07769
	MT				
	CAM24_MT.A.11.14	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Taglime di tufo giallo	0,03000 mc	€ 60,00000	€ 1,80000
	CAM24_MT.A.15.001	- PITTURE - Latte a base di grassello di calce	1,00000 lt	€ 4,50000	€ 4,50000
					€ 6,30000
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
					€ 8,21700
					€ 17,59469 +8,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14956 = 5% * B)			€ 2,99110
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05858
					€ 22,64 +8,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,29%			*€ 8,21700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.050.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 050 - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona A - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di			

	Bellona lavorato come l'esistente, dello spessore cm. 3, per reintegro pavimentazione esistente o nuova pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura, lo sfrido, gli incastri a muro per una profondità minima di cm 5, il ripristino dell'intonaco sugli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta di calce colorata, il trattamento superficiale di pulizia, nonché il tiro in alto dei materiali				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
	CAM24_AT.E.28.009	- Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	1,00000 h	€ 6,25000 0%	€ 6,25000
		Totale AT			**€ 26,21612**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,03000 mc	€ 93,61748	€ 2,80852
	CAM24_MT.A.11.08	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pavimento in lastre di pietra lavica o bellona	1,10000 mc	€ 140,00000	€ 154,00000
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,60000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,59052
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 157,70684**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 39,54300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 223,46596** +5,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89946 = 5% * B)			€ 37,98921
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,14552
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 287,60** +5,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,75%			*€ 39,54300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.060.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 060 - Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista A - Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,30000 h	€ 49,42139 0%	€ 14,82642
		Totale AT			**€ 23,18841**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,03000 mc	€ 93,61748	€ 2,80852
	CAM24_MT.A.11.10	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	1,05000 mq	€ 140,00000	€ 147,00000
		Totale MT			**€ 149,80852**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,24193** +16,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71056 = 5% * B)			€ 34,21113
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,54531
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 259,00** +16,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,91%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71056*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.080.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 080 - Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto A - Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.01.017	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Argano a frizione	0,10000 h	€ 49,42139 0%	€ 4,94214
		Totale AT			**€ 13,30413**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.004	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta grossa di pozzolana tipo D	0,05000 mc	€ 93,61748	€ 4,68087
	CAM24_MT.A.11.12	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Copertina di piperno sagomata e bocciardata	1,00000 ml	€ 270,00000	€ 270,00000
		Totale MT			**€ 274,68087**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 61,63200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 123,25200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 411,23700** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49551 = 5% * B)			€ 69,91029
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,11473

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 529,26** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,29%			*€ 123,25200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.090.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 090 - Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti A - Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo le disposizioni della D.L.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	CAM24_AT.E.28.009 - Attrezzature per prove in campo - Flex/Smerigliatrice elettrica	1,00000 h	€ 6,25000 0%	€ 6,25000
	Totale AT			**€ 14,61199**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.010 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo O (calce idraulica)	0,05000 mc	€ 101,09326	€ 5,05466
	CAM24_MT.A.10.012 - A10 INTONACI - Resina acrilica	0,10000 lt	€ 13,90000	€ 1,39000
	CAM24_MT.A.11.10 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	0,20000 mq	€ 140,00000	€ 28,00000
	Totale MT			**€ 34,44466**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 80,89200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 81,64650
	Totale RU			**€ 162,53850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,59515** +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79856 = 5% * B)			€ 35,97118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75663
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 272,32** +2,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,69%			*€ 162,53850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.100.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 100 - Restauro di balconi in pietra A - Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi in pietra (di Bellona, piperno, etc.) in buono stato di conservazione saranno puliti con acqua a bassa pressione, brossature con spazzole di saggina con acqua e detergenti, per l'eliminazione delle croste nere e dei depositi superficiali. Eliminazione vegetazione infestante: In presenza di vegetazione infestante o di licheni, croste nere, occorre provvedere ad una rimozione manuale della vegetazione e meccanica al bisturi dei depositi superficiali. Trattamento biocida: Si applicherà un trattamento biocida preventivo per arginare nuovi fenomeni di degrado. I tasselli da sostituire, perché in parti mancanti o in			

	cattivo stato di conservazione saranno sostituiti con opportune precauzioni con conci di piperno fissati con perni in acciaio inox. Piccole integrazioni di lacune saranno necessarie con malte a base di idraulica naturale e leganti a base di inerti della stessa pietra. Occorre in ogni caso provvedere ad una corretta stilatura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,50000 h	€ 19,52478 0%	€ 9,76239
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,50000 h	€ 9,35000 0%	€ 4,67500
		Totale AT			**€ 15,78739**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,08000 mc	€ 129,95358	€ 10,39629
	CAM24_MT.A.06.001	- A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,50000 lt	€ 14,13000	€ 7,06500
	CAM24_MT.A.11.10	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	0,55000 mq	€ 140,00000	€ 77,00000
	CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	6,00000 kg	€ 6,72400 0%	€ 40,34400
		Totale MT			**€ 134,80529**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	5,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 143,80800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 166,37400
		Totale RU			**€ 310,18200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 460,77468** +1,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91659 = 5% * B)			€ 78,33170
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,91064
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 593,02** +1,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,31%			*€ 310,18200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,91659*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.110.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 110 - Restauro e consolidamento di davanzali in pietra A - Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente eliminazione manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua a bassa pressione, brossatura con spazzole di saggina con acqua e detergenti, successiva integrazione con tasselli delle parti mancanti o in cattivo stato di conservazione; integrazione di lacune con malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,40000 h	€ 19,52478 0%	€ 7,80991
	CAM24_AT.R.01.008	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Idropulitrice	0,30000 h	€ 9,35000 0%	€ 2,80500
		Totale AT			**€ 11,96491**

	MT				
	CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,03000 mc	€ 129,95358	€ 3,89861
	CAM24_MT.A.06.001	- A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,50000 lt	€ 14,13000	€ 7,06500
	CAM24_MT.A.11.10	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	0,05000 mq	€ 140,00000	€ 7,00000
		Totale MT			**€ 17,96361**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 50,32800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,25652** +3,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68218 = 5% * B)			€ 13,64361
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,39001
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 103,29** +3,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,72%			*€ 50,32800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68218*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.120.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 120 - Basamento in piperno A - Basamento in piperno. Collocazione di elementi mancanti e/o rimozione, e sostituzione di elementi molto degradati, laddove strettamente necessario si sostituiranno gli elementi in piperno mancanti o irrecuperabili. Le parti da rimuovere saranno rimosse con carotaggio, con attenzione a non arrecare danno alle murature, intonaci ed altri elementi, si rileveranno e documenteranno localizzandole su apposita cartografia e con opportuna documentazione fotografica e saranno sostituiti da pezzi di forma e dimensione di pezzi analoghi in buone condizioni, con lavorazione manuale ad opera d'arte. Si assicureranno le parti sostituite con perni di titanio e malte naturali				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	CAM24_AT.E.01.001A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata fino a 1700 Kg	0,50000 h	€ 19,52478 0%	€ 9,76239
		Totale AT			**€ 11,11239**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,10000 mc	€ 129,95358	€ 12,99536
	CAM24_MT.A.05.004	- MATERIALI DA RESTAURO DI SOLAI E VOLTE - Perni in titanio	2,00000 cad	€ 12,00000	€ 24,00000
	CAM24_MT.A.11.13	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Lastra di pietra di piperno scolpita a mano	1,00000 cad	€ 1.100,00000	€ 1.100,00000
		Totale MT			**€ 1.136,99536**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	10,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 256,80000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 308,10000

	Totale RU			**€ 564,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.713,00775** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,56057 = 5% * B)			€ 291,21132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 200,42191
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.204,64** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,62%			*€ 564,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,56057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.130.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 130 - Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione A - Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione consistente nell'impregnazione del materiale con silicato di etile con silossano idrorepellente dato a pennello; esecuzione di stuccatura di riempimento ed appoggio scaglie sollevate con malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polvere di pietra, eventualmente additivata con silicato di etile; fissaggio di scaglie e pezzi di maggiore entità con resina epossidica			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.006 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,05000 mc	€ 93,94098	€ 4,69705
	CAM24_MT.A.11.21 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Prodotto consolidante a base di silano - silossani	0,60000 lt	€ 47,40000	€ 28,44000
	CAM24_MT.R.04.042 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Adesivo epossido per incollaggi, sigillature o additivante	0,15000 kg	€ 18,20637 0%	€ 2,73096
	Totale MT			**€ 35,86801**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	4,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 102,72000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 95,51100
	Totale RU			**€ 198,23100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 235,44901** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00132 = 5% * B)			€ 40,02633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,54753
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 303,02** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,42%			*€ 198,23100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.140.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 140 - Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) A - Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera			

	spazzolatura, applicazione di biocida ad azione meccanica con bisturi, rimozione di residui tenaci con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione meccanica, aspirazione continua del materiale rimosso; eventuale lavaggio con solvente				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
		Totale AT			**€ 1,00000**
	MT				
	CAM24_MT.A.06.001	- A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,60000 lt	€ 14,13000	€ 8,47800
	CAM24_MT.A.10.022	- A10 INTONACI - Acqua ossigenata	0,60000 lt	€ 2,95000	€ 1,77000
	CAM24_MT.E.80.006	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,20000 kg	€ 5,94911 0%	€ 1,18982
		Totale MT			**€ 11,43782**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 132,48300
		Totale RU			**€ 163,29900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,73682** +3,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49376 = 5% * B)			€ 29,87526
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,56121
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,17** +3,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 72,2%			*€ 163,29900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49376*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.150.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 150 - Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei A - Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei, con perni acicolari del diam di 6 mm: perforazione eseguita con macchina perforatrice azionata da motori elettrici, con spurgo ad aria o ad acqua, con punta di metallo duro (tipo widia); pulizia dei fori e delle fessure mediante soffiatura o lavaggio con alcool; iniezioni a mezzo stringatura, previo l'inserimento dei perni di acciaio inossidabili, annegati in resina epossidica, stuccatura della testa del foro con malta di resina e detrito della parte perforata (compresi tutti i matriali incorporati)				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,10000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,13500
	CAM24_AT.R.01.007	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico	0,20000 h	€ 1,58005 0%	€ 0,31601
		Totale AT			**€ 0,45101**
	MT				
	CAM24_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	0,18000 kg	€ 6,72400 0%	€ 1,21032
	CAM24_MT.R.04.041	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Adesivo epossido bicocomponente per incollaggi strutturali	0,01000 kg	€ 8,84925 0%	€ 0,08849
		Totale MT			**€ 1,29881**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240

	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,00942** +6,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03408 = 5% * B)			€ 0,68160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46910
	TOTALE (A + B + C) euro / cm Scostamento % su anno 2023			**€ 5,16** +6,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,79%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.160.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 160 - Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate A - Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire mediante applicazione di malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polveri di pietra, sovrapposta a strati sottili stesi in più fasi; protezione di parti molto disgregate con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità alla superficie lapidea			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	Totale AT			**€ 0,67500**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.006 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,03000 mc	€ 93,94098	€ 2,81823
	CAM24_MT.A.03.011 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,03000 mc	€ 129,95358	€ 3,89861
	Totale MT			**€ 6,71684**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 146,34750
	Totale RU			**€ 179,73150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,12334** +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59055 = 5% * B)			€ 31,81097
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,89343
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 240,83** +3,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,63%			*€ 179,73150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.170.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 170 - Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate A - Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate, consistente nella impregnazione del materiale mediante applicazione a pennello di silicato di etile con silossano idrorepellente seguita in più fasi in modo da consentire la massima penetrazione del prodotto			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
		Totale AT			**€ 0,50000**
	MT				
	CAM24_MT.A.11.21	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Prodotto consolidante a base di silano - silossani	0,70000 lt	€ 47,40000	€ 33,18000
		Totale MT			**€ 33,18000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 89,34900
		Totale RU			**€ 89,34900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,02900** +3,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04575 = 5% * B)			€ 20,91493
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,39439
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 158,34** +3,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,43%			*€ 89,34900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.180.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 180 - Protezione superficiale di materiale lapideo, con silicato di etile con silossano idrorepellente A - Protezione superficiale di materiale lapideo già consolidato e stuccato da eseguire, con silicato di etile con silossano idrorepellente applicato a pennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.003 - Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	Totale AT			**€ 0,67500**
	MT			
	CAM24_MT.A.11.21 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Prodotto consolidante a base di silano - silossani	0,60000 lt	€ 47,40000	€ 28,44000
	Totale MT			**€ 28,44000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 77,02500
	Totale RU			**€ 77,02500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,14000** +6,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90219 = 5% * B)			€ 18,04380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,41838
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 136,60** +6,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,39%			*€ 77,02500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.190.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			

	010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 190 - Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici A - Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
		Totale AT			**€ 2,70000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	6,00000 lt	€ 1,00000	€ 6,00000
	CAM24_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,80000 lt	€ 8,60000	€ 6,88000
		Totale MT			**€ 22,88000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,30000 h	€ 35,26000	€ 45,83800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
		Totale RU			**€ 85,89100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,47100** +4,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94750 = 5% * B)			€ 18,95007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,04211
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,46** +4,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,87%			*€ 85,89100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.200.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali A - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Colonne				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
		Totale AT			**€ 2,70000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	6,00000 lt	€ 1,00000	€ 6,00000
	CAM24_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	1,00000 lt	€ 8,60000	€ 8,60000
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 24,60000
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,50000 h	€ 32,49000	€ 81,22500
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,60000 h	€ 35,26000	€ 91,67600
		Totale RU			**€ 172,90100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 200,20100** +9,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70171 = 5% * B)			€ 34,03417
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,42352
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 257,66** +9,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 67,1%			*€ 172,90100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.200.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali B - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Statue				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
		Totale AT			**€ 2,70000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	6,00000 lt	€ 1,00000	€ 6,00000
	CAM24_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	1,00000 lt	€ 8,60000	€ 8,60000
		Totale MT			**€ 24,60000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,50000 h	€ 32,49000	€ 81,22500
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,65000 h	€ 35,26000	€ 93,43900
		Totale RU			**€ 174,66400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,96400** +9,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71669 = 5% * B)			€ 34,33388
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,62979
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 259,93** +9,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 67,2%			*€ 174,66400*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.200.C	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali C - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Capitelli			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
	Totale AT			**€ 2,70000**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.004 - A10 INTONACI - Polpa di carta	2,00000 kg	€ 5,00000	€ 10,00000
	CAM24_MT.A.10.021 - A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	6,00000 lt	€ 1,00000	€ 6,00000
	CAM24_MT.A.11.16 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	1,00000 lt	€ 8,60000	€ 8,60000
	Totale MT			**€ 24,60000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	3,70000 h	€ 32,49000	€ 120,21300
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,85000 h	€ 35,26000	€ 135,75100
	Totale RU			**€ 255,96400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 283,26400** +9,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40774 = 5% * B)			€ 48,15488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,14189
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 364,56** +9,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,21%			*€ 255,96400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.210.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 210 - Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee A - Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee Trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dei reperti. Movimentazione delle opere a parte			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	Totale AT			**€ 1,00000**
	MT			
	CAM24_MT.A.06.001 - A 06 MURATURE - Detergente biocida per materiali lapidei	0,50000 lt	€ 14,13000	€ 7,06500
	CAM24_MT.A.11.22 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE	0,50000	€ 7,50000	€ 3,75000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		NATURALI E MOSAICI - Composto erbicida	lt		
		Totale MT			**€ 10,81500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,95000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 27,18900
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 50,29650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,11150** +4,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52795 = 5% * B)			€ 10,55896
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,26705
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,94** +4,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,92%			*€ 50,29650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52795*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.220.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 220 - Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo A - Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo. Eliminazione di patine biologiche necrotizzate con sistema riducente Idrazina e Cloridrato di idrosillammonio in sol.1a1 da usare ad impacchi o a impregnazione. Movimentazione delle opere a parte				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
		Totale AT			**€ 1,00000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000	€ 5,00000
	CAM24_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	2,00000 lt	€ 1,00000	€ 2,00000
	CAM24_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	3,00000 lt	€ 8,60000	€ 25,80000
		Totale MT			**€ 32,80000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,70000 h	€ 32,49000	€ 55,23300
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,70000 h	€ 35,26000	€ 59,94200
		Totale RU			**€ 115,17500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,97500** +10,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26629 = 5% * B)			€ 25,32575
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,43008
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 191,73** +10,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,07%			*€ 115,17500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_A11.010.230.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 230 - Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo A - Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo. Stuccatura delle lesioni e microlesioni con calce Sapone neutro con azione biocida, polvere di marmo nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal. Movimentazione opere a parte			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.009 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo N (calce e polvere di marmo)	0,02000 mc	€ 1.334,61000	€ 26,69220
	CAM24_MT.A.10.012 - A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000	€ 6,95000
	Totale MT			**€ 33,64220**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,00000 h	€ 32,49000	€ 32,49000
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 67,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,74220** +23,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87331 = 5% * B)			€ 17,46617
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,02084
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 132,23** +23,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,24%			*€ 67,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87331*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.240.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 240 - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3% A - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.11.25 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Resina acrilica termoplastica in soluzione	0,30000 lt	€ 16,95000	€ 5,08500
	Totale MT			**€ 5,08500**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,70000 h	€ 32,49000	€ 22,74300
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,70000 h	€ 35,26000	€ 24,68200
	Totale RU			**€ 47,42500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,86000** +14,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45781 = 5% * B)			€ 9,15620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,30162
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,32** +14,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,42%			*€ 47,42500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.240.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 240 - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3% B - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per capitelli o statue			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.11.25 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Resina acrilica termoplastica in soluzione	0,40000 lt	€ 16,95000	€ 6,78000
	Totale MT			**€ 6,78000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000	€ 25,99200
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,80000 h	€ 35,26000	€ 28,20800
	Totale RU			**€ 54,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,33000** +11,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52981 = 5% * B)			€ 10,59610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,29261
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 80,22** +11,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,57%			*€ 54,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.250.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 250 - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax) A - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax). Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	Totale AT			**€ 0,67500**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.016 - A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,60000 kg	€ 30,00000	€ 18,00000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 18,00000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,30000 h	€ 32,49000	€ 42,23700
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,20000 h	€ 35,26000	€ 42,31200
	Totale RU			**€ 84,54900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,22400** +11,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87740 = 5% * B)			€ 17,54808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,07721
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 132,85** +11,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,64%			*€ 84,54900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.250.B	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 250 - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax) B - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax). Movimentazione opere a parte per capitelli e statue			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	Totale AT			**€ 0,67500**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.016 - A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,70000 kg	€ 30,00000	€ 21,00000
	Totale MT			**€ 21,00000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,50000 h	€ 32,49000	€ 48,73500
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,20000 h	€ 35,26000	€ 42,31200
	Totale RU			**€ 91,04700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,72200** +10,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95814 = 5% * B)			€ 19,16274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,18847
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 145,07** +10,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,76%			*€ 91,04700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.260.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 260 - Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida)			

	A - Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) Il restauro di mosaici consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto del pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
		Totale AT			**€ 0,67500**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.002	- A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000	€ 3,75000
	CAM24_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000	€ 4,30000
		Totale MT			**€ 8,05000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,86000 h	€ 32,49000	€ 27,94140
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,80000 h	€ 35,26000	€ 28,20800
		Totale RU			**€ 56,14940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,87440** +9,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55143 = 5% * B)			€ 11,02865
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,59031
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 83,49** +9,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 67,25%			*€ 56,14940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55143*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.270.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 270 - Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere) A - Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere). La ricostruzione dell'adesione, fra i vari strati e le tessere sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Primal AC33)eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.013	- A10 INTONACI - Resina acrilica addittivata	0,30000 lt	€ 15,00000	€ 4,50000
	CAM24_MT.E.10.004	- Malte e collanti - Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	0,08000 mc	€ 110,49004 0%	€ 8,83920
		Totale MT			**€ 13,33920**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	4,10000 h	€ 32,49000	€ 133,20900
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,10000 h	€ 35,26000	€ 144,56600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 277,77500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 292,46420** +10,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48595 = 5% * B)			€ 49,71891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,21831
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 376,40** +10,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,8%			*€ 277,77500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.280.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 280 - Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune) A - Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune). Stuccatura delle lacune con malta di calce (Sapone neutro con azione biocida) e pozzolana, le microstuccature con malta di grassello e polvere di marmo, rasature sottolivello a bisturi. La patinatura delle stuccature sarà eseguita con le polveri colorate attenendosi al cromatismo originale			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			**€ 1,35000**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.009 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo N (calce e polvere di marmo)	0,03000 mc	€ 1.334,61000	€ 40,03830
	CAM24_MT.A.10.017 - A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,10000 kg	€ 12,00000	€ 1,20000
	Totale MT			**€ 41,23830**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,50000 h	€ 32,49000	€ 48,73500
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000	€ 52,89000
	Totale RU			**€ 101,62500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,21330** +25,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22581 = 5% * B)			€ 24,51626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,87296
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 185,60** +25,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,75%			*€ 101,62500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.290.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 290 - Restauro Mosaici (Pulitura) A - Restauro Mosaici (Pulitura) Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.002	- A10 INTONACI - Composto erbicida	0,60000 lt	€ 7,50000	€ 4,50000
	CAM24_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000	€ 5,00000
	CAM24_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	4,00000 lt	€ 1,00000	€ 4,00000
	CAM24_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000	€ 4,30000
		Totale MT			**€ 17,80000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	3,10000 h	€ 32,49000	€ 100,71900
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,10000 h	€ 35,26000	€ 109,30600
		Totale RU			**€ 210,02500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 229,17500** +10,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94799 = 5% * B)			€ 38,95975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,81348
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 294,95** +10,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 71,21%			*€ 210,02500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94799*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.300.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 300 - Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate) A - Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dal la malta di allettamento,mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Primal AC33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
		Totale AT			**€ 0,67500**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000	€ 6,95000
	CAM24_MT.A.11.34	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di marmo fine	0,50000 kg	€ 12,97000	€ 6,48500
		Totale MT			**€ 13,43500**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	8,00000 h	€ 32,49000	€ 259,92000
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 89,88000
		Totale RU			**€ 631,88000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 645,99000** +10,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49092 = 5% * B)			€ 109,81830
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,58083
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 831,39** +10,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 76%			*€ 631,88000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,49092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.310.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 310 - Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili) A - Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi delle Terme di Baia) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce Sapone neutro con azione biocida e pozzolana ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,06000 mc	€ 129,95358	€ 7,79721
	CAM24_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000	€ 6,95000
	CAM24_MT.A.11.31	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Tessere per mosaico	1,00000 mq	€ 130,00000	€ 130,00000
	CAM24_MT.A.11.34	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di marmo fine	0,50000 kg	€ 12,97000	€ 6,48500
		Totale MT			**€ 151,23221**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	4,00000 h	€ 32,49000	€ 129,96000
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 271,00000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 423,58221** +6,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60045 = 5% * B)			€ 72,00898
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,55912
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 545,15** +6,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,71%			*€ 271,00000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_A11.010.320.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 320 - Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato) A - Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato). Integrazione mediante l'utilizzo di malta, composta da granigliato, calce Sapone neutro con azione biocida 5%, resina acrilica 25% (il materiale da usare come granigliato è da definire in accordo con la D.L. e il Direttore Archeologo responsabile del sito) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce Sapone neutro con azione biocida e pozzolana. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro		1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT				**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.009 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo N (calce e polvere di marmo)		0,03000 mc	€ 1.334,61000	€ 40,03830
	CAM24_MT.A.03.011 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)		0,05000 mc	€ 129,95358	€ 6,49768
	CAM24_MT.A.10.012 - A10 INTONACI - Resina acrilica		0,90000 lt	€ 13,90000	€ 12,51000
	CAM24_MT.E.01.002A - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm		0,06000 mc	€ 58,45649 0%	€ 3,50739
	Totale MT				**€ 62,55337**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali		4,00000 h	€ 32,49000	€ 129,96000
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro		4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU				**€ 271,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 334,90337** +3,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84668 = 5% * B)				€ 56,93357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,18369
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 431,02** +3,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,87%				*€ 271,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 2,84668*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.330.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 330 - Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee) A - Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo del mosaico				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
	Totale AT				**€ 0,50000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.006	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta fine di pozzolana tipo F	0,06000 mc	€ 93,94098	€ 5,63646
	Totale MT				

				€ 5,63646
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,30000 h	€ 32,49000	€ 9,74700
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 43,64100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,77746** +7,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42311 = 5% * B)			€ 8,46217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,82396
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,06** +7,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,12%			*€ 43,64100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.340.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 340 - Restauro Mosaici (Protezione Finale) A - Restauro Mosaici (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
	Totale AT			**€ 0,67500**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.016 - A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,60000 kg	€ 30,00000	€ 18,00000
	Totale MT			**€ 18,00000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,40000 h	€ 32,49000	€ 45,48600
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,30000 h	€ 35,26000	€ 45,83800
	Totale RU			**€ 91,32400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,99900** +14,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93499 = 5% * B)			€ 18,69983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,86988
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 141,57** +14,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,51%			*€ 91,32400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.350.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 350 - Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscenti)			

	A - Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscenti). Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione A4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
		Totale AT			**€ 0,50000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,40000 h	€ 32,49000	€ 12,99600
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 88,48800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,98800** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75640 = 5% * B)			€ 15,12796
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,41160
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 114,53** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,26%			*€ 88,48800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75640*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.360.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 360 - Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili) A - Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce grassa e polvere di mattone ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
		Totale AT			**€ 1,00000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,05000 mc	€ 129,95358	€ 6,49768
	CAM24_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,20000 lt	€ 13,90000	€ 2,78000
	CAM24_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	0,50000 kg	€ 30,00000	€ 15,00000
		Totale MT			**€ 24,27768**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	5,00000 h	€ 32,49000	€ 162,45000
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,60000 h	€ 35,26000	€ 197,45600
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
		Totale RU			**€ 398,42600**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 423,70368** +6,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60148 = 5% * B)			€ 72,02963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,57333
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 545,31** +6,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,06%			*€ 398,42600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.370.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 370 - Restauro opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) A - Restauro opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida). Il restauro consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, lghe, licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dell'opera signina, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	Totale AT			**€ 1,00000**
	MT			
	CAM24_MT.A.10.002 - A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000	€ 3,75000
	CAM24_MT.A.11.16 - A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000	€ 4,30000
	Totale MT			**€ 8,05000**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,70000 h	€ 32,49000	€ 22,74300
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,65000 h	€ 35,26000	€ 22,91900
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	Totale RU			**€ 84,18200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,23200** +57,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79247 = 5% * B)			€ 15,84944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,90814
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 119,99** +57,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,16%			*€ 84,18200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.380.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 380 - Restauro opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione) A - Restauro opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione). La ricostruzione dell'adesione alla massicciata di sottofondo, sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Primal AC33)eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
		Totale AT			**€ 1,00000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.013	- A10 INTONACI - Resina acrilica addittivata	0,25000 lt	€ 15,00000	€ 3,75000
	CAM24_MT.E.10.004	- Malte e collanti - Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	0,05000 mc	€ 110,49004 0%	€ 5,52450
		Totale MT			**€ 9,27450**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	3,30000 h	€ 32,49000	€ 107,21700
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,30000 h	€ 35,26000	€ 116,35800
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
		Totale RU			**€ 262,09500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 272,36950** +11,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31514 = 5% * B)			€ 46,30282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,86723
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 350,54** +11,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 74,77%			*€ 262,09500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31514*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.390.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 390 - Restauro opera signina (Reintegrazioni di lacune) A - Restauro opera signina (Reintegrazioni di lacune). Da eseguirsi in sottotono con battitura dopo la stesura in modo da non lasciare anfrattuosità fra i vari frammenti, a finitura liscia, con malta invecchiata, polvere di mattone, scaglie a granulometria da definire in corso d'opera e/o pozzolane rosse ed eventualmente con l'aggiunta di terre colorate per il raggiungimento del colore desiderato				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
		Totale AT			**€ 1,00000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,06000 mc	€ 129,95358	€ 7,79721
	CAM24_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,50000 kg	€ 12,00000	€ 6,00000
	CAM24_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	1,50000 kg	€ 30,00000	€ 45,00000
		Totale MT			**€ 58,79721**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,70000 h	€ 32,49000	€ 87,72300
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,80000 h	€ 35,26000	€ 98,72800
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000	€ 25,68000	€ 38,52000

		h	+2,35%	
	Totale RU			**€ 224,97100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,76821** +25,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42053 = 5% * B)			€ 48,41060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,31788
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 366,50** +25,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,38%			*€ 224,97100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42053*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.400.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 400 - Restauro opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti A - Restauro opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe,licheni e muschi devitalizzati. e delle incrostazioni presenti). Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3% successivi risciacqui con acqua bidistillata				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	Totale AT				**€ 1,00000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.004	- A10 INTONACI - Polpa di carta	1,00000 kg	€ 5,00000	€ 5,00000
	CAM24_MT.A.10.021	- A10 INTONACI - Acqua demineralizzata	3,00000 lt	€ 1,00000	€ 3,00000
	CAM24_MT.A.11.16	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000	€ 4,30000
	Totale MT				**€ 12,30000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	2,80000 h	€ 32,49000	€ 90,97200
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,80000 h	€ 35,26000	€ 98,72800
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	Totale RU				**€ 228,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 241,52000** +15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05292 = 5% * B)				€ 41,05840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,25784
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 310,84** +15%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,42%				*€ 228,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 2,05292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.410.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			

	410 - Restauro opera signina (riadesione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate) A - Restauro opera signina, (riadesione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dalla malta di allettamento,mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Primal AC33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
		Totale AT			**€ 0,50000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,50000 lt	€ 13,90000	€ 6,95000
	CAM24_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	0,50000 kg	€ 30,00000	€ 15,00000
		Totale MT			**€ 21,95000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	8,60000 h	€ 32,49000	€ 279,41400
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,60000 h	€ 35,26000	€ 267,97600
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
		Totale RU			**€ 585,91000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 608,36000** +3,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,17106 = 5% * B)			€ 103,42120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,17812
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 782,96** +3,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 74,83%			*€ 585,91000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,17106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.420.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 420 - Restauro opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee) A - Restauro opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, polvere di mattone e/o pozzolane rosse in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo dell'opera				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
		Totale AT			**€ 0,50000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.001	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo A	0,05000 mc	€ 390,47023	€ 19,52351
	CAM24_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	0,50000 kg	€ 30,00000	€ 15,00000
		Totale MT			**€ 34,52351**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,10000 h	€ 35,26000	€ 3,52600

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 23,04100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,06451** +25,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49355 = 5% * B)			€ 9,87097
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79355
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 74,73** +25,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,83%			*€ 23,04100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49355*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.430.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 430 - Restauro opera signina (Protezione Finale) A - Restauro opera signina (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
		Totale AT			**€ 0,50000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.016	- A10 INTONACI - Cera microcristallina	0,80000 kg	€ 30,00000	€ 24,00000
		Totale MT			**€ 24,00000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,30000 h	€ 32,49000	€ 42,23700
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,30000 h	€ 35,26000	€ 45,83800
		Totale RU			**€ 88,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,57500** +15,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95689 = 5% * B)			€ 19,13775
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,17128
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 144,88** +15,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,79%			*€ 88,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95689*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.440.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 440 - Restauro opera signina (stuccatura delle lesioni) A - Restauro opera signina (stuccatura delle lesioni) stuccatura delle lesioni e micro lesioni con calce invecchiata, polvere di mattone nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 0,50000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.017	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Grassello di calce stagionato 36 mesi	0,08000 Q.li	€ 131,58000	€ 10,52640
	CAM24_MT.A.10.012	- A10 INTONACI - Resina acrilica	0,20000 lt	€ 13,90000	€ 2,78000
	CAM24_MT.A.11.30	- A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI - Polvere di mattoni	1,00000 kg	€ 30,00000	€ 30,00000
		Totale MT			**€ 43,30640**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,00000 h	€ 32,49000	€ 32,49000
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 67,75000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,55640** +26,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94823 = 5% * B)			€ 18,96459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,05210
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,57** +26,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,19%			*€ 67,75000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94823*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.450.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 450 - Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa A - Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa, costituenti il bordo delle gradinate in basolato, lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.004	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50000
		Totale AT			**€ 0,50000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.007	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo L (malta bastarda di calce cemento e sabbia)	0,08000 mc	€ 102,04800	€ 8,16384
		Totale MT			**€ 8,16384**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,40000 h	€ 32,49000	€ 12,99600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 28,62000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 72,42600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,08984** +2,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68926 = 5% * B)			€ 13,78527
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,48751

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 104,36** +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,4%			*€ 72,42600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A11.010.460.A	CAM24_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI 460 - Smontaggio di vecchi cordoni in pietrarsa A - Smontaggio di vecchi cordoni in pietrarsa, non più riutilizzabili e sostituzione con altri della stessa misura, costituenti il bordo delle gradinate lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, con fronte sagomato come gli esistenti in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000
	Totale AT			**€ 1,00000**
	MT			
	CAM24_MT.A.03.007 - MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo L (malta bastarda di calce cemento e sabbia)	0,05000 mc	€ 102,04800	€ 5,10240
	CAM24_MT.U.15.009 - Cordoni, canalette e simili - Cordone in pietrarsa da cm 30x25x100	1,10000 ml	€ 20,77650 0%	€ 22,85415
	Totale MT			**€ 27,95655**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,50000 h	€ 32,49000	€ 16,24500
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	3,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 91,58400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
	Totale RU			**€ 200,25900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 229,21555** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94833 = 5% * B)			€ 38,96664
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,81822
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 295,00** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,88%			*€ 200,25900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.001.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici A - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.001.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici B - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000

	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.001.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici C - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.001.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici			

	D - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: In fascia estremamente difficile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.002.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica A - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304

					€ 1,76304
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
					€ 7,05217
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
					€ 35,26000
					€ 44,07521
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
					€ 56,72
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.002.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica B - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
					€ 3,52608
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
					€ 14,10434
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
					€ 70,52000
					€ 88,15042
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.002.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica C - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.002.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica D - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.003.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 003 - Stuccatura di cornici A - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.003.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 003 - Stuccatura di cornici B - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.003.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 003 - Stuccatura di cornici C - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da	2,00000	€ 1,76304	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.003.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 003 - Stuccatura di cornici D - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.004.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 004 - Integrazione cromatica di cornici A - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.004.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 004 - Integrazione cromatica di cornici B - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.004.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 004 - Integrazione cromatica di cornici C - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.004.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 004 - Integrazione cromatica di cornici			

	D - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera		3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera		3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro		3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.005.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici A - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000

	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.005.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici B - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.005.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici C - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.005.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici D - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.006.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici A - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.006.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici B - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.006.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici C - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			

				€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.006.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici D - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.007.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio A - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.007.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio B - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.007.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio C - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.007.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio D - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.008.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO			

	010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.008.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.008.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.008.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			

				€ 226,90 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.009.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.009.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.009.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.009.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	6,00000	€ 35,26000	€ 211,56000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h		
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.010.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.010.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali	1,00000	€ 7,05217	€ 7,05217

fonte: http://burc.regione.campania.it

		da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%		
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.010.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.010.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da	4,00000	€ 1,76304	€ 7,05216

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.011.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_A12.010.011.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.011.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			

				€ 397,07 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.011.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.012.A	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio A - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.012.B	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio B - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.012.C	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio C - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868

	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A12.010.012.D	CAM24_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO 012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio D - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.001.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili A - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.001.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili B - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.001.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili C - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia difficile			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.001.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili D - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A13.010.002.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili A - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.002.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili B - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.002.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili C - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.002.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili D - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.003.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili A - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.003.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili B - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.003.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili C - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.003.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili D - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.004.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 004 - Essicazione di argenti misurabili A - Essicazione di argenti misurabili: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.004.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 004 - Essicazione di argenti misurabili B - Essicazione di argenti misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	20% sul costo della manodopera			
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.004.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 004 - Essicazione di argenti misurabili C - Essicazione di argenti misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.004.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 004 - Essicazione di argenti misurabili D - Essicazione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Totale AT		**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
			Totale MT		**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
			Totale RU		**€ 141,04000**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		**€ 176,30084** +7,64%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)		€ 29,97114
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,62720
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		**€ 226,90** +7,64%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		*€ 141,04000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.005.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 005 - Integrazione di argenti misurabili A - Integrazione di argenti misurabili: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.005.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 005 - Integrazione di argenti misurabili B - Integrazione di argenti misurabili: in fascia media			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.005.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 005 - Integrazione di argenti misurabili C - Integrazione di argenti misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_A13.010.005.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 005 - Integrazione di argenti misurabili D - Integrazione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.006.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 006 - Ricomposizione di argenti misurabili A - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.006.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 006 - Ricomposizione di argenti misurabili B - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.006.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 006 - Ricomposizione di argenti misurabili C - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.006.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 006 - Ricomposizione di argenti misurabili D - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.007.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 007 - Protezione finale di argenti misurabili A - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.007.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 007 - Protezione finale di argenti misurabili B - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.007.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 007 - Protezione finale di argenti misurabili C - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.007.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 007 - Protezione finale di argenti misurabili D - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.008.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili A - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.008.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili B - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.008.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili C - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**

	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.008.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili D - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
		Totale AT			**€ 31,73472**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
		Totale MT			**€ 126,93906**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
		Totale RU			**€ 634,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 793,35378** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,82239
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.021,05** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.009.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 009 - Essiccazione di argenti non misurabili A - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia facile			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.009.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 009 - Essiccazione di argenti non misurabili B - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.009.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 009 - Essiccazione di argenti non misurabili C - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.009.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 009 - Essiccazione di argenti non misurabili D - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.010.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - Integrazioni di argenti non misurabili A - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.010.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - Integrazioni di argenti non misurabili B - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.010.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - Integrazioni di argenti non misurabili C - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.010.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - Integrazioni di argenti non misurabili D - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,03000 %	€ 1,76304	€ 12,39417
	Totale AT			**€ 12,39417**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,03000 %	€ 7,05217	€ 49,57676
	Totale MT			**€ 49,57676**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,03000 h	€ 35,26000	€ 247,87780
	Totale RU			**€ 247,87780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 309,84873** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63371 = 5% * B)			€ 52,67428

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,25230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 398,78** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 247,87780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.011.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 011 - Ricomposizione di argenti non misurabili A - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.011.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 011 - Ricomposizione di argenti non misurabili B - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.011.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 011 - Ricomposizione di argenti non misurabili C - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.011.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 011 - Ricomposizione di argenti non misurabili D - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.012.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 012 - Protezione finale di argenti non misurabili A - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.012.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 012 - Protezione finale di argenti non misurabili B - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.012.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 012 - Protezione finale di argenti non misurabili C - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.012.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 012 - Protezione finale di argenti non misurabili D - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**

	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.013.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili A - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.013.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili B - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia media			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.013.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili C - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.013.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili D - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.014.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili A - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.014.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili B - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.014.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili C - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.014.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili D - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.015.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili A - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.015.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili B - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.015.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili C - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.015.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili D - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.016.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili A - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.016.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili B - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.016.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili C - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.016.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili D - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.017.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 017 - Integrazione di rame e leghe misurabili A - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.017.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 017 - Integrazione di rame e leghe misurabili B - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.017.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 017 - Integrazione di rame e leghe misurabili C - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.017.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 017 - Integrazione di rame e leghe misurabili D - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.018.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili A - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.018.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili B - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.018.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili C - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.018.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili D - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.019.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili A - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.019.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili B - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.019.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili C - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.019.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili D - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.020.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili A - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.020.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili B - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.020.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili C - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.020.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili D - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.021.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili A - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.021.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili B - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.021.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili C - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			

				€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.021.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili D - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.022.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili A - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Totale AT		**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
			Totale MT		**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
			Totale RU		**€ 35,26000**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		**€ 44,07521** +7,63%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)		€ 7,49279
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,15680
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		**€ 56,72** +7,63%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		*€ 35,26000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.022.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili B - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.022.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili C - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia			

	difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.022.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili D - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A13.010.023.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili A - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.023.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili B - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.023.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili C - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.023.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili D - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.024.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili A - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.024.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili B - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.024.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili C - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.024.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili D - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A)			**€ 264,45126**
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 340,35**
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.025.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili A - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A)			**€ 44,07521**
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,72**
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.025.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili B - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.025.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili C - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.025.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili			

	D - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.026.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili A - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A13.010.026.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili B - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.026.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili C - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.026.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili D - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.027.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili A - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.027.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili B - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.027.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili C - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	4,00000	€ 35,26000	€ 141,04000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h		
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.027.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili D - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.028.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili A - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.028.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili B - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.028.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili C - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.028.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili D - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.029.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili A - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.029.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili B - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.029.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili C - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.029.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili D - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.030.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili A - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.030.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili B - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.030.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili C - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.030.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili D - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A)			**€ 176,30084**
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 226,90**
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.031.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili A - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A)			**€ 44,07521**
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 56,72**
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.031.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili B - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.031.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili C - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.031.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.032.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza A - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.032.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza B - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.032.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza C - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.032.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza D - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	27,00000 %	€ 1,76304	€ 47,60208
	Totale AT			**€ 47,60208**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	27,00000 %	€ 7,05217	€ 190,40859
	Totale MT			**€ 190,40859**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	27,00000 h	€ 35,26000	€ 952,02000
	Totale RU			**€ 952,02000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.190,03067** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,11526 = 5% * B)			€ 202,30521
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,23359
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.531,57** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 952,02000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,11526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.033.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza A - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.033.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza B - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.033.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza C - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.033.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza D - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.034.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza A - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651

	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.034.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza B - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,70000 %	€ 1,76304	€ 10,04933
	Totale AT			**€ 10,04933**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,70000 %	€ 7,05217	€ 40,19737
	Totale MT			**€ 40,19737**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,70000 h	€ 35,26000	€ 200,98200
	Totale RU			**€ 200,98200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 251,22870** +8,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13544 = 5% * B)			€ 42,70888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,39376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 323,33** +8,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 200,98200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.034.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza C - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**

	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.034.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza D - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
		Totale AT			**€ 26,44560**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
		Totale MT			**€ 105,78255**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
		Totale RU			**€ 528,90000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.035.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza A - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.035.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza B - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.035.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza C - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.035.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza D - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
		Totale AT			**€ 26,44560**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
		Totale MT			**€ 105,78255**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
		Totale RU			**€ 528,90000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.036.A	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza A - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.036.B	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza B - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.036.C	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza C - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A13.010.036.D	CAM24_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE 036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza D - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.001.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 001 - Consolidamento parti sconnessse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili A - Consolidamento parti sconnessse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.001.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 001 - Consolidamento parti sconnessse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili B - Consolidamento parti sconnessse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**

	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.001.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 001 - Consolidamento parti sconnessse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili C - Consolidamento parti sconnessse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.001.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 001 - Consolidamento parti sconnessse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili D - Consolidamento parti sconnessse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 1,76304	€ 22,91952
		Totale AT			

					€ 22,91952
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 7,05217	€ 91,67821
		Totale MT			**€ 91,67821**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	13,00000 h	€ 35,26000	€ 458,38000
		Totale RU			**€ 458,38000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 572,97773** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87031 = 5% * B)			€ 97,40621
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,03839
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 737,42** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 458,38000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.002.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili A - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.002.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili B - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.002.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili C - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_A14.010.002.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili D - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.003.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili A - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.003.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili B - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.003.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili C - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.003.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili D - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.004.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili A - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.004.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili B - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.004.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili C - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.004.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili D - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.005.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili A - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.005.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili B - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.005.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili C - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.005.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili D - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.006.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.006.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.006.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.006.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.007.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.007.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.007.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.007.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.008.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.008.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.008.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.008.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA			

	010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.009.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.009.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.009.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.009.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.010.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - RimontPulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.010.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.010.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**

	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.010.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.011.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.011.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.011.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.011.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.012.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.012.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.012.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.012.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.013.A	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) A - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.013.B	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) B - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.013.C	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) C - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A14.010.013.D	CAM24_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA 013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) D - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A15.010.001.A	CAM24_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 001 - Opere di preparazione per pitture A - Smerigliatura accurata del film pittorico esistente, che non trova alcuna conferma in fonti filologiche, né può considerarsi valido ai fini di una progettazione critica dei toni della facciata				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	0,50000 a corpo	€ 1,35000	€ 0,67500
		Totale AT			**€ 0,67500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 3,74880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,42380** +39,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03760 = 5% * B)			€ 0,75205
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51759
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,69** +39,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,84%			*€ 3,74880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03760*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A15.010.001.B	CAM24_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 001 - Opere di preparazione per pitture B - Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco, senza interessare gli strati più superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o dell'intonaco, ed è fatta sotto la direzione del restauratore				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.003	- Incidenza trasporto - Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,35000
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	1,80000 h	€ 32,49000	€ 58,48200
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	Totale RU			**€ 71,32200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,67200** +5,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61771 = 5% * B)			€ 12,35424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,50262
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,53** +5,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 76,26%			*€ 71,32200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A15.010.010.A	CAM24_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - Preprazione con fondo A - Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti			
	MT			
	CAM24_MT.A.10.017 - A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,20000 kg	€ 12,00000	€ 2,40000
	CAM24_MT.A.15.001 - PITTURE - Latte a base di grassello di calce	0,30000 lt	€ 4,50000	€ 1,35000
	Totale MT			**€ 3,75000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,39900** +22,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07989 = 5% * B)			€ 1,59783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09968
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,10** +22,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,7%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A15.010.010.B	CAM24_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - Preprazione con fondo B - Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	1,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,00000

	Totale AT			**€ 1,00000**
	MT			
CAM24_MT.A.15.004	- PITTURE - Fissativo naturale	0,15000 lt	€ 21,11000	€ 3,16650
	Totale MT			**€ 3,16650**
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,94300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,10950** +5,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08593 = 5% * B)			€ 1,71862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18281
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,01** +5,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,68%			*€ 5,94300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A15.010.020.A	CAM24_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 020 - Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce A - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti			
	MT			
CAM24_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,50000 kg	€ 12,00000	€ 6,00000
CAM24_MT.A.10.018	- A10 INTONACI - Acqua di calce	0,50000 lt	€ 1,45000	€ 0,72500
CAM24_MT.A.15.005	- PITTURE - Pittura naturale a base di grassello di calce	0,70000 lt	€ 16,65000	€ 11,65500
	Totale MT			**€ 18,38000**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,01700
	Totale RU			**€ 13,86900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,24900** +41,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27412 = 5% * B)			€ 5,48233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,77313
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 41,50** +41,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,42%			*€ 13,86900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A15.010.020.B	CAM24_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO			

	010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 020 - Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce B - Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all' esterno, su intonaci di pura calce naturale non additivati, con due mani di pittura totalmente naturale composta da grassello di calce naturale stagionato da 24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio naturale, allume di rocca; altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec. norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di 10,6) e priva di parti organiche.			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.004 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti di uso comune	0,20000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,20000
	Totale AT			**€ 0,20000**
	MT			
	CAM24_MT.A.15.005 - PITTURE - Pittura naturale a base di grassello di calce	0,80000 lt	€ 16,65000	€ 13,32000
	Totale MT			**€ 13,32000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 7,54920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,06920** +50,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17909 = 5% * B)			€ 3,58176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,46510
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,12** +50,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,84%			*€ 7,54920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A15.010.100.A	CAM24_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO 100 - Maggior compenso alle tinteggiature per differente tinta tra fondi e paraste, marcapiani, fasce A - Maggior compenso alle tinteggiature per l'onere derivante dalla differente tinta tra fondi e paraste, marcapiani, fasce, ecc. (percentuale del 30%)			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 30,81000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,81000** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26189 = 5% * B)			€ 5,23770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60477
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 39,65** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 30,81000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.001.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche A - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte,			

	mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.001.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche B - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media **AT**			

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A)			**€ 176,30084**
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 226,90**
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.001.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche C - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.001.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche D - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.002.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE			

	002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche A - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.002.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche B - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			

					€ 5,28912
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.002.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche C - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.002.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche D - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.003.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche A - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della			

	patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.003.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche B - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.003.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche C - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.003.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche D - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_A16.010.004.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche A - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.004.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche B - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.004.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche C - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_A16.010.004.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche D - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.005.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche A - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.005.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche B - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.005.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche C - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.005.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche D - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
		Totale AT			**€ 28,20864**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
		Totale MT			**€ 112,83472**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
		Totale RU			**€ 564,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.006.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche A - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.006.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche B - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.006.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche C - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.006.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche D - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.007.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi A - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.007.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi B - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.007.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi C - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.007.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi D - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.008.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% A - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti negli stucchi.i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.008.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% B - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti negli stucchi.i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A16.010.008.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% C - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti negli stucchi.i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.008.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% D - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti negli stucchi.i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.009.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 009 - Integrazione plastica di stucchi A - Integrazione plastica di stucchi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.009.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 009 - Integrazione plastica di stucchi B - Integrazione plastica di stucchi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			

				€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.009.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 009 - Integrazione plastica di stucchi C - Integrazione plastica di stucchi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.009.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 009 - Integrazione plastica di stucchi D - Integrazione plastica di stucchi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520

	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.010.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - Integrazione cromatica di stucchi A - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia facile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.010.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - Integrazione cromatica di stucchi			

	B - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.010.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - Integrazione cromatica di stucchi C - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A16.010.010.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - Integrazione cromatica di stucchi D - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.011.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.011.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.011.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.011.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.012.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651

	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.012.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.012.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520

			Totale AT		**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	-	Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
			Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	-	Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
			Totale RU			**€ 176,30000**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.012.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile					
	AT					
	CAM24_AT.A.01.009	-	Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
			Totale AT			**€ 12,34128**
	MT					
	CAM24_MT.A.02.003	-	Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
			Totale MT			**€ 49,36519**
	RU					
	CAM24_RU.A.001.002	-	Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
			Totale RU			**€ 246,82000**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.013.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE			

	013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.013.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*

fonte: http://burc.regione.campania.it