		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.118,28391**
		Scostamento % su anno 2023			+0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,50541 = 5% * B)			€ 530,10826
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 364,83922
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.013,23**
		Scostamento % su anno 2023			+0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,50541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente B - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/16,00 mc/h Prevalenza:16,0/5,0 m Flange DN32				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
		Totale AT			**€ 12,45974**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	4,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 18,96816
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	4,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 4,27192
	CAM24_MT.C4.001.418	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/16,00 mc/h;H:16,0/5,0 m.Flange DN32	1,00000 cad	€ 3.169,53942 0%	€ 3.169,53942
		Totale MT			**€ 3.207,04634**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.268,24608** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,78009 = 5% * B)			€ 555,60183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,38479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.206,23** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,16%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,78009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente C - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/18,00 mc/h Prevalenza:22,0/7,0 m Flange DN32			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	4,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 18,96816
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	4,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 4,27192
	CAM24_MT.C4.001.419 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q:0,00/10,00 mc/h;H:22,0/7,0 m.Flange DN32	1,00000 cad	€ 3.201,94650 0%	€ 3.201,94650
	Totale MT			**€ 3.239,45342**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.300,65316** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,05555 = 5% * B)			€ 561,11104

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 386,17642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.247,94** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,05555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente D - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/10,00 mc/h Prevalenza:25,0/20,0 m Flange DN32			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	4,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 18,96816
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	4,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 4,27192
	CAM24_MT.C4.001.420 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/10,00 mc/h;H:25,0/20,0 m.Flange DN32	1,00000 cad	€ 4.206,56595 0%	€ 4.206,56595
	Totale MT			**€ 4.244,07287**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.305,27261** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,59482 = 5% * B)			€ 731,89634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 503,71690
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.540,89** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 48,74000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,59482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente E - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/18,00 mc/h Prevalenza:25,0/10,0 m Flange DN32			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	4,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 18,96816
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	4,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 4,27192
	CAM24_MT.C4.001.421 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/18,00 mc/h;H:25,0/10,0 m.Flange DN32	1,00000 cad	€ 4.866,78076 0%	€ 4.866,78076
	Totale MT			**€ 4.904,28768**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.965,48742** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,20664 = 5% * B)			€ 844,13286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 580,96203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.390,58** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,76%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,20664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C04.015.040.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente F - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/20,00 mc/h Prevalenza:12,0/3,0 m Flange DN40			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT			**€ 16,61299**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	4,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 18,96816
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	4,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 4,27192
	CAM24_MT.C4.001.422 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/20,00 mc/h;H:12,0/3,0 m.Flange DN40	1,00000 cad	€ 3.991,15419 0%	€ 3.991,15419
	Totale MT			**€ 4.028,66111**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.094,01410** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,79912 = 5% * B)			€ 695,98240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 478,99965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.269,00** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,79912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente G - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per			

	montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/25,00 mc/h Prevalenza:18,4,0/12,3 m Flange DN40			
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato		0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25		12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60		16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.007 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40		4,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 19,85136
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40		4,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 5,52500
	CAM24_MT.C4.001.423 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/25,00 mc/h;H:18,4/12,3 m.Flange DN40		1,00000 cad	€ 4.901,72957 0%	€ 4.901,72957
		Totale MT			**€ 4.941,37277**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.006,72576** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,55717 = 5% * B)			€ 851,14338
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 585,78691
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.443,66** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,76%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,55717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente H - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/35,00 mc/h Prevalenza:22,0/10,0 m Flange DN40			
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato		0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT				**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25		12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60		16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.007 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40		4,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 19,85136
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40		4,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 5,52500
	CAM24_MT.C4.001.424 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/35,00 mc/h;H:22,0/10,0 m.Flange DN40		1,00000 cad	€ 4.940,49098 0%	€ 4.940,49098
	Totale MT				**€ 4.980,13418**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU				**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 5.045,48717** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,88664 = 5% * B)				€ 857,73282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 590,32200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 6.493,54** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%				*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 42,88664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.I	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente I - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore			

	PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/40,00 mc/h Prevalenza:28,0/13,7 m Flange DN40			
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT			**€ 16,61299**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.007 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	4,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 19,85136
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	4,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 5,52500
	CAM24_MT.C4.001.425 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/40,00 mc/;H:28,0/13,7 m.Flange DN40	1,00000 cad	€ 5.110,78700 0%	€ 5.110,78700
	Totale MT			**€ 5.150,43020**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.215,78319** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,33416 = 5% * B)			€ 886,68314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 610,24663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.712,71** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,73%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,33416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.J	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente J - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10,			

	Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3;Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/45,00 mc/h Prevalenza:32,0/13,5 m Flange DN40				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato		0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25		12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60		16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.007 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40		4,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 19,85136
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40		4,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 5,52500
	CAM24_MT.C4.001.426 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/45,00 mc/h;H:32,0/13,5 m.Flange DN40		1,00000 cad	€ 5.512,38061 0%	€ 5.512,38061
		Totale MT			**€ 5.552,02381**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.617,37680** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,74770 = 5% * B)			€ 954,95406
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 657,23309
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.229,56** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,74770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.K	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente K - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900			

	g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/25,00 mc/h Prevalenza:11,0/4,5 m Flange DN50				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.427	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/25,00 mc/h;H:11,0/4,5 m.Flange DN50	1,00000 cad	€ 4.345,09033 0%	€ 4.345,09033
		Totale MT			**€ 4.390,21525**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.459,72149** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,90763 = 5% * B)			€ 758,15265
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 521,78741
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.739,66** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,85%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,90763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.L	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente L - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/45,00 mc/h Prevalenza:18,0/8,4 m Flange DN50 **AT**			

	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.428	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/45,00 mc/h;H:18,0/8,4 m.Flange DN50	1,00000 cad	€ 4.977,98152 0%	€ 4.977,98152
		Totale MT			**€ 5.023,10644**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.092,61268** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,28721 = 5% * B)			€ 865,74416
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 595,83568
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.554,19** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,74%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 43,28721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.M	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente M - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz: Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/45,00 mc/h Prevalenza:21,5/12,8 m Flange DN50			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			

	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.429	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/45,00 mc/h;H:21,5/12,8 m.Flange DN50	1,00000 cad	€ 5.194,02872 0%	€ 5.194,02872
		Totale MT			**€ 5.239,15364**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.308,65988** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,12361 = 5% * B)			€ 902,47218
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 621,11321
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.832,25** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,71%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,12361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.N	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente N - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/50,00 mc/h Prevalenza:27,0/16,2 m Flange DN50			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.430	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/50,00 mc/h;H:27,0/16,2 m.Flange DN50	1,00000 cad	€ 5.557,49635 0%	€ 5.557,49635
		Totale MT			**€ 5.602,62127**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.672,12751** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,21308 = 5% * B)			€ 964,26168
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 663,63892
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.300,03** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,21308*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.O	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente O - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/50,00 mc/h Prevalenza:14,0/4,0 m Flange DN65				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C4.001.431	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/50,00 mc/h;H:14,0/4,0 m.Flange DN65	1,00000 cad	€ 4.906,81304 0%	€ 4.906,81304
		Totale MT			**€ 4.960,14720**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.058,17669** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,99450 = 5% * B)			€ 859,89004
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 591,80667
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.509,87** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,99450*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.P	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente P - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/50,00 mc/h Prevalenza:15,0/10,0 m Flange DN65				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700
	CAM24_MT.C4.001.432	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/50,00 mc/h;H:15,0/10,0 m.Flange DN65	1,00000 cad	€ 5.190,21612 0%	€ 5.190,21612
		Totale MT			

				€ 5.243,55028
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.341,57977** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,40343 = 5% * B)			€ 908,06856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 624,96483
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.874,61** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,40343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.Q	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente Q - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/70,00 mc/h Prevalenza:18,0/8,0 m Flange DN65			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700
	CAM24_MT.C4.001.433 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/70,00 mc/h;H:18,0/8,0 m.Flange DN65	1,00000 cad	€ 5.790,06480 0%	€ 5.790,06480
	Totale MT			**€ 5.843,39896**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,50000	€ 23,03000	€ 34,54500

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.941,42845** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,50214 = 5% * B)			€ 1.010,04284
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 695,14713
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.646,62** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,96%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,50214*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.R	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente R - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/70,00 mc/h Prevalenza:22,0/12,0 m Flange DN65				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700
	CAM24_MT.C4.001.434	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/70,00 mc/h;H:22,0/12,0 m.Flange DN65	1,00000 cad	€ 5.860,59785 0%	€ 5.860,59785
		Totale MT			**€ 5.913,93201**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.011,96150** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,10167 = 5% * B)			€ 1.022,03346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 703,39950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.737,39** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,10167*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.S	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente S - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/80,00 mc/h Prevalenza:16,0/4,0 m Flange DN80				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 38,98772
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 10,36648
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.435	- Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/80,00 mc/h;H:16,0/4,0 m.Flange DN80	1,00000 cad	€ 5.207,37281 0%	€ 5.207,37281
		Totale MT			**€ 5.270,99385**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.369,02334** +0,09%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,63670 = 5% * B)			€ 912,73397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 628,17573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.909,93** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,63670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.T	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente T - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/100,00 mc/h Prevalenza:14,4/4,4 m Flange DN80			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.017 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 38,98772
	CAM24_MT.C4.001.018 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 10,36648
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.436 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/100,00 mc/h;H:14,4/4,4 m.Flange DN80	1,00000 cad	€ 5.941,29783 0%	€ 5.941,29783
	Totale MT			**€ 6.004,91887**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.102,94836** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,87506 = 5% * B)			€ 1.037,50122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 714,04496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 7.854,49 +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,87506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.015.040.U	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER 040 - Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente U - Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): ≥ 0,4 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min;Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/110,00 mc/h Prevalenza:16,3/5,7 m Flange DN80			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.017 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 38,98772
	CAM24_MT.C4.001.018 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 10,36648
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.437 - Organi di manovre, Elettropompe - Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/110,00 mc/h;H:16,3/5,7 m.Flange DN80	1,00000 cad	€ 6.344,79774 0%	€ 6.344,79774
	Totale MT			**€ 6.408,41878**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.506,44827** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,30481 = 5% * B)			€ 1.106,09621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 761,25445
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.373,80** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,87%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 55,30481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min A - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,8/3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = 25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.046 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	2,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 1,53788
	CAM24_MT.C4.001.047 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN25	2,00000 cad	€ 4,40666 0%	€ 8,81332
	CAM24_MT.C4.001.223 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/1,8/3,6 H=0,38/0,23/0,07 DN = mm 25	1,00000 cad	€ 121,40763 0%	€ 121,40763
	Totale MT			**€ 138,89225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,72199** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49364 = 5% * B)			€ 29,87274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,55947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,15** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,78%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min B - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,9/3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = 25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	6,00000	€ 0,16365	€ 0,98190

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0%	
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.046	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	2,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 1,53788
	CAM24_MT.C4.001.047	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN25	2,00000 cad	€ 4,40666 0%	€ 8,81332
	CAM24_MT.C4.001.224	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/1,9/3,8 H=0,56/0,40/0,18 DN = mm 25	1,00000 cad	€ 148,49153 0%	€ 148,49153
		Totale MT			**€ 165,97615**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 24,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,80589** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72385 = 5% * B)			€ 34,47700
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,72829
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 261,01** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 24,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72385*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min C - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,5/5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN = 32 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
		Totale AT			**€ 12,45974**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.225	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/2,5/5,0 H=0,72/0,58/0,32 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 301,59672 0%	€ 301,59672
		Totale MT			**€ 320,35018**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 369,36492** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13960 = 5% * B)			€ 62,79204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,21570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 475,37** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,69%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min D - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/3,0/6,0 H = 1,10/0,88/0,60 DN = 32 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.226 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/3,0/6,0 H=1,10/0,88/0,6 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 388,99996 0%	€ 388,99996
	Totale MT			**€ 407,75342**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 456,76816** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88253 = 5% * B)			€ 77,65059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,44188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 587,86** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,88253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min E - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono			

	compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,55/0,35/0,08 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.227	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/5,0/10,0 H=0,55/0,35/0,08 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 356,47650 0%	€ 356,47650
		Totale MT			**€ 376,62540**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 429,79339** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,65324 = 5% * B)			€ 73,06488
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,28583
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 553,14** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,65324*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min F - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/6,5/13,0 H = 0,76/0,55/0,20 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.228	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/6,5/13 H=0,76/0,55/0,2 DN = mm	1,00000 cad	€ 558,38112 0%	€ 558,38112

fonte: http://burc.regione.campania.it

		40			
		Totale MT			**€ 578,53002**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 631,69801** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36943 = 5% * B)			€ 107,38866
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,90867
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 813,00** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min G - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/9,0/18,0 H = 0,66/0,46/0,20 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.229 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/9,0/18 H=0,66/0,46/0,2 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 571,51012 0%	€ 571,51012
	Totale MT			**€ 595,05448**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	Totale RU			**€ 43,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 659,68672** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60734 = 5% * B)			€ 112,14674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,18335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 849,02** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 43,86600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,60734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min H - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/9,5/19,0 H = 1,05/0,76/0,25 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.230 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/9,5/19 H=1,05/0,76/0,25 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 640,33056 0%	€ 640,33056
	Totale MT			**€ 663,87492**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	Totale RU			**€ 43,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 728,50716** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,19231 = 5% * B)			€ 123,84622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,23534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 937,59** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,19231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.I	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min I - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/13,0/26,0 H = 1,05/0,85/0,52 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.231	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/13/26 H=1,05/0,85/0,52 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 778,75462 0%	€ 778,75462
		Totale MT			**€ 802,29898**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
		Totale RU			**€ 43,86600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 866,93122** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36892 = 5% * B)			€ 147,37831
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,43095
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.115,74** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 43,86600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,36892*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.J	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min J - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/13,0/26,0 H = 0,84/0,64/0,28 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.232	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/13/26 H=0,84/0,64/0,28 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 724,62955 0%	€ 724,62955
		Totale MT			**€ 752,93313**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 826,59262** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,02604 = 5% * B)			€ 140,52075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,71134
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.063,82** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,58%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,02604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.K	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min K - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/20,0/40,0 H =1,12/0,90/0,50 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.233 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/20/40 H=1,12/0,90/0,50 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 944,23411 0%	€ 944,23411
	Totale MT			**€ 972,53769**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.046,19718** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,89268 = 5% * B)			€ 177,85352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,40507
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.346,46** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,89268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.010.L	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 010 - Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min L - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono			

	compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25,0/50,0 H =1,13/0,95/0,62 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.234	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/25/50 H=1,13/0,95/0,62 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.121,33318 0%	€ 1.121,33318
		Totale MT			**€ 1.154,78020**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.235,75069** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,50388 = 5% * B)			€ 210,07762
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,58283
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.590,41** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,50388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.015.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 015 - Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min A - Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.235	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/8/17 H=0,82/0,75/0,42 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.653,24271 0%	€ 1.653,24271

		per elettropompa gemellare			
		Totale MT			**€ 1.698,36763**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.767,87387** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,02693 = 5% * B)			€ 300,53856
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,84124
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.275,25** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,02693*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.015.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 015 - Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min B - Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 11/ 22 H = 1,15/1,00/0,55 DN = 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.236	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/11/22 H=1,15/1,00/0,55 DN = mm 50 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 1.697,94111 0%	€ 1.697,94111
		Totale MT			**€ 1.743,06603**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.812,57227** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,40686 = 5% * B)			€ 308,13729
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 212,07096
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.332,78** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 48,74000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,40686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.015.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 015 - Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min C - Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700
	CAM24_MT.C4.001.237 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/14/28 H=1,16/1,07/0,74 DN = mm 65 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 2.039,95008 0%	€ 2.039,95008
	Totale MT			**€ 2.093,93884**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.191,96833** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,63173 = 5% * B)			€ 372,63462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 256,46030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.821,06** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,63173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.015.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 015 - Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min D - Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 25/ 50 H = 1,05/0,95/0,52 DN = 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 38,98772
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 10,36648
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.238	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/25/50 H=1,05/0,95/0,52 DN = mm 80 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 2.548,64890 0%	€ 2.548,64890
		Totale MT			**€ 2.612,92454**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.710,95403** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,04311 = 5% * B)			€ 460,86219
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 317,18162
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.489,00** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,04311*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.015.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 015 - Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min E - Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 35/ 70 H = 1,35/1,15/0,35 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 38,98772
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 10,36648
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.239	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/35/70 H=1,35/1,15/0,35 DN = mm 80 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 2.672,40608 0%	€ 2.672,40608
		Totale MT			**€ 2.736,68172**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.834,71121** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,09505 = 5% * B)			€ 481,90091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 331,66121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.648,27** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,09505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.015.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 015 - Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min F - Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 35/ 70 H = 0,85/0,77/0,50 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	4,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 51,64720
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	4,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 11,67656
	CAM24_MT.C4.001.240 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/35/70 H=0,85/0,77/0,50 DN = mm 100 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 2.739,38960 0%	€ 2.739,38960
	Totale MT			**€ 2.817,63480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.915,66429** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,78315 = 5% * B)			€ 495,66293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 341,13272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.752,46** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,78315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.015.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 015 - Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min G - Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa,			

	temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 45/ 75 H = 1,08/1,02/0,70 DN = 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	4,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 51,64720
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	4,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 11,67656
	CAM24_MT.C4.001.241	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/45/75 H=1,08/1,02/0,70 DN = mm 100 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 3.004,91718 0%	€ 3.004,91718
		Totale MT			**€ 3.083,16238**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.181,19187** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,04013 = 5% * B)			€ 540,80262
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 372,19945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.094,19** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,04013*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.015.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 015 - Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min H - Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN = 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	4,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 51,64720
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	4,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 11,67656

	CAM24_MT.C4.001.242	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/50/100 H=1,26/1,17/0,52 DN = mm 100 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 3.157,01135 0%	€ 3.157,01135
		Totale MT			**€ 3.235,25655**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.333,28604** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,33293 = 5% * B)			€ 566,65863
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 389,99447
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.289,94** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,33293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min A - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,3/2,6 H = 0,38/0,25/0,12 DN = 32 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
		Totale AT			**€ 12,45974**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	4,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 18,96816
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	4,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 4,27192
	CAM24_MT.C4.001.243	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/1,3/2,6 H=0,38/0,25/0,12 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 366,57244 0%	€ 366,57244
		Totale MT			**€ 404,07936**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 465,27910** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,95487 = 5% * B)			€ 79,09745
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,43766
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 598,81** +0,71%

	Incidenza Manodopera sul totale 8,14%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,95487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min B - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,4/2,8 H = 0,56/0,43/0,25 DN = 32 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	4,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 18,96816
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	4,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 4,27192
	CAM24_MT.C4.001.244 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/1,4/2,8 H=0,56/0,43/0,25 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 377,39461 0%	€ 377,39461
	Totale MT			**€ 414,90153**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 476,10127** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04686 = 5% * B)			€ 80,93722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,70385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 612,74** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,95%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min C - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,0/4,0 H = 0,72/0,60/0,39 DN = 32 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**

	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	4,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 18,96816
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	4,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 4,27192
	CAM24_MT.C4.001.245	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/2,0/4,0 H=0,72/0,60/0,39 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 585,42230 0%	€ 585,42230
		Totale MT			**€ 622,92922**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 684,12896** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81510 = 5% * B)			€ 116,30192
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,04309
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 880,47** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,81510*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min D - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	4,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 19,85136
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.246	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/5,0/10,0 H=0,82/0,65/0,32 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 896,34601 0%	€ 896,34601
		Totale MT			**€ 933,88131**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			

				€ 48,74000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 999,23430** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,49349 = 5% * B)			€ 169,86983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,91041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.286,01** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,49349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min E - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/8,0/16,0 H = 1,05/0,77/0,23 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.247 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/8,0/16,0 H=1,05/0,77/0,23 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.172,42520 0%	€ 1.172,42520
	Totale MT			**€ 1.217,55012**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.287,05636** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,93998 = 5% * B)			€ 218,79958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,58559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.656,44** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,93998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min			

	F - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12,5/25,0 H = 1,08/0,92/0,41 DN = 50 mm			
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato		0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT				**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60		16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50		4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50		4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.248 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/12,5/25,0 H=1,08/0,92/0,41 DN = mm 50		1,00000 cad	€ 1.523,51909 0%	€ 1.523,51909
	Totale MT				**€ 1.566,68021**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU				**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 1.636,18645** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,90759 = 5% * B)				€ 278,15170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 191,43382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 2.105,77** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%				*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 13,90759*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min G - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/0,50 DN = 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT				**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.249	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/14,0/28,0 H=1,68/1,30/0,50 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.706,02925 0%	€ 1.706,02925

		Totale MT			**€ 1.751,15417**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.820,66041** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,47561 = 5% * B)			€ 309,51227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 213,01727
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.343,19** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,47561*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min H - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/18,0/36,0 H = 1,13/0,88/0,42 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700
	CAM24_MT.C4.001.250	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/18,0/36,0 H=1,13/0,88/0,42 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.808,91104 0%	€ 1.808,91104
		Totale MT			**€ 1.862,89980**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.943,87029** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,52290 = 5% * B)			€ 330,45795
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,43282
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.501,76** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,52290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.I	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min I - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700
	CAM24_MT.C4.001.251 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/20,0/40,0 H=1,65/1,34/0,60 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.941,12660 0%	€ 1.941,12660
	Totale MT			**€ 1.995,11536**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.076,08585** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,64673 = 5% * B)			€ 352,93459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,90204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.671,92** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,64673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.020.J	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 020 - Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min J - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN = 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	16,00000	€ 0,16365	€ 2,61840

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0%	
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 38,98772
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 10,36648
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.252	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/23,0/46,0 H=1,10/0,90/0,55 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.978,20676 0%	€ 1.978,20676
		Totale MT			**€ 2.042,48240**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.140,51189** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,19435 = 5% * B)			€ 363,88702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 250,43989
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.754,84** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,65%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,19435*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.030.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole A - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN32				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 91,37146
		Totale AT			**€ 91,37146**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	58,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 9,49170
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	72,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 55,36368
	CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	16,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 75,87264
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	18,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 19,22364
	CAM24_MT.C4.001.063	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 32	4,00000 cad	€ 73,22292 0%	€ 292,89168
	CAM24_MT.C4.001.165	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
	CAM24_MT.C4.001.178	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN32	2,00000 cad	€ 37,38953 0%	€ 74,77906
	CAM24_MT.C4.001.253	- Organi di manovre, Elettropompe - Tubazione in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 38 sp 2,6 a 48,3 sp 2,6	10,00000 kg	€ 1,81250 0%	€ 18,12500
		Totale MT			**€ 627,10854**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 73,69600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	3,20000	€ 25,71000	€ 82,27200

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 155,96800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 874,44800** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,43281 = 5% * B)			€ 148,65616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,31042
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.125,41** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,86%			*€ 155,96800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,43281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.030.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole B - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN40			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 91,37146
	Totale AT			**€ 91,37146**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.389 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	64,00000 cad	€ 4,84990 0%	€ 310,39360
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	72,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 55,36368
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	16,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 75,87264
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	18,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 24,86250
	CAM24_MT.C4.001.064 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 40	4,00000 cad	€ 90,19331 0%	€ 360,77324
	CAM24_MT.C4.001.166 - Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 40	2,00000 cad	€ 43,06736 0%	€ 86,13472
	CAM24_MT.C4.001.179 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN40	2,00000 cad	€ 45,64341 0%	€ 91,28682
	CAM24_MT.C4.001.255 - Organi di manovre, Elettropompe - Placche per supporti a 4 moduli	12,00000 cad	€ 10,32378 0%	€ 123,88536
	Totale MT			**€ 1.128,57256**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 73,69600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 82,27200
	Totale RU			**€ 155,96800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.375,91202** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,69525 = 5% * B)			€ 233,90504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,98171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.770,80** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,81%			*€ 155,96800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,69525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C04.020.030.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole C - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN50			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 99,67795
	Totale AT			**€ 99,67795**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	70,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 11,45550
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	16,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 94,04160
	CAM24_MT.C4.001.013 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	72,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 55,36368
	CAM24_MT.C4.001.065 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 50	4,00000 cad	€ 103,82009 0%	€ 415,28036
	CAM24_MT.C4.001.167 - Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 50	2,00000 cad	€ 49,07113 0%	€ 98,14226
	CAM24_MT.C4.001.180 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN50	2,00000 cad	€ 52,10982 0%	€ 104,21964
	CAM24_MT.C4.001.255 - Organi di manovre, Elettropompe - Placche per supporti a 4 moduli	15,00000 cad	€ 10,32378 0%	€ 154,85670
	Totale MT			**€ 937,03358**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 82,90800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 92,55600
	Totale RU			**€ 175,46400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.212,17553** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,30349 = 5% * B)			€ 206,06984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 141,82454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.560,07** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 175,46400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,30349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.030.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole D - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN65			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 99,67795
	Totale AT			**€ 99,67795**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di	72,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 11,78280

		diametro 3,25			
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	18,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 35,37144
	CAM24_MT.C4.001.013	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	72,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 55,36368
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	16,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 124,82800
	CAM24_MT.C4.001.066	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 65	4,00000 cad	€ 146,40378 0%	€ 585,61512
	CAM24_MT.C4.001.168	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 65	2,00000 cad	€ 56,54694 0%	€ 113,09388
	CAM24_MT.C4.001.181	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN65	2,00000 cad	€ 74,80009 0%	€ 149,60018
	CAM24_MT.C4.001.255	- Organi di manovre, Elettropompe - Placche per supporti a 4 moduli	16,00000 cad	€ 10,32378 0%	€ 165,18048
		Totale MT			**€ 1.240,83558**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 82,90800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 92,55600
		Totale RU			**€ 175,46400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.515,97753** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,88581 = 5% * B)			€ 257,71618
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,36937
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.951,06** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,99%			*€ 175,46400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,88581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.030.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole E - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN80				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	3,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 124,59744
		Totale AT			**€ 124,59744**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	80,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 13,09200
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	16,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 155,95088
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	18,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 46,64916
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	144,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 110,72736
	CAM24_MT.C4.001.067	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 80	4,40000 cad	€ 180,41816 0%	€ 793,83990
	CAM24_MT.C4.001.169	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 80 forato PN16	2,00000 cad	€ 65,49477 0%	€ 130,98954
	CAM24_MT.C4.001.182	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN80	2,00000 cad	€ 94,29396 0%	€ 188,58792
	CAM24_MT.C4.001.255	- Organi di manovre, Elettropompe - Placche per supporti a 4 moduli	22,00000 cad	€ 10,32378 0%	€ 227,12316
		Totale MT			**€ 1.666,95992**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 101,33200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 113,12400
		Totale RU			**€ 214,45600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.006,01336** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,05111 = 5% * B)			€ 341,02227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,70356
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.581,74** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,31%			*€ 214,45600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,05111*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.030.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole F - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN100				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	3,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 132,90394
		Totale AT			**€ 132,90394**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	90,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 14,72850
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	16,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 206,58880
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	144,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 110,72736
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.068	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 100	4,00000 cad	€ 251,12812 0%	€ 1.004,51248
	CAM24_MT.C4.001.170	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 100	2,00000 cad	€ 74,80009 0%	€ 149,60018
	CAM24_MT.C4.001.183	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN100	2,00000 cad	€ 125,67972 0%	€ 251,35944
	CAM24_MT.C4.001.255	- Organi di manovre, Elettropompe - Placche per supporti a 4 moduli	25,00000 cad	€ 10,32378 0%	€ 258,09450
		Totale MT			**€ 2.001,44954**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 109,39250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 122,12250
		Totale RU			**€ 231,51500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.365,86848** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,10988 = 5% * B)			€ 402,19764
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,80661
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.044,87** +0,66%

	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 231,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,10988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.030.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole G - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN125			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	3,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 157,82342
	Totale AT			**€ 157,82342**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	98,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 16,03770
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	144,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 110,72736
	CAM24_MT.C4.001.023 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	16,00000 cad	€ 17,22274 0%	€ 275,56384
	CAM24_MT.C4.001.025 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 125	18,00000 cad	€ 3,97287 0%	€ 71,51166
	CAM24_MT.C4.001.069 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 125	4,00000 cad	€ 363,09694 0%	€ 1.452,38776
	CAM24_MT.C4.001.171 - Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 125	2,00000 cad	€ 100,51854 0%	€ 201,03708
	CAM24_MT.C4.001.184 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN125	2,00000 cad	€ 187,89397 0%	€ 375,78794
	CAM24_MT.C4.001.255 - Organi di manovre, Elettropompe - Placche per supporti a 4 moduli	32,00000 cad	€ 10,32378 0%	€ 330,36096
	Totale MT			**€ 2.833,41430**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 117,45300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 131,12100
	Totale RU			**€ 248,57400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.239,81172** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,53840 = 5% * B)			€ 550,76799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 379,05797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.169,64** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 248,57400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,53840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.030.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole H - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN150			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice	4,50000	€ 41,53248	€ 186,89616

fonte: http://burc.regione.campania.it

		elettrica con motore elettrico accoppiato	h	0%	
		Totale AT			**€ 186,89616**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	115,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 18,81975
	CAM24_MT.C4.001.027	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 150	18,00000 cad	€ 5,21173 0%	€ 93,81114
	CAM24_MT.C4.001.028	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	16,00000 cad	€ 21,85963 0%	€ 349,75408
	CAM24_MT.C4.001.059	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	144,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 198,90000
	CAM24_MT.C4.001.070	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 150	4,00000 cad	€ 508,38618 0%	€ 2.033,54472
	CAM24_MT.C4.001.172	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 150	2,00000 cad	€ 132,01996 0%	€ 264,03992
	CAM24_MT.C4.001.185	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN150	2,00000 cad	€ 248,76236 0%	€ 497,52472
	CAM24_MT.C4.001.255	- Organi di manovre, Elettropompe - Placche per supporti a 4 moduli	30,00000 cad	€ 10,32378 0%	€ 309,71340
		Totale MT			**€ 3.766,10773**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
		Totale RU			**€ 292,44000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.245,44389** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,08627 = 5% * B)			€ 721,72546
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 496,71694
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.463,89** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,35%			*€ 292,44000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,08627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.030.I	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 030 - Montaggio gemellare di motopompe singole I - Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN200				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	5,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 215,96890
		Totale AT			**€ 215,96890**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	120,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 19,63800
	CAM24_MT.C4.001.029	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 200	18,00000 cad	€ 7,51856 0%	€ 135,33408
	CAM24_MT.C4.001.031	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	16,00000 cad	€ 37,46313 0%	€ 599,41008
	CAM24_MT.C4.001.059	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	216,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 298,35000
	CAM24_MT.C4.001.071	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 200	4,00000 cad	€ 980,96001 0%	€ 3.923,84004
	CAM24_MT.C4.001.173	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto	2,00000	€ 194,80199	€ 389,60398

		elastico DN 200	cad	0%	
	CAM24_MT.C4.001.186	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN200	2,00000 cad	€ 470,64967 0%	€ 941,29934
	CAM24_MT.C4.001.255	- Organi di manovre, Elettropompe - Placche per supporti a 4 moduli	50,00000 cad	€ 10,32378 0%	€ 516,18900
		Totale MT			**€ 6.823,66452**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 165,81600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 185,11200
		Totale RU			**€ 350,92800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.390,56142** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 62,81977 = 5% * B)			€ 1.256,39544
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 864,69569
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.511,65** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 350,92800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 62,81977*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min A - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/4,0/8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.257	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=2,0/4,0/8,0 H=0,42/0,39/0,26 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 378,16355 0%	€ 378,16355
		Totale MT			**€ 398,31245**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 451,48044** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83758 = 5% * B)			€ 76,75167
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,82321

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 581,06** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,29%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min B - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT			**€ 16,61299**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.258 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=2,0/6,0/10,0 H=0,50/0,45/0,32 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 382,81993 0%	€ 382,81993
	Totale MT			**€ 402,96883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 456,13682** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,87716 = 5% * B)			€ 77,54326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,36801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 587,05** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,23%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,87716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min C - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,0/8,0/15,0 H = 0,46/0,42/0,22 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice	0,50000	€ 41,53248	€ 20,76624

		elettrica con motore elettrico accoppiato	h	0%	
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.259	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,0/8,0/15,0 H=0,46/0,42/0,22 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 446,21505 0%	€ 446,21505
		Totale MT			**€ 469,75941**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
		Totale RU			**€ 43,86600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 534,39165** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,54233 = 5% * B)			€ 90,84658
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,52382
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 687,76** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			*€ 43,86600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,54233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min D - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,0/8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 DN = 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.260	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,0/8,0/15,0 H=0,60/0,56/0,35 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 461,69360 0%	€ 461,69360
		Totale MT			**€ 485,23796**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
		Totale RU			**€ 43,86600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 549,87020** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,67390 = 5% * B)			€ 93,47793
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,33481
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 707,68** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 43,86600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,67390*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min E - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,56/0,47/0,24 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.261	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=8,0/15,0/25,0 H=0,56/0,47/0,24 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 498,00482 0%	€ 498,00482
		Totale MT			**€ 526,30840**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 599,96789** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,09973 = 5% * B)			€ 101,99454
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,19624
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 772,16** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,09973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO,			

	MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min F - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = 65 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
CAM24_MT.C4.001.262	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=8,0/15,0/25,0 H=0,64/0,56/0,31 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 521,22976 0%	€ 521,22976
	Totale MT			**€ 548,22414**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 621,88363** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,28601 = 5% * B)			€ 105,72022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,76039
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 800,36** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,09%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,28601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min G - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = 80 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe -	2,00000	€ 2,59162	€ 5,18324

		Guarnizione per flange DN 80	cad	0%	
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.263	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=15,0/30,0/45,0 H=0,64/0,51/0,27 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 716,91163 0%	€ 716,91163
		Totale MT			**€ 750,35865**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 831,32914** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,06630 = 5% * B)			€ 141,32595
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,26551
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.069,92** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,06630*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min H - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/50,0 H = 0,73/0,62/0,24 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.264	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=15,0/30,0/50,0 H=0,73/0,62/0,24 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 733,91383 0%	€ 733,91383
		Totale MT			**€ 767,36085**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 848,33134** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,21082 = 5% * B)			€ 144,21633
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,25477

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.091,80** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,13%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,21082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.I	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min I - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 20,0/40,0/70,0 H = 0,78/0,72/0,41 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.266 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=20,0/40,0/70,0 H=0,78/0,72/0,41 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 976,00286 0%	€ 976,00286
	Totale MT			**€ 1.022,58618**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.103,55667** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38023 = 5% * B)			€ 187,60463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,11613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.420,28** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,38023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.050.J	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 050 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min J - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 20,0/40,0/80,0 H = 0,98/0,93/0,47 DN = 100 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.265	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=20,0/40,0/80,0 H=0,98/0,93/0,47 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 1.051,77227 0%	€ 1.051,77227
		Totale MT			**€ 1.098,35559**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.179,32608** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,02427 = 5% * B)			€ 200,48543
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,98115
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.517,79** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,02427*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.060.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 060 - Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min A - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/4,0/8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	4,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 19,85136
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	4,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 5,52500
	CAM24_MT.C4.001.267	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=2,0/4,0/8,0 H=0,42/0,32/0,26 DN = mm 40 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 737,77278 0%	€ 737,77278
		Totale MT			**€ 778,07058**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 843,42357** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,16910 = 5% * B)			€ 143,38201
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,68056
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.085,49** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,49%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,16910*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.060.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 060 - Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min B - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	4,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 19,85136
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	4,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 5,52500
	CAM24_MT.C4.001.268	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=2,0/6,0/10 H=0,5/0,45/0,32 DN = mm 40 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 743,16963 0%	€ 743,16963
		Totale MT			**€ 783,46743**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 848,82042** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,21497 = 5% * B)			€ 144,29947
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,31199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.092,43** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,21497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C04.020.060.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 060 - Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min C - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,0/8,0/15,0 H = 0,46/0,42/0,22 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.269 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,0/8,0/15,0 H=0,46/0,42/0,22 DN = mm 50 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 854,58099 0%	€ 854,58099
	Totale MT			**€ 899,70591**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 969,21215** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,23830 = 5% * B)			€ 164,76607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,39782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.247,38** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,23830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.060.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 060 - Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min D - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,0/8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni	16,00000	€ 0,76894	€ 12,30304

		per flange 16x60	cad	0%	
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	4,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 7,34768
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	4,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 23,51040
	CAM24_MT.C4.001.270	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,0/8,0/15,0 H=0,60/0,56/0,35 DN = mm 50 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 884,69795 0%	€ 884,69795
		Totale MT			**€ 929,82287**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 999,32911** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,49430 = 5% * B)			€ 169,88595
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,92151
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.286,14** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,49430*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.060.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 060 - Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min E - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,56/0,47/0,24 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700
	CAM24_MT.C4.001.271	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=8,0/15,0/25,0 H=0,56/0,47/0,24 DN = mm 65 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 952,79216 0%	€ 952,79216
		Totale MT			**€ 1.006,78092**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.104,81041** +0,44%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,39089 = 5% * B)			€ 187,81777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,26282
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.421,89** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,14%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,39089*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.060.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 060 - Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min F - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	4,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 7,86032
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	4,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 31,20700
	CAM24_MT.C4.001.272	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=8,0/15,0/25,0 H=0,64/0,56/0,31 DN = mm 65 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 1.008,45513 0%	€ 1.008,45513
		Totale MT			**€ 1.062,44389**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.160,47338** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,86402 = 5% * B)				€ 197,28047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 135,77539
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 1.493,53** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%				*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 9,86402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.060.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 060 - Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min G - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = 80 mm			

	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 38,98772
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 10,36648
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.273	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=15,0/30,0/45,0 H=0,60/0,51/0,27 DN = mm 80 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 1.349,53851 0%	€ 1.349,53851
		Totale MT			**€ 1.413,81415**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.511,84364** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,85067 = 5% * B)			€ 257,01342
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 176,88571
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.945,74** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,85067*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.060.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 060 - Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min H - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/50,0 H = 0,73/0,62/0,24 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	4,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 38,98772
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	4,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 10,36648
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.274	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=15,0/30,0/50,0 H=0,73/0,62/0,24 DN = mm 80 per elettropompa gemellare	1,00000 cad	€ 1.381,25031 0%	€ 1.381,25031
		Totale MT			**€ 1.445,52595**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.543,55544** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,12022 = 5% * B)			€ 262,40442
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 180,59599
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.986,56** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,68%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,12022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min A - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/6,0/10 H = 0,52/0,45/0,25 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.275	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=2,0/6,0/10 H=0,52/0,45/0,25 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 812,87293 0%	€ 812,87293
		Totale MT			**€ 833,02183**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 886,18982** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,53261 = 5% * B)			€ 150,65227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,68421
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.140,53** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,21%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,53261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C04.020.070.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min B - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/8,0/12 H = 0,64/0,48/0,26 DN = 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT			**€ 16,61299**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.391 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 18,22433 0%	€ 145,79464
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.276 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=2,0/8,0/12,0 H=0,64/0,48/0,26 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 812,87293 0%	€ 812,87293
	Totale MT			**€ 977,50727**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.030,67526** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,76074 = 5% * B)			€ 175,21479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,58901
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.326,48** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,76074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min C - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 3,0/10,0/16 H = 0,70/0,60/0,35 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.278	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=3,0/10,0/16 H=0,70/0,60/0,35 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 907,41026 0%	€ 907,41026
		Totale MT			**€ 930,95462**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
		Totale RU			**€ 43,86600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 995,58686** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,46249 = 5% * B)			€ 169,24977
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,48366
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.281,32** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 43,86600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,46249*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min D - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 3,0/12,0/20 H = 0,86/0,69/0,33 DN = 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.279	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=3,0/12,0/20 H=0,86/0,69/0,33 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 914,27379 0%	€ 914,27379
		Totale MT			**€ 937,81815**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
		Totale RU			**€ 43,86600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.002,45039** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,52083 = 5% * B)			€ 170,41657
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,28670

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.290,15** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,52083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min E - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 3,0/12,0/20 H = 1,05/0,90/0,50 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.280 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=3,0/12,0/20 H=1,05/0,90/0,50 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 914,27379 0%	€ 914,27379
	Totale MT			**€ 937,81815**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	Totale RU			**€ 43,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.002,45039** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,52083 = 5% * B)			€ 170,41657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,28670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.290,15** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,52083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min F - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/18,0/30 H = 0,58/0,47/0,24 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949

		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.281	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,5/18,0/30 H=0,58/0,47/0,24 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 947,77979 0%	€ 947,77979
		Totale MT			**€ 976,08337**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.049,74286** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92281 = 5% * B)			€ 178,45629
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,81992
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.351,02** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,61%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,92281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min G - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/20,0/35 H = 0,75/0,62/0,30 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.282 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,5/20,0/35 H=0,75/0,62/0,3 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 980,44565 0%	€ 980,44565
	Totale MT			**€ 1.008,74923**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000

	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.082,40872** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,20047 = 5% * B)			€ 184,00948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 126,64182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.393,06** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,20047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min H - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/22,0/35 H = 0,88/0,76/0,50 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.283 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,5/22,0/35 H=0,88/0,76/0,50 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.013,93741 0%	€ 1.013,93741
	Totale MT			**€ 1.042,24099**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.115,90048** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,48515 = 5% * B)			€ 189,70308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,56036
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.436,16** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,48515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.I	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min I - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione			

	monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/22,0/35 H = 1,08/0,93/0,70 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.284	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,5/22,0/35 H=1,08/0,93/0,70 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.013,93741 0%	€ 1.013,93741
		Totale MT			**€ 1.042,24099**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.115,90048** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,48515 = 5% * B)			€ 189,70308
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,56036
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.436,16** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,48515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.J	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min J - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/25,0/35 H = 1,15/0,90/0,60 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.285	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,5/25,0/35 H=1,15/0,90/0,60 DN =	1,00000 cad	€ 1.164,35129 0%	€ 1.164,35129

		mm 65			
		Totale MT			**€ 1.192,65487**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.266,31436** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,76367 = 5% * B)			€ 215,27344
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,15878
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.629,75** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,99%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,76367*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.K	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min K - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/25,0/35 H = 1,36/1,20/0,84 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.286	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,5/25,0/35 H=1,36/1,20/0,84 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.164,35129 0%	€ 1.164,35129
		Totale MT			**€ 1.192,65487**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.266,31436** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,76367 = 5% * B)			€ 215,27344
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,15878
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.629,75** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,99%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,76367*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.L	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min L - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/25,0/45 H = 1,59/1,31/0,73 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.287 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=4,5/25,0/45 H=1,59/1,31/0,73 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.428,15586 0%	€ 1.428,15586
	Totale MT			**€ 1.456,45944**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.530,11893** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,00601 = 5% * B)			€ 260,12022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 179,02392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.969,26** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,00601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.M	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min M - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/30,0/60 H = 0,78/0,69/0,35 DN = 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840

	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.288	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=9,0/30,0/60 H=0,78/0,69/0,35 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.178,93274 0%	€ 1.178,93274
		Totale MT			**€ 1.212,37976**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.293,35025** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,99348 = 5% * B)			€ 219,86954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 151,32198
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.664,54** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,99348*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.N	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min N - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/30,0/60 H = 0,96/0,89/0,57 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.289	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=9,0/30,0/60 H=0,96/0,89/0,57 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.349,08284 0%	€ 1.349,08284
		Totale MT			**€ 1.382,52986**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.463,50035** +0,26%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,43975 = 5% * B)			€ 248,79506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 171,22954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.883,52** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,43975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.O	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min O - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/45,0/80 H = 1,18/0,96/0,40 DN = 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.290 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=9,0/45,0/80 H=1,18/0,96/0,40 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.508,88069 0%	€ 1.508,88069
	Totale MT			**€ 1.542,32771**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.623,29820** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,79803 = 5% * B)			€ 275,96069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 189,92589
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.089,18** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,79803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.P	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min P - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/50,0/80 H = 1,35/1,10/0,65 DN = 80 mm			

	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.291	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=9,0/50,0/80 H=1,35/1,10/0,65 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.531,23701 0%	€ 1.531,23701
		Totale MT			**€ 1.564,68403**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.645,65452** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,98806 = 5% * B)			€ 279,76127
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 192,54158
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.117,96** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,65%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,98806*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.Q	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min Q - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/50,0/80 H = 1,53/1,30/0,90 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.292	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=9,0/50,0/80 H=1,53/1,30/0,90 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.561,32548 0%	€ 1.561,32548
		Totale MT			**€ 1.594,77250**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.675,74299** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,24382 = 5% * B)			€ 284,87631
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,06193
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.156,68** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,24382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.R	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min R - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/50,0/80 H = 1,78/1,51/0,90 DN = 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.293 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=9,0/50,0/80 H=1,78/1,51/0,90 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.561,32548 0%	€ 1.561,32548
	Totale MT			**€ 1.594,77250**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.675,74299** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,24382 = 5% * B)			€ 284,87631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,06193
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.156,68** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,24382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C04.020.070.S	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min S - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/50,0/80 H = 2,10/1,78/1,20 DN = 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.294 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=9,0/50,0/80 H=2,10/1,78/1,20 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.690,20895 0%	€ 1.690,20895
	Totale MT			**€ 1.723,65597**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.804,62646** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,33933 = 5% * B)			€ 306,78650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,14130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.322,55** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,33933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.T	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min T - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/55,0/80 H = 0,85/0,60/0,30 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni	16,00000	€ 0,76894	€ 12,30304

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per flange 16x70	cad	0%	
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.295	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=18,0/55,0/80 H=0,85/0,60/0,30 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 1.463,37063 0%	€ 1.463,37063
		Totale MT			**€ 1.509,95395**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
		Totale RU			**€ 58,48800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.593,36144** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,54357 = 5% * B)			€ 270,87144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 186,42329
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.050,66** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 58,48800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,54357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.U	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min U - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/55,0/90 H = 1,10/0,86/0,40 DN = 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.296	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=18,0/55,0/90 H=1,10/0,86/0,40 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 1.649,83942 0%	€ 1.649,83942
		Totale MT			**€ 1.696,42274**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.777,39323** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,10784 = 5% * B)			€ 302,15685
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 207,95501

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.287,51** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,10784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.V	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min V - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/65,0/110 H = 1,42/1,25/0,55 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.297 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=18,0/65,0/10 H=1,42/1,25/0,55 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 1.754,65781 0%	€ 1.754,65781
	Totale MT			**€ 1.801,24113**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.882,21162** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,99880 = 5% * B)			€ 319,97598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 220,21876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.422,41** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,99880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.W	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min W - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/65,0/110 H = 1,85/1,69/0,83 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949

		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.298	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=18,0/65,0/110 H=1,85/1,69/0,83 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 2.040,81870 0%	€ 2.040,81870
		Totale MT			**€ 2.087,40202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.168,37251** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,43117 = 5% * B)			€ 368,62333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,69958
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.790,70** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,43117*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.X	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min X - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/65,0/110 H = 2,20/1,96/1,23 DN = 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.299	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=18,0/65,0/110 H=2,20/1,96/1,23 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 2.040,81870 0%	€ 2.040,81870
		Totale MT			**€ 2.087,40202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.168,37251** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,43117 = 5% * B)			€ 368,62333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,69958
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.790,70** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,43117*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.070.Y	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 070 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min Y - Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/70,0/120 H = 2,40/2,20/1,40 DN = 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.300	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=18,0/70,0/120 H=2,40/2,20/1,40 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 2.740,27246 0%	€ 2.740,27246
		Totale MT			**€ 2.786,85578**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.867,82627** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,37652 = 5% * B)			€ 487,53047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 335,53567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.690,89** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,37652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO,			

	MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min A - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 3/ 6 H = 1,18/1,10/0,88 DN = 25 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
CAM24_MT.C4.001.046	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	2,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 1,53788
CAM24_MT.C4.001.047	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN25	2,00000 cad	€ 4,40666 0%	€ 8,81332
CAM24_MT.C4.001.301	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/3/6 H= 1,18/1,10/0,88 DN = mm 25	1,00000 cad	€ 773,34354 0%	€ 773,34354
	Totale MT			**€ 790,82816**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 839,84290** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,13866 = 5% * B)			€ 142,77329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,26162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.080,88** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,13866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AA	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AA - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 1,08/0,97/0,77 DN = 80 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386

	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.327	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/60/120 H=1,08/0,97/0,77 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.547,58418 0%	€ 1.547,58418
		Totale MT			**€ 1.581,03120**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.662,00169** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,12701 = 5% * B)			€ 282,54029
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 194,45420
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.139,00** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,12701*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AB	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AB - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/170/340 H = 2,22/2,10/1,35 DN = 125 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,70000 h	€ 41,53248 0%	€ 29,07274
		Totale AT			**€ 29,07274**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,27300
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.023	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	2,00000 cad	€ 17,22274 0%	€ 34,44548
	CAM24_MT.C4.001.025	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 125	2,00000 cad	€ 3,97287 0%	€ 7,94574
	CAM24_MT.C4.001.328	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/170/340 H=2,22/2,10/1,35 DN = mm 125	1,00000 cad	€ 4.030,91560 0%	€ 4.030,91560
		Totale MT			**€ 4.088,88286**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
		Totale RU			**€ 65,79900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.183,75460** +0,11%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,56191 = 5% * B)			€ 711,23828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 489,49929
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.384,49** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 65,79900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,56191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AC	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AC - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/180/360 H = 2,49/2,35/1,57 DN = 125 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,70000 h	€ 41,53248 0%	€ 29,07274
	Totale AT			**€ 29,07274**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,27300
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.023 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	2,00000 cad	€ 17,22274 0%	€ 34,44548
	CAM24_MT.C4.001.025 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 125	2,00000 cad	€ 3,97287 0%	€ 7,94574
	CAM24_MT.C4.001.329 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/180/360 H=2,49/2,35/1,57 DN = mm 125	1,00000 cad	€ 4.387,53450 0%	€ 4.387,53450
	Totale MT			**€ 4.445,50176**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	Totale RU			**€ 65,79900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.540,37350** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,59318 = 5% * B)			€ 771,86350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 531,22370
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.843,46** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			*€ 65,79900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,59318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AD	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AD - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e			

	bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/220/440 H = 1,34/1,25/0,75 DN = 150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
		Totale AT			**€ 33,22598**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,92760
	CAM24_MT.C4.001.027	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 5,21173 0%	€ 10,42346
	CAM24_MT.C4.001.028	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 21,85963 0%	€ 43,71926
	CAM24_MT.C4.001.059	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 22,10000
	CAM24_MT.C4.001.330	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/220/440 H=1,34/1,25/0,75 DN = mm 150	1,00000 cad	€ 4.481,20321 0%	€ 4.481,20321
		Totale MT			**€ 4.561,37353**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.667,70951** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,67553 = 5% * B)			€ 793,51062
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 546,12201
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.007,34** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,67553*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AE	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AE - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/250/500 H = 1,70/1,50/0,80 DN = 150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
		Totale AT			**€ 33,22598**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,92760
	CAM24_MT.C4.001.027	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 5,21173 0%	€ 10,42346
	CAM24_MT.C4.001.028	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 21,85963 0%	€ 43,71926
	CAM24_MT.C4.001.059	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 22,10000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C4.001.331	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/250/500 H=1,70/1,50/0,80 DN = mm 150	1,00000 cad	€ 4.906,51438 0%	€ 4.906,51438
		Totale MT			**€ 4.986,68470**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.093,02068** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,29068 = 5% * B)			€ 865,81352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 595,88342
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.554,72** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 43,29068*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AF	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AF - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/270/540 H = 2,18/1,95/1,20 DN = 150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
		Totale AT			**€ 33,22598**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,92760
	CAM24_MT.C4.001.027	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 5,21173 0%	€ 10,42346
	CAM24_MT.C4.001.028	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 21,85963 0%	€ 43,71926
	CAM24_MT.C4.001.059	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 22,10000
	CAM24_MT.C4.001.332	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/270/540 H=2,18/1,95/1,20 DN = mm 150	1,00000 cad	€ 5.492,57747 0%	€ 5.492,57747
		Totale MT			**€ 5.572,74779**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.679,08377** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,27221 = 5% * B)			€ 965,44424
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 664,45280

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.308,98** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,27221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AG	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AG - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 1,45/1,35/0,92 DN = 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.333 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/60/120 H=1,45/1,35/0,92 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 2.013,32185 0%	€ 2.013,32185
	Totale MT			**€ 2.046,76887**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.127,73936** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,08578 = 5% * B)			€ 361,71569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 248,94551
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.738,40** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,08578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AH	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AH - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 2,35/2,25/1,70 DN = 80 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.334	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/60/120 H=2,35/2,25/1,70 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 2.094,94377 0%	€ 2.094,94377
		Totale MT			**€ 2.128,39079**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.209,36128** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,77957 = 5% * B)			€ 375,59142
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,49527
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.843,45** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,77957*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AI	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AI - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H = 3,60/3,30/2,50 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.335	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/80/160 H=3,60/3,30/2,50 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 3.350,34367 0%	€ 3.350,34367
		Totale MT			**€ 3.383,79069**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.464,76118** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,45047 = 5% * B)			€ 589,00940
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 405,37706
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.459,15** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,45047*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AJ	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AJ - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/100/200 H = 1,05/0,95/0,53 DN = 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.336	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/100/200 H=1,05/0,95/0,53 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 2.258,20186 0%	€ 2.258,20186
		Totale MT			**€ 2.304,78518**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.385,75567** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,27892 = 5% * B)			€ 405,57846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,13341
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.070,47** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,27892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AK	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AK - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/100/200 H = 1,70/1,58/1,00 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.337 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/100/200 H=1,70/1,58/1,00 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 2.568,41360 0%	€ 2.568,41360
	Totale MT			**€ 2.614,99692**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.695,96741** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,91572 = 5% * B)			€ 458,31446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 315,42819
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.469,71** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,91572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AL	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AL - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/100/200 H = 2,37/2,25/1,50 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.338	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/100/200 H=2,37/2,25/1,50 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 3.032,41402 0%	€ 3.032,41402
		Totale MT			**€ 3.078,99734**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.159,96783** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,85973 = 5% * B)			€ 537,19453
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 369,71624
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.066,88** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,38%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,85973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AM	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AM - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/110/220 H = 3,25/3,00/2,30 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.339 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/110/220 H=3,25/3,00/2,30 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 3.948,43930 0%	€ 3.948,43930
	Totale MT			**€ 3.995,02262**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650

	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.075,99311** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,64594 = 5% * B)			€ 692,91883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 476,89119
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.245,80** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,07%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,64594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.AN	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min AN - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 1,62/1,53/1,15 DN = 125 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,70000 h	€ 41,53248 0%	€ 29,07274
	Totale AT			**€ 29,07274**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,27300
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.023 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	2,00000 cad	€ 17,22274 0%	€ 34,44548
	CAM24_MT.C4.001.025 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 125	2,00000 cad	€ 3,97287 0%	€ 7,94574
	CAM24_MT.C4.001.340 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/150/300 H=1,62/1,53/1,15 DN = mm 125	1,00000 cad	€ 3.626,18078 0%	€ 3.626,18078
	Totale MT			**€ 3.684,14804**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	Totale RU			**€ 65,79900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.779,01978** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,12167 = 5% * B)			€ 642,43336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 442,14531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.863,60** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,35%			*€ 65,79900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,12167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE			

	020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min B - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,68/0,65/0,56 DN = 32 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
CAM24_MT.C4.001.302	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/4/8 H=0,68/0,65/0,56 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 753,59308 0%	€ 753,59308
	Totale MT			**€ 772,34654**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 821,36128** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,98157 = 5% * B)			€ 139,63142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,09927
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.057,09** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,98157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min C - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,98/0,95/0,84 DN = 32 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia	2,00000	€ 4,74204	€ 9,48408

		piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	cad	0%	
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.303	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/4/8 H=0,98/0,95/0,84 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 799,98601 0%	€ 799,98601
		Totale MT			**€ 818,73947**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 867,75421** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,37591 = 5% * B)			€ 147,51822
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,52724
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.116,80** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,37591*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min D - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 1,31/1,25/1,05 DN = 32 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
		Totale AT			**€ 12,45974**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.304	- Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q = 0,0/ 4/ 8 H = 1,31/1,25/1,05 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 880,75355 0%	€ 880,75355
		Totale MT			**€ 899,50701**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 948,52175** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,06244 = 5% * B)			€ 161,24870
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,97705

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.220,75** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,99%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,06244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min E - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 2,10/1,98/1,62 DN = 32 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.305 - Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q=0,0/4/8 H= 2,10/1,98/1,62 DN = mm32	1,00000 cad	€ 1.177,23822 0%	€ 1.177,23822
	Totale MT			**€ 1.195,99168**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.245,00642** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,58255 = 5% * B)			€ 211,65109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,66575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.602,32** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,58255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min F - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 7/14 H = 0,70/0,66/0,53 DN = 32 mm			

	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
		Totale AT			**€ 12,45974**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.306	- Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q=0,0/7/14 H= 0,700/0,66/0,53 DN = mm32	1,00000 cad	€ 764,75700 0%	€ 764,75700
		Totale MT			**€ 783,51046**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 832,52520** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,07646 = 5% * B)			€ 141,52928
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,40545
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.071,46** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,07646*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min G - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 7/14 H = 1,04/0,95/0,68 DN = 32 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
		Totale AT			**€ 12,45974**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.004	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
	CAM24_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.307	- Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q=0,0/7/14 H=1,04/0,95/0,68 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 836,08363 0%	€ 836,08363
		Totale MT			**€ 854,83709**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 903,85183** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,68274 = 5% * B)			€ 153,65481
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,75066
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.163,26** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,68274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min H - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 7/14 H = 1,32/1,25/1,00 DN = 32 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.308 - Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q = 0,0/ 7/14 H = 1,32/1,25/1,00 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 1.013,93741 0%	€ 1.013,93741
	Totale MT			**€ 1.032,69087**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.081,70561** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,19450 = 5% * B)			€ 183,88995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 126,55956
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.392,16** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,19450*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C04.020.080.I	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min I - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 7/14 H = 2,18/2,10/1,70 DN = 32 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,30000 h	€ 41,53248 0%	€ 12,45974
	Totale AT			**€ 12,45974**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	6,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 0,98190
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.004 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	2,00000 cad	€ 4,74204 0%	€ 9,48408
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	2,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 2,13596
	CAM24_MT.C4.001.309 - Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q = 0,0/ 7/14 H = 2,18/2,10/1,70 DN = mm 32	1,00000 cad	€ 1.309,53921 0%	€ 1.309,53921
	Totale MT			**€ 1.328,29267**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.377,30741** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,70711 = 5% * B)			€ 234,14226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 161,14497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.772,59** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,70711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.J	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min J - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 0,56/0,52/0,38 DN = 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT			**€ 16,61299**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920

	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.310	- Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q = 0,0/12/24 H = 0,56/0,52/0,38 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 836,93801 0%	€ 836,93801
		Totale MT			**€ 857,08691**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 910,25490** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,73717 = 5% * B)			€ 154,74333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,49982
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.171,50** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,73717*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.K	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min K - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 1,03/0,97/0,80 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.311	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/12/24 H=1,03/0,97/0,80 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 983,89165 0%	€ 983,89165
		Totale MT			**€ 1.004,04055**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 1.057,20854 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,98627 = 5% * B)			€ 179,72545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,69340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.360,63** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,98627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.L	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min L - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 1,36/1,30/1,00 DN = 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT			**€ 16,61299**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.312 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/12/24 H=1,36/1,30/1,00 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 1.074,11435 0%	€ 1.074,11435
	Totale MT			**€ 1.094,26325**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.147,43124** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,75317 = 5% * B)			€ 195,06331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,24946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.476,74** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,75317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.M	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min M - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione			

	monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 2,15/2,08/1,78 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.313	- Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q = 0,0/12/24 H = 2,15/2,08/1,78 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 1.349,93723 0%	€ 1.349,93723
		Totale MT			**€ 1.370,08613**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.423,25412** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,09766 = 5% * B)			€ 241,95320
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 166,52073
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.831,73** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,09766*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.N	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min N - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 2,80/2,70/2,00 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C4.001.314	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/12/24 H=2,80/2,70/2,00 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 1.811,37451 0%	€ 1.811,37451
		Totale MT			**€ 1.831,52341**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.884,69140** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,01988 = 5% * B)			€ 320,39754
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 220,50889
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.425,60** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,51%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,01988*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.O	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min O - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/23/46 H = 0,56/0,46/0,30 DN = 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.315	- Organi di manovre, Elettropompe - Q = 0,0/23/46/0,30 DN=mm 50	1,00000 cad	€ 958,10357 0%	€ 958,10357
		Totale MT			**€ 981,64793**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
		Totale RU			**€ 43,86600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.046,28017** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,89338 = 5% * B)			€ 177,86763
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,41478
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.346,56** +0,28%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,89338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.P	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min P - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/23/46 H = 0,98/0,88/0,65 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.316 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/23/46 H=0,98/0,88/0,65 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.089,59290 0%	€ 1.089,59290
	Totale MT			**€ 1.113,13726**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	Totale RU			**€ 43,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.177,76950** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,01104 = 5% * B)			€ 200,22082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,79903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.515,79** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,89%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,01104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.Q	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min Q - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/50 H = 1,58/1,50/1,02 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.317	- Organi di manovre, Elettropompe - Elettropompa Q = 0,0/25/50 H = 1,58/1,50/1,02 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.223,63114 0%	€ 1.223,63114
		Totale MT			**€ 1.247,17550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
		Totale RU			**€ 43,86600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.311,80774** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,15037 = 5% * B)			€ 223,00732
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,48151
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.688,30** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 43,86600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,15037*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.R	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min R - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/50 H = 2,51/2,35/1,75 DN = 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 20,76624**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.318	- Organi di manovre, Elettropompe - Q = 0,0/25/50 H = 2,51/2,35/1,75 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.547,58418 0%	€ 1.547,58418
		Totale MT			**€ 1.571,12854**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,90000	€ 25,71000	€ 23,13900

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 43,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.635,76078** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,90397 = 5% * B)			€ 278,07933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 191,38401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.105,22** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,90397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.S	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min S - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/50 H = 2,80/2,70/2,00 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.319 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/25/50 H=2,80/2,70/2,00 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 2.112,99971 0%	€ 2.112,99971
	Totale MT			**€ 2.136,54407**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	Totale RU			**€ 43,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.201,17631** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,71000 = 5% * B)			€ 374,19997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 257,53763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.832,91** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,55%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,71000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.T	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE			

	020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min T - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/30/60 H = 0,52/0,48/0,35 DN = 65 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
CAM24_MT.C4.001.320	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/30/60 H=0,52/0,48/0,35 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.114,48389 0%	€ 1.114,48389
	Totale MT			**€ 1.142,78747**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.216,44696** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,33980 = 5% * B)			€ 206,79598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,32429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.565,57** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,11%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,33980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.U	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min U - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/30/60 H = 0,78/0,72/0,50 DN = 65 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.321	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/30/60 H=0,78/0,72/0,50 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.189,22804 0%	€ 1.189,22804
		Totale MT			**€ 1.217,53162**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.291,19111** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,97512 = 5% * B)			€ 219,50249
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 151,06936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.661,76** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,97512*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.V	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min V - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/40/80 H = 1,07/1,00/0,65 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.322	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/40/80 H=1,07/1,00/0,65 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.282,91099 0%	€ 1.282,91099
		Totale MT			**€ 1.311,21457**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.384,87406** +0,24%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,77143 = 5% * B)			€ 235,42859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,03027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.782,33** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,77143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.W	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min W - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/40/80 H = 1,66/1,65/1,20 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.323 - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/40/80 H=1,66/1,65/1,20 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.712,57951 0%	€ 1.712,57951
	Totale MT			**€ 1.740,88309**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.814,54258** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,42361 = 5% * B)			€ 308,47224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 212,30148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.335,32** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,42361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.X	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min X - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h).			

	Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/40/80 H = 2,47/2,35/1,78 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.324	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/40/80 H=2,47/2,35/1,78 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.990,96553 0%	€ 1.990,96553
		Totale MT			**€ 2.019,26911**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.092,92860** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,78989 = 5% * B)			€ 355,79786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 244,87265
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.693,60** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,78989*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.Y	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min Y - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/45/90 H = 2,90/2,70/2,00 DN = 65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.325	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/45/90 H=2,90/2,70/2,00 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 2.386,23095 0%	€ 2.386,23095

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 2.414,53453**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.488,19402** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,14965 = 5% * B)			€ 422,99298
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,11870
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.202,31** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,14965*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.080.Z	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 080 - Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min Z - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 0,70/0,60/0,32 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.326	- Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/60/120 H=0,70/0,60/0,32 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.455,63847 0%	€ 1.455,63847
		Totale MT			**€ 1.489,08549**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.570,05598** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,34548 = 5% * B)			€ 266,90952
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 183,69655
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.020,66** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 56,05100*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,34548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.A	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min A - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 5/ 10 H = 0,47/0,42/0,25 DN = 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT			**€ 16,61299**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.341 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/5/10 H=0,47/0,42/0,25 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 897,08648 0%	€ 897,08648
	Totale MT			**€ 917,23538**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	Totale RU			**€ 36,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 970,40337** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24843 = 5% * B)			€ 164,96857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,53719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.248,91** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,24843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.B	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min B - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 5/ 10 H = 0,97/0,87/0,60 DN = 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
	Totale AT			**€ 16,61299**
	MT			

	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.342	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/5/10 H=0,97/0,87/0,60 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 922,02018 0%	€ 922,02018
		Totale MT			**€ 942,16908**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 995,33707** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,46037 = 5% * B)			€ 169,20730
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,45444
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.281,00** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,46037*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.C	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min C - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 5/ 10 H = 1,51/1,42/1,02 DN = 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,40000 h	€ 41,53248 0%	€ 16,61299
		Totale AT			**€ 16,61299**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	8,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,30920
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.007	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	2,00000 cad	€ 4,96284 0%	€ 9,92568
	CAM24_MT.C4.001.008	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 40	2,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 2,76250
	CAM24_MT.C4.001.343	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/5/10 H=1,51/1,42/1,02 DN = mm 40	1,00000 cad	€ 989,88656 0%	€ 989,88656
		Totale MT			**€ 1.010,03546**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 1.063,20345 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,03723 = 5% * B)			€ 180,74459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,39480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.368,34** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,67%			*€ 36,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,03723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.D	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min D - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 16 H = 0,68/6,23/0,48 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.344 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/8/16 H=0,68/6,23/0,48 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.014,82027 0%	€ 1.014,82027
	Totale MT			**€ 1.038,36463**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	Totale RU			**€ 43,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.102,99687** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,37547 = 5% * B)			€ 187,50947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,05063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.419,56** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,37547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.E	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min E - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti			

	elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 16 H = 1,00/0,87/0,60 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.345 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/8/16 H=1,00/0,87/0,60 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.026,85281 0%	€ 1.026,85281
	Totale MT			**€ 1.050,39717**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	Totale RU			**€ 43,86600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.115,02941** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,47775 = 5% * B)			€ 189,55500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,45844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.435,04** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 43,86600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,47775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.F	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min F - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 16 H = 1,47/1,37/1,00 DN = 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 3,67384
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.247A - Organi di manovre, Elettropompe - Q=0,0/8,0/16,0 H=1,47/1,37/1,00 DN = mm 50	1,00000 cad	€ 1.129,11335 0%	€ 1.129,11335

		Totale MT			**€ 1.152,65771**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
		Totale RU			**€ 43,86600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.217,28995** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,34696 = 5% * B)			€ 206,93929
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,42292
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.566,65** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 43,86600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,34696*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.G	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min G - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q=0,0/15/ 30 H=0,62/0,57/0,42 DN=65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.346	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/15/30 H=0,62/0,57/0,42 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.054,36390 0%	€ 1.054,36390
		Totale MT			**€ 1.082,66748**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.156,32697** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,82878 = 5% * B)			€ 196,57558
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,29026
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.488,19** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,82878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.H	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min H - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q=0,0/15/ 30 H=1,07/0,96/0,70 DN=65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.347 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/15/30 H=1,07/0,96/0,70 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.114,48389 0%	€ 1.114,48389
	Totale MT			**€ 1.142,78747**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.216,44696** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,33980 = 5% * B)			€ 206,79598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,32429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.565,57** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,11%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,33980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.I	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min I - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/15/ 30 H = 1,48/1,34/0,90 DN = 65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni	8,00000	€ 0,76894	€ 6,15152

		per flange 16x60	cad	0%	
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 3,93016
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C4.001.348	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/15/30 H=1,48/1,34/0,90 DN = mm 65	1,00000 cad	€ 1.281,17374 0%	€ 1.281,17374
		Totale MT			**€ 1.309,47732**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.383,13681** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,75666 = 5% * B)			€ 235,13326
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 161,82701
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.780,10** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,75666*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.J	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min J - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/ 50 H = 0,63/0,56/0,40 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.349	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/25/30 H=0,63/0,56/0,40 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.288,92014 0%	€ 1.288,92014
		Totale MT			**€ 1.322,36716**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.403,33765** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,92837 = 5% * B)			€ 238,56740

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,19051
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.806,10** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,92837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.K	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min K - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/ 50 H = 1,09/0,97/0,66 DN = 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.350 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/25/50 H=1,09/0,97/0,66 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.477,96631 0%	€ 1.477,96631
	Totale MT			**€ 1.511,41333**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.592,38382** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,53526 = 5% * B)			€ 270,70525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 186,30891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.049,40** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,53526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.L	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min L - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/ 50 H = 1,55/1,45/1,00 DN = 80 mm			
	AT			

	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.351	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/25/50 H=1,55/1,45/1,00 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.648,95656 0%	€ 1.648,95656
		Totale MT			**€ 1.682,40358**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.763,37407** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,98868 = 5% * B)			€ 299,77359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,31477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.269,46** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,98868*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.M	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min M - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/ 70 H = 1,52/1,42/1,10 DN = 80 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.017	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 9,74693 0%	€ 19,49386
	CAM24_MT.C4.001.018	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,59162 0%	€ 5,18324
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	8,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 6,15152
	CAM24_MT.C4.001.352	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/35/70 H=1,52/1,42/1,10 DN = mm 80	1,00000 cad	€ 1.856,05867 0%	€ 1.856,05867
		Totale MT			**€ 1.889,50569**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,15000	€ 25,71000	€ 29,56650

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.970,47618** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,74905 = 5% * B)			€ 334,98095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 230,54571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.536,00** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,74905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.N	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min N - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/ 70 H = 0,68/0,63/0,45 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.353 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/35/70 H=0,68/0,63/0,45 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 1.593,94862 0%	€ 1.593,94862
	Totale MT			**€ 1.640,53194**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.721,50243** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,63277 = 5% * B)			€ 292,65541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 201,41578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.215,57** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,63277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.O	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE			

	020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min O - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/ 70 H = 1,06/0,98/0,70 DN = 100 mm			
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.354	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/35/70 H=1,06/0,98/0,70 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 1.734,03873 0%	€ 1.734,03873
		Totale MT			**€ 1.780,62205**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.861,59254** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,82354 = 5% * B)			€ 316,47073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,80633
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.395,87** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,34%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,82354*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.P	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min P - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 0,89/0,80/0,43 DN = 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360

	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.355	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/60/120 H=0,89/0,80/0,43 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 1.884,42414 0%	€ 1.884,42414
		Totale MT			**€ 1.931,00746**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.011,97795** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,10181 = 5% * B)			€ 342,03625
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 235,40142
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.589,42** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,16%			*€ 56,05100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,10181*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.Q	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min Q - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 1,40/1,35/0,83 DN = 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.356	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/60/120 H=1,40/1,35/0,83 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 2.234,99116 0%	€ 2.234,99116
		Totale MT			**€ 2.281,57448**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
		Totale RU			**€ 56,05100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.362,54497** +0,16%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,08163 = 5% * B)			€ 401,63264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,41776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.040,60** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,08163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.R	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min R - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 2,22/2,20/1,55 DN = 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.019 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 12,91180 0%	€ 25,82360
	CAM24_MT.C4.001.020 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.022 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,91914 0%	€ 5,83828
	CAM24_MT.C4.001.357 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/60/120 H=2,22/2,20/1,55 DN = mm 100	1,00000 cad	€ 3.287,61782 0%	€ 3.287,61782
	Totale MT			**€ 3.334,20114**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	Totale RU			**€ 56,05100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.415,17163** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,02896 = 5% * B)			€ 580,57918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 399,57508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.395,33** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,28%			*€ 56,05100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,02896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.S	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min S - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H =			

	1,00/0,95/0,70 DN = 125 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,70000 h	€ 41,53248 0%	€ 29,07274
		Totale AT			**€ 29,07274**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,27300
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.023	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	2,00000 cad	€ 17,22274 0%	€ 34,44548
	CAM24_MT.C4.001.025	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 125	2,00000 cad	€ 3,97287 0%	€ 7,94574
	CAM24_MT.C4.001.358	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/80/160 H=1,00/0,95/0,70 DN = mm 125	1,00000 cad	€ 3.081,39857 0%	€ 3.081,39857
		Totale MT			**€ 3.139,36583**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
		Totale RU			**€ 65,79900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.234,23757** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,49102 = 5% * B)			€ 549,82039
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 378,40580
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.162,46** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 65,79900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,49102*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.T	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min T - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H = 1,34/1,30/0,95 DN = 125 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,70000 h	€ 41,53248 0%	€ 29,07274
		Totale AT			**€ 29,07274**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,27300
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.023	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	2,00000 cad	€ 17,22274 0%	€ 34,44548
	CAM24_MT.C4.001.025	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 125	2,00000 cad	€ 3,97287 0%	€ 7,94574
	CAM24_MT.C4.001.359	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/80/160 H=1,34/1,30/0,95 DN = mm 125	1,00000 cad	€ 3.367,55946 0%	€ 3.367,55946

		Totale MT			**€ 3.425,52672**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
		Totale RU			**€ 65,79900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.520,39846** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,92339 = 5% * B)			€ 598,46774
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 411,88662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.530,75** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,45%			*€ 65,79900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,92339*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.U	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min U - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/100/200 H = 2,30/2,10/1,40 DN = 125 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,70000 h	€ 41,53248 0%	€ 29,07274
		Totale AT			**€ 29,07274**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,27300
	CAM24_MT.C4.001.020	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 12,30304
	CAM24_MT.C4.001.023	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	2,00000 cad	€ 17,22274 0%	€ 34,44548
	CAM24_MT.C4.001.025	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 125	2,00000 cad	€ 3,97287 0%	€ 7,94574
	CAM24_MT.C4.001.360	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/100/200 H=2,30/2,10/1,40 DN = mm 125	1,00000 cad	€ 4.567,99414 0%	€ 4.567,99414
		Totale MT			**€ 4.625,96140**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
		Totale RU			**€ 65,79900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.720,83314** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,12708 = 5% * B)			€ 802,54163
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 552,33748
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.075,71** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 65,79900*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,12708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.V	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min V - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/110/220 H = 1,35/1,25/0,90 DN = 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
	Totale AT			**€ 33,22598**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,92760
	CAM24_MT.C4.001.027 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 5,21173 0%	€ 10,42346
	CAM24_MT.C4.001.028 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 21,85963 0%	€ 43,71926
	CAM24_MT.C4.001.059 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 22,10000
	CAM24_MT.C4.001.361 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/110/220 H=1,35/1,25/0,90 DN = mm 150	1,00000 cad	€ 4.107,39700 0%	€ 4.107,39700
	Totale MT			**€ 4.187,56732**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.293,90330** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,49818 = 5% * B)			€ 729,96356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 502,38669
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.526,25** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,32%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,49818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.W	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min W - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 1,63/1,50/1,05 DN = 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
	Totale AT			**€ 33,22598**

	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,92760
	CAM24_MT.C4.001.027	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 5,21173 0%	€ 10,42346
	CAM24_MT.C4.001.028	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 21,85963 0%	€ 43,71926
	CAM24_MT.C4.001.059	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 22,10000
	CAM24_MT.C4.001.362	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/150/300 H=1,63/1,50/1,05 DN = mm 150	1,00000 cad	€ 4.516,44645 0%	€ 4.516,44645
		Totale MT			**€ 4.596,61677**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.702,95275** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,97510 = 5% * B)			€ 799,50197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 550,24547
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.052,70** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,97510*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.X	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min X - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 2,08/1,95/1,35 DN = 150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
		Totale AT			**€ 33,22598**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,92760
	CAM24_MT.C4.001.027	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 5,21173 0%	€ 10,42346
	CAM24_MT.C4.001.028	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 21,85963 0%	€ 43,71926
	CAM24_MT.C4.001.059	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 22,10000
	CAM24_MT.C4.001.363	- Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/150/300 H=2,08/1,95/1,35 DN = mm 150	1,00000 cad	€ 5.896,44367 0%	€ 5.896,44367
		Totale MT			**€ 5.976,61399**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500

	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.082,94997** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,70507 = 5% * B)			€ 1.034,10149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 711,70515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.828,76** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,70507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C04.020.090.Y	CAM24_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE 020 - ELETTROPOMPE 090 - Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min Y - Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 2,30/2,20/1,70 DN = 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
	Totale AT			**€ 33,22598**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 3,92760
	CAM24_MT.C4.001.027 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 5,21173 0%	€ 10,42346
	CAM24_MT.C4.001.028 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 21,85963 0%	€ 43,71926
	CAM24_MT.C4.001.059 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,38125 0%	€ 22,10000
	CAM24_MT.C4.001.364 - Organi di manovre, Elettropompe - Q =0,0/150/300 H=2,30/2,20/1,70 DN = mm 150	1,00000 cad	€ 6.450,69527 0%	€ 6.450,69527
	Totale MT			**€ 6.530,86559**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	Totale RU			**€ 73,11000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.637,20157** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,41621 = 5% * B)			€ 1.128,32427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 776,55258
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.542,08** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,86%			*€ 73,11000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,41621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3			

	A - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x10			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.001 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X10	1,00000 m	€ 0,78310 0%	€ 0,78310
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00100 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,01313
	Totale MT			**€ 0,79623**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,77103** +3,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01505 = 5% * B)			€ 0,30108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20721
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,28** +3,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,77%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 B - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x12			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00100 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,01313
	CAM24_MT.C5.001.005 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X12	1,00000 m	€ 0,89730 0%	€ 0,89730
	Totale MT			**€ 0,91043**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,88523** +3,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01602 = 5% * B)			€ 0,32049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22057
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,43** +3,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,18%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 C - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x15			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00100 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,01313
	CAM24_MT.C5.001.003 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X15	1,00000 m	€ 0,94624 0%	€ 0,94624
	Totale MT			**€ 0,95937**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,93417** +3,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01644 = 5% * B)			€ 0,32881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22630
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,49** +3,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,16%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 D - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x18			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00100 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,01313
	CAM24_MT.C5.001.004 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X18	1,00000 m	€ 1,01150 0%	€ 1,01150
	Totale MT			**€ 1,02463**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			**€ 0,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,99943** +3,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01700 = 5% * B)			€ 0,33990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23393
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,57** +3,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,88%			*€ 0,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 E - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x22			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.006 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	1,00000 m	€ 1,48462 0%	€ 1,48462
	Totale MT			**€ 1,51089**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,07057** +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02610 = 5% * B)			€ 0,52200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35926
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,95** +3,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,47%			*€ 1,55968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 F - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x28			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.007 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X28	1,00000 m	€ 2,02300 0%	€ 2,02300
	Totale MT			**€ 2,04927**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,60895** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03068 = 5% * B)			€ 0,61352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42225
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,64** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,58%			*€ 1,55968*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 G - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x35			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.008 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X35	1,00000 m	€ 2,23509 0%	€ 2,23509
	Totale MT			**€ 2,26136**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,82104** +2,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03248 = 5% * B)			€ 0,64958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44706
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,92** +2,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,72%			*€ 1,55968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 H - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x42			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00300 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,03940
	CAM24_MT.C5.001.009 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X42	1,00000 m	€ 3,44237 0%	€ 3,44237
	Totale MT			**€ 3,48177**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,52885** +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04700 = 5% * B)			€ 0,93990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64688

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,12** +2,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,77%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 I - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 13x48			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00300 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,03940
	CAM24_MT.C5.001.010 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X48	1,00000 m	€ 3,85023 0%	€ 3,85023
	Totale MT			**€ 3,88963**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,93671** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05046 = 5% * B)			€ 1,00924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69460
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,64** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,79%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.J (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 J - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x54			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00300 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,03940
	CAM24_MT.C5.001.011 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X54	1,00000 m	€ 4,87805 0%	€ 4,87805
	Totale MT			**€ 4,91745**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,96453** +2,01%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05920 = 5% * B)			€ 1,18397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81485
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,96** +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,84%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.K (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 K - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x57			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.012 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X57	1,00000 m	€ 5,12277 0%	€ 5,12277
	Totale MT			**€ 5,17530**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,22238** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06139 = 5% * B)			€ 1,22780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84502
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,30** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,02%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.L (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 L - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 15x60			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00600 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,07880
	CAM24_MT.C5.001.013 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 15X60	1,00000 m	€ 8,84248 0%	€ 8,84248
	Totale MT			**€ 8,92128**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,33692
	Totale RU			**€ 2,53448**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,45576** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09737 = 5% * B)			€ 1,94748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34032
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,74** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,19%			*€ 2,53448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.M (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 M - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 15x76			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00600 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,07880
	CAM24_MT.C5.001.014 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 15X76	1,00000 m	€ 11,04494 0%	€ 11,04494
	Totale MT			**€ 11,12374**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,33692
	Totale RU			**€ 2,53448**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,65822** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11610 = 5% * B)			€ 2,32190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59801
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,58** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,42%			*€ 2,53448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.N (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 N - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 18x89			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00800 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,10507
	CAM24_MT.C5.001.015 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 18X89	1,00000 m	€ 14,86255 0%	€ 14,86255
	Totale MT			**€ 14,96762**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,06400	€ 25,71000	€ 1,64544

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 3,11936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,08698** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15374 = 5% * B)			€ 3,07479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11618
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,28** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,4%			*€ 3,11936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.010.O (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 010 - Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 O - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 20x114			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.016 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 20X114	1,00000 m	€ 22,05726 0%	€ 22,05726
	Totale MT			**€ 22,18859**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,60039** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21760 = 5% * B)			€ 4,35207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99525
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,95** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,36%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.015.A	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 015 - Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10 A - Finitura esterna per tubazioni isolate con lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.017 - Isolamenti - Viti autofilettanti da 20 mm	0,01200 kg	€ 5,62852 0%	€ 0,06754
	CAM24_MT.C5.001.018 - Isolamenti - Finitura con lamierino di acciaio INOX 8/10	1,00000 mq	€ 90,82305 0%	€ 90,82305
	Totale MT			**€ 90,89059**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,39512

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,67384
		Totale RU			**€ 5,06896**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,95955** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81566 = 5% * B)			€ 16,31312
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,22727
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 123,50** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,1%			*€ 5,06896*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.015.B	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 015 - Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10 B - Finitura esterna per tubazioni isolate con lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di acciaio INOX da 6/10				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.017	- Isolamenti - Viti autofilettanti da 20 mm	0,01200 kg	€ 5,62852 0%	€ 0,06754
	CAM24_MT.C5.001.019	- Isolamenti - Finitura con lamierino di acciaio INOX 6/10	1,00000 mq	€ 69,46731 0%	€ 69,46731
		Totale MT			**€ 69,53485**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,39512
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,67384
		Totale RU			**€ 5,06896**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,60381** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63413 = 5% * B)			€ 12,68265
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,72865
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 96,02** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 5,06896*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 A - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x10				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.020	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X10	1,00000 m	€ 1,17465 0%	€ 1,17465
		Totale MT			**€ 1,20092**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,03200	€ 23,03000	€ 0,73696

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
		Totale RU			**€ 1,55968**
		Sommano euro (A)			**€ 2,76060**
		Scostamento % su anno 2023			+3,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02347 = 5% * B)			€ 0,46930
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32299
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,55**
		Scostamento % su anno 2023			+3,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,9%			*€ 1,55968*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02347*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 B - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x12				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.021	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X12	1,00000 m	€ 1,20728 0%	€ 1,20728
		Totale MT			**€ 1,23355**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
		Totale RU			**€ 1,55968**
		Sommano euro (A)			**€ 2,79323**
		Scostamento % su anno 2023			+3,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02374 = 5% * B)			€ 0,47485
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32681
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,59**
		Scostamento % su anno 2023			+3,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,39%			*€ 1,55968*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 C - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x15				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.022	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X15	1,00000 m	€ 1,40305 0%	€ 1,40305
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,42932
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,98900** +3,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02541 = 5% * B)			€ 0,50813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34971
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,85** +3,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,54%			*€ 1,55968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 D - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x18			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.023 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X18	1,00000 m	€ 1,46831 0%	€ 1,46831
	Totale MT			**€ 1,49458**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,05426** +3,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02596 = 5% * B)			€ 0,51922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35735
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,93** +3,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,68%			*€ 1,55968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 E - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x22			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00300	€ 13,13321	€ 0,03940

			kg	0%	
	CAM24_MT.C5.001.024	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X22	1,00000 m	€ 3,60551 0%	€ 3,60551
		Totale MT			**€ 3,64491**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
		Totale RU			**€ 1,85212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,49703** +2,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04673 = 5% * B)			€ 0,93450
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64315
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,07** +2,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,18%			*€ 1,85212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04673*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 F - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x28				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00300 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,03940
	CAM24_MT.C5.001.025	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X28	1,00000 m	€ 4,35598 0%	€ 4,35598
		Totale MT			**€ 4,39538**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
		Totale RU			**€ 1,85212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,24750** +2,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05310 = 5% * B)			€ 1,06208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73096
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,04** +2,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,03%			*€ 1,85212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 G - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x35			

	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00300 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,03940
	CAM24_MT.C5.001.026	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X35	1,00000 m	€ 5,25328 0%	€ 5,25328
		Totale MT			**€ 5,29268**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
		Totale RU			**€ 1,85212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,14480** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06073 = 5% * B)			€ 1,21462
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83594
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,20** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,14%			*€ 1,85212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 H - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x42			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.027 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X42	1,00000 m	€ 7,79835 0%	€ 7,79835
	Totale MT			**€ 7,92968**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
	Totale RU			**€ 2,14456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,07424** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08563 = 5% * B)			€ 1,71262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17869
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,97** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,54%			*€ 2,14456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 I - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di			

	reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x48				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.028	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X48	1,00000 m	€ 8,71196 0%	€ 8,71196
		Totale MT			**€ 8,84329**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
		Totale RU			**€ 2,14456**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,98785** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09340 = 5% * B)			€ 1,86793
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28558
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,14** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,17%			*€ 2,14456*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09340*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.J (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 J - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x54				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.029	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X54	1,00000 m	€ 9,83767 0%	€ 9,83767
		Totale MT			**€ 9,96900**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
		Totale RU			**€ 2,14456**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,11356** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10297 = 5% * B)			€ 2,05931
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41729
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,59** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,76%			*€ 2,14456*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.K (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI			

	020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 K - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x57				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.030	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X57	1,00000 m	€ 10,45762 0%	€ 10,45762
		Totale MT			**€ 10,58895**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
		Totale RU			**€ 2,14456**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,73351** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10824 = 5% * B)			€ 2,16470
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48982
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,39** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,09%			*€ 2,14456*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.L (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 L - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 25x60				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.031	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 25X60	1,00000 m	€ 15,87405 0%	€ 15,87405
		Totale MT			**€ 16,00538**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
		Totale RU			**€ 2,14456**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,14994** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15427 = 5% * B)			€ 3,08549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12354
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,36** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,18%			*€ 2,14456*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C05.010.020.M (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 M - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 25x76			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.032 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 25X76	1,00000 m	€ 21,29048 0%	€ 21,29048
	Totale MT			**€ 21,42181**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,76133** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20197 = 5% * B)			€ 4,03943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78008
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,58** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,65%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.N (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 N - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 30x89			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,18386
	CAM24_MT.C5.001.033 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 30X89	1,00000 m	€ 39,38330 0%	€ 39,38330
	Totale MT			**€ 39,56716**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,90668** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35621 = 5% * B)			€ 7,12414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90308
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,93** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35621*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.020.O (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 020 - Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 O - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 30x114			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,02000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,26266
	CAM24_MT.C5.001.034 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 30X114	1,00000 m	€ 56,44831 0%	€ 56,44831
	Totale MT			**€ 56,71097**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,33692
	Totale RU			**€ 2,53448**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,24545** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50359 = 5% * B)			€ 10,07173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,93172
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 76,25** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 2,53448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.025.A	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 025 - Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm A - Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.017 - Isolamenti - Viti autofilettanti da 20 mm	0,01200 kg	€ 5,62852 0%	€ 0,06754
	CAM24_MT.C5.001.035 - Isolamenti - Rivestimento per canali in acciaio zincato	1,02000 mq	€ 31,61758 0%	€ 32,24993
	Totale MT			**€ 32,31747**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,71754
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,03378
	Totale RU			**€ 5,75132**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,06879** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32358 = 5% * B)			€ 6,47169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,45405
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,99** +1,02%

	Incidenza Manodopera sul totale 11,74%			*€ 5,75132*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.025.B	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 025 - Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm B - Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento realizzato con alluminio			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.017 - Isolamenti - Viti autofilettanti da 20 mm	0,01200 kg	€ 5,62852 0%	€ 0,06754
	CAM24_MT.C5.001.036 - Isolamenti - Rivestimento per canali in alluminio	1,02000 mq	€ 37,11558 0%	€ 37,85789
	Totale MT			**€ 37,92543**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,74903** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38037 = 5% * B)			€ 7,60734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,23564
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 57,59** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,85%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 A - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 20x15			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.037 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 20 x 15	1,00000 m	€ 3,68709 0%	€ 3,68709
	Totale MT			**€ 3,81842**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
	Totale RU			**€ 2,14456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,96298** +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05069 = 5% * B)			€ 1,01371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69767

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,67** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,94%			*€ 2,14456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 B - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 20x18			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.038 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 20 x 18	1,00000 m	€ 4,24178 0%	€ 4,24178
	Totale MT			**€ 4,37311**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
	Totale RU			**€ 2,14456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,51767** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05540 = 5% * B)			€ 1,10800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76257
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,39** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,57%			*€ 2,14456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 C - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x22			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,18386
	CAM24_MT.C5.001.039 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 22	1,00000 m	€ 14,27522 0%	€ 14,27522
	Totale MT			**€ 14,45908**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,79860** +0,94%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14279 = 5% * B)			€ 2,85576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96544
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,62** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 D - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x28			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,18386
	CAM24_MT.C5.001.040 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 28	1,00000 m	€ 15,93931 0%	€ 15,93931
	Totale MT			**€ 16,12317**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,46269** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15693 = 5% * B)			€ 3,13866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16014
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,76** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,85%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 E - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x35			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,18386
	CAM24_MT.C5.001.041 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 35	1,00000 m	€ 17,96231 0%	€ 17,96231
	Totale MT			**€ 18,14617**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,48569** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17413 = 5% * B)			€ 3,48257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39683
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,37** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,87%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 F - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x42			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,02000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,26266
	CAM24_MT.C5.001.042 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 42	1,00000 m	€ 34,34211 0%	€ 34,34211
	Totale MT			**€ 34,60477**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
	Totale RU			**€ 2,72944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,33421** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31734 = 5% * B)			€ 6,34682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36810
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 48,05** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,68%			*€ 2,72944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 G - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x48			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,02000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,26266
	CAM24_MT.C5.001.043 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 48	1,00000 m	€ 37,78448 0%	€ 37,78448
	Totale MT			**€ 38,04714**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,05600	€ 25,71000	€ 1,43976

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 2,72944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,77658** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34660 = 5% * B)			€ 6,93202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77086
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,48** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 2,72944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 H - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x54			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,02000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,26266
	CAM24_MT.C5.001.044 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 54	1,00000 m	€ 41,21053 0%	€ 41,21053
	Totale MT			**€ 41,47319**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
	Totale RU			**€ 2,72944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,20263** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37572 = 5% * B)			€ 7,51445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,17171
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 56,89** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,8%			*€ 2,72944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 I - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x57			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,02000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,26266
	CAM24_MT.C5.001.045 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 57	1,00000 m	€ 44,11452 0%	€ 44,11452
	Totale MT			**€ 44,37718**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
		Totale RU			**€ 2,72944**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,10662** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40041 = 5% * B)			€ 8,00813
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,51148
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 60,63** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 2,72944*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40041*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.J (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 J - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x60				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,03800 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,49906
	CAM24_MT.C5.001.046	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 50 x 60	1,00000 m	€ 69,22260 0%	€ 69,22260
		Totale MT			**€ 69,72166**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
		Totale RU			**€ 3,50928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,23094** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62246 = 5% * B)			€ 12,44926
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,56802
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 94,25** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 3,50928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62246*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.K (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 K - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x76				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,03800 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,49906
	CAM24_MT.C5.001.047	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 50 x 76	1,00000 m	€ 83,31836 0%	€ 83,31836

	Totale MT			**€ 83,81742**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,32670** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74228 = 5% * B)			€ 14,84554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,21722
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 112,39** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.L (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 L - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x76			
	MT			
CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,04400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,57786
CAM24_MT.C5.001.048	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 55 x 89	1,00000 m	€ 96,19053 0%	€ 96,19053
	Totale MT			**€ 96,76839**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
	Totale RU			**€ 3,80172**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,57011** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85485 = 5% * B)			€ 17,09692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,76670
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 129,43** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 3,80172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.030.M (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 030 - Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 M - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 60x114			
	MT			
CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,04400	€ 13,13321	€ 0,57786

			kg	0%	
	CAM24_MT.C5.001.049	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 60 x 114	1,00000 m	€ 111,62409 0%	€ 111,62409
		Totale MT			**€ 112,20195**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
		Totale RU			**€ 3,80172**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,00367** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98603 = 5% * B)			€ 19,72062
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,57243
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 149,30** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,55%			*€ 3,80172*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98603*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.035.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 035 - Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo A - Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.050	- Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,01200 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,02760
	CAM24_MT.C5.001.051	- Isolamenti - Coppelle in polistirolo spessore 20 mm	1,05000 mq	€ 11,42018 0%	€ 11,99119
	CAM24_MT.C5.001.052	- Isolamenti - Benda mussolata	6,00000 m	€ 0,03263 0%	€ 0,19578
		Totale MT			**€ 12,21457**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU			**€ 3,89920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,11377** +1,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13697 = 5% * B)			€ 2,73934
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88531
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,74** +1,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,8%			*€ 3,89920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13697*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.035.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 035 - Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo B - Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.050	- Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,01600	€ 2,30035	€ 0,03681

			kg	0%	
	CAM24_MT.C5.001.052	- Isolamenti - Benda mussolata	7,05000 m	€ 0,03263 0%	€ 0,23004
	CAM24_MT.C5.001.053	- Isolamenti - Coppelle in polistirolo spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 11,69753 0%	€ 12,28241
		Totale MT			**€ 12,54926**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,42326** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14810 = 5% * B)			€ 2,96195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03852
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,42** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,74%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14810*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.035.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 035 - Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo C - Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.050	- Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,02000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,04601
	CAM24_MT.C5.001.052	- Isolamenti - Benda mussolata	9,00000 m	€ 0,03263 0%	€ 0,29367
	CAM24_MT.C5.001.054	- Isolamenti - Coppelle in polistirolo spessore 40 mm	1,05000 mq	€ 14,20996 0%	€ 14,92046
		Totale MT			**€ 15,26014**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,10894** +1,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17943 = 5% * B)			€ 3,58852
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,46975
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,17** +1,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,53%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.035.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 035 - Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo D - Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm			

	MT				
	CAM24_MT.C5.001.050	- Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,03200 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,07361
	CAM24_MT.C5.001.052	- Isolamenti - Benda mussolata	12,00000 m	€ 0,03263 0%	€ 0,39156
	CAM24_MT.C5.001.055	- Isolamenti - Coppelle in polistirolo spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 16,02088 0%	€ 16,82192
		Totale MT			**€ 17,28709**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,17814
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,54798
		Totale RU			**€ 6,72612**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,01321** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20411 = 5% * B)			€ 4,08225
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80955
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 30,91** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,76%			*€ 6,72612*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm A - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.056 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN15	1,00000 m	€ 1,48462 0%	€ 1,48462
	Totale MT			**€ 1,51089**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,72939** +3,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02320 = 5% * B)			€ 0,46400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31934
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,51** +3,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,69%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm B - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o			

	lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.057	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN20	1,00000 m	€ 1,95774 0%	€ 1,95774
		Totale MT			**€ 1,98401**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,44621** +2,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02929 = 5% * B)			€ 0,58586
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40321
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,44** +2,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,97%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02929*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm C - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.058	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN25	1,00000 m	€ 2,12089 0%	€ 2,12089
		Totale MT			**€ 2,14716**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,60936** +2,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03068 = 5% * B)			€ 0,61359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42230
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,65** +2,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,48%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm D - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.059 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN32	1,00000 m	€ 2,56138 0%	€ 2,56138
	Totale MT			**€ 2,61391**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,56351** +2,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03879 = 5% * B)			€ 0,77580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53393
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,87** +2,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,19%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm E - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.060 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN40	1,00000 m	€ 2,88767 0%	€ 2,88767
	Totale MT			**€ 2,94020**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,88980** +2,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04156 = 5% * B)			€ 0,83127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57211
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,29** +2,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,98%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm F - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00500 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,06567
	CAM24_MT.C5.001.061 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN50	1,00000 m	€ 3,91549 0%	€ 3,91549
	Totale MT			**€ 3,98116**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,41816** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05455 = 5% * B)			€ 1,09109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75093
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,26** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,5%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm G - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00600 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,07880
	CAM24_MT.C5.001.062 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN65	1,00000 m	€ 5,18802 0%	€ 5,18802
	Totale MT			**€ 5,26682**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			**€ 2,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,19122** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06963 = 5% * B)			€ 1,39251
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95837
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,54** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,74%			*€ 2,92440*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm H - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN80 (3") **MT**			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.063 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN80	1,00000 m	€ 6,54213 0%	€ 6,54213
	Totale MT			**€ 6,67346**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,18274** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08655 = 5% * B)			€ 1,73107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19138
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,11** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,78%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.040.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 040 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm I - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN100 (4") **MT**			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.064 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN100	1,00000 m	€ 10,58814 0%	€ 10,58814
	Totale MT			**€ 10,71947**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,22875** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12094 = 5% * B)			€ 2,41889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66476

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,31** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,16%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.045.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 045 - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL A - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,01200 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,02760
	CAM24_MT.C5.001.065 - Isolamenti - Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 20 mm	1,05000 mq	€ 19,87111 0%	€ 20,86467
	Totale MT			**€ 20,89227**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,79147** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21073 = 5% * B)			€ 4,21455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,90060
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 31,91** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,22%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.045.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 045 - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL B - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,01200 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,02760
	CAM24_MT.C5.001.066 - Isolamenti - Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 25 mm	1,05000 mq	€ 21,60045 0%	€ 22,68047
	Totale MT			**€ 22,70807**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
	Totale RU			**€ 4,28912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,99719** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22948 = 5% * B)			€ 4,58952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15867
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 34,75 +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 4,28912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.045.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 045 - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL C - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,01600 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,03681
	CAM24_MT.C5.001.067 - Isolamenti - Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 22,77510 0%	€ 23,91386
	Totale MT			**€ 23,95067**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,82467** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24501 = 5% * B)			€ 4,90019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,37249
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,10** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.045.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 045 - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL D - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,02000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,04601
	CAM24_MT.C5.001.068 - Isolamenti - Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 40 mm	1,05000 mq	€ 24,86336 0%	€ 26,10653
	Totale MT			**€ 26,15254**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,00134** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27201 = 5% * B)			€ 5,44023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,74416
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 41,19 +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,2%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27201*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.045.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 045 - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL E - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,32000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,73611
	CAM24_MT.C5.001.069 - Isolamenti - Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 27,27791 0%	€ 28,64181
	Totale MT			**€ 29,37792**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,17814
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,54798
	Totale RU			**€ 6,72612**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,10404** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30688 = 5% * B)			€ 6,13769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,22417
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,47** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,48%			*€ 6,72612*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.045.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 045 - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL F - Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,04500 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,10352
	CAM24_MT.C5.001.070 - Isolamenti - Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 60 mm	1,05000 mq	€ 33,18378 0%	€ 34,84297
	Totale MT			**€ 34,94649**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,50056
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,90792
	Totale RU			**€ 7,40848**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,35497** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36002 = 5% * B)			€ 7,20034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,95553
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 54,51 +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,59%			*€ 7,40848*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm A - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.071 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN15	1,00000 m	€ 2,05563 0%	€ 2,05563
	Totale MT			**€ 2,08190**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,30040** +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02805 = 5% * B)			€ 0,56107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38615
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,25** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,69%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm B - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.072 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN20	1,00000 m	€ 2,44718 0%	€ 2,44718
	Totale MT			**€ 2,47345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 3,93565 +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03345 = 5% * B)			€ 0,66906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46047
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,07** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,87%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm C - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.073 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN25	1,00000 m	€ 2,92030 0%	€ 2,92030
	Totale MT			**€ 2,94657**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,40877** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03747 = 5% * B)			€ 0,74949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51583
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,67** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,77%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm D - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" ¼)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.074 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN32	1,00000 m	€ 3,49131 0%	€ 3,49131
	Totale MT			**€ 3,54384**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
		Totale RU			**€ 1,94960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,49344** +2,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04669 = 5% * B)			€ 0,93388
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64273
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,07** +2,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,58%			*€ 1,94960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04669*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm E - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" ½)				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.075	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN40	1,00000 m	€ 3,91549 0%	€ 3,91549
		Totale MT			**€ 3,96802**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
		Totale RU			**€ 1,94960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,91762** +2,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05030 = 5% * B)			€ 1,00600
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69236
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,62** +2,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,6%			*€ 1,94960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05030*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm F - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00500 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,06567
	CAM24_MT.C5.001.076	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN50	1,00000 m	€ 5,28591 0%	€ 5,28591
		Totale MT			

				€ 5,35158
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,78858** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06620 = 5% * B)			€ 1,32406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91126
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,02** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,31%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm G - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" ½)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00600 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,07880
	CAM24_MT.C5.001.077 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN65	1,00000 m	€ 6,57476 0%	€ 6,57476
	Totale MT			**€ 6,65356**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			**€ 2,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,57796** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08141 = 5% * B)			€ 1,62825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12062
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,33** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,72%			*€ 2,92440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm H - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN80 (3")			
	MT			

	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.078	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN80	1,00000 m	€ 8,27147 0%	€ 8,27147
		Totale MT			**€ 8,40280**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
		Totale RU			**€ 3,50928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,91208** +2,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10125 = 5% * B)			€ 2,02505
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39371
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,33** +2,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,89%			*€ 3,50928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.050.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 050 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm I - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN100 (4")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.079 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN100	1,00000 m	€ 13,11689 0%	€ 13,11689
	Totale MT			**€ 13,24822**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,75750** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14244 = 5% * B)			€ 2,84878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96063
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,57** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,27%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm A - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.080 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1/2"	0,20000 cad	€ 7,79835 0%	€ 1,55967
	CAM24_MT.C5.001.081 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1/2"	1,00000 m	€ 3,21396 0%	€ 3,21396
	Totale MT			**€ 4,77363**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,33331** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05383 = 5% * B)			€ 1,07666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74100
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,15** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,13%			*€ 1,55968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm B - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.082 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 3/4"	1,00000 m	€ 3,34448 0%	€ 3,34448
	CAM24_MT.C5.001.083 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 3/4"	0,20000 cad	€ 8,77722 0%	€ 1,75544
	Totale MT			**€ 5,09992**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,04952** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05992 = 5% * B)			€ 1,19842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82479
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,07** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,49%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm C - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1,			

	coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1"				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.084	- Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1"	1,00000 m	€ 3,91549 0%	€ 3,91549
	CAM24_MT.C5.001.085	- Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1"	0,20000 cad	€ 9,16877 0%	€ 1,83375
		Totale MT			**€ 5,74924**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
		Totale RU			**€ 2,04708**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,79632** +1,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06627 = 5% * B)			€ 1,32537
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91217
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,03** +1,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,4%			*€ 2,04708*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm D - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 22 mm per tubi 1"1/4				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.086	- Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 22 per tubi 1"1/4	1,00000 m	€ 4,40493 0%	€ 4,40493
	CAM24_MT.C5.001.087	- Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 22 per tubi 1"1/4	0,20000 cad	€ 9,62558 0%	€ 1,92512
		Totale MT			**€ 6,33005**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
		Totale RU			**€ 2,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,76705** +1,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07452 = 5% * B)			€ 1,49040
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02575
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,28** +1,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,6%			*€ 2,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm			

	E - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi 1"1/2			
	MT			
CAM24_MT.C5.001.088	- Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 1"1/2	1,00000 m	€ 5,02488 0%	€ 5,02488
CAM24_MT.C5.001.089	- Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 1"1/2	0,20000 cad	€ 11,48544 0%	€ 2,29709
	Totale MT			**€ 7,32197**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	Totale RU			**€ 2,82692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,14889** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08627 = 5% * B)			€ 1,72531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18742
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,06** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,64%			*€ 2,82692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm F - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi 2"			
	MT			
CAM24_MT.C5.001.090	- Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 2"	1,00000 m	€ 5,61220 0%	€ 5,61220
CAM24_MT.C5.001.091	- Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 2"	0,20000 cad	€ 13,76947 0%	€ 2,75389
	Totale MT			**€ 8,36609**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
	Totale RU			**€ 3,31432**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,68041** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09928 = 5% * B)			€ 1,98567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36661
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,03** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,05%			*€ 3,31432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI			

	010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm G - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 32 mm per tubi 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.092 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 32 per tubi 2"1/2	1,00000 m	€ 7,45575 0%	€ 7,45575
	CAM24_MT.C5.001.093 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 32 per tubi 2"1/2	0,20000 cad	€ 17,97862 0%	€ 3,59572
	Totale MT			**€ 11,05147**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,56075** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12377 = 5% * B)			€ 2,47533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70361
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,74** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,73%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm H - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 33 mm per tubi 3"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.094 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 33 per tubi 3"	1,00000 m	€ 8,80985 0%	€ 8,80985
	CAM24_MT.C5.001.095 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 33 per tubi 3"	0,20000 cad	€ 20,49106 0%	€ 4,09821
	Totale MT			**€ 12,90806**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,80726** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14286 = 5% * B)			€ 2,85723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96645
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,63** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,03%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C05.010.055.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm I - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 35 mm per tubi 3"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.096 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 35 per tubi 3"1/2	0,20000 cad	€ 27,96312 0%	€ 5,59262
	CAM24_MT.C5.001.097 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 35 per tubi 3"1/2	1,00000 m	€ 10,66971 0%	€ 10,66971
	Totale MT			**€ 16,26233**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
	Totale RU			**€ 3,99668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,25901** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17220 = 5% * B)			€ 3,44403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37030
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,07** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,33%			*€ 3,99668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.J (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm J - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 4"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.098 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 4"	1,00000 m	€ 11,86067 0%	€ 11,86067
	CAM24_MT.C5.001.099 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 4"	0,20000 cad	€ 30,41030 0%	€ 6,08206
	Totale MT			**€ 17,94273**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
	Totale RU			**€ 4,28912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,23185** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18897 = 5% * B)			€ 3,77941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,60113
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,61** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,99%			*€ 4,28912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.K (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm K - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 5"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.100 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 5"	1,00000 m	€ 57,36192 0%	€ 57,36192
	CAM24_MT.C5.001.101 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 5"	0,20000 cad	€ 157,74529 0%	€ 31,54906
	Totale MT			**€ 88,91098**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,78498** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79717 = 5% * B)			€ 15,94345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,97284
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 120,70** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.055.L (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 055 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm L - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 6"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.102 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 6"	1,00000 m	€ 63,85511 0%	€ 63,85511
	CAM24_MT.C5.001.103 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 6"	0,20000 cad	€ 191,98951 0%	€ 38,39790
	Totale MT			**€ 102,25301**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,10181** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91887 = 5% * B)			€ 18,37731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,64791
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 139,13** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm A - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.104 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN15	1,00000 m	€ 4,56807 0%	€ 4,56807
	Totale MT			**€ 4,59434**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,15402** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05231 = 5% * B)			€ 1,04618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72002
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,92** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,69%			*€ 1,55968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm B - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.105 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN20	1,00000 m	€ 5,22065 0%	€ 5,22065
	Totale MT			**€ 5,24692**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,19652** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06117 = 5% * B)			€ 1,22341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84199
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,26** +1,85%

	Incidenza Manodopera sul totale 21,05%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm C - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.106 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN25	1,00000 m	€ 6,15058 0%	€ 6,15058
	Totale MT			**€ 6,17685**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,22393** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06990 = 5% * B)			€ 1,39807
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96220
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,58** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,34%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm D - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.107 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN32	1,00000 m	€ 7,89624 0%	€ 7,89624
	Totale MT			**€ 7,94877**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,38577** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08828 = 5% * B)			€ 1,76558

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21514
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,37** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,23%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm E - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.108 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN40	1,00000 m	€ 8,80985 0%	€ 8,80985
	Totale MT			**€ 8,86238**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	Totale RU			**€ 2,82692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,68930** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09936 = 5% * B)			€ 1,98718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36765
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,04** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,79%			*€ 2,82692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm F - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00500 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,06567
	CAM24_MT.C5.001.109 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN50	1,00000 m	€ 10,80023 0%	€ 10,80023
	Totale MT			**€ 10,86590**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
	Totale RU			**€ 3,31432**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,18022** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12053 = 5% * B)			€ 2,41064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,25** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,16%			*€ 3,31432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm G - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00600 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,07880
	CAM24_MT.C5.001.110 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN65	1,00000 m	€ 13,75316 0%	€ 13,75316
	Totale MT			**€ 13,83196**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,34124** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14740 = 5% * B)			€ 2,94801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02893
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,32** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,72%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm H - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN80 (3")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.111 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN80	1,00000 m	€ 15,09095 0%	€ 15,09095
	Totale MT			**€ 15,22228**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU			**€ 3,89920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,12148** +1,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16253 = 5% * B)			€ 3,25065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23721
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,61** +1,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,84%			*€ 3,89920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16253*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.060.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 060 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm I - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN100 (4")				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.112	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN100	1,00000 m	€ 22,36724 0%	€ 22,36724
		Totale MT			**€ 22,49857**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
		Totale RU			**€ 4,28912**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,78769** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22770 = 5% * B)			€ 4,55391
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13416
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,48** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,44%			*€ 4,28912*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22770*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm A - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1/2"				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.113	- Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 1/2"	1,00000 m	€ 6,10164 0%	€ 6,10164
	CAM24_MT.C5.001.114	- Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 1/2"	0,20000 cad	€ 18,19071 0%	€ 3,63814
		Totale MT			

				€ 9,73978
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,29946** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09605 = 5% * B)			€ 1,92091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32204
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,73%			*€ 1,55968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm B - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.115 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 3/4"	1,00000 m	€ 6,29741 0%	€ 6,29741
	CAM24_MT.C5.001.116 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 3/4"	0,20000 cad	€ 19,33273 0%	€ 3,86655
	Totale MT			**€ 10,16396**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,11356** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10297 = 5% * B)			€ 2,05931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41729
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,59** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm C - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1" **MT**			

	CAM24_MT.C5.001.117	- Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 1"	0,20000 cad	€ 20,13214 0%	€ 4,02643
	CAM24_MT.C5.001.118	- Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 1"	1,00000 m	€ 7,24366 0%	€ 7,24366
		Totale MT			**€ 11,27009**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
		Totale RU			**€ 2,04708**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,31717** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11320 = 5% * B)			€ 2,26392
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55811
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,14** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,94%			*€ 2,04708*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm D - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 22 mm per tubi 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.119 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 22 per tubi 1"1/4	1,00000 m	€ 8,27147 0%	€ 8,27147
	CAM24_MT.C5.001.120 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 22 per tubi 1"1/4	0,20000 cad	€ 21,66571 0%	€ 4,33314
	Totale MT			**€ 12,60461**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,04161** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12785 = 5% * B)			€ 2,55707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75987
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,36** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,59%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm E - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1,			

	coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 25 mm per tubi 1"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.121	- Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 25 per tubi 1"1/2	1,00000 m	€ 9,49506 0%	€ 9,49506
	CAM24_MT.C5.001.122	- Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 25 per tubi 1"1/2	0,20000 cad	€ 23,62345 0%	€ 4,72469
		Totale MT			**€ 14,21975**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
		Totale RU			**€ 2,82692**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,04667** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14490 = 5% * B)			€ 2,89793
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99446
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,94** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,89%			*€ 2,82692*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14490*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm F - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 25 mm per tubi 2"				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.123	- Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 25 per tubi 2"	1,00000 m	€ 10,22922 0%	€ 10,22922
	CAM24_MT.C5.001.124	- Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 25 per tubi 2"	0,20000 cad	€ 29,62721 0%	€ 5,92544
		Totale MT			**€ 16,15466**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
		Totale RU			**€ 3,31432**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,46898** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16549 = 5% * B)			€ 3,30973
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27787
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,06** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,23%			*€ 3,31432*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C05.010.065.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm G - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 32 mm per tubi 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.125 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 32 per tubi 2"1/2	1,00000 m	€ 13,41055 0%	€ 13,41055
	CAM24_MT.C5.001.126 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 32 per tubi 2"1/2	0,20000 cad	€ 38,64915 0%	€ 7,72983
	Totale MT			**€ 21,14038**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,64966** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20952 = 5% * B)			€ 4,19044
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,88401
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,72** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,06%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm H - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 33 mm per tubi 3"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.127 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 33 per tubi 3"	1,00000 m	€ 16,00456 0%	€ 16,00456
	CAM24_MT.C5.001.128 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 33 per tubi 3"	0,20000 cad	€ 47,31217 0%	€ 9,46243
	Totale MT			**€ 25,46699**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,36619** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24961 = 5% * B)			€ 4,99225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43584
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 37,79** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,32%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm I - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 35 mm per tubi 3"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.129 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 35 per tubi 3"1/2	1,00000 m	€ 18,69646 0%	€ 18,69646
	CAM24_MT.C5.001.130 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 35 per tubi 3"1/2	0,20000 cad	€ 65,61708 0%	€ 13,12342
	Totale MT			**€ 31,81988**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
	Totale RU			**€ 3,99668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,81656** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30444 = 5% * B)			€ 6,08882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19054
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 46,10** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 3,99668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.065.J (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 065 - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm J - Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 40 mm per tubi 4"			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.131 - Isolamenti - Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 40 per tubi 4"	1,00000 m	€ 22,13883 0%	€ 22,13883
	CAM24_MT.C5.001.132 - Isolamenti - Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 40 per tubi 4"	0,20000 cad	€ 70,21778 0%	€ 14,04356
	Totale MT			**€ 36,18239**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
	Totale RU			**€ 4,28912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,47151** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34401 = 5% * B)			€ 6,88016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73517

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,09** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 4,28912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm A - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.133 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN15	1,00000 m	€ 12,30116 0%	€ 12,30116
	Totale MT			**€ 12,32743**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	Totale RU			**€ 1,55968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,88711** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11804 = 5% * B)			€ 2,36081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62479
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,87** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,73%			*€ 1,55968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm B - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.134 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN20	1,00000 m	€ 12,93743 0%	€ 12,93743
	Totale MT			**€ 12,96370**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 14,91330 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12676 = 5% * B)			€ 2,53526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74486
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,19** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm C - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN25 (1") **MT**			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00200 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,02627
	CAM24_MT.C5.001.135 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN25	1,00000 m	€ 13,89999 0%	€ 13,89999
	Totale MT			**€ 13,92626**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,97334** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13577 = 5% * B)			€ 2,71547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86888
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,56** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,96%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm D - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4) **MT**			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.136 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN32	1,00000 m	€ 16,39611 0%	€ 16,39611
	Totale MT			**€ 16,44864**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
		Totale RU			**€ 2,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,88564** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16053 = 5% * B)			€ 3,21056
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20962
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,31** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 2,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16053*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.E (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm E - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00400 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,05253
	CAM24_MT.C5.001.137	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN40	1,00000 m	€ 17,73391 0%	€ 17,73391
		Totale MT			**€ 17,78644**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
		Totale RU			**€ 2,82692**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,61336** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17521 = 5% * B)			€ 3,50427
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41176
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,53** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,66%			*€ 2,82692*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17521*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.F (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm F - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")				
	MT				
	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,00500 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,06567
	CAM24_MT.C5.001.138	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN50	1,00000 m	€ 19,41430 0%	€ 19,41430
		Totale MT			

				€ 19,47997
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
	Totale RU			**€ 3,31432**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,79429** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19375 = 5% * B)			€ 3,87503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66693
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,34** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,3%			*€ 3,31432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.G (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm G - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,00600 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,07880
	CAM24_MT.C5.001.139 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN65	1,00000 m	€ 21,30679 0%	€ 21,30679
	Totale MT			**€ 21,38559**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,89487** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21161 = 5% * B)			€ 4,23213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91270
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,04** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,95%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.H (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm H - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN 80 (3") **MT**			

	CAM24_MT.C5.001.002	- Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.140	- Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN80	1,00000 m	€ 24,32498 0%	€ 24,32498
		Totale MT			**€ 24,45631**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU			**€ 3,89920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,35551** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24102 = 5% * B)			€ 4,82044
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31760
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,49** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,68%			*€ 3,89920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.I (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm I - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN 100 (4")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01000 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,13133
	CAM24_MT.C5.001.141 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN100	1,00000 m	€ 29,10514 0%	€ 29,10514
	Totale MT			**€ 29,23647**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
	Totale RU			**€ 4,28912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,52559** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28497 = 5% * B)			€ 5,69935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92249
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,15** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,94%			*€ 4,28912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.070.J (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 070 - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm J - Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di			

	reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN125 (5")			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.002 - Isolamenti - Colla in latte	0,01800 kg	€ 13,13321 0%	€ 0,23640
	CAM24_MT.C5.001.142 - Isolamenti - Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN125	1,00000 m	€ 31,73178 0%	€ 31,73178
	Totale MT			**€ 31,96818**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,84218** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31316 = 5% * B)			€ 6,26317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,31054
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,42** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,28%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.075.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 075 - Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato vari spessori A - Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,02000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,04601
	CAM24_MT.C5.001.143 - Isolamenti - Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 16,73872 0%	€ 17,57566
	Totale MT			**€ 17,62167**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,49567** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19121 = 5% * B)			€ 3,82426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,95** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,83%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.075.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 075 - Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato vari spessori			

	B - Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato.Spessore 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,02400 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,05521
	CAM24_MT.C5.001.144 - Isolamenti - Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 40 mm	1,05000 mq	€ 20,24634 0%	€ 21,25866
	Totale MT			**€ 21,31387**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57936
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,87952
	Totale RU			**€ 5,45888**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,77275** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22757 = 5% * B)			€ 4,55137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13241
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,46** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,84%			*€ 5,45888*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.075.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 075 - Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato vari spessori C - Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,03000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,06901
	CAM24_MT.C5.001.145 - Isolamenti - Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 23,67240 0%	€ 24,85602
	Totale MT			**€ 24,92503**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
	Totale RU			**€ 6,04376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,96879** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26323 = 5% * B)			€ 5,26469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,62335
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,86** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,16%			*€ 6,04376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.075.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI			

	010 - ISOLAMENTI 075 - Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato vari spessori D - Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato Spessore 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,04000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,09201
	CAM24_MT.C5.001.146 - Isolamenti - Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 60 mm	1,05000 mq	€ 27,14740 0%	€ 28,50477
	Totale MT			**€ 28,59678**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,08602
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,44514
	Totale RU			**€ 6,53116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,12794** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29859 = 5% * B)			€ 5,97175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,10997
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,21** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,45%			*€ 6,53116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.080.A	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 080 - Laminato plastico autoavvolgente A - Finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Laminato plastico autoavvolgente			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.147 - Isolamenti - Finitura con laminato plastico autoavvolgente in PVC con banda autoadesiva	1,00000 mq	€ 10,42499 0%	€ 10,42499
	Totale MT			**€ 10,42499**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,88719** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10104 = 5% * B)			€ 2,02082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,30** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,56%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.085.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 085 - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori			

	A - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,02000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,04601
	CAM24_MT.C5.001.148 - Isolamenti - Feltro in lana di vetro trattato spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 4,53544 0%	€ 4,76221
	Totale MT			**€ 4,80822**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,68222** +3,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08230 = 5% * B)			€ 1,64598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13282
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,46** +3,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,11%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.085.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 085 - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori B - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,02400 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,05521
	CAM24_MT.C5.001.149 - Isolamenti - Feltro in lana di vetro trattato spessore 40 mm	1,05000 mq	€ 6,06901 0%	€ 6,37246
	Totale MT			**€ 6,42767**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57936
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,87952
	Totale RU			**€ 5,45888**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,88655** +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10104 = 5% * B)			€ 2,02071
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39073
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,30** +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 5,45888*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.085.C (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 085 - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori C - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,03000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,06901
	CAM24_MT.C5.001.150 - Isolamenti - Feltro in lana di vetro trattato spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 7,58626 0%	€ 7,96557
	Totale MT			**€ 8,03458**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
	Totale RU			**€ 6,04376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,07834** +2,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11967 = 5% * B)			€ 2,39332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64717
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,12** +2,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,36%			*€ 6,04376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.085.D (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 085 - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori D - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato Spessore 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,04000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,09201
	CAM24_MT.C5.001.151 - Isolamenti - Feltro in lana di vetro trattato spessore 60 mm	1,05000 mq	€ 9,10351 0%	€ 9,55869
	Totale MT			**€ 9,65070**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,08602
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,44514
	Totale RU			**€ 6,53116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,18186** +2,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13755 = 5% * B)			€ 2,75092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89328
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,83** +2,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,36%			*€ 6,53116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.090.A	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 090 - Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm A - Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.017 - Isolamenti - Viti autofilettanti da 20 mm	0,02000 kg	€ 5,62852 0%	€ 0,11257
	CAM24_MT.C5.001.152 - Isolamenti - Finitura con lamierino di alluminio 6/10	1,00000 kg	€ 13,67158 0%	€ 13,67158
	Totale MT			**€ 13,78415**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			**€ 4,21113**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,99528** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15296 = 5% * B)			€ 3,05920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10545
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,16** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,18%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.090.B	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 090 - Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm B - Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di alluminio 5/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.017 - Isolamenti - Viti autofilettanti da 20 mm	0,02000 kg	€ 5,62852 0%	€ 0,11257
	CAM24_MT.C5.001.153 - Isolamenti - Finitura con lamierino di alluminio 5/10	1,00000 kg	€ 11,25703 0%	€ 11,25703
	Totale MT			**€ 11,36960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			**€ 4,21113**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,58073** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13244 = 5% * B)			€ 2,64872
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82295
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,05** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 21%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.095.A (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 095 - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori A - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, rivestito con carta kraft-alluminio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,03000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,06901
	CAM24_MT.C5.001.155 - Isolamenti - Feltro in lana di vetro rivestito con carta Kraft alluminio spessore 25 mm	1,05000 mq	€ 7,53732 0%	€ 7,91419
	Totale MT			**€ 7,98320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,85720** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10929 = 5% * B)			€ 2,18572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50429
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,55** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,46%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C05.010.095.B (CAM)	CAM24_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI 010 - ISOLAMENTI 095 - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori B - Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, rivestito con carta kraft-alluminio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C5.001.050 - Isolamenti - Filo di ferro zincato	0,03000 kg	€ 2,30035 0%	€ 0,06901
	CAM24_MT.C5.001.154 - Isolamenti - Feltro in lana di vetro rivestito con carta Kraft alluminio spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 10,84917 0%	€ 11,39163
	Totale MT			**€ 11,46064**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
	Totale RU			**€ 6,04376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,50440** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14879 = 5% * B)			€ 2,97575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04802
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,53** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,83%			*€ 6,04376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.010.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 010 - Canale in lamiera di acciaio zincato A - Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00180 h	€ 80,90933 0%	€ 0,14564
	CAM24_AT.R.01.005 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura	0,01200 h	€ 40,47160 0%	€ 0,48566
	Totale AT			**€ 0,63130**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.001 - Distribuzione aeraulica - Canali in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrangolare	1,00000 kg	€ 4,09190 0%	€ 4,09190
	CAM24_MT.C6.001.002 - Distribuzione aeraulica - Tassello in ottone con filettatura metrica M6	0,20000 cad	€ 0,15464 0%	€ 0,03093
	CAM24_MT.C6.001.003 - Distribuzione aeraulica - Barra filettata 18/M 10x110 con filettatura M10	0,07500 cad	€ 1,66531 0%	€ 0,12490
	CAM24_MT.C6.001.004 - Distribuzione aeraulica - Bandella asolata per sospensioni 40x1,2 mm	0,15000 m	€ 1,99837 0%	€ 0,29976
	Totale MT			**€ 4,54749**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,40533
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,45250
	Totale RU			**€ 0,85783**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,03662** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05131 = 5% * B)			€ 1,02623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70629
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,77** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,04%			*€ 0,85783*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata A - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,00120 h	€ 60,58325 0%	€ 0,07270
	Totale AT			**€ 0,07270**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	1,52000 kg	€ 4,46065 0%	€ 6,78019
	Totale MT			**€ 6,78019**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,04620 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 0,96096
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04620 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,10972
	Totale RU			

				€ 2,07068
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,92357** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07585 = 5% * B)			€ 1,51701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04406
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,48** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,03%			*€ 2,07068*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata B - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,00120 h	€ 60,58325 0%	€ 0,07270
	Totale AT			**€ 0,07270**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	1,96000 kg	€ 4,46065 0%	€ 8,74287
	Totale MT			**€ 8,74287**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,04620 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 0,96096
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04620 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,10972
	Totale RU			**€ 2,07068**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,88625** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09253 = 5% * B)			€ 1,85066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27369
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,01** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,78%			*€ 2,07068*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata C - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,00200 h	€ 60,58325 0%	€ 0,12117
	Totale AT			**€ 0,12117**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	2,45000 kg	€ 4,46065 0%	€ 10,92859
	Totale MT			**€ 10,92859**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,06600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 1,37280
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	Totale RU			**€ 2,95812**
	Sommano euro (A)			**€ 14,00788**
	Scostamento % su anno 2023			+1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11907 = 5% * B)			€ 2,38134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63892
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,03**
	Scostamento % su anno 2023			+1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,41%			*€ 2,95812*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata D - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,00480 h	€ 60,58325 0%	€ 0,29080
	Totale AT			**€ 0,29080**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	2,94000 kg	€ 4,46065 0%	€ 13,11431
	Totale MT			**€ 13,11431**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,14080 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 2,92864
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14080 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,38202
	Totale RU			**€ 6,31066**
	Sommano euro (A)			**€ 19,71577**
	Scostamento % su anno 2023			+2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16758 = 5% * B)			€ 3,35168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30675
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,37**
	Scostamento % su anno 2023			+2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,87%			*€ 6,31066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata E - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,00740 h	€ 60,58325 0%	€ 0,44832
	Totale AT			**€ 0,44832**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.C6.001.005	- Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	3,50000 kg	€ 4,46065 0%	€ 15,61228
		Totale MT			**€ 15,61228**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,18590 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 3,86672
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18590 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,46532
		Totale RU			**€ 8,33204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,39264** +2,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20734 = 5% * B)			€ 4,14675
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,85394
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,39** +2,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,54%			*€ 8,33204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata F - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,01000 h	€ 60,58325 0%	€ 0,60583
	Totale AT			**€ 0,60583**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	4,30000 kg	€ 4,46065 0%	€ 19,18080
	Totale MT			**€ 19,18080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,18920 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 3,93536
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18920 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,54458
	Totale RU			**€ 8,47994**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,26657** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24027 = 5% * B)			€ 4,80532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30719
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,38** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,31%			*€ 8,47994*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata G - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 300 mm, spessore = 0.6 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,01400 h	€ 60,58325 0%	€ 0,84817
		Totale AT			**€ 0,84817**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.005	- Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	5,17000 kg	€ 4,46065 0%	€ 23,06156
		Totale MT			**€ 23,06156**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,23980 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 4,98784
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,23980 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,76000
		Totale RU			**€ 10,74784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,65757** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29459 = 5% * B)			€ 5,89179
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,05494
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 44,60** +2,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,1%			*€ 10,74784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29459*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata H - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 350 mm, spessore = 0.6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,01800 h	€ 60,58325 0%	€ 1,09050
		Totale AT			**€ 1,09050**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.005	- Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	6,03000 kg	€ 4,46065 0%	€ 26,89772
		Totale MT			**€ 26,89772**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,27720 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 5,76576
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,27720 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,65834
		Totale RU			**€ 12,42410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,41232** +2,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34350 = 5% * B)			€ 6,87009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72824
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,01** +2,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,89%			*€ 12,42410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA			

	010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata I - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 400 mm, spessore = 0.6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,02200 h	€ 60,58325 0%	€ 1,33283
	Totale AT			**€ 1,33283**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	6,89000 kg	€ 4,46065 0%	€ 30,73388
	Totale MT			**€ 30,73388**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,30910 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 6,42928
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30910 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,42458
	Totale RU			**€ 13,85386**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,92057** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39033 = 5% * B)			€ 7,80650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,37271
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 59,10** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,44%			*€ 13,85386*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata J - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 450 mm, spessore = 0.8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,03200 h	€ 60,58325 0%	€ 1,93866
	Totale AT			**€ 1,93866**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	11,28000 kg	€ 4,46065 0%	€ 50,31613
	Totale MT			**€ 50,31613**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,42680 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 8,87744
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,42680 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 10,25174
	Totale RU			**€ 19,12918**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,38397** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60676 = 5% * B)			€ 12,13527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,35192
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 91,87** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,82%			*€ 19,12918*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60676*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata K - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 500 mm, spessore = 0.8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05100 h	€ 60,58325 0%	€ 3,08975
	Totale AT			**€ 3,08975**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	11,88000 kg	€ 4,46065 0%	€ 52,99252
	Totale MT			**€ 52,99252**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,53460 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 11,11968
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,53460 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 12,84109
	Totale RU			**€ 23,96077**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,04304** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68037 = 5% * B)			€ 13,60732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,36504
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 103,02** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,26%			*€ 23,96077*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata L - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 600 mm, spessore = 0.8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,06200 h	€ 60,58325 0%	€ 3,75616
	Totale AT			**€ 3,75616**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	14,02000 kg	€ 4,46065 0%	€ 62,53831
	Totale MT			**€ 62,53831**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,66000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 13,72800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,66000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 15,85320
	Totale RU			**€ 29,58120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,87567** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81494 = 5% * B)			€ 16,29886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,21745

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 123,39** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,97%			*€ 29,58120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata M - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 800 mm, spessore = 0.8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07820 h	€ 60,58325 0%	€ 4,73761
	Totale AT			**€ 4,73761**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	18,37000 kg	€ 4,46065 0%	€ 81,94214
	Totale MT			**€ 81,94214**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,92400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 19,21920
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,92400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 22,19448
	Totale RU			**€ 41,41368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,09343** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08879 = 5% * B)			€ 21,77588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,98693
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 164,86** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,12%			*€ 41,41368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata N - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1000 mm, spessore = 1.0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,09600 h	€ 60,58325 0%	€ 5,81599
	Totale AT			**€ 5,81599**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	28,70000 kg	€ 4,46065 0%	€ 128,02066
	Totale MT			**€ 128,02066**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,49600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 31,11680
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,49600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 35,93392
	Totale RU			**€ 67,05072**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 200,88737** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70754 = 5% * B)			€ 34,15085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,50382
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 258,54** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,93%			*€ 67,05072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata O - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1250 mm, spessore = 1.0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,13000 h	€ 60,58325 0%	€ 7,87582
	Totale AT			**€ 7,87582**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	35,87000 kg	€ 4,46065 0%	€ 160,00352
	Totale MT			**€ 160,00352**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,83700 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 38,20960
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,83700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 44,12474
	Totale RU			**€ 82,33434**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,21368** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12682 = 5% * B)			€ 42,53633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,27500
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 322,03** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,57%			*€ 82,33434*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.020.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 020 - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata P - Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1500 mm, spessore = 1.25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,22200 h	€ 60,58325 0%	€ 13,44948
	Totale AT			**€ 13,44948**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.005 - Distribuzione aeraulica - Canali spiroidali in lamiera prelavorata	53,81000 kg	€ 4,46065 0%	€ 240,02758
	Totale MT			**€ 240,02758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	2,06800	€ 20,80000	€ 43,01440

		Operaio 2^ categoria - D1	h	+7,22%	
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,06800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 49,67336
		Totale RU			**€ 92,68776**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 346,16482** +1,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94240 = 5% * B)			€ 58,84802
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,50128
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 445,51** +1,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,8%			*€ 92,68776*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.030.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 030 - Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare A - Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare per la distribuzione dell'aria.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00180 h	€ 80,90933 0%	€ 0,14564
	CAM24_AT.R.01.005	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura	0,01200 h	€ 40,47160 0%	€ 0,48566
		Totale AT			**€ 0,63130**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.002	- Distribuzione aeraulica - Tassello in ottone con filettatura metrica M6	0,20000 cad	€ 0,15464 0%	€ 0,03093
	CAM24_MT.C6.001.003	- Distribuzione aeraulica - Barra filettata 18/M 10x110 con filettatura M10	0,06000 cad	€ 1,66531 0%	€ 0,09992
	CAM24_MT.C6.001.004	- Distribuzione aeraulica - Bandella asolata per sospensioni 40x1,2 mm	0,15000 m	€ 1,99837 0%	€ 0,29976
	CAM24_MT.C6.001.006	- Distribuzione aeraulica - Canali in lamiera di acciaio zincato a sezione circolare	1,00000 kg	€ 4,29412 0%	€ 4,29412
		Totale MT			**€ 4,72473**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01980 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,45599
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01980 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,50906
		Totale RU			**€ 0,96505**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,32108** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05373 = 5% * B)			€ 1,07458
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73957
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 8,14** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,86%			*€ 0,96505*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.050.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 050 - Tronchetti di mandata e ripresa A - Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti			

	di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.007 - Distribuzione aeraulica - Tronchetto di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30	1,00000 cad	€ 52,69514 0%	€ 52,69514
	Totale MT			**€ 52,69514**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,85800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 17,84640
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,85800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 20,60916
	Totale RU			**€ 38,45556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,15070** +2,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77478 = 5% * B)			€ 15,49562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,66463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,31** +2,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,78%			*€ 38,45556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.050.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 050 - Tronchetti di mandata e ripresa B - Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.008 - Distribuzione aeraulica - Tronchetto di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40	1,00000 cad	€ 67,12385 0%	€ 67,12385
	Totale MT			**€ 67,12385**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,90200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 18,76160
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,90200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 21,66604
	Totale RU			**€ 40,42764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,55149** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91419 = 5% * B)			€ 18,28375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,58352
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 138,42** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,21%			*€ 40,42764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.050.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 050 - Tronchetti di mandata e ripresa C - Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.009 - Distribuzione aeraulica - Tronchetto di	1,00000	€ 78,63827	€ 78,63827

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50	cad	0%	
		Totale MT			**€ 78,63827**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,14400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,79520
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,14400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 27,47888
		Totale RU			**€ 51,27408**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,91235** +2,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10426 = 5% * B)			€ 22,08510
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,19975
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,20** +2,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,67%			*€ 51,27408*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10426*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.060.A (CAM)	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 060 - Canalizzazioni preisolate in poliuretano A - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04000 h	€ 80,90933 0%	€ 3,23637
		Totale AT			**€ 3,23637**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.299	- Distribuzione aeraulica - Canali preisolati in alluminio, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.	1,00000 mq	€ 30,14344 0%	€ 30,14344
		Totale MT			**€ 30,14344**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,56481** +1,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38730 = 5% * B)			€ 7,74602
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33108
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,64** +1,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,78%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38730*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C06.010.060.B (CAM)	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 060 - Canalizzazioni preisolate in poliuretano B - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04000 h	€ 80,90933 0%	€ 3,23637
	Totale AT			**€ 3,23637**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.300 - Distribuzione aeraulica - Canali preisolati in alluminio spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, trattata esternamente	1,00000 mq	€ 44,05580 0%	€ 44,05580
	Totale MT			**€ 44,05580**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,91417** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52627 = 5% * B)			€ 10,52541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24396
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,68** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,35%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.070.A (CAM)	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 070 - Canalizzazioni preisolate in poliuretano con trattamento autopulente e antimicrobico A - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 80 micron.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04000 h	€ 80,90933 0%	€ 3,23637

		Totale AT			**€ 3,23637**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.301	- Distribuzione aeraulica - Canali preisolati in alluminio spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 80 micron	1,00000 mq	€ 37,09962 0%	€ 37,09962
		Totale MT			**€ 37,09962**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
		Totale RU			**€ 12,18500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,52099** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44643 = 5% * B)			€ 8,92857
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,14496
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 67,59** +1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,03%			*€ 12,18500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44643*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.070.B (CAM)	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 070 - Canalizzazioni preisolate in poliuretano con trattamento autopulente e antimicrobico B - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04000 h	€ 80,90933 0%	€ 3,23637
		Totale AT			**€ 3,23637**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.302	- Distribuzione aeraulica - Canali preisolati spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 200 micron, trattata esternamente	1,00000 mq	€ 54,49006 0%	€ 54,49006
		Totale MT			**€ 54,49006**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,62200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,34843** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61496 = 5% * B)			€ 12,29923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,46477
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,11** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,7%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.080.A (CAM)	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 080 - Canalizzazioni preisolate in poliuretano per ambienti aggressivi A - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione;adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno ed esterno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 micron.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04000 h	€ 80,90933 0%	€ 3,23637
	Totale AT			**€ 3,23637**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.303 - Distribuzione aeraulica - Canali preisolati spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno ed esterno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 micron.	1,00000 mq	€ 32,46217 0%	€ 32,46217
	Totale MT			**€ 32,46217**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,25000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,00500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,43250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,13104** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40911 = 5% * B)			€ 8,18228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,63133
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 61,94** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,07%			*€ 12,43250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.010.080.B (CAM)	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE 080 - Canalizzazioni preisolate in poliuretano per ambienti aggressivi B - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma			

	poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale λi = 0,022 W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione;adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 □m ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04000 h	€ 80,90933 0%	€ 3,23637
		Totale AT			**€ 3,23637**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.304	- Distribuzione aeraulica - Canali preisolati spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm ed esterno 200 micron, trattata esternamente	1,00000 mq	€ 45,21516 0%	€ 45,21516
		Totale MT			**€ 45,21516**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
		Totale RU			**€ 14,91900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,37053** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53865 = 5% * B)			€ 10,77299
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,41435
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 81,56** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,29%			*€ 14,91900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53865*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio A - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.010	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 17,45006 0%	€ 17,45006
		Totale MT			**€ 17,45006**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336

	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,75791** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25294 = 5% * B)			€ 5,05884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,30** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,49%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio B - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.011 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 18,44925 0%	€ 18,44925
	Totale MT			**€ 18,44925**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,75710** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26144 = 5% * B)			€ 5,22871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,58** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,6%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio C - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.012	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 20,42383 0%	€ 20,42383
		Totale MT			**€ 20,42383**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,73168** +2,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27822 = 5% * B)			€ 5,56439
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82961
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,13** +2,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,99%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio D - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010.Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.013 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x100	1,00000 cad	€ 25,70523 0%	€ 25,70523
	Totale MT			**€ 25,70523**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,01308** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32311 = 5% * B)			€ 6,46222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44753
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,92** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,52%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio E - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto,			

	verniciato bianco RAL 9010.Dimensioni 300x120 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.014	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x120	1,00000 cad	€ 19,44843 0%	€ 19,44843
		Totale MT			**€ 19,44843**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,75628** +2,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26993 = 5% * B)			€ 5,39857
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71549
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,87** +2,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,76%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26993*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio F - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x120 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.015	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x120	1,00000 cad	€ 21,42301 0%	€ 21,42301
		Totale MT			**€ 21,42301**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,73086** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28671 = 5% * B)			€ 5,73425
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,94651
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,41** +2,13%

	Incidenza Manodopera sul totale 24,25%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio G - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x120 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.016 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x120	1,00000 cad	€ 25,02722 0%	€ 25,02722
	Totale MT			**€ 25,02722**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,33507** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31735 = 5% * B)			€ 6,34696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,05** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,91%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio H - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x120 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.017 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x120	1,00000 cad	€ 28,65521 0%	€ 28,65521
	Totale MT			**€ 28,65521**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			

				€ 10,52784
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,96306** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34819 = 5% * B)			€ 6,96372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,72** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,97%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio I - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.018 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x160	1,00000 cad	€ 21,10184 0%	€ 21,10184
	Totale MT			**€ 21,10184**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,40969** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28398 = 5% * B)			€ 5,67965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,00** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,48%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio J - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 80,90933 0%	€ 1,61819
	Totale AT			**€ 1,61819**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.019	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x160	1,00000 cad	€ 25,02722 0%	€ 25,02722
		Totale MT			**€ 25,02722**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,17325** +1,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31597 = 5% * B)			€ 6,31945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34927
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,84** +1,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,01%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31597*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio K - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x160 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.020	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x160	1,00000 cad	€ 29,33323 0%	€ 29,33323
		Totale MT			**€ 29,33323**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,64108** +1,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35395 = 5% * B)			€ 7,07898
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87201
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,59** +1,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,64%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio L - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto,			

	verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x160 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.021	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x160	1,00000 cad	€ 38,54001 0%	€ 38,54001
		Totale MT			**€ 38,54001**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,84786** +1,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43221 = 5% * B)			€ 8,64414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,94920
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,44** +1,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,09%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43221*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio M - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.022	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x160	1,00000 cad	€ 45,79600 0%	€ 45,79600
		Totale MT			**€ 45,79600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,10385** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49388 = 5% * B)			€ 9,87765
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79815
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,78** +1,23%

	Incidenza Manodopera sul totale 14,08%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio N - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.023 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x200	1,00000 cad	€ 30,29673 0%	€ 30,29673
	Totale MT			**€ 30,29673**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,10591** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38340 = 5% * B)			€ 7,66800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,05** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,17%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio O - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.024 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x200	1,00000 cad	€ 33,27050 0%	€ 33,27050
	Totale MT			**€ 33,27050**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			

				€ 12,86736
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,07968** +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40868 = 5% * B)			€ 8,17355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,62532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,88** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,79%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio P - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.025 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x200	1,00000 cad	€ 38,88497 0%	€ 38,88497
	Totale MT			**€ 38,88497**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,69415** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45640 = 5% * B)			€ 9,12801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,10** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,62%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio Q - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.026	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x200	1,00000 cad	€ 42,48917 0%	€ 42,48917
		Totale MT			**€ 42,48917**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,29835** +1,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48704 = 5% * B)			€ 9,74072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,70391
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,74** +1,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,45%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio R - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.027	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x200	1,00000 cad	€ 51,06551 0%	€ 51,06551
		Totale MT			**€ 51,06551**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,87469** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55994 = 5% * B)			€ 11,19870
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,70734
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,78** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,18%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio S - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto,			

	verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.028	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x300	1,00000 cad	€ 45,12988 0%	€ 45,12988
		Totale MT			**€ 45,12988**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,77198** +1,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54206 = 5% * B)			€ 10,84124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46132
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,07** +1,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,95%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54206*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio T - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.029	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x300	1,00000 cad	€ 51,38668 0%	€ 51,38668
		Totale MT			**€ 51,38668**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,02878** +1,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59524 = 5% * B)			€ 11,90489
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,19337
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,13** +1,59%

	Incidenza Manodopera sul totale 18,17%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio U - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.030 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x300	1,00000 cad	€ 63,59102 0%	€ 63,59102
	Totale MT			**€ 63,59102**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
	Totale RU			**€ 16,37664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,23312** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69898 = 5% * B)			€ 13,97963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,62128
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,83** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,47%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio V - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.031 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 1000x300	1,00000 cad	€ 76,12841 0%	€ 76,12841
	Totale MT			**€ 76,12841**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856

	Totale RU			**€ 16,37664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,77051** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80555 = 5% * B)			€ 16,11099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,08815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,97** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,43%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio W - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.032 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x400	1,00000 cad	€ 64,92326 0%	€ 64,92326
	Totale MT			**€ 64,92326**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,56804** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75283 = 5% * B)			€ 15,05657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,36246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,99** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,47%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio X - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.033	- Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x400	1,00000 cad	€ 81,06487 0%	€ 81,06487
		Totale MT			**€ 81,06487**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,84352
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,87264
		Totale RU			**€ 18,71616**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,37013** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87015 = 5% * B)			€ 17,40292
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,97731
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 131,75** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,21%			*€ 18,71616*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.010.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 010 - Bocchetta di mandata in acciaio Y - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,32000 h	€ 80,90933 0%	€ 25,89099
	Totale AT			**€ 25,89099**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.034 - Distribuzione aeraulica - Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 97,87259 0%	€ 97,87259
	Totale MT			**€ 97,87259**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,84352
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,87264
	Totale RU			**€ 18,71616**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,47974** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21108 = 5% * B)			€ 24,22156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,67013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 183,37** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,21%			*€ 18,71616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm A - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con			

	serranda e rete. Dimensioni 400x400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.035	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x400	1,00000 cad	€ 202,34695 0%	€ 202,34695
		Totale MT			**€ 202,34695**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,99173** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92093 = 5% * B)			€ 38,41859
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,44103
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 290,85** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,24%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92093*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AA - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.060	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x800	1,00000 cad	€ 377,65641 0%	€ 377,65641
		Totale MT			**€ 377,65641**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 411,10770** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49442 = 5% * B)			€ 69,88831
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,09960
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 529,10** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,53%			*€ 29,24400*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AB - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.061 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x800	1,00000 cad	€ 897,36369 0%	€ 897,36369
	Totale MT			**€ 897,36369**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 930,81498** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,91193 = 5% * B)			€ 158,23855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,90535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.197,96** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,91193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AC - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.069 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x1000	1,00000 cad	€ 660,73516 0%	€ 660,73516
	Totale MT			**€ 660,73516**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 694,18645 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,90059 = 5% * B)			€ 118,01170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,21982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 893,42** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,90059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AD - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.062 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x800	1,00000 cad	€ 408,30999 0%	€ 408,30999
	Totale MT			**€ 408,30999**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 441,76128** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75497 = 5% * B)			€ 75,09942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,68607
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 568,55** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,14%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AE - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.070 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x1000	1,00000 cad	€ 903,62049 0%	€ 903,62049
	Totale MT			

				€ 903,62049
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 939,89675** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,98912 = 5% * B)			€ 159,78245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,96792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.209,65** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,61%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,98912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AF - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.071 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x1000	1,00000 cad	€ 978,09549 0%	€ 978,09549
	Totale MT			**€ 978,09549**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.014,37175** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62216 = 5% * B)			€ 172,44320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,68150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.305,50** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,62216*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AG - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 4,69274**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.072	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x1000	1,00000 cad	€ 1.054,54507 0%	€ 1.054,54507
		Totale MT			**€ 1.054,54507**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
		Totale RU			**€ 31,58352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.090,82133** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,27198 = 5% * B)			€ 185,43963
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,62610
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.403,89** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 31,58352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,27198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AH - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
		Totale AT			**€ 4,69274**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.073	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1200	1,00000 cad	€ 428,09149 0%	€ 428,09149
		Totale MT			**€ 428,09149**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
		Totale RU			**€ 31,58352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 464,36775** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94713 = 5% * B)			€ 78,94252
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,33103
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 597,64** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 31,58352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,94713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C06.020.015.AI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AI - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.074 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1200	1,00000 cad	€ 467,61749 0%	€ 467,61749
	Totale MT			**€ 467,61749**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 503,89375** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28310 = 5% * B)			€ 85,66194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,95557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 648,51** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,28310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AJ - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.075 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1200	1,00000 cad	€ 511,13093 0%	€ 511,13093
	Totale MT			**€ 511,13093**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 547,40719** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65296 = 5% * B)			€ 93,05922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,04664

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 704,51** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,65296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AK - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.076 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1200	1,00000 cad	€ 552,96588 0%	€ 552,96588
	Totale MT			**€ 552,96588**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 589,24214** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00856 = 5% * B)			€ 100,17116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,94133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 758,35** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,00856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AL - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.077 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1200	1,00000 cad	€ 592,51697 0%	€ 592,51697
	Totale MT			**€ 592,51697**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008

	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 628,79323** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34474 = 5% * B)			€ 106,89485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,56881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 809,26** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,34474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AM - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.078 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1200	1,00000 cad	€ 636,36218 0%	€ 636,36218
	Totale MT			**€ 636,36218**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 672,63844** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,71743 = 5% * B)			€ 114,34853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,69870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 865,69** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,71743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AN - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.068 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e	1,00000 cad	€ 549,59957 0%	€ 549,59957

fonte: http://burc.regione.campania.it

	rete 1000x1000			
	Totale MT			**€ 549,59957**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 585,87583** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97994 = 5% * B)			€ 99,59889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,54747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 754,02** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,97994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AO - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.063 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x800	1,00000 cad	€ 438,29745 0%	€ 438,29745
	Totale MT			**€ 438,29745**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 471,74874** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00986 = 5% * B)			€ 80,19729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,19460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 607,14** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00986*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AP - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1400 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.067	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1000	1,00000 cad	€ 481,22841 0%	€ 481,22841
	CAM24_MT.C6.001.079	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1400	1,00000 cad	€ 484,74128 0%	€ 484,74128
		Totale MT			**€ 965,96969**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
		Totale RU			**€ 32,75328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.003,57753** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,53041 = 5% * B)			€ 170,60818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,41857
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.291,60** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			*€ 32,75328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,53041*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AQ - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.080	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1400	1,00000 cad	€ 528,92595 0%	€ 528,92595
		Totale MT			**€ 528,92595**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
		Totale RU			**€ 32,75328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 566,53379** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,81554 = 5% * B)			€ 96,31074
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,28445
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 729,13** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,49%			*€ 32,75328*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,81554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AR - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.081 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1400	1,00000 cad	€ 578,00499 0%	€ 578,00499
	Totale MT			**€ 578,00499**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
	Totale RU			**€ 32,75328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 615,61283** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,23271 = 5% * B)			€ 104,65418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,02670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 792,29** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 32,75328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,23271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AS - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.082 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1400	1,00000 cad	€ 625,14513 0%	€ 625,14513
	Totale MT			**€ 625,14513**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
	Totale RU			**€ 32,75328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 662,75297 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,63340 = 5% * B)			€ 112,66800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,54210
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 852,96** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 32,75328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,63340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AT - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.083 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1400	1,00000 cad	€ 669,62078 0%	€ 669,62078
	Totale MT			**€ 669,62078**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
	Totale RU			**€ 32,75328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 707,22862** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,01144 = 5% * B)			€ 120,22887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,74575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 910,20** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 32,75328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,01144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AU - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.064 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x800	1,00000 cad	€ 470,23570 0%	€ 470,23570
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 470,23570
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 503,68699** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28134 = 5% * B)			€ 85,62679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,93138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 648,25** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,28134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AV - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.084 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1400	1,00000 cad	€ 719,06856 0%	€ 719,06856
	Totale MT			**€ 719,06856**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
	Totale RU			**€ 32,75328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 756,67640** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43175 = 5% * B)			€ 128,63499
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,53114
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 973,84** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 32,75328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,43175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AW - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 6,06820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.085	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1600	1,00000 cad	€ 541,11839 0%	€ 541,11839
		Totale MT			**€ 541,11839**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
		Totale RU			**€ 35,09280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 582,27939** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,94938 = 5% * B)			€ 98,98750
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,12669
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 749,39** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 35,09280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,94938*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AX - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
		Totale AT			**€ 6,06820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.086	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1600	1,00000 cad	€ 590,22122 0%	€ 590,22122
		Totale MT			**€ 590,22122**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
		Totale RU			**€ 35,09280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 631,38222** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36675 = 5% * B)			€ 107,33498
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,87172
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 812,59** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 35,09280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_C06.020.015.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AY - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.087 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1600	1,00000 cad	€ 645,55706 0%	€ 645,55706
	Totale MT			**€ 645,55706**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 686,71806** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83710 = 5% * B)			€ 116,74207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,34601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 883,81** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,83710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm AZ - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.088 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1600	1,00000 cad	€ 697,31249 0%	€ 697,31249
	Totale MT			**€ 697,31249**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 738,47349** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,27702 = 5% * B)			€ 125,54049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,40140

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 950,42** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,27702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm B - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.036 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x400	1,00000 cad	€ 222,43771 0%	€ 222,43771
	Totale MT			**€ 222,43771**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 246,08249** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09170 = 5% * B)			€ 41,83402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,79165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 316,71** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,65%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BA - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.089 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1600	1,00000 cad	€ 746,73648 0%	€ 746,73648
	Totale MT			**€ 746,73648**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 787,89748** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,69713 = 5% * B)			€ 133,94257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,18401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.014,02** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,69713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BB - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.090 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1600	1,00000 cad	€ 802,11990 0%	€ 802,11990
	Totale MT			**€ 802,11990**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 843,28090** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,16789 = 5% * B)			€ 143,35775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,66387
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.085,30** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,16789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BC - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
	Totale AT			**€ 6,63457**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.091 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e	1,00000 cad	€ 597,46531 0%	€ 597,46531

fonte: http://burc.regione.campania.it

	rete 400x1800			
	Totale MT			**€ 597,46531**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
	Totale RU			**€ 37,43232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 641,53220** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,45302 = 5% * B)			€ 109,06047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,05927
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 825,65** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 37,43232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,45302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BD - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x800 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.092	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x800	1,00000 cad	€ 562,52951 0%	€ 562,52951
	Totale MT			**€ 562,52951**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 595,98080** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,06584 = 5% * B)			€ 101,31674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,72975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 767,03** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,06584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BE - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1800 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.093	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1800	1,00000 cad	€ 651,50459 0%	€ 651,50459
		Totale MT			**€ 651,50459**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 695,57148** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91236 = 5% * B)			€ 118,24715
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,38186
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 895,20** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,91236*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BF - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.094	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1800	1,00000 cad	€ 712,46680 0%	€ 712,46680
		Totale MT			**€ 712,46680**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 756,53369** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43054 = 5% * B)			€ 128,61073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,51444
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 973,66** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,43054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BG - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
	Totale AT			**€ 6,63457**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.095 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1800	1,00000 cad	€ 769,80101 0%	€ 769,80101
	Totale MT			**€ 769,80101**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
	Totale RU			**€ 37,43232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 813,86790** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,91788 = 5% * B)			€ 138,35754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,22254
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.047,45** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 37,43232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,91788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BH - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
	Totale AT			**€ 6,63457**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.096 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1800	1,00000 cad	€ 884,83818 0%	€ 884,83818
	Totale MT			**€ 884,83818**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
	Totale RU			**€ 37,43232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 928,90507** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,89569 = 5% * B)			€ 157,91386

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,68189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.195,50** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 37,43232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,89569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BI - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.065 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x800	1,00000 cad	€ 768,49256 0%	€ 768,49256
	Totale MT			**€ 768,49256**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 801,94385** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,81652 = 5% * B)			€ 136,33045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,82743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.032,10** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,83%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,81652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.BJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm BJ - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.066 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x800	1,00000 cad	€ 832,10736 0%	€ 832,10736
	Totale MT			**€ 832,10736**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,60000	€ 25,71000	€ 15,42600

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 865,55865** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,35725 = 5% * B)			€ 147,14497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,27036
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.113,97** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,35725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm C - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.037 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x400	1,00000 cad	€ 243,53956 0%	€ 243,53956
	Totale MT			**€ 243,53956**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 267,18434** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27107 = 5% * B)			€ 45,42134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,26057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 343,87** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm D - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.038 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 263,96338	€ 263,96338

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x400	cad	0%	
		Totale MT			**€ 263,96338**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 287,60816** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44467 = 5% * B)			€ 48,89339
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,65016
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 370,15** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,69%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44467*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm E - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.039	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x400	1,00000 cad	€ 284,38721 0%	€ 284,38721
		Totale MT			**€ 284,38721**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,03199** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61827 = 5% * B)			€ 52,36544
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,03974
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 396,44** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm F - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x400 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.040	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x400	1,00000 cad	€ 305,15599 0%	€ 305,15599
		Totale MT			**€ 305,15599**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 328,80077** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79481 = 5% * B)			€ 55,89613
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,46969
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 423,17** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,98%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79481*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm G - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.041	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1000x400	1,00000 cad	€ 325,57982 0%	€ 325,57982
		Totale MT			**€ 325,57982**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 349,22460** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96841 = 5% * B)			€ 59,36818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,85928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 449,45** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm H - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.042 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x400	1,00000 cad	€ 366,13009 0%	€ 366,13009
	Totale MT			**€ 366,13009**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 389,77487** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31309 = 5% * B)			€ 66,26173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,60366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 501,64** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm I - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.043 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1400x400	1,00000 cad	€ 407,00154 0%	€ 407,00154
	Totale MT			**€ 407,00154**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 434,64105** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69445 = 5% * B)			€ 73,88898

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,85300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 559,38** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,69445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm J - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.044 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x400	1,00000 cad	€ 497,93931 0%	€ 497,93931
	Totale MT			**€ 497,93931**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 525,57882** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46742 = 5% * B)			€ 89,34840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,49272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 676,42** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,46742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm K - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.045 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x400	1,00000 cad	€ 539,47687 0%	€ 539,47687
	Totale MT			**€ 539,47687**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,50400	€ 25,71000	€ 12,95784

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 567,11638** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82049 = 5% * B)			€ 96,40978
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,35262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 729,88** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,82049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm L - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.046 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x400	1,00000 cad	€ 582,95333 0%	€ 582,95333
	Totale MT			**€ 582,95333**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 610,59284** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,19004 = 5% * B)			€ 103,80078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,43936
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 785,83** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,19004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm M - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.047 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 258,69387	€ 258,69387

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x600	cad	0%	
		Totale MT			**€ 258,69387**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,32812** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46779 = 5% * B)			€ 49,35578
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,96839
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 373,65** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm N - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.048	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x600	1,00000 cad	€ 283,75677 0%	€ 283,75677
		Totale MT			**€ 283,75677**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 315,39102** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68082 = 5% * B)			€ 53,61647
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,90075
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 405,91** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,92%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm O - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x600 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.049	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x600	1,00000 cad	€ 310,42551 0%	€ 310,42551
		Totale MT			**€ 310,42551**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 342,05976** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90751 = 5% * B)			€ 58,15016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,02099
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 440,23** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,90751*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm P - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.050	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x600	1,00000 cad	€ 336,13074 0%	€ 336,13074
		Totale MT			**€ 336,13074**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 367,76499** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12600 = 5% * B)			€ 62,52005
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,02850
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 473,31** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm Q - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.051 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x600	1,00000 cad	€ 361,16985 0%	€ 361,16985
	Totale MT			**€ 361,16985**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 392,80410** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33884 = 5% * B)			€ 66,77670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,95808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 505,54** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm R - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.052 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x600	1,00000 cad	€ 387,69585 0%	€ 387,69585
	Totale MT			**€ 387,69585**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 419,33010** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56431 = 5% * B)			€ 71,28612

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,06162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 539,68** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm S - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.053 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1000x600	1,00000 cad	€ 413,57951 0%	€ 413,57951
	Totale MT			**€ 413,57951**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 445,21376** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78432 = 5% * B)			€ 75,68634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,09001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 572,99** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm T - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.054 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x600	1,00000 cad	€ 464,32385 0%	€ 464,32385
	Totale MT			**€ 464,32385**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,57600	€ 25,71000	€ 14,80896

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 495,95810** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,21564 = 5% * B)			€ 84,31288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,02710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 638,30** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,21564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm U - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.055 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x600	1,00000 cad	€ 633,40030 0%	€ 633,40030
	Totale MT			**€ 633,40030**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 666,20431** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,66274 = 5% * B)			€ 113,25473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,94590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 857,40** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,66274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm V - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.055 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 633,40030	€ 633,40030

		aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x600	cad	0%	
		Totale MT			**€ 633,40030**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 666,20431** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,66274 = 5% * B)			€ 113,25473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,94590
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 857,40** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,66274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm W - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.056	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x600	1,00000 cad	€ 685,80996 0%	€ 685,80996
		Totale MT			**€ 685,80996**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 718,61397** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10822 = 5% * B)			€ 122,16437
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,07783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 924,86** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,10822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm X - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x600 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.057	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x600	1,00000 cad	€ 740,17041 0%	€ 740,17041
		Totale MT			**€ 740,17041**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 772,97442** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,57028 = 5% * B)			€ 131,40565
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,43801
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 994,82** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,57028*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm Y - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.058	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x800	1,00000 cad	€ 315,37385 0%	€ 315,37385
		Totale MT			**€ 315,37385**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 348,82514** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96501 = 5% * B)			€ 59,30027
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,81254
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 448,94** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.015.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm Z - Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.059 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x800	1,00000 cad	€ 345,01635 0%	€ 345,01635
	Totale MT			**€ 345,01635**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 378,46764** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21698 = 5% * B)			€ 64,33950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,28071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 487,09** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 6%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm A - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.097 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x450	1,00000 cad	€ 182,24429 0%	€ 182,24429
	Totale MT			**€ 182,24429**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,88907** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75006 = 5% * B)			€ 35,00114

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,08902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 264,98** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,95%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AA - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.122 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x850	1,00000 cad	€ 325,91288 0%	€ 325,91288
	Totale MT			**€ 325,91288**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 359,36417** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05460 = 5% * B)			€ 61,09191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,04561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 462,50** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AB - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.123 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x850	1,00000 cad	€ 778,04429 0%	€ 778,04429
	Totale MT			**€ 778,04429**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,60000	€ 25,71000	€ 15,42600

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 811,49558** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,89771 = 5% * B)			€ 137,95425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,94498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.044,39** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,89771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AC - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1050 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.132 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1050	1,00000 cad	€ 322,27299 0%	€ 322,27299
	Totale MT			**€ 322,27299**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 355,72428** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02366 = 5% * B)			€ 60,47313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,61974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 457,82** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,02366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AD - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1050 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.133 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 349,64353	€ 349,64353

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1050	cad	0%	
		Totale MT			**€ 349,64353**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 383,09482** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25631 = 5% * B)			€ 65,12612
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,82209
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 493,04** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,25631*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AE - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1050 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.134	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1050	1,00000 cad	€ 378,98866 0%	€ 378,98866
		Totale MT			**€ 378,98866**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 412,43995** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50574 = 5% * B)			€ 70,11479
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,25547
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 530,81** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50574*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AF - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1050 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.135	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1050	1,00000 cad	€ 408,00072 0%	€ 408,00072
		Totale MT			**€ 408,00072**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 441,45201** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75234 = 5% * B)			€ 75,04684
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,64989
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 568,15** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75234*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AG - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1050 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.136	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1050	1,00000 cad	€ 435,63296 0%	€ 435,63296
		Totale MT			**€ 435,63296**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 469,08425** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98722 = 5% * B)			€ 79,74432
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,88286
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 603,71** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,98722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AH - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1050 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.137 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1050	1,00000 cad	€ 464,64502 0%	€ 464,64502
	Totale MT			**€ 464,64502**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 498,09631** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,23382 = 5% * B)			€ 84,67637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,27727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 641,05** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,23382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AI - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1050 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.138 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1050	1,00000 cad	€ 493,97825 0%	€ 493,97825
	Totale MT			**€ 493,97825**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 527,42954** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48315 = 5% * B)			€ 89,66302

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,70926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 678,80** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,31%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,48315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AJ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1050 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.139 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1050	1,00000 cad	€ 551,64552 0%	€ 551,64552
	Totale MT			**€ 551,64552**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 585,09681** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97332 = 5% * B)			€ 99,46646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,45633
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 753,02** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,88%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,97332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AK - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1050 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.140 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1050	1,00000 cad	€ 608,32551 0%	€ 608,32551
	Totale MT			**€ 608,32551**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,64800	€ 25,71000	€ 16,66008

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 644,60177** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,47912 = 5% * B)			€ 109,58230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,41841
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 829,60** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,47912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AL - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.124 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x850	1,00000 cad	€ 352,27234 0%	€ 352,27234
	Totale MT			**€ 352,27234**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 385,72363** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27865 = 5% * B)			€ 65,57302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,12967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 496,43** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,27865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AM - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1050 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.141 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 770,46714	€ 770,46714

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1050	cad	0%	
		Totale MT			**€ 770,46714**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
		Totale RU			**€ 31,58352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 806,74340** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85732 = 5% * B)			€ 137,14638
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,38898
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.038,28** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 31,58352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,85732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AN - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1050 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
		Totale AT			**€ 4,69274**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.142	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1050	1,00000 cad	€ 832,10736 0%	€ 832,10736
		Totale MT			**€ 832,10736**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
		Totale RU			**€ 31,58352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 868,38362** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,38126 = 5% * B)			€ 147,62522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,60088
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.117,61** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,83%			*€ 31,58352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,38126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AO - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1050 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
		Totale AT			**€ 4,69274**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.143	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1050	1,00000 cad	€ 892,09417 0%	€ 892,09417
		Totale MT			**€ 892,09417**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
		Totale RU			**€ 31,58352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 928,37043** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,89115 = 5% * B)			€ 157,82297
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,61934
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.194,81** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 31,58352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,89115*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AP - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1250 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
		Totale AT			**€ 4,69274**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.144	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1250	1,00000 cad	€ 368,74701 0%	€ 368,74701
		Totale MT			**€ 368,74701**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
		Totale RU			**€ 31,58352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 405,02327** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,44270 = 5% * B)			€ 68,85396
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,38772
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 521,26** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 31,58352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,44270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AQ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.145 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1250	1,00000 cad	€ 399,06753 0%	€ 399,06753
	Totale MT			**€ 399,06753**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 435,34379** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,70042 = 5% * B)			€ 74,00844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,93522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 560,29** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,64%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,70042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AR - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.146 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1250	1,00000 cad	€ 431,70759 0%	€ 431,70759
	Totale MT			**€ 431,70759**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 467,98385** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97786 = 5% * B)			€ 79,55725

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,75411
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 602,30** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,97786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AS - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.147 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1250	1,00000 cad	€ 464,32385 0%	€ 464,32385
	Totale MT			**€ 464,32385**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 500,60011** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25510 = 5% * B)			€ 85,10202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,57021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 644,27** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AT - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.148 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1250	1,00000 cad	€ 494,31131 0%	€ 494,31131
	Totale MT			**€ 494,31131**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,64800	€ 25,71000	€ 16,66008

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 530,58757** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50999 = 5% * B)			€ 90,19989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,07875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 682,87** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,63%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,50999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AU - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.149 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1250	1,00000 cad	€ 526,92758 0%	€ 526,92758
	Totale MT			**€ 526,92758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
	Totale RU			**€ 31,58352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 563,20384** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,78723 = 5% * B)			€ 95,74465
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,89485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 724,84** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 31,58352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,78723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AV - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
	Totale AT			**€ 4,69274**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.150 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 559,22268	€ 559,22268

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1250	cad	0%	
		Totale MT			**€ 559,22268**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
		Totale RU			**€ 31,58352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 595,49894** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,06174 = 5% * B)			€ 101,23482
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,67338
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 766,41** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 31,58352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,06174*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AW - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x850 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.125	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x850	1,00000 cad	€ 376,66912 0%	€ 376,66912
		Totale MT			**€ 376,66912**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 410,12041** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48602 = 5% * B)			€ 69,72047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,98409
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 527,82** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AX - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1250 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05800 h	€ 80,90933 0%	€ 4,69274
		Totale AT			**€ 4,69274**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.151	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1250	1,00000 cad	€ 623,81288 0%	€ 623,81288
		Totale MT			**€ 623,81288**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,64800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,92344
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,64800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,66008
		Totale RU			**€ 31,58352**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 660,08914** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61076 = 5% * B)			€ 112,21515
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,23043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 849,53** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 31,58352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AY - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1250 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.152	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1250	1,00000 cad	€ 686,44040 0%	€ 686,44040
		Totale MT			**€ 686,44040**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
		Totale RU			**€ 32,75328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 724,04824** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,15441 = 5% * B)			€ 123,08820
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,71364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 931,85** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 32,75328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,15441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm AZ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.153 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1250	1,00000 cad	€ 870,64737 0%	€ 870,64737
	Totale MT			**€ 870,64737**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
	Totale RU			**€ 32,75328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 908,25521** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72017 = 5% * B)			€ 154,40339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,26586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.168,92** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 32,75328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,72017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm B - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.098 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x450	1,00000 cad	€ 201,00280 0%	€ 201,00280
	Totale MT			**€ 201,00280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,64758** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90950 = 5% * B)			€ 38,19009

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,28377
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,12** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BA - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.154 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1250	1,00000 cad	€ 939,19863 0%	€ 939,19863
	Totale MT			**€ 939,19863**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
	Totale RU			**€ 32,75328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 976,80647** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,30286 = 5% * B)			€ 166,05710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,28636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.257,15** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,61%			*€ 32,75328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,30286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BB - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.155 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1250	1,00000 cad	€ 1.006,10837 0%	€ 1.006,10837
	Totale MT			**€ 1.006,10837**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,67200	€ 25,71000	€ 17,27712

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 32,75328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.043,71621** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,87159 = 5% * B)			€ 177,43176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,11480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.343,26** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 32,75328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,87159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BC - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.156 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1450	1,00000 cad	€ 415,54219 0%	€ 415,54219
	Totale MT			**€ 415,54219**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
	Totale RU			**€ 32,75328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 453,15003** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85178 = 5% * B)			€ 77,03551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,01855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 583,20** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,62%			*€ 32,75328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,85178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BD - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.157 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 448,51531	€ 448,51531

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1450	cad	0%	
		Totale MT			**€ 448,51531**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
		Totale RU			**€ 32,75328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 486,12315** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13205 = 5% * B)			€ 82,64094
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,87641
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 625,64** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 32,75328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,13205*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BE - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1450 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.158	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1450	1,00000 cad	€ 484,41666 0%	€ 484,41666
		Totale MT			**€ 484,41666**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
		Totale RU			**€ 32,75328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 522,02450** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43721 = 5% * B)			€ 88,74417
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,07687
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 671,85** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 32,75328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,43721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BF - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1450 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.159	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1450	1,00000 cad	€ 520,02844 0%	€ 520,02844
		Totale MT			**€ 520,02844**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
		Totale RU			**€ 32,75328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 557,63628** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73991 = 5% * B)			€ 94,79817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,24345
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 717,68** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 32,75328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73991*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BG - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1450 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.160	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1450	1,00000 cad	€ 553,28704 0%	€ 553,28704
		Totale MT			**€ 553,28704**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,47616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,27712
		Totale RU			**€ 32,75328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 588,62942** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00335 = 5% * B)			€ 100,06700
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,86964
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 757,57** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 32,75328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,00335*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BH - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.126 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x850	1,00000 cad	€ 402,69552 0%	€ 402,69552
	Totale MT			**€ 402,69552**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 436,14681** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,70725 = 5% * B)			€ 74,14496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,02918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 561,32** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,21%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,70725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BI - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.161 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1450	1,00000 cad	€ 588,90087 0%	€ 588,90087
	Totale MT			**€ 588,90087**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,43010
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,22570
	Totale RU			**€ 32,65580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 626,41123** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32450 = 5% * B)			€ 106,48991

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,29011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 806,19** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 32,65580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,32450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BJ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.162 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1450	1,00000 cad	€ 764,54339 0%	€ 764,54339
	Totale MT			**€ 764,54339**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 805,70439** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,84849 = 5% * B)			€ 136,96975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,26741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.036,94** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,84849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BK - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 160x1450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.163 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1450	1,00000 cad	€ 970,17338 0%	€ 970,17338
	Totale MT			**€ 970,17338**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,72000	€ 25,71000	€ 18,51120

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.011,33438** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,59634 = 5% * B)			€ 171,92684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,32612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.301,59** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,7%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,59634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BL - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.164 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1450	1,00000 cad	€ 1.046,63485 0%	€ 1.046,63485
	Totale MT			**€ 1.046,63485**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.087,79585** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,24626 = 5% * B)			€ 184,92529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,27211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.399,99** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,51%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,24626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BM - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.165 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 1.120,13446	€ 1.120,13446

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1450	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.120,13446**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
		Totale RU			**€ 35,09280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.161,29546** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,87101 = 5% * B)			€ 197,42023
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,87157
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.494,59** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 35,09280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,87101*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BN - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1650 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
		Totale AT			**€ 6,06820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.166	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1650	1,00000 cad	€ 462,34927 0%	€ 462,34927
		Totale MT			**€ 462,34927**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
		Totale RU			**€ 35,09280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 503,51027** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,27984 = 5% * B)			€ 85,59675
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,91070
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 648,02** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 35,09280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,27984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BO - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1650 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
		Totale AT			**€ 6,06820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.167	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1650	1,00000 cad	€ 498,27237 0%	€ 498,27237
		Totale MT			**€ 498,27237**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
		Totale RU			**€ 35,09280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 539,43337** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,58518 = 5% * B)			€ 91,70367
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,11370
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 694,25** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 35,09280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,58518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BP - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1650 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
		Totale AT			**€ 6,06820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.168	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1650	1,00000 cad	€ 537,14544 0%	€ 537,14544
		Totale MT			**€ 537,14544**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
		Totale RU			**€ 35,09280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 578,30644** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91560 = 5% * B)			€ 98,31209
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,66185
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 744,28** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			*€ 35,09280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BQ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.127 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x850	1,00000 cad	€ 428,72192 0%	€ 428,72192
	Totale MT			**€ 428,72192**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 462,17321** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,92847 = 5% * B)			€ 78,56945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,07427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 594,82** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,92847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BR - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.169 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1650	1,00000 cad	€ 576,04230 0%	€ 576,04230
	Totale MT			**€ 576,04230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,20330** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24623 = 5% * B)			€ 104,92456

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,21279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,34** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BS - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.170 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1650	1,00000 cad	€ 611,97729 0%	€ 611,97729
	Totale MT			**€ 611,97729**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 653,13829** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,55168 = 5% * B)			€ 111,03351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,41718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 840,59** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,55168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BT - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.171 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1650	1,00000 cad	€ 650,85036 0%	€ 650,85036
	Totale MT			**€ 650,85036**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,72000	€ 25,71000	€ 18,51120

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 692,01136** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88210 = 5% * B)			€ 117,64193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,96533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 890,62** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,88210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BU - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.172 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1650	1,00000 cad	€ 690,05650 0%	€ 690,05650
	Totale MT			**€ 690,05650**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 731,21750** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,21535 = 5% * B)			€ 124,30698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,55245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 941,08** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,21535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BV - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07500 h	€ 80,90933 0%	€ 6,06820
	Totale AT			**€ 6,06820**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.173 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 767,50526	€ 767,50526

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1650	cad	0%	
		Totale MT			**€ 767,50526**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
		Totale RU			**€ 35,09280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 808,66626** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,87366 = 5% * B)			€ 137,47326
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,61395
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.040,75** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 35,09280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,87366*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BW - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1650 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.174	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1650	1,00000 cad	€ 842,31333 0%	€ 842,31333
		Totale MT			**€ 842,31333**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 886,38022** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,53423 = 5% * B)			€ 150,68464
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,70649
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.140,77** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,53423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BX - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1650 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.175	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1650	1,00000 cad	€ 1.070,02055 0%	€ 1.070,02055
		Totale MT			**€ 1.070,02055**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.114,08744** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,46974 = 5% * B)			€ 189,39486
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,34823
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.433,83** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,61%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,46974*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BY - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1650 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.176	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1650	1,00000 cad	€ 1.122,10904 0%	€ 1.122,10904
		Totale MT			**€ 1.122,10904**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.166,17593** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,91250 = 5% * B)			€ 198,24991
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,44258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.500,87** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,91250*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.BZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm BZ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1650 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.177	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1650	1,00000 cad	€ 1.234,46982 0%	€ 1.234,46982
		Totale MT			**€ 1.234,46982**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.278,53671** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,86756 = 5% * B)			€ 217,35124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,58880
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.645,48** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,27%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,86756*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm C - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x450 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.099	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x450	1,00000 cad	€ 220,45124 0%	€ 220,45124
		Totale MT			**€ 220,45124**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 244,09602** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07482 = 5% * B)			€ 41,49632

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,55923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 314,15** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CA - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
	Totale AT			**€ 6,63457**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.178 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1850	1,00000 cad	€ 507,49104 0%	€ 507,49104
	Totale MT			**€ 507,49104**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
	Totale RU			**€ 37,43232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 551,55793** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68824 = 5% * B)			€ 93,76485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,53228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 709,86** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 37,43232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,68824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CB - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.128 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x850	1,00000 cad	€ 480,16808 0%	€ 480,16808
	Totale MT			**€ 480,16808**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,60000	€ 25,71000	€ 15,42600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 513,61937** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,36576 = 5% * B)			€ 87,31529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,09347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 661,03** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,36576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CC - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
	Totale AT			**€ 6,63457**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.179 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1850	1,00000 cad	€ 546,70907 0%	€ 546,70907
	Totale MT			**€ 546,70907**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
	Totale RU			**€ 37,43232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 590,77596** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02160 = 5% * B)			€ 100,43191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,12079
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 760,33** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 37,43232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,02160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CD - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
	Totale AT			**€ 6,63457**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.180 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 589,23393	€ 589,23393

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1850	cad	0%	
		Totale MT			**€ 589,23393**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 633,30082** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,38306 = 5% * B)			€ 107,66114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,09620
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 815,06** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,38306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CE - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1850 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.181	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1850	1,00000 cad	€ 632,05616 0%	€ 632,05616
		Totale MT			**€ 632,05616**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 676,12305** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,74705 = 5% * B)			€ 114,94092
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,10640
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 870,17** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,74705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CF - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1850 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.182	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1850	1,00000 cad	€ 670,96492 0%	€ 670,96492
		Totale MT			**€ 670,96492**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 715,03181** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,07777 = 5% * B)			€ 121,55541
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,65872
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 920,25** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,07777*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CG - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1850 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
		Totale AT			**€ 6,63457**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.183	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1850	1,00000 cad	€ 713,78715 0%	€ 713,78715
		Totale MT			**€ 713,78715**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
		Totale RU			**€ 37,43232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 757,85404** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44176 = 5% * B)			€ 128,83519
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,66892
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 975,36** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 37,43232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,44176*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CH - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
	Totale AT			**€ 6,63457**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.184 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1850	1,00000 cad	€ 756,31201 0%	€ 756,31201
	Totale MT			**€ 756,31201**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
	Totale RU			**€ 37,43232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 800,37890** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,80322 = 5% * B)			€ 136,06441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,64433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.030,09** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 37,43232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,80322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CI - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08200 h	€ 80,90933 0%	€ 6,63457
	Totale AT			**€ 6,63457**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.185 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1850	1,00000 cad	€ 838,04300 0%	€ 838,04300
	Totale MT			**€ 838,04300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,68704
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,74528
	Totale RU			**€ 37,43232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 882,10989** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49793 = 5% * B)			€ 149,95868

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,20686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.135,28** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,3%			*€ 37,43232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CJ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933 0%	€ 7,28184
	Totale AT			**€ 7,28184**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.186 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1850	1,00000 cad	€ 920,09516 0%	€ 920,09516
	Totale MT			**€ 920,09516**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,34520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,59640
	Totale RU			**€ 40,94160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 968,31860** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,23071 = 5% * B)			€ 164,61416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,29328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.246,23** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 40,94160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,23071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CK - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933 0%	€ 7,28184
	Totale AT			**€ 7,28184**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.187 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1850	1,00000 cad	€ 1.170,54574 0%	€ 1.170,54574
	Totale MT			**€ 1.170,54574**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,34520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,84000	€ 25,71000	€ 21,59640

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 40,94160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.218,76918** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,35954 = 5% * B)			€ 207,19076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,59599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.568,56** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,61%			*€ 40,94160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,35954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CL - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933 0%	€ 7,28184
	Totale AT			**€ 7,28184**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.188 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1850	1,00000 cad	€ 1.259,18777 0%	€ 1.259,18777
	Totale MT			**€ 1.259,18777**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,34520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,59640
	Totale RU			**€ 40,94160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.307,41121** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,11300 = 5% * B)			€ 222,25991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 152,96711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.682,64** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,43%			*€ 40,94160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,11300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CM - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.129 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 530,54368	€ 530,54368

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x850	cad	0%	
		Totale MT			**€ 530,54368**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 563,99497** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,79396 = 5% * B)			€ 95,87914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,98741
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 725,86** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,79396*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CN - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1850 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933 0%	€ 7,28184
		Totale AT			**€ 7,28184**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.189	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1850	1,00000 cad	€ 1.347,50862 0%	€ 1.347,50862
		Totale MT			**€ 1.347,50862**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,34520
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,59640
		Totale RU			**€ 40,94160**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.395,73206** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,86372 = 5% * B)			€ 237,27445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,30065
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.796,31** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 40,94160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,86372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CO - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x850 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.130	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x850	1,00000 cad	€ 670,63186 0%	€ 670,63186
		Totale MT			**€ 670,63186**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 704,08315** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98471 = 5% * B)			€ 119,69414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,37773
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 906,16** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,98471*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.CP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CP - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x850 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.131	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x850	1,00000 cad	€ 725,01609 0%	€ 725,01609
		Totale MT			**€ 725,01609**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 758,46738** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44697 = 5% * B)			€ 128,93945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,74068
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 976,15** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,44697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm D - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.100 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x450	1,00000 cad	€ 240,23273 0%	€ 240,23273
	Totale MT			**€ 240,23273**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 263,87751** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24296 = 5% * B)			€ 44,85918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,87367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 339,61** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm E - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.101 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x450	1,00000 cad	€ 259,01504 0%	€ 259,01504
	Totale MT			**€ 259,01504**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,65982** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40261 = 5% * B)			€ 48,05217

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,07120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 363,78** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm F - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x450 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.102	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x450	1,00000 cad	€ 278,13040 0%	€ 278,13040
	Totale MT			**€ 278,13040**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 301,77518** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56509 = 5% * B)			€ 51,30178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,30770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 388,38** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm G - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x450 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.103	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x450	1,00000 cad	€ 297,92379 0%	€ 297,92379
	Totale MT			**€ 297,92379**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,43200	€ 25,71000	€ 11,10672

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 321,56857** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73333 = 5% * B)			€ 54,66666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,62352
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 413,86** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,09%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm H - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.104 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x450	1,00000 cad	€ 336,13074 0%	€ 336,13074
	Totale MT			**€ 336,13074**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 359,77552** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05809 = 5% * B)			€ 61,16184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,09374
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 463,03** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm I - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x450 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.105 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 374,69454	€ 374,69454

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x450	cad	0%	
		Totale MT			**€ 374,69454**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 402,33405** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41984 = 5% * B)			€ 68,39679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,07308
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 517,80** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41984*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm J - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x450 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.106	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x450	1,00000 cad	€ 470,91372 0%	€ 470,91372
		Totale MT			**€ 470,91372**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 498,55323** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,23770 = 5% * B)			€ 84,75405
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,33073
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 641,64** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,23770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm K - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x450 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.107	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x450	1,00000 cad	€ 510,46481 0%	€ 510,46481
		Totale MT			**€ 510,46481**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 538,10432** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57389 = 5% * B)			€ 91,47773
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,95821
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 692,54** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,57389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm L - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x450 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.108	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x450	1,00000 cad	€ 549,68284 0%	€ 549,68284
		Totale MT			**€ 549,68284**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 577,32235** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90724 = 5% * B)			€ 98,14480
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,54672
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 743,01** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm M - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.109 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x650	1,00000 cad	€ 230,01487 0%	€ 230,01487
	Totale MT			**€ 230,01487**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,64912** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22402 = 5% * B)			€ 44,48035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,61295
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,74** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,34%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm N - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.110 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x650	1,00000 cad	€ 250,45059 0%	€ 250,45059
	Totale MT			**€ 250,45059**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,08484** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39772 = 5% * B)			€ 47,95442

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,00393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 363,04** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,73%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm O - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x650 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.111	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x650	1,00000 cad	€ 273,18206 0%	€ 273,18206
	Totale MT			**€ 273,18206**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 304,81631** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59094 = 5% * B)			€ 51,81877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,66351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 392,30** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,16%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm P - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x650 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.112	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x650	1,00000 cad	€ 296,25848 0%	€ 296,25848
	Totale MT			**€ 296,25848**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,57600	€ 25,71000	€ 14,80896

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 327,89273** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78709 = 5% * B)			€ 55,74176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,36345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 422,00** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,65%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm Q - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.113 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x650	1,00000 cad	€ 318,01456 0%	€ 318,01456
	Totale MT			**€ 318,01456**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 349,64881** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97202 = 5% * B)			€ 59,44030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,90891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 450,00** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,24%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm R - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.114 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 340,75792	€ 340,75792

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x650	cad	0%	
		Totale MT			**€ 340,75792**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 372,39217** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16533 = 5% * B)			€ 63,30667
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,56988
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 479,27** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16533*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm S - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x650 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.115	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x650	1,00000 cad	€ 363,14443 0%	€ 363,14443
		Totale MT			**€ 363,14443**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 394,77868** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,35562 = 5% * B)			€ 67,11238
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,18911
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 508,08** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,53%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,35562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm T - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.116	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x650	1,00000 cad	€ 408,00072 0%	€ 408,00072
		Totale MT			**€ 408,00072**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 439,63497** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73690 = 5% * B)			€ 74,73794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,43729
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 565,81** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,96%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73690*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm U - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x650 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.117	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x650	1,00000 cad	€ 571,08206 0%	€ 571,08206
		Totale MT			**€ 571,08206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 603,88607** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13303 = 5% * B)			€ 102,66063
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,65467
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 777,20** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,13303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm V - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.118 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x650	1,00000 cad	€ 617,88914 0%	€ 617,88914
	Totale MT			**€ 617,88914**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 650,69315** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53089 = 5% * B)			€ 110,61784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,13110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 837,44** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,53089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm X - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x650 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.119 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x650	1,00000 cad	€ 664,04199 0%	€ 664,04199
	Totale MT			**€ 664,04199**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 696,84600** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,92319 = 5% * B)			€ 118,46382

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,53098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 896,84** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,92319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm Y - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.120 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x850	1,00000 cad	€ 275,51349 0%	€ 275,51349
	Totale MT			**€ 275,51349**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,96478** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62620 = 5% * B)			€ 52,52401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,14888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,64** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.025.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm Z - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x850 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.121 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x850	1,00000 cad	€ 300,20764 0%	€ 300,20764
	Totale MT			**€ 300,20764**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,60000	€ 25,71000	€ 15,42600

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 333,65893** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83610 = 5% * B)			€ 56,72202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,03810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 429,42** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio A - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.190 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-1000	1,00000 cad	€ 65,91055 0%	€ 65,91055
	Totale MT			**€ 65,91055**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,21840** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66486 = 5% * B)			€ 13,29713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,15155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,67** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,46%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio B - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.191 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare	1,00000	€ 93,60226	€ 93,60226

fonte: http://burc.regione.campania.it

		in alluminio a feritoia tipo 1F-1500	cad	0%	
		Totale MT			**€ 93,60226**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,41144** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92150 = 5% * B)			€ 18,42994
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,68414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 139,53** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,22%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92150*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio C - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 2000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
		Totale AT			**€ 2,10364**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.192	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-2000	1,00000 cad	€ 120,60406 0%	€ 120,60406
		Totale MT			**€ 120,60406**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
		Totale RU			**€ 15,20688**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,91458** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17227 = 5% * B)			€ 23,44548
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,13601
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,50** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,57%			*€ 15,20688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio D - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1000 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.193	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F- 1000	1,00000 cad	€ 75,45040 0%	€ 75,45040
		Totale MT			**€ 75,45040**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,75825** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74595 = 5% * B)			€ 14,91890
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,26772
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,94** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74595*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio E - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.194	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F- 1500	1,00000 cad	€ 106,42514 0%	€ 106,42514
		Totale MT			**€ 106,42514**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,23432** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03049 = 5% * B)			€ 20,60983
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,18442
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 156,03** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,25%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03049*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio F - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 2000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
		Totale AT			**€ 2,10364**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.195	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-2000	1,00000 cad	€ 136,75756 0%	€ 136,75756
		Totale MT			**€ 136,75756**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
		Totale RU			**€ 15,20688**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,06808** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30958 = 5% * B)			€ 26,19157
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,02597
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 198,29** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,67%			*€ 15,20688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30958*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio G - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.196	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-1000	1,00000 cad	€ 85,01403 0%	€ 85,01403
		Totale MT			**€ 85,01403**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,32188** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82724 = 5% * B)			€ 16,54472

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,38666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 125,25** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,41%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio H - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.197 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-1500	1,00000 cad	€ 119,94983 0%	€ 119,94983
	Totale MT			**€ 119,94983**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,75901** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14545 = 5% * B)			€ 22,90903
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,76680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 173,43** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,42%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio I - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 2000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.198 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-2000	1,00000 cad	€ 153,23222 0%	€ 153,23222
	Totale MT			**€ 153,23222**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,31200	€ 25,71000	€ 8,02152

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 15,20688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,54274** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44961 = 5% * B)			€ 28,99227
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,95350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 219,49** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,93%			*€ 15,20688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio J - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.199 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-1000	1,00000 cad	€ 94,89883 0%	€ 94,89883
	Totale MT			**€ 94,89883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,70801** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93252 = 5% * B)			€ 18,65036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,83584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,19** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,11%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio K - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.200 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare	1,00000	€ 133,14146	€ 133,14146

		in alluminio a feritoia tipo 4F-1500	cad	0%	
		Totale MT			**€ 133,14146**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
		Totale RU			**€ 15,20688**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,45198** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27884 = 5% * B)			€ 25,57684
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,60288
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,63** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,85%			*€ 15,20688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27884*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio L - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 2000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.201	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-2000	1,00000 cad	€ 172,02643 0%	€ 172,02643
		Totale MT			**€ 172,02643**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 192,16193** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63338 = 5% * B)			€ 32,66753
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,48295
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 247,31** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio M - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1000 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.202	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-1000	1,00000 cad	€ 124,23206 0%	€ 124,23206
		Totale MT			**€ 124,23206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,04124** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18185 = 5% * B)			€ 23,63701
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,26783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,95** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,19%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18185*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio N - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
		Totale AT			**€ 2,10364**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.203	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-1500	1,00000 cad	€ 174,64334 0%	€ 174,64334
		Totale MT			**€ 174,64334**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
		Totale RU			**€ 15,20688**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,95386** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63161 = 5% * B)			€ 32,63216
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,45860
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 247,04** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,16%			*€ 15,20688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio O - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 2000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.204 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-2000	1,00000 cad	€ 224,40040 0%	€ 224,40040
	Totale MT			**€ 224,40040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 244,53590** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07856 = 5% * B)			€ 41,57110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,61070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 314,72** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio P - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.205 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-1000	1,00000 cad	€ 146,97542 0%	€ 146,97542
	Totale MT			**€ 146,97542**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 161,78460** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37517 = 5% * B)			€ 27,50338

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,92880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 208,22** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,18%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio Q - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.206 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-1500	1,00000 cad	€ 205,96305 0%	€ 205,96305
	Totale MT			**€ 205,96305**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
	Totale RU			**€ 15,20688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 223,27357** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89783 = 5% * B)			€ 37,95651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,12301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 287,35** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 15,20688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio R - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 2000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.207 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-2000	1,00000 cad	€ 262,97609 0%	€ 262,97609
	Totale MT			**€ 262,97609**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,36000	€ 25,71000	€ 9,25560

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 283,11159** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40645 = 5% * B)			€ 48,12897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,12406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 364,36** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio S - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.208 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-1000	1,00000 cad	€ 176,65361 0%	€ 176,65361
	Totale MT			**€ 176,65361**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,46279** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62743 = 5% * B)			€ 32,54867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,40115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,41** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,22%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio T - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.209 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare	1,00000	€ 245,84720	€ 245,84720

fonte: http://burc.regione.campania.it

		in alluminio a feritoia tipo 7F-1500	cad	0%	
		Totale MT			**€ 245,84720**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
		Totale RU			**€ 15,20688**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 263,15772** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23684 = 5% * B)			€ 44,73681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,78945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 338,68** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,49%			*€ 15,20688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23684*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio U - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 2000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.210	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-2000	1,00000 cad	€ 313,38738 0%	€ 313,38738
		Totale MT			**€ 313,38738**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 333,52288** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83494 = 5% * B)			€ 56,69889
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,02218
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 429,24** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio V - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1000 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.211	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-1000	1,00000 cad	€ 215,21741 0%	€ 215,21741
		Totale MT			**€ 215,21741**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 229,86478** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95385 = 5% * B)			€ 39,07701
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,89418
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 295,84** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95385*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio W - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
		Totale AT			**€ 2,10364**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.212	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-1500	1,00000 cad	€ 297,92379 0%	€ 297,92379
		Totale MT			**€ 297,92379**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
		Totale RU			**€ 15,20688**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 315,23431** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67949 = 5% * B)			€ 53,58983
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,88241
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 405,71** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 15,20688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.030.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio X - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 2000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.213 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-2000	1,00000 cad	€ 378,31064 0%	€ 378,31064
	Totale MT			**€ 378,31064**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 398,44614** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38679 = 5% * B)			€ 67,73584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,61820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 512,80** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.035.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione A - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.214 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	1,00000 cad	€ 50,73245 0%	€ 50,73245
	Totale MT			**€ 50,73245**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,30158** +1,7%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59756 = 5% * B)			€ 11,95127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,22529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,48** +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,39%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.035.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione B - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.215 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 62,27066 0%	€ 62,27066
	Totale MT			**€ 62,27066**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,83979** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69564 = 5% * B)			€ 13,91276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,57526
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,33** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,66%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.035.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione C - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.216 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 80,73180 0%	€ 80,73180
	Totale MT			

				€ 80,73180
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,30093** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85256 = 5% * B)			€ 17,05116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,73521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,09** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,59%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.035.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione D - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.217 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	1,00000 cad	€ 95,55306 0%	€ 95,55306
	Totale MT			**€ 95,55306**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,12219** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97854 = 5% * B)			€ 19,57077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,46930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,16** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.035.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione E - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 350 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.218	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 350	1,00000 cad	€ 122,24558 0%	€ 122,24558
		Totale MT			**€ 122,24558**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,39624
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,48968
		Totale RU			**€ 19,88592**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,15423** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22531 = 5% * B)			€ 24,50622
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,86605
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 185,53** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,72%			*€ 19,88592*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22531*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.035.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione F - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.219	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 400	1,00000 cad	€ 156,19410 0%	€ 156,19410
		Totale MT			**€ 156,19410**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,39624
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,48968
		Totale RU			**€ 19,88592**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,10275** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51387 = 5% * B)			€ 30,27747
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,83802
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 229,22** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			*€ 19,88592*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.035.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione G - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933 0%	€ 2,42728
	Totale AT			**€ 2,42728**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.220 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 500	1,00000 cad	€ 263,63032 0%	€ 263,63032
	Totale MT			**€ 263,63032**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,62256** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47029 = 5% * B)			€ 49,40584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,00284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,03** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.038.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla A - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.221 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 160	1,00000 cad	€ 43,47646 0%	€ 43,47646
	Totale MT			**€ 43,47646**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			

				€ 17,54640
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,04559** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53589 = 5% * B)			€ 10,71775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,37633
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,14** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,62%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.038.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla B - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.222 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 51,73164 0%	€ 51,73164
	Totale MT			**€ 51,73164**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,30077** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60606 = 5% * B)			€ 12,12113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,34219
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,76** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,12%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.038.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla C - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**

	MT				
	CAM24_MT.C6.001.223	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 67,55207 0%	€ 67,55207
		Totale MT			**€ 67,55207**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,12120** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74053 = 5% * B)			€ 14,81060
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,19318
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,12** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,65%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74053*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.038.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla D - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 315 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.224	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 315	1,00000 cad	€ 81,06487 0%	€ 81,06487
		Totale MT			**€ 81,06487**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,63400** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85539 = 5% * B)			€ 17,10778
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,77418
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,52** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,55%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo			

	di 30 mm A - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.225 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 14,48819 0%	€ 14,48819
	Totale MT			**€ 14,48819**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,79604** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22777 = 5% * B)			€ 4,55533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,49** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,53%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AA - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.250 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X300	1,00000 cad	€ 56,66809 0%	€ 56,66809
	Totale MT			**€ 56,66809**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
	Totale RU			**€ 16,37664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,31019** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64014 = 5% * B)			€ 12,80273

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,81129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,92** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,9%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AB - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.259 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	1,00000 cad	€ 37,90957 0%	€ 37,90957
	Totale MT			**€ 37,90957**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,54908** +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55717 = 5% * B)			€ 11,14334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,66924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,36** +2,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,12%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AC - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.260 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	1,00000 cad	€ 44,16638 0%	€ 44,16638
	Totale MT			**€ 44,16638**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,80589** +2,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61035 = 5% * B)			€ 12,20700
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,40129
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,41** +2,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,58%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AD - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.261	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	1,00000 cad	€ 51,73164 0%	€ 51,73164
		Totale MT			**€ 51,73164**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,37115** +2,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67466 = 5% * B)			€ 13,49310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,28643
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,15** +2,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,05%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AE - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x500 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.262	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	1,00000 cad	€ 60,29608 0%	€ 60,29608
		Totale MT			**€ 60,29608**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,93559** +1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74745 = 5% * B)			€ 14,94905
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,28846
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,17** +1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,71%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74745*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AF - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.263	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	1,00000 cad	€ 72,83348 0%	€ 72,83348
		Totale MT			**€ 72,83348**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,47299** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85402 = 5% * B)			€ 17,08041
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,75534
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,31** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 19%			*€ 24,56496*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AG - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.264 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	1,00000 cad	€ 86,98861 0%	€ 86,98861
	Totale MT			**€ 86,98861**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,62812** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97434 = 5% * B)			€ 19,48678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,41149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 147,53** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,65%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AH - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.265 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 111,71845 0%	€ 111,71845
	Totale MT			**€ 111,71845**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,35796** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18454 = 5% * B)			€ 23,69085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,30488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 179,35** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,7%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AI - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.266 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	1,00000 cad	€ 43,16719 0%	€ 43,16719
	Totale MT			**€ 43,16719**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,29216** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60598 = 5% * B)			€ 12,11967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,34118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,75** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,77%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AJ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			

				€ 3,56001
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.267 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X600	1,00000 cad	€ 49,09093 0%	€ 49,09093
	Totale MT			**€ 49,09093**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,72518** +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68616 = 5% * B)			€ 13,72328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,44485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,89** +2,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,02%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AK - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.268 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X600	1,00000 cad	€ 59,97492 0%	€ 59,97492
	Totale MT			**€ 59,97492**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,60917** +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77868 = 5% * B)			€ 15,57356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,71827
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,90** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,81%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AL - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.251 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X300	1,00000 cad	€ 71,50123 0%	€ 71,50123
	Totale MT			**€ 71,50123**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
	Totale RU			**€ 16,37664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,14333** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76622 = 5% * B)			€ 15,32437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,54677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,01** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,12%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AM - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.269 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X600	1,00000 cad	€ 72,83348 0%	€ 72,83348
	Totale MT			**€ 72,83348**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,46773** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88798 = 5% * B)			€ 17,75951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,22272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 134,45** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,88%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AN - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.270 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	1,00000 cad	€ 85,35898 0%	€ 85,35898
	Totale MT			**€ 85,35898**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,99323** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99444 = 5% * B)			€ 19,88885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 150,57** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,65%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AO - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.271	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	1,00000 cad	€ 106,77010 0%	€ 106,77010
		Totale MT			**€ 106,77010**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,40435** +1,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17644 = 5% * B)			€ 23,52874
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,19331
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,13** +1,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,76%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17644*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AP - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.272	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 132,82029 0%	€ 132,82029
		Totale MT			**€ 132,82029**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 164,45454** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39786 = 5% * B)			€ 27,95727
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,24118
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 211,65** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AQ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.273 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	1,00000 cad	€ 46,45023 0%	€ 46,45023
	Totale MT			**€ 46,45023**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,90152** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67916 = 5% * B)			€ 13,58326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,34848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,83** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,44%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AR - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.274 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	1,00000 cad	€ 66,90974 0%	€ 66,90974
	Totale MT			**€ 66,90974**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,36103** +1,99%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85307 = 5% * B)			€ 17,06138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,74224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,16** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,64%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AS - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.275 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	1,00000 cad	€ 80,73180 0%	€ 80,73180
	Totale MT			**€ 80,73180**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,18309** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97056 = 5% * B)			€ 19,41113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,35942
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 146,95** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,9%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AT - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.276 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	1,00000 cad	€ 92,93614 0%	€ 92,93614

	Totale MT			**€ 92,93614**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,38743** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07429 = 5% * B)			€ 21,48586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,78733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,66** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,98%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AU - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x800 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.277	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	1,00000 cad	€ 106,77010 0%	€ 106,77010
	Totale MT			**€ 106,77010**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,22139** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19188 = 5% * B)			€ 23,83764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,40590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 180,46** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,2%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AV - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x400 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.252	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	1,00000 cad	€ 32,29510 0%	€ 32,29510
		Totale MT			**€ 32,29510**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,93988** +2,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47549 = 5% * B)			€ 9,50978
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,54497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,99** +2,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,25%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47549*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AW - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.278	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 175,96369 0%	€ 175,96369
		Totale MT			**€ 175,96369**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
		Totale RU			**€ 30,41376**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,23201** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79547 = 5% * B)			€ 35,90944
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,71415
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 271,86** +0,97%

	Incidenza Manodopera sul totale 11,19%			*€ 30,41376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AX - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.279 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	1,00000 cad	€ 53,31368 0%	€ 53,31368
	Totale MT			**€ 53,31368**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,12286** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57904 = 5% * B)			€ 11,58089
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,97038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,67** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,68%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AY - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.280 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	1,00000 cad	€ 68,87243 0%	€ 68,87243
	Totale MT			**€ 68,87243**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,51453** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74387 = 5% * B)			€ 14,87747
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,23920
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,63** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,54%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74387*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AZ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x1000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.281	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	1,00000 cad	€ 88,29707 0%	€ 88,29707
		Totale MT			**€ 88,29707**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,94185** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95151 = 5% * B)			€ 19,03011
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,09720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,07** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,61%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm B - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001

		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.226	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 16,46277 0%	€ 16,46277
		Totale MT			**€ 16,46277**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,77062** +2,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24455 = 5% * B)			€ 4,89101
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36616
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,03** +2,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,43%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BA - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x1000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.282	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	1,00000 cad	€ 111,71845 0%	€ 111,71845
		Totale MT			**€ 111,71845**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,35796** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18454 = 5% * B)			€ 23,69085
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,30488
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 179,35** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,7%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BB - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.283 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	1,00000 cad	€ 132,82029 0%	€ 132,82029
	Totale MT			**€ 132,82029**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 164,45454** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39786 = 5% * B)			€ 27,95727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,24118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 211,65** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BC - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.284 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	1,00000 cad	€ 175,96369 0%	€ 175,96369
	Totale MT			**€ 175,96369**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 209,41498** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78003 = 5% * B)			€ 35,60055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,50155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 269,52** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,85%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BD - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.285 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	1,00000 cad	€ 208,92492 0%	€ 208,92492
	Totale MT			**€ 208,92492**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
	Totale RU			**€ 30,41376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 244,19324** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07564 = 5% * B)			€ 41,51285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,57061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 314,28** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,68%			*€ 30,41376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BE - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.253	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	1,00000 cad	€ 38,54001 0%	€ 38,54001
		Totale MT			**€ 38,54001**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,45025** +2,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54783 = 5% * B)			€ 10,95654
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,54068
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,95** +2,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,38%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BF - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.254 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	1,00000 cad	€ 43,83331 0%	€ 43,83331
	Totale MT			**€ 43,83331**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,47809** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57356 = 5% * B)			€ 11,47128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,89494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,84** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,25%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BG - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.255 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	1,00000 cad	€ 50,73245 0%	€ 50,73245
	Totale MT			**€ 50,73245**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,37723** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63221 = 5% * B)			€ 12,64413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,70214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 95,72** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 22%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BH - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.256 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	1,00000 cad	€ 57,66727 0%	€ 57,66727
	Totale MT			**€ 57,66727**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,31205** +1,76%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69115 = 5% * B)			€ 13,82305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,51351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,65** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,12%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BI - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.257 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	1,00000 cad	€ 74,13004 0%	€ 74,13004
	Totale MT			**€ 74,13004**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,77482** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83109 = 5% * B)			€ 16,62172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,43965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 125,84** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,73%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.BJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BJ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.258 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 88,29707 0%	€ 88,29707

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 88,29707**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,94185** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95151 = 5% * B)			€ 19,03011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,09720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,07** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,61%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm C - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.227	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 19,44843 0%	€ 19,44843
	Totale MT			**€ 19,44843**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,75628** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26993 = 5% * B)			€ 5,39857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,87** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,76%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm D - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.228	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	1,00000 cad	€ 23,08832 0%	€ 23,08832
		Totale MT			**€ 23,08832**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,39617** +2,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30087 = 5% * B)			€ 6,01735
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,14135
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,55** +2,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,11%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30087*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm E - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.229	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	1,00000 cad	€ 26,34757 0%	€ 26,34757
		Totale MT			**€ 26,34757**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,65542** +1,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32857 = 5% * B)			€ 6,57142
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,52268
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,75** +1,86%

	Incidenza Manodopera sul totale 21,16%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm F - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.230 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
	Totale MT			**€ 32,96122**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,26907** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38479 = 5% * B)			€ 7,69574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,26** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,07%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm G - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.231 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	1,00000 cad	€ 39,87226 0%	€ 39,87226
	Totale MT			**€ 39,87226**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,18011** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44353 = 5% * B)			€ 8,87062
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,10507
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,16** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,68%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44353*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm H - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.232	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	1,00000 cad	€ 17,45006 0%	€ 17,45006
		Totale MT			**€ 17,45006**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,75791** +2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25294 = 5% * B)			€ 5,05884
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48168
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,30** +2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,49%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25294*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm I - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001

		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.233	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	1,00000 cad	€ 19,94802 0%	€ 19,94802
		Totale MT			**€ 19,94802**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,25587** +2,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27418 = 5% * B)			€ 5,48350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,77394
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,51** +2,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,36%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm J - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.234 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	1,00000 cad	€ 23,06453 0%	€ 23,06453
	Totale MT			**€ 23,06453**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,37238** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30067 = 5% * B)			€ 6,01330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,52** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,13%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm L - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.235 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
	Totale MT			**€ 32,96122**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,26907** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38479 = 5% * B)			€ 7,69574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,26** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,07%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm M - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.236 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	1,00000 cad	€ 41,83494 0%	€ 41,83494
	Totale MT			**€ 41,83494**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,14279** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46021 = 5% * B)			€ 9,20427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,33471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,68** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,11%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm N - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.237 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	1,00000 cad	€ 49,09093 0%	€ 49,09093
	Totale MT			**€ 49,09093**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,39878** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52189 = 5% * B)			€ 10,43779
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,18366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,02** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,32%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm O - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.238	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisseinclinate di 45° con serranda da mm 200X200	1,00000 cad	€ 19,74581 0%	€ 19,74581
		Totale MT			**€ 19,74581**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,55499** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29372 = 5% * B)			€ 5,87435
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04293
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,47** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,93%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29372*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm P - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.239	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X200	1,00000 cad	€ 23,06453 0%	€ 23,06453
		Totale MT			**€ 23,06453**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,87371** +2,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32193 = 5% * B)			€ 6,43853
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43122
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,74** +2,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,4%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Q - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.240 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X200	1,00000 cad	€ 27,35865 0%	€ 27,35865
	Totale MT			**€ 27,35865**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,16783** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35843 = 5% * B)			€ 7,16853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,27** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,71%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm R - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.241 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X200	1,00000 cad	€ 31,61708 0%	€ 31,61708
	Totale MT			**€ 31,61708**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,42626** +1,89%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39462 = 5% * B)			€ 7,89246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,75** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,54%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm S - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.242 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X200	1,00000 cad	€ 37,23155 0%	€ 37,23155
	Totale MT			**€ 37,23155**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,04073** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44235 = 5% * B)			€ 8,84692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,98** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,21%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm T - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.243 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X200	1,00000 cad	€ 46,45023 0%	€ 46,45023

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 46,45023**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,25941** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52071 = 5% * B)			€ 10,41410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,16735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,84** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,32%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm U - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x200 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.244	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X200	1,00000 cad	€ 53,70622 0%	€ 53,70622
	Totale MT			**€ 53,70622**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,51540** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58238 = 5% * B)			€ 11,64762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,01630
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,18** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,59%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm V - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x300 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.245	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200X300	1,00000 cad	€ 25,36028 0%	€ 25,36028
		Totale MT			**€ 25,36028**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,00238** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37402 = 5% * B)			€ 7,48040
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14828
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,63** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,92%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37402*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm W - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.246	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X300	1,00000 cad	€ 29,97556 0%	€ 29,97556
		Totale MT			**€ 29,97556**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,61766** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41325 = 5% * B)			€ 8,26500
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68827
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,57** +2,3%

	Incidenza Manodopera sul totale 26,17%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm X - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.247 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X300	1,00000 cad	€ 36,23237 0%	€ 36,23237
	Totale MT			**€ 36,23237**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
	Totale RU			**€ 16,37664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,87447** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46643 = 5% * B)			€ 9,32866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,42031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,62** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,19%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Y - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.248 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X300	1,00000 cad	€ 44,16638 0%	€ 44,16638
	Totale MT			**€ 44,16638**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,80848** +1,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53387 = 5% * B)			€ 10,67744
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,34859
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,83** +1,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,26%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53387*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.040.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Z - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.249	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X300	1,00000 cad	€ 46,79518 0%	€ 46,79518
		Totale MT			**€ 46,79518**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,43728** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55622 = 5% * B)			€ 11,12434
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,65616
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,22** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,45%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55622*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.042.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi A - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273

	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.286	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	1,00000 cad	€ 33,27050 0%	€ 33,27050
	Totale MT			**€ 33,27050**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,83963** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44914 = 5% * B)			€ 8,98274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,00** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,8%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.042.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi B - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.287	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 41,83494 0%	€ 41,83494
	Totale MT			**€ 41,83494**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,40407** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52193 = 5% * B)			€ 10,43869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,18428
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,03** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,2%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.042.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA			

	020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi C - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.288 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 50,10201 0%	€ 50,10201
	Totale MT			**€ 50,10201**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,67114** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59220 = 5% * B)			€ 11,84409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,15152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,67** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,57%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.042.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi D - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.289 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	1,00000 cad	€ 58,33340 0%	€ 58,33340
	Totale MT			**€ 58,33340**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,90253** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66217 = 5% * B)			€ 13,24343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,11460

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,26** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,5%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.045.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 045 - Valvola di ventilazione A - Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,13273
	Totale AT			**€ 1,13273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.290 - Distribuzione aeraulica - Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 100	1,00000 cad	€ 4,94835 0%	€ 4,94835
	Totale MT			**€ 4,94835**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	Totale RU			**€ 11,69760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,77868** +4,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15112 = 5% * B)			€ 3,02238
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,88** +4,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,12%			*€ 11,69760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.045.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 045 - Valvola di ventilazione B - Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,13273
	Totale AT			**€ 1,13273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.291 - Distribuzione aeraulica - Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 150	1,00000 cad	€ 5,24572 0%	€ 5,24572
	Totale MT			**€ 5,24572**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040

	Totale RU			**€ 11,69760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,07605** +4,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15365 = 5% * B)			€ 3,07293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,26** +4,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,28%			*€ 11,69760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.048.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio A - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 150x150 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.292	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 150x150	1,00000 cad	€ 43,84521 0%	€ 43,84521
	Totale MT			**€ 43,84521**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
	Totale RU			**€ 15,20688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,15573** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51982 = 5% * B)			€ 10,39647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,15522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,71** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,32%			*€ 15,20688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.048.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio B - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 225x225 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.293	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni	1,00000 cad	€ 52,45724 0%	€ 52,45724

	estraibili in alluminio da mm 225x225			
	Totale MT			**€ 52,45724**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
	Totale RU			**€ 15,20688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,76776** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59303 = 5% * B)			€ 11,86052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,16283
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,79** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			*€ 15,20688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.048.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio C - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.294 - Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 300x300	1,00000 cad	€ 66,32688 0%	€ 66,32688
	Totale MT			**€ 66,32688**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,13874** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73218 = 5% * B)			€ 14,64359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,07823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,86** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,83%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.048.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio D - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 375x375 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.295	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 375x375	1,00000 cad	€ 85,19245 0%	€ 85,19245
		Totale MT			**€ 85,19245**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,00431** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89254 = 5% * B)			€ 17,85073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,28550
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,14** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,98%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89254*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.048.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio E - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 450x450 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.296	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 450x450	1,00000 cad	€ 99,24053 0%	€ 99,24053
		Totale MT			**€ 99,24053**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,05239** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01195 = 5% * B)			€ 20,23891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,92913
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,22** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,45%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.048.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio F - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 525x525 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.297 - Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 525x525	1,00000 cad	€ 114,27589 0%	€ 114,27589
	Totale MT			**€ 114,27589**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,92067** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17233 = 5% * B)			€ 23,44651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,13672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,50** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,86%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.048.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio G - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.298 - Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 145,61938 0%	€ 145,61938
	Totale MT			**€ 145,61938**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,26416** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43875 = 5% * B)			€ 28,77491

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,80391
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 217,84** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio A - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 200x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.305 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 29,33323 0%	€ 29,33323
	Totale MT			**€ 29,33323**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
	Totale RU			**€ 15,20688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,64375** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39647 = 5% * B)			€ 7,92944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,45732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,03** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,33%			*€ 15,20688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio B - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.306 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
	Totale MT			**€ 32,96122**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,31200	€ 25,71000	€ 8,02152

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 15,20688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,27174** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42731 = 5% * B)			€ 8,54620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88179
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,70** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,5%			*€ 15,20688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio C - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.307 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 37,56461 0%	€ 37,56461
	Totale MT			**€ 37,56461**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,37647** +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48770 = 5% * B)			€ 9,75400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,71305
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,84** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,76%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio D - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.308 - Distribuzione aeraulica - Diffusore	1,00000	€ 42,48917	€ 42,48917

fonte: http://burc.regione.campania.it

		rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x100.	cad	0%	
		Totale MT			**€ 42,48917**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,30103** +1,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52956 = 5% * B)			€ 10,59118
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28922
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,18** +1,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,88%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52956*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio E - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.309	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x100.	1,00000 cad	€ 48,11554 0%	€ 48,11554
		Totale MT			**€ 48,11554**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,92740** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57738 = 5% * B)			€ 11,54766
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,94751
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,42** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,07%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio F - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x160 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
		Totale AT			**€ 2,10364**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.310	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x160.	1,00000 cad	€ 40,53838 0%	€ 40,53838
		Totale MT			**€ 40,53838**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
		Totale RU			**€ 15,20688**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,84890** +1,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49172 = 5% * B)			€ 9,83431
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,76832
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,45** +1,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,43%			*€ 15,20688*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49172*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio G - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x160 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.311	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x160.	1,00000 cad	€ 47,77058 0%	€ 47,77058
		Totale MT			**€ 47,77058**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,58244** +1,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57445 = 5% * B)			€ 11,48901
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,90715
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,98** +1,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,17%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57445*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio H - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.312 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x160.	1,00000 cad	€ 53,70622 0%	€ 53,70622
	Totale MT			**€ 53,70622**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,51808** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62490 = 5% * B)			€ 12,49807
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,60162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,62** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,54%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio I - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.313 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x160.	1,00000 cad	€ 67,20712 0%	€ 67,20712
	Totale MT			**€ 67,20712**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,01898** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73966 = 5% * B)			€ 14,79323

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,18122
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,99** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,67%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio J - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.314 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x200.	1,00000 cad	€ 46,79518 0%	€ 46,79518
	Totale MT			**€ 46,79518**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,18536
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,02152
	Totale RU			**€ 15,20688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,10570** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54490 = 5% * B)			€ 10,89797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,50037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,50** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,43%			*€ 15,20688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio K - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.315 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x200.	1,00000 cad	€ 53,70622 0%	€ 53,70622
	Totale MT			**€ 53,70622**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,36000	€ 25,71000	€ 9,25560

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,51808** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62490 = 5% * B)			€ 12,49807
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,60162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,62** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,54%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio L - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.316 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x200.	1,00000 cad	€ 67,55207 0%	€ 67,55207
	Totale MT			**€ 67,55207**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	Totale RU			**€ 17,54640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,36393** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74259 = 5% * B)			€ 14,85187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,22158
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,44** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,61%			*€ 17,54640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio M - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.317 - Distribuzione aeraulica - Diffusore	1,00000	€ 73,79698	€ 73,79698

		rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x200	cad	0%	
		Totale MT			**€ 73,79698**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,60884** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79568 = 5% * B)			€ 15,91350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,95223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,47** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,56%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79568*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio N - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.318	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x300	1,00000 cad	€ 73,49961 0%	€ 73,49961
		Totale MT			**€ 73,49961**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,31147** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79315 = 5% * B)			€ 15,86295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91744
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,09** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,61%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio O - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x300 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.319	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x300	1,00000 cad	€ 87,32167 0%	€ 87,32167
		Totale MT			**€ 87,32167**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,13353** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91064 = 5% * B)			€ 18,21270
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,53462
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 137,88** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,73%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91064*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.052.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio P - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.320	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x300.	1,00000 cad	€ 103,87960 0%	€ 103,87960
		Totale MT			**€ 103,87960**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
		Totale RU			**€ 17,54640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,69146** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05138 = 5% * B)			€ 21,02755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,47190
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 159,19** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 17,54640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 A - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.321 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 200	1,00000 cad	€ 161,90505 0%	€ 161,90505
	CAM24_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
	Totale MT			**€ 203,78124**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
	Totale RU			**€ 19,00860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 225,05530** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91297 = 5% * B)			€ 38,25940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,33147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,65** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,56%			*€ 19,00860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 B - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 250 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.322 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 250	1,00000 cad	€ 173,28999 0%	€ 173,28999
	CAM24_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459

		"aperta"			
	CAM24_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 215,16618**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
		Totale RU			**€ 19,00860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 236,19751** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00768 = 5% * B)			€ 40,15358
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,63511
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 303,99** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 19,00860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00768*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 C - Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa. Diametro 315 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.323	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 315	1,00000 cad	€ 192,83685 0%	€ 192,83685
	CAM24_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 234,71304**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
		Totale RU			**€ 19,00860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 255,74437** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17383 = 5% * B)			€ 43,47654
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,92209
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 329,14** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 19,00860*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17383*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 D - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 355 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.324 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 355	1,00000 cad	€ 205,56666 0%	€ 205,56666
	CAM24_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
	Totale MT			**€ 247,44285**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,58048
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,69536
	Totale RU			**€ 20,27584**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 269,74142** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29280 = 5% * B)			€ 45,85604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,55975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 347,16** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,84%			*€ 20,27584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 E - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.325 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 400	1,00000 cad	€ 224,66137 0%	€ 224,66137
	CAM24_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459

		"aperta"			
	CAM24_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 266,53756**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,17926
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,36382
		Totale RU			**€ 21,54308**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,10337** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46588 = 5% * B)			€ 49,31757
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,94209
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 373,36** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,77%			*€ 21,54308*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46588*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 F - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 450 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.326	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 450	1,00000 cad	€ 242,86337 0%	€ 242,86337
	CAM24_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 284,73956**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
		Totale RU			**€ 22,81032**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 309,81534** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63343 = 5% * B)			€ 52,66861
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,24840
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 398,73** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,72%			*€ 22,81032*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 G - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933 0%	€ 2,42728
	Totale AT			**€ 2,42728**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.327 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 500	1,00000 cad	€ 261,67983 0%	€ 261,67983
	CAM24_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
	Totale MT			**€ 303,55602**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 332,59534** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82706 = 5% * B)			€ 56,54121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,91366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 428,05** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 H - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 560 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933 0%	€ 2,42728
	Totale AT			**€ 2,42728**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.328 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 560	1,00000 cad	€ 288,31040 0%	€ 288,31040
	CAM24_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 330,18659**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 359,22591** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05342 = 5% * B)			€ 61,06840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,02943
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 462,32** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,76%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05342*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 I - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 630 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933 0%	€ 2,42728
		Totale AT			**€ 2,42728**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.329	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 630	1,00000 cad	€ 318,52340 0%	€ 318,52340
	CAM24_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 360,39959**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 389,43891** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31023 = 5% * B)			€ 66,20461
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,56435
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 501,21** +0,46%

	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 J - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 710 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.330 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 710	1,00000 cad	€ 352,14493 0%	€ 352,14493
	CAM24_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
	Totale MT			**€ 394,02112**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
	Totale RU			**€ 30,41376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 427,83307** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63658 = 5% * B)			€ 72,73162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,05647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 550,62** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 30,41376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,63658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.055.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 K - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.331 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con	1,00000 cad	€ 391,95746 0%	€ 391,95746

fonte: http://burc.regione.campania.it

		interruttore di ø mm 800			
	CAM24_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM24_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM24_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 433,83365**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
		Totale RU			**€ 30,41376**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 467,64560** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97499 = 5% * B)			€ 79,49975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,71454
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 601,86** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 30,41376*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,97499*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 A - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 200 x 200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.332	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 200x200	1,00000 cad	€ 153,05911 0%	€ 153,05911
		Totale MT			**€ 153,05911**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
		Totale RU			**€ 22,81032**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,45853** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51690 = 5% * B)			€ 30,33795
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,87965
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 229,68** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,93%			*€ 22,81032*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51690*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AA - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 900 x 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.358 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x500	1,00000 cad	€ 251,66293 0%	€ 251,66293
	Totale MT			**€ 251,66293**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,20764** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41577 = 5% * B)			€ 48,31530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,25229
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 365,78** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AB - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.359 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x400	1,00000 cad	€ 254,87437 0%	€ 254,87437
	Totale MT			**€ 254,87437**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			

				€ 26,61204
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,56096** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41877 = 5% * B)			€ 48,37536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,29363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 366,23** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,27%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AC - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.360 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x500	1,00000 cad	€ 277,13414 0%	€ 277,13414
	Totale MT			**€ 277,13414**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	Totale RU			**€ 34,21548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 314,74781** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67536 = 5% * B)			€ 53,50713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,82549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 405,08** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,45%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AD - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819

		ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.361	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x600	1,00000 cad	€ 299,48666 0%	€ 299,48666
		Totale MT			**€ 299,48666**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 332,03137** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82227 = 5% * B)			€ 56,44533
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,84767
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 427,32** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 29,14652*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82227*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AE - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 700 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.362	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x700	1,00000 cad	€ 325,05062 0%	€ 325,05062
		Totale MT			**€ 325,05062**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 362,52978** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08150 = 5% * B)			€ 61,63006
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,41598
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 466,58** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,06%			*€ 32,94824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,08150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C06.020.058.AF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AF - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.363 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x800	1,00000 cad	€ 350,62616 0%	€ 350,62616
	Totale MT			**€ 350,62616**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	Totale RU			**€ 34,21548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 389,69620** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31242 = 5% * B)			€ 66,24835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,59446
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 501,54** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AG - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.364 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x400	1,00000 cad	€ 267,94039 0%	€ 267,94039
	Totale MT			**€ 267,94039**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 297,62698** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52983 = 5% * B)			€ 50,59659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,82236
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 383,05** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,95%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AH - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.365 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x500	1,00000 cad	€ 292,12470 0%	€ 292,12470
	Totale MT			**€ 292,12470**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,66941** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75969 = 5% * B)			€ 55,19380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,98632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 417,85** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AI - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**

	MT				
	CAM24_MT.C6.001.366	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x600	1,00000 cad	€ 316,32061 0%	€ 316,32061
		Totale MT			**€ 316,32061**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 348,86532** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96536 = 5% * B)			€ 59,30710
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,81724
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 448,99** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,49%			*€ 29,14652*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96536*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AJ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 700 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.367	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x700	1,00000 cad	€ 344,09895 0%	€ 344,09895
		Totale MT			**€ 344,09895**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 381,57811** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24341 = 5% * B)			€ 64,86828
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,64464
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 491,09** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,71%			*€ 32,94824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,24341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

	058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AK - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.368 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x800	1,00000 cad	€ 371,87729 0%	€ 371,87729
	Totale MT			**€ 371,87729**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	Totale RU			**€ 34,21548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 410,94733** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49305 = 5% * B)			€ 69,86105
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,08084
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 528,89** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,47%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AL - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.369 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x400	1,00000 cad	€ 281,08757 0%	€ 281,08757
	Totale MT			**€ 281,08757**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 313,63228** +0,63%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66587 = 5% * B)			€ 53,31749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,69498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 403,64** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AM - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.370 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x600	1,00000 cad	€ 333,24731 0%	€ 333,24731
	Totale MT			**€ 333,24731**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	Totale RU			**€ 32,94824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,72647** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15118 = 5% * B)			€ 63,02350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,37500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 477,12** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AN - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 700 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.371 - Distribuzione aeraulica - Serranda	1,00000	€ 363,32119	€ 363,32119

		tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x700	cad	0%	
		Totale MT			**€ 363,32119**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 402,39123** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42033 = 5% * B)			€ 68,40651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,07977
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 517,88** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			*€ 34,21548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42033*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AO - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
		Totale AT			**€ 5,17820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.372	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x800	1,00000 cad	€ 393,38347 0%	€ 393,38347
		Totale MT			**€ 393,38347**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
		Totale RU			**€ 36,74996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 435,31163** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,70015 = 5% * B)			€ 74,00298
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,93146
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 560,25** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,56%			*€ 36,74996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,70015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			

	AP - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.373	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x400	1,00000 cad	€ 294,14200 0%	€ 294,14200
		Totale MT			**€ 294,14200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 326,68671** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77684 = 5% * B)			€ 55,53674
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,22235
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 420,45** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,93%			*€ 29,14652*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77684*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AQ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.374	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x500	1,00000 cad	€ 322,11743 0%	€ 322,11743
		Totale MT			**€ 322,11743**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,66214** +0,55%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01463 = 5% * B)			€ 60,29256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,49547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 456,45** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AR - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.375 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x600	1,00000 cad	€ 350,16242 0%	€ 350,16242
	Totale MT			**€ 350,16242**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	Totale RU			**€ 32,94824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 387,64158** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29495 = 5% * B)			€ 65,89907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,35407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 498,89** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,6%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,29495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AS - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 700 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.376 - Distribuzione aeraulica - Serranda	1,00000	€ 382,35793	€ 382,35793

fonte: http://burc.regione.campania.it

		tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x700	cad	0%	
		Totale MT			**€ 382,35793**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 421,42797** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58214 = 5% * B)			€ 71,64275
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,30707
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 542,38** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 34,21548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,58214*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AT - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120’ marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
		Totale AT			**€ 5,17820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.377	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x800	1,00000 cad	€ 414,55344 0%	€ 414,55344
		Totale MT			**€ 414,55344**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
		Totale RU			**€ 36,74996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 456,48160** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88009 = 5% * B)			€ 77,60187
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,40835
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 587,49** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			*€ 36,74996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,88009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			