	AU - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 900 x 700 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.378	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x700	1,00000 cad	€ 292,58845 0%	€ 292,58845
		Totale MT			**€ 292,58845**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 330,06761** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80557 = 5% * B)			€ 56,11149
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,61791
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 424,80** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,76%			*€ 32,94824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80557*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AV - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1500 x 400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.379	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x400	1,00000 cad	€ 307,20802 0%	€ 307,20802
		Totale MT			**€ 307,20802**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 339,75273** +0,58%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88790 = 5% * B)			€ 57,75796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,75107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 437,26** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AW - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.380 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x500	1,00000 cad	€ 337,18915 0%	€ 337,18915
	Totale MT			**€ 337,18915**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 369,73386** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14274 = 5% * B)			€ 62,85476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,25886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 475,85** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AX - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.381 - Distribuzione aeraulica - Serranda	1,00000	€ 367,08912	€ 367,08912

fonte: http://burc.regione.campania.it

		tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x600	cad	0%	
		Totale MT			**€ 367,08912**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 404,56828** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43883 = 5% * B)			€ 68,77661
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,33449
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 520,68** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,33%			*€ 32,94824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AY - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 700 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.382	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x700	1,00000 cad	€ 401,58017 0%	€ 401,58017
		Totale MT			**€ 401,58017**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,65021** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74553 = 5% * B)			€ 74,91054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,55608
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,12** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 34,21548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			

	AZ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
		Totale AT			**€ 5,17820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.383	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x800	1,00000 cad	€ 435,97847 0%	€ 435,97847
		Totale MT			**€ 435,97847**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
		Totale RU			**€ 36,74996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 477,90663** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06221 = 5% * B)			€ 81,24413
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,91508
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 615,07** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 36,74996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,06221*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 B - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.333	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 300x200	1,00000 cad	€ 160,87322 0%	€ 160,87322
		Totale MT			**€ 160,87322**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
		Totale RU			**€ 22,81032**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,27264** +0,83%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58332 = 5% * B)			€ 31,66635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,79390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 239,73** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,51%			*€ 22,81032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BA - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 900 x 800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.384 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x800	1,00000 cad	€ 314,38448 0%	€ 314,38448
	Totale MT			**€ 314,38448**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	Totale RU			**€ 34,21548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 353,45452** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00436 = 5% * B)			€ 60,08727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,35418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 454,90** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,52%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BB - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.385 - Distribuzione aeraulica - Serranda	1,00000	€ 243,18799	€ 243,18799

fonte: http://burc.regione.campania.it

		tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x400	cad	0%	
		Totale MT			**€ 243,18799**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 272,87458** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31943 = 5% * B)			€ 46,38868
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,92633
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 351,19** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,58%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31943*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BC - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1000 x 500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.386	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 263,69712 0%	€ 263,69712
		Totale MT			**€ 263,69712**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 296,24183** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51806 = 5% * B)			€ 50,36111
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,66029
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 381,26** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,64%			*€ 29,14652*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			

	BD - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.387	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 284,31060 0%	€ 284,31060
		Totale MT			**€ 284,31060**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 316,85531** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69327 = 5% * B)			€ 53,86540
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,07207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 407,79** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			*€ 29,14652*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69327*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BE - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 700 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.388	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x700	1,00000 cad	€ 307,85726 0%	€ 307,85726
		Totale MT			**€ 307,85726**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 345,33642** +0,64%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93536 = 5% * B)			€ 58,70719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,40436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 444,45** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,93536*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BF - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.389	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 331,48508 0%	€ 331,48508
		Totale MT			**€ 331,48508**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 370,55512** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14972 = 5% * B)				€ 62,99437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,35495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 476,90** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,17%				*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 3,14972*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 C - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 300 x 300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.334	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da	1,00000 cad	€ 168,32792 0%	€ 168,32792

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mm 300x300				
	Totale MT				**€ 168,32792**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU				**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 198,01451** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68312 = 5% * B)				€ 33,66247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,16770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 254,84** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,44%				*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,68312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 D - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT				**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.335	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x200	1,00000 cad	€ 168,78007 0%	€ 168,78007
	Totale MT				**€ 168,78007**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
	Totale RU				**€ 22,81032**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 194,17949** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65053 = 5% * B)				€ 33,01051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,71900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 249,91** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%				*€ 22,81032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,65053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 E - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore			

	15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.336	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x300	1,00000 cad	€ 177,70717 0%	€ 177,70717
		Totale MT			**€ 177,70717**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,39376** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76285 = 5% * B)			€ 35,25694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,26507
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 266,92** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,97%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76285*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 F - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.337	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x400	1,00000 cad	€ 185,44012 0%	€ 185,44012
		Totale MT			**€ 185,44012**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 215,12671** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82858 = 5% * B)			€ 36,57154
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,16983

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 276,87** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,61%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 G - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.338 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x200	1,00000 cad	€ 178,62306 0%	€ 178,62306
	Totale MT			**€ 178,62306**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
	Totale RU			**€ 22,81032**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 204,02248** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73419 = 5% * B)			€ 34,68382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,87063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 262,58** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,69%			*€ 22,81032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 H - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.339 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x300	1,00000 cad	€ 188,63996 0%	€ 188,63996
	Totale MT			**€ 188,63996**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 218,32655** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85578 = 5% * B)			€ 37,11551
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,54421
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 280,99** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,47%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 I - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.340 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x400	1,00000 cad	€ 197,57865 0%	€ 197,57865
	Totale MT			**€ 197,57865**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 227,26524** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93175 = 5% * B)			€ 38,63509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,59003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 292,49** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 J - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 500 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.341	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x500	1,00000 cad	€ 206,57531 0%	€ 206,57531
		Totale MT			**€ 206,57531**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,12002** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03252 = 5% * B)			€ 40,65040
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,97704
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 307,75** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,47%			*€ 29,14652*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03252*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 K - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.342	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x300	1,00000 cad	€ 199,68869 0%	€ 199,68869
		Totale MT			**€ 199,68869**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 229,37528** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94969 = 5% * B)			€ 38,99380
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,83691
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 295,21** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,01%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 L - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.343 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x400	1,00000 cad	€ 209,61284 0%	€ 209,61284
	Totale MT			**€ 209,61284**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 239,29943** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03405 = 5% * B)			€ 40,68090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,99803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 307,98** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 M - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.344 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x500	1,00000 cad	€ 219,73408 0%	€ 219,73408
	Totale MT			**€ 219,73408**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 29,14652
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 252,27879** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14437 = 5% * B)			€ 42,88739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,51662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 324,68** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,98%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 N - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.345 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x600	1,00000 cad	€ 230,13356 0%	€ 230,13356
	Totale MT			**€ 230,13356**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 266,02185** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26119 = 5% * B)			€ 45,22371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,12456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 342,37** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,25%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 O - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455

					€ 3,07455
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.346	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x300	1,00000 cad	€ 212,29097 0%	€ 212,29097
					€ 212,29097
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
					€ 26,61204
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	**€ 241,97756** +0,74%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05681 = 5% * B)	€ 41,13619
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 28,31138
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	**€ 311,43** +0,74%
				Incidenza Manodopera sul totale 8,55%	*€ 26,61204*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 2,05681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 P - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.347 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x400	1,00000 cad	€ 223,59476 0%	€ 223,59476
	Totale MT			**€ 223,59476**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 253,28135** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15289 = 5% * B)			€ 43,05783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,63392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 325,97** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,16%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C06.020.058.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Q - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.348 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x500	1,00000 cad	€ 235,00289 0%	€ 235,00289
	Totale MT			**€ 235,00289**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 267,54760** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27415 = 5% * B)			€ 45,48309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,30307
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 344,33** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,46%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 R - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.349 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x600	1,00000 cad	€ 246,68927 0%	€ 246,68927
	Totale MT			**€ 246,68927**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,57756** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40191 = 5% * B)			€ 48,03819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,06158
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 363,68** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,71%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 S - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 700 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.350 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x700	1,00000 cad	€ 261,95808 0%	€ 261,95808
	Totale MT			**€ 261,95808**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	Totale RU			**€ 32,94824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 299,43724** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54522 = 5% * B)			€ 50,90433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,03416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 385,38** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,55%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 T - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.351	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x300	1,00000 cad	€ 224,88165 0%	€ 224,88165
		Totale MT			**€ 224,88165**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 254,56824** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16383 = 5% * B)			€ 43,27660
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,78448
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 327,63** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,12%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 U - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.352 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x400	1,00000 cad	€ 237,58827 0%	€ 237,58827
	Totale MT			**€ 237,58827**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 267,27486** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27184 = 5% * B)			€ 45,43673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,27116
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 343,98** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			

	V - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.353 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x500	1,00000 cad	€ 250,27170 0%	€ 250,27170
	Totale MT			**€ 250,27170**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,81641** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40394 = 5% * B)			€ 48,07879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,08952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 363,98** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 W - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.354 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x600	1,00000 cad	€ 263,24497 0%	€ 263,24497
	Totale MT			**€ 263,24497**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 299,13326** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54263 = 5% * B)			€ 50,85265

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,99859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 384,98** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 X - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 700 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.355 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x700	1,00000 cad	€ 280,26442 0%	€ 280,26442
	Totale MT			**€ 280,26442**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	Totale RU			**€ 32,94824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 317,74358** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70082 = 5% * B)			€ 54,01641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,17600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 408,94** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,06%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Y - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.356 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x800	1,00000 cad	€ 297,36503 0%	€ 297,36503
	Totale MT			**€ 297,36503**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	Totale RU			**€ 34,21548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 336,43507** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85970 = 5% * B)			€ 57,19396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,36290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 432,99** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,9%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Z - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 900 x 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.357 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x400	1,00000 cad	€ 232,61460 0%	€ 232,61460
	Totale MT			**€ 232,61460**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 262,30119** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22956 = 5% * B)			€ 44,59120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,68924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 337,58** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,88%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm A - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.390	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 17,11700 0%	€ 17,11700
		Totale MT			**€ 17,11700**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,42485** +2,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25011 = 5% * B)			€ 5,00222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44271
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,87** +2,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,8%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25011*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AA - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.416	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x300	1,00000 cad	€ 73,79698 0%	€ 73,79698
		Totale MT			**€ 73,79698**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,43908** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78573 = 5% * B)			€ 15,71464
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,81537
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 118,97** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,77%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C06.020.060.AB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AB - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.417 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	1,00000 cad	€ 42,82223 0%	€ 42,82223
	Totale MT			**€ 42,82223**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,46174** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59893 = 5% * B)			€ 11,97850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,24402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,68** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,09%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AC - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.418 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	1,00000 cad	€ 51,06551 0%	€ 51,06551
	Totale MT			**€ 51,06551**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,70502** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66899 = 5% * B)			€ 13,37985

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,20849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,29** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,25%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AD - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.419 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	1,00000 cad	€ 60,29608 0%	€ 60,29608
	Totale MT			**€ 60,29608**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,93559** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74745 = 5% * B)			€ 14,94905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,28846
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,17** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,71%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AE - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.420 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	1,00000 cad	€ 70,52584 0%	€ 70,52584
	Totale MT			**€ 70,52584**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,50400	€ 23,03000	€ 11,60712

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,16535** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83441 = 5% * B)			€ 16,68811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,48535
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 126,34** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,44%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83441*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AF - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.421	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	1,00000 cad	€ 85,01403 0%	€ 85,01403
		Totale MT			**€ 85,01403**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,65354** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95756 = 5% * B)			€ 19,15110
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,18046
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,99** +1,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95756*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AG - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			

				€ 3,07455
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.422 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	1,00000 cad	€ 113,69303 0%	€ 113,69303
	Totale MT			**€ 113,69303**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 141,33254** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20133 = 5% * B)			€ 24,02653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,53591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 181,89** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,51%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AH - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.423 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 138,74404 0%	€ 138,74404
	Totale MT			**€ 138,74404**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,38355** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41426 = 5% * B)			€ 28,28520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,46688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 214,14** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,47%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AI - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.424 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	1,00000 cad	€ 47,10446 0%	€ 47,10446
	Totale MT			**€ 47,10446**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,73871** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66928 = 5% * B)			€ 13,38558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,21243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,34** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,7%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AJ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.425 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x600	1,00000 cad	€ 54,03928 0%	€ 54,03928
	Totale MT			**€ 54,03928**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,67353** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72823 = 5% * B)			€ 14,56450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,02380

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,26** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,46%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AK - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.426 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x600	1,00000 cad	€ 64,93516 0%	€ 64,93516
	Totale MT			**€ 64,93516**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,56941** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82084 = 5% * B)			€ 16,41680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,29862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,28** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,59%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AL - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.427 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x300	1,00000 cad	€ 87,99969 0%	€ 87,99969
	Totale MT			**€ 87,99969**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,93634** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91746 = 5% * B)			€ 18,34918
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,62855
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 138,91** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,79%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AM - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.428	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x600	1,00000 cad	€ 86,34628 0%	€ 86,34628
		Totale MT			**€ 86,34628**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,98053** +1,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00283 = 5% * B)			€ 20,05669
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,80372
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 151,84** +1,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,49%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00283*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AN - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**

	MT			
	CAM24_MT.C6.001.429 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	1,00000 cad	€ 94,23270 0%	€ 94,23270
	Totale MT			**€ 94,23270**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,86695** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06987 = 5% * B)			€ 21,39738
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,72643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 161,99** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,33%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AO - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.430 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	1,00000 cad	€ 133,14146 0%	€ 133,14146
	Totale MT			**€ 133,14146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	Totale RU			**€ 28,07424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 164,77571** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40059 = 5% * B)			€ 28,01187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,27876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 212,07** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			*€ 28,07424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm			

	AP - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x600 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.431	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 160,16705 0%	€ 160,16705
		Totale MT			**€ 160,16705**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,80130** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63031 = 5% * B)			€ 32,60622
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,44075
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,85** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,37%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AQ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.432	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	1,00000 cad	€ 58,95194 0%	€ 58,95194
		Totale MT			**€ 58,95194**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,40323** +2,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78543 = 5% * B)			€ 15,70855
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,81118
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 118,92 +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,59%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AR - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.433 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	1,00000 cad	€ 69,52665 0%	€ 69,52665
	Totale MT			**€ 69,52665**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,97794** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87531 = 5% * B)			€ 17,50625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,04842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 132,53** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,07%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AS - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.434 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	1,00000 cad	€ 85,98942 0%	€ 85,98942
	Totale MT			**€ 85,98942**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,60000	€ 25,71000	€ 15,42600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,44071** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01525 = 5% * B)			€ 20,30492
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,97456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,72** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,02%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AT - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.435 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	1,00000 cad	€ 101,16753 0%	€ 101,16753
	Totale MT			**€ 101,16753**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	Totale RU			**€ 29,24400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,61882** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14426 = 5% * B)			€ 22,88520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,75040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 173,25** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,88%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AU - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.436	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	1,00000 cad	€ 117,64219 0%	€ 117,64219
		Totale MT			**€ 117,64219**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,09348** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28429 = 5% * B)			€ 25,68589
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,67794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 194,46** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,04%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28429*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AV - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.437	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x800	1,00000 cad	€ 163,10513 0%	€ 163,10513
		Totale MT			**€ 163,10513**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,55642** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67073 = 5% * B)			€ 33,41459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,99710
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 252,97** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,56%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AW - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con			

	passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.438	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	1,00000 cad	€ 33,60356 0%	€ 33,60356
		Totale MT			**€ 33,60356**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,24834** +2,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48661 = 5% * B)			€ 9,73222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,69806
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,68** +2,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,58%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48661*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AX - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.439	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 199,04012 0%	€ 199,04012
		Totale MT			**€ 199,04012**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
		Totale RU			**€ 30,41376**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,30844** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99162 = 5% * B)			€ 39,83243
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,41409
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 301,55 +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 30,41376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AY - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x1000 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.440	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	1,00000 cad	€ 67,55207 0%	€ 67,55207
	Totale MT			**€ 67,55207**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,36125** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70007 = 5% * B)			€ 14,00141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,00** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,14%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AZ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x1000 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
CAM24_MT.C6.001.441	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	1,00000 cad	€ 82,70896 0%	€ 82,70896
	Totale MT			**€ 82,70896**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33600	€ 25,71000	€ 8,63856

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 16,37664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,35106** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86148 = 5% * B)			€ 17,22968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,85807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 130,44** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,56%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm B - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.391 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 19,45411 0%	€ 19,45411
	Totale MT			**€ 19,45411**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,76196** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26998 = 5% * B)			€ 5,39953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,88** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,75%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BA - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C6.001.442	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	1,00000 cad	€ 101,50059 0%	€ 101,50059
		Totale MT			**€ 101,50059**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,14537** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06374 = 5% * B)			€ 21,27471
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,64201
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 161,06** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,07%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BB - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x1000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.443	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	1,00000 cad	€ 124,57701 0%	€ 124,57701
		Totale MT			**€ 124,57701**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
		Totale RU			**€ 24,56496**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,21652** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29384 = 5% * B)			€ 25,87681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,80933
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 195,90** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,54%			*€ 24,56496*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BC - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo			

	di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x1000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.444	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	1,00000 cad	€ 142,03897 0%	€ 142,03897
		Totale MT			**€ 142,03897**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
		Totale RU			**€ 28,07424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 173,67322** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47622 = 5% * B)			€ 29,52445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,31977
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 223,52** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,56%			*€ 28,07424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47622*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BD - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x1000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.445	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	1,00000 cad	€ 199,04012 0%	€ 199,04012
		Totale MT			**€ 199,04012**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,49141** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97618 = 5% * B)			€ 39,52354
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,20150
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 299,22** +0,85%

	Incidenza Manodopera sul totale 9,77%			*€ 29,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BE - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.446 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	1,00000 cad	€ 253,06750 0%	€ 253,06750
	Totale MT			**€ 253,06750**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
	Totale RU			**€ 30,41376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 288,33582** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45085 = 5% * B)			€ 49,01709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,73529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 371,09** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,2%			*€ 30,41376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BF - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.447 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	1,00000 cad	€ 41,52567 0%	€ 41,52567
	Totale MT			**€ 41,52567**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			

				€ 21,05568
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,17045** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55395 = 5% * B)			€ 11,07898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,62494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 83,87** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,1%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BG - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.448 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	1,00000 cad	€ 46,45023 0%	€ 46,45023
	Totale MT			**€ 46,45023**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,09501** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59581 = 5% * B)			€ 11,91615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,20112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,21** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,34%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BH - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.449 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 55,34774	€ 55,34774

		aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	cad	0%	
		Totale MT			**€ 55,34774**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,99252** +1,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67144 = 5% * B)			€ 13,42873
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,24213
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,66** +1,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,71%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BI - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.450 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	1,00000 cad	€ 61,96139 0%	€ 61,96139
	Totale MT			**€ 61,96139**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	Totale RU			**€ 21,05568**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,60617** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72765 = 5% * B)			€ 14,55305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,01592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,18** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,11%			*€ 21,05568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BJ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x400 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.451	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	1,00000 cad	€ 88,29707 0%	€ 88,29707
		Totale MT			**€ 88,29707**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,94185** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95151 = 5% * B)			€ 19,03011
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,09720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 144,07** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,61%			*€ 21,05568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BK - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.452	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 112,02772 0%	€ 112,02772
		Totale MT			**€ 112,02772**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
		Totale RU			**€ 21,05568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,67250** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15322 = 5% * B)			€ 23,06433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,87368
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 174,61** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,06%			*€ 21,05568*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm C - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.392 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 22,06535 0%	€ 22,06535
	Totale MT			**€ 22,06535**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,37320** +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29217 = 5% * B)			€ 5,84344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,02166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,24** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,8%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm D - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.393 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	1,00000 cad	€ 25,70523 0%	€ 25,70523
	Totale MT			**€ 25,70523**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,01308** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32311 = 5% * B)			€ 6,46222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44753
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,92** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,52%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm E - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.394 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	1,00000 cad	€ 30,29673 0%	€ 30,29673
	Totale MT			**€ 30,29673**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,60458** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36214 = 5% * B)			€ 7,24278
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,98474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,83** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,2%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm F - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.395 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	1,00000 cad	€ 42,82223 0%	€ 42,82223

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 42,82223**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,13008** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46861 = 5% * B)			€ 9,37211
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,45022
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,95** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,84%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46861*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm G - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.396	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	1,00000 cad	€ 45,44703 0%	€ 45,44703
		Totale MT			**€ 45,44703**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,75488** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49092 = 5% * B)			€ 9,81833
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75732
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,33** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,16%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm H - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.397	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	1,00000 cad	€ 21,10041 0%	€ 21,10041
		Totale MT			**€ 21,10041**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,40826** +2,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28397 = 5% * B)			€ 5,67940
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90877
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,00** +2,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,49%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28397*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm I - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.398	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	1,00000 cad	€ 22,73147 0%	€ 22,73147
		Totale MT			**€ 22,73147**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,03932** +2,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29783 = 5% * B)			€ 5,95668
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09960
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,10** +2,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,35%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29783*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C06.020.060.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm J - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.399 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	1,00000 cad	€ 27,35865 0%	€ 27,35865
	Totale MT			**€ 27,35865**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,66650** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33717 = 5% * B)			€ 6,74331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,05** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,62%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm K - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.400 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x150	1,00000 cad	€ 32,29510 0%	€ 32,29510
	Totale MT			**€ 32,29510**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,60295** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37913 = 5% * B)			€ 7,58250

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,21855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,40** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,34%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm L - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.401 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	1,00000 cad	€ 37,23155 0%	€ 37,23155
	Totale MT			**€ 37,23155**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	Totale RU			**€ 10,52784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,53940** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42109 = 5% * B)			€ 8,42170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,76** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,51%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm M - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.402 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	1,00000 cad	€ 48,76977 0%	€ 48,76977
	Totale MT			**€ 48,76977**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,21600	€ 23,03000	€ 4,97448

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,07762** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51916 = 5% * B)			€ 10,38320
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,14608
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,61** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,39%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51916*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm N - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.403	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	1,00000 cad	€ 57,66727 0%	€ 57,66727
		Totale MT			**€ 57,66727**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,97512** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59479 = 5% * B)			€ 11,89577
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,18709
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,06** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,69%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59479*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm O - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			

				€ 1,94182
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.404 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x200	1,00000 cad	€ 21,42301 0%	€ 21,42301
	Totale MT			**€ 21,42301**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,23219** +2,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30797 = 5% * B)			€ 6,15947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,63** +2,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,59%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm P - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.405 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x200	1,00000 cad	€ 26,68063 0%	€ 26,68063
	Totale MT			**€ 26,68063**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,48981** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35266 = 5% * B)			€ 7,05327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,40** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,1%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Q - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.406 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x200	1,00000 cad	€ 31,30781 0%	€ 31,30781
	Totale MT			**€ 31,30781**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,11699** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39199 = 5% * B)			€ 7,83989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,39569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,35** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,68%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm R - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.407 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x20	1,00000 cad	€ 35,25697 0%	€ 35,25697
	Totale MT			**€ 35,25697**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,06615** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42556 = 5% * B)			€ 8,51125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85774

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,44** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,97%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm S - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.408 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x200	1,00000 cad	€ 38,88497 0%	€ 38,88497
	Totale MT			**€ 38,88497**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,69415** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45640 = 5% * B)			€ 9,12801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,10** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,62%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm T - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.409 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x200	1,00000 cad	€ 54,36045 0%	€ 54,36045
	Totale MT			**€ 54,36045**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,16963** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58794 = 5% * B)			€ 11,75884
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,09285
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,02** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,45%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58794*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm U - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.410	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x200	1,00000 cad	€ 68,20630 0%	€ 68,20630
		Totale MT			**€ 68,20630**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,01548** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70563 = 5% * B)			€ 14,11263
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,71281
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,84** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,04%			*€ 12,86736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70563*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm V - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**

	MT				
	CAM24_MT.C6.001.411	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x300	1,00000 cad	€ 29,66629 0%	€ 29,66629
		Totale MT			**€ 29,66629**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,30839** +2,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41062 = 5% * B)			€ 8,21243
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,65208
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,17** +2,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,34%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41062*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm W - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.412	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x300	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
		Totale MT			**€ 32,96122**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,60332** +2,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43863 = 5% * B)			€ 8,77256
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,03759
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,41** +2,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,66%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm			

	X - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.413	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x300	1,00000 cad	€ 39,87226 0%	€ 39,87226
		Totale MT			**€ 39,87226**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,51436** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49737 = 5% * B)			€ 9,94744
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,84618
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,31** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,75%			*€ 16,37664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49737*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Y - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.414	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x300	1,00000 cad	€ 44,79681 0%	€ 44,79681
		Totale MT			**€ 44,79681**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
		Totale RU			**€ 16,37664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,43891** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53923 = 5% * B)			€ 10,78461
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,42235
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 81,65 +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,06%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Z - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.415 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x300	1,00000 cad	€ 50,10201 0%	€ 50,10201
	Totale MT			**€ 50,10201**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
	Totale RU			**€ 16,37664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,74411** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58433 = 5% * B)			€ 11,68650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,04306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,47** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,51%			*€ 16,37664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare A - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 200 x 210 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.453 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 200x210	1,00000 cad	€ 48,11554 0%	€ 48,11554
	Totale MT			**€ 48,11554**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,46800	€ 25,71000	€ 12,03228

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 22,81032**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,51496** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62488 = 5% * B)			€ 12,49754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,60125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,61** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,11%			*€ 22,81032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.478 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x510	1,00000 cad	€ 125,54051 0%	€ 125,54051
	Totale MT			**€ 125,54051**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,08522** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34372 = 5% * B)			€ 26,87449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,49597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 203,46** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,33%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 710 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**

	MT				
	CAM24_MT.C6.001.479	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x710	1,00000 cad	€ 162,43900 0%	€ 162,43900
		Totale MT			**€ 162,43900**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,91816** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69930 = 5% * B)			€ 33,98609
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,39043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 257,29** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,81%			*€ 32,94824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69930*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 810 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.480	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x810	1,00000 cad	€ 177,60521 0%	€ 177,60521
		Totale MT			**€ 177,60521**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 216,67525** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84174 = 5% * B)			€ 36,83479
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,35100
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 278,86** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,27%			*€ 34,21548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo			

	alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 910 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.481	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x910	1,00000 cad	€ 192,77142 0%	€ 192,77142
		Totale MT			**€ 192,77142**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
		Totale RU			**€ 36,74996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,37594** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99220 = 5% * B)			€ 39,84391
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,42199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 301,64** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,18%			*€ 36,74996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99220*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 1010 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
		Totale AT			**€ 5,17820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.482	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x1010	1,00000 cad	€ 207,60457 0%	€ 207,60457
		Totale MT			**€ 207,60457**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
		Totale RU			**€ 38,01720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,79997** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13180 = 5% * B)			€ 42,63599
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,34360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 322,78** +1,02%

	Incidenza Manodopera sul totale 11,78%			*€ 38,01720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.483 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x410	1,00000 cad	€ 123,56593 0%	€ 123,56593
	Totale MT			**€ 123,56593**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,25252** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30265 = 5% * B)			€ 26,05293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,93055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,24** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,49%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.484 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x510	1,00000 cad	€ 139,07710 0%	€ 139,07710
	Totale MT			**€ 139,07710**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			

				€ 29,14652
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 171,62181** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45879 = 5% * B)			€ 29,17571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,07975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 220,88** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,2%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AH - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 610 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.485 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x610	1,00000 cad	€ 154,54068 0%	€ 154,54068
	Totale MT			**€ 154,54068**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,42897** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61865 = 5% * B)			€ 32,37292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,28019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 245,08** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,93%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AI - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 710 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.486	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x710	1,00000 cad	€ 170,37301 0%	€ 170,37301
		Totale MT			**€ 170,37301**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,85217** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76674 = 5% * B)			€ 35,33487
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,31870
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 267,51** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 32,94824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76674*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AJ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 810 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.487	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x810	1,00000 cad	€ 185,53922 0%	€ 185,53922
		Totale MT			**€ 185,53922**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,60926** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90918 = 5% * B)			€ 38,18357
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,27928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,07** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 34,21548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AK - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 1100 x 910 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.488	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x910	1,00000 cad	€ 201,35966 0%	€ 201,35966
		Totale MT			**€ 201,35966**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
		Totale RU			**€ 36,74996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 242,96418** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06520 = 5% * B)			€ 41,30391
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,42681
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 312,69** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,75%			*€ 36,74996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06520*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AL - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1010 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
		Totale AT			**€ 5,17820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.489	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1010	1,00000 cad	€ 216,84703 0%	€ 216,84703
		Totale MT			**€ 216,84703**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
		Totale RU			**€ 38,01720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 260,04243** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21036 = 5% * B)			€ 44,20721
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,42496
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 334,67** +0,99%

	Incidenza Manodopera sul totale 11,36%			*€ 38,01720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AM - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1110 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.490 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1110	1,00000 cad	€ 235,27249 0%	€ 235,27249
	Totale MT			**€ 235,27249**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,05876** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38050 = 5% * B)			€ 47,60999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,76688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 360,44** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,9%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AN - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.491 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x510	1,00000 cad	€ 146,32119 0%	€ 146,32119
	Totale MT			**€ 146,32119**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 29,14652
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,86590** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52036 = 5% * B)			€ 30,40720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,92731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,20** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,66%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AO - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 610 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.492 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x610	1,00000 cad	€ 162,43900 0%	€ 162,43900
	Totale MT			**€ 162,43900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,32729** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68578 = 5% * B)			€ 33,71564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,20429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 255,25** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,41%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AP - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 710 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C6.001.493	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x710	1,00000 cad	€ 178,62819 0%	€ 178,62819
		Totale MT			**€ 178,62819**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 216,10735** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83691 = 5% * B)			€ 36,73825
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,28456
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 278,13** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,85%			*€ 32,94824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AQ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 810 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.494 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x810	1,00000 cad	€ 194,78169 0%	€ 194,78169
	Totale MT			**€ 194,78169**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	Totale RU			**€ 34,21548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 233,85173** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98774 = 5% * B)			€ 39,75479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,36065
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 300,97** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,37%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AR - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 1200 x 910 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.495	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x910	1,00000 cad	€ 211,24446 0%	€ 211,24446
		Totale MT			**€ 211,24446**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
		Totale RU			**€ 36,74996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 252,84898** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14922 = 5% * B)			€ 42,98433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,58333
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 325,42** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,29%			*€ 36,74996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14922*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AS - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1010 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
		Totale AT			**€ 5,17820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.496	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1010	1,00000 cad	€ 230,35982 0%	€ 230,35982
		Totale MT			**€ 230,35982**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
		Totale RU			**€ 38,01720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 273,55522** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32522 = 5% * B)			€ 46,50439
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,00596
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 352,07** +0,94%

	Incidenza Manodopera sul totale 10,8%			*€ 38,01720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AT - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1110 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.497 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1110	1,00000 cad	€ 246,50143 0%	€ 246,50143
	Totale MT			**€ 246,50143**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 291,28770** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47595 = 5% * B)			€ 49,51891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,08066
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,89** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,48%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AU - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 710 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.498 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x710	1,00000 cad	€ 154,20762 0%	€ 154,20762
	Totale MT			**€ 154,20762**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	Totale RU			

				€ 32,94824
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,68678** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62934 = 5% * B)			€ 32,58675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,42735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,70** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,36%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AV - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1210 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.499 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1210	1,00000 cad	€ 262,65493 0%	€ 262,65493
	Totale MT			**€ 262,65493**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 307,44120** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61325 = 5% * B)			€ 52,26500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,97062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 395,68** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,93%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AW - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.500	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x410	1,00000 cad	€ 136,43639 0%	€ 136,43639
		Totale MT			**€ 136,43639**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 168,98110** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43634 = 5% * B)			€ 28,72679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,77079
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 217,48** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,4%			*€ 29,14652*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AX - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.501 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x510	1,00000 cad	€ 153,23222 0%	€ 153,23222
	Totale MT			**€ 153,23222**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			**€ 31,68100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 189,12051** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60752 = 5% * B)			€ 32,15049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,12710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 243,40** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,02%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AY - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 1300 x 610 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.502	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x610	1,00000 cad	€ 170,37301 0%	€ 170,37301
		Totale MT			**€ 170,37301**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,85217** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76674 = 5% * B)			€ 35,33487
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,31870
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 267,51** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 32,94824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76674*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AZ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 710 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.503	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x710	1,00000 cad	€ 187,16884 0%	€ 187,16884
		Totale MT			**€ 187,16884**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,23888** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92303 = 5% * B)			€ 38,46061
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,46995
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 291,17** +1,02%

	Incidenza Manodopera sul totale 11,75%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare B - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 210 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.454 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x210	1,00000 cad	€ 53,04009 0%	€ 53,04009
	Totale MT			**€ 53,04009**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
	Totale RU			**€ 22,81032**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,43951** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66674 = 5% * B)			€ 13,33472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,17742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,95** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,6%			*€ 22,81032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 810 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.504 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x810	1,00000 cad	€ 203,96468 0%	€ 203,96468
	Totale MT			**€ 203,96468**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	Totale RU			

				€ 36,74996
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 245,56920** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08734 = 5% * B)			€ 41,74676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,73160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 316,05** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,63%			*€ 36,74996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 910 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.505 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x910	1,00000 cad	€ 220,79619 0%	€ 220,79619
	Totale MT			**€ 220,79619**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	Totale RU			**€ 36,74996**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 262,40071** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23041 = 5% * B)			€ 44,60812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,70088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 337,71** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,88%			*€ 36,74996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1010 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.506	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1010	1,00000 cad	€ 240,88696 0%	€ 240,88696
		Totale MT			**€ 240,88696**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
		Totale RU			**€ 38,01720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,08236** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41470 = 5% * B)			€ 48,29400
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,23764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 365,61** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,4%			*€ 38,01720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1110 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.507 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1110	1,00000 cad	€ 257,69468 0%	€ 257,69468
	Totale MT			**€ 257,69468**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 302,48095** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57109 = 5% * B)			€ 51,42176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,39027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 389,29** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 1300 x 1210 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
		Totale AT			**€ 5,50183**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.508	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1210	1,00000 cad	€ 274,83547 0%	€ 274,83547
		Totale MT			**€ 274,83547**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
		Totale RU			**€ 39,28444**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 319,62174** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71679 = 5% * B)			€ 54,33570
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,39574
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 411,35** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,55%			*€ 39,28444*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71679*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 810 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.509	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x810	1,00000 cad	€ 168,39843 0%	€ 168,39843
		Totale MT			**€ 168,39843**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,46847** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76348 = 5% * B)			€ 35,26964
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,27381
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 267,01** +1,12%

	Incidenza Manodopera sul totale 12,81%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1310 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.510 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1310	1,00000 cad	€ 291,65509 0%	€ 291,65509
	Totale MT			**€ 291,65509**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 336,44136** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85975 = 5% * B)			€ 57,19503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 433,00** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,07%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BH - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.511 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x510	1,00000 cad	€ 159,84588 0%	€ 159,84588
	Totale MT			**€ 159,84588**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			

				€ 31,68100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,73417** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66374 = 5% * B)			€ 33,27481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,90090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 251,91** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,58%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BI - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 610 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.512 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x610	1,00000 cad	€ 177,29594 0%	€ 177,29594
	Totale MT			**€ 177,29594**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	Totale RU			**€ 32,94824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 214,77510** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82559 = 5% * B)			€ 36,51177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,12869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 276,42** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,92%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BJ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 710 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.513	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x710	1,00000 cad	€ 194,78169 0%	€ 194,78169
		Totale MT			**€ 194,78169**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 233,85173** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98774 = 5% * B)			€ 39,75479
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,36065
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 300,97** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,37%			*€ 34,21548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BK - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 810 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.514 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x810	1,00000 cad	€ 212,19606 0%	€ 212,19606
	Totale MT			**€ 212,19606**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	Totale RU			**€ 36,74996**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 253,80058** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15731 = 5% * B)			€ 43,14610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,69467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 326,64** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 36,74996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BL - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 1400 x 910 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.515	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x910	1,00000 cad	€ 232,63178 0%	€ 232,63178
		Totale MT			**€ 232,63178**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
		Totale RU			**€ 36,74996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 274,23630** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33101 = 5% * B)			€ 46,62017
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,08565
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 352,94** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 36,74996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33101*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BM - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1010 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
		Totale AT			**€ 5,17820**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.516	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1010	1,00000 cad	€ 250,10563 0%	€ 250,10563
		Totale MT			**€ 250,10563**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
		Totale RU			**€ 38,01720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 293,30103** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49306 = 5% * B)			€ 49,86118
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,31622
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 377,48** +0,87%

	Incidenza Manodopera sul totale 10,07%			*€ 38,01720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BN - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1110 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.517 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1110	1,00000 cad	€ 267,56759 0%	€ 267,56759
	Totale MT			**€ 267,56759**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 312,35386** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65501 = 5% * B)			€ 53,10016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,54540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 402,00** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,77%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BO - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1210 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.518 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1210	1,00000 cad	€ 285,05333 0%	€ 285,05333
	Totale MT			**€ 285,05333**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			

				€ 39,28444
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 326,92687** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77888 = 5% * B)			€ 55,57757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,25044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 420,75** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BP - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1310 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.519 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1310	1,00000 cad	€ 302,49150 0%	€ 302,49150
	Totale MT			**€ 302,49150**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 347,27777** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95186 = 5% * B)			€ 59,03722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,63150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 446,95** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,79%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BQ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 910 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.520	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x910	1,00000 cad	€ 182,56545 0%	€ 182,56545
		Totale MT			**€ 182,56545**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
		Totale RU			**€ 36,74996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,16997** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90544 = 5% * B)			€ 38,10889
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,22789
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 288,51** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,74%			*€ 36,74996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90544*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BR - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1410 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
		Totale AT			**€ 5,98729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.521	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1410	1,00000 cad	€ 319,97724 0%	€ 319,97724
		Totale MT			**€ 319,97724**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,75974
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,05918
		Totale RU			**€ 41,81892**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 367,78345** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12616 = 5% * B)			€ 62,52319
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,03066
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 473,34** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,83%			*€ 41,81892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BS - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 1500 x 510 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.522	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x510	1,00000 cad	€ 166,75691 0%	€ 166,75691
		Totale MT			**€ 166,75691**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
		Totale RU			**€ 31,68100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,64520** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72248 = 5% * B)			€ 34,44968
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,70949
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 260,80** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,15%			*€ 31,68100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BT - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 610 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.523	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x610	1,00000 cad	€ 184,87310 0%	€ 184,87310
		Totale MT			**€ 184,87310**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 222,35226** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88999 = 5% * B)			€ 37,79988
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,01521
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 286,17** +1%

	Incidenza Manodopera sul totale 11,51%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BU - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 710 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.524 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x710	1,00000 cad	€ 203,01307 0%	€ 203,01307
	Totale MT			**€ 203,01307**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	Totale RU			**€ 34,21548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 242,08311** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05771 = 5% * B)			€ 41,15413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,32372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 311,56** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,98%			*€ 34,21548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BV - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 810 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.525 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x810	1,00000 cad	€ 224,07923 0%	€ 224,07923
	Totale MT			**€ 224,07923**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	Totale RU			

				€ 36,74996
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 265,68375** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25831 = 5% * B)			€ 45,16624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,08500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 341,93** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,75%			*€ 36,74996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BW - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 910 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.526 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x910	1,00000 cad	€ 242,23110 0%	€ 242,23110
	Totale MT			**€ 242,23110**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	Totale RU			**€ 36,74996**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 283,83562** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41260 = 5% * B)			€ 48,25206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,20877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 365,30** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,06%			*€ 36,74996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BX - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1010 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.527	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1010	1,00000 cad	€ 260,66845 0%	€ 260,66845
		Totale MT			**€ 260,66845**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
		Totale RU			**€ 38,01720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 303,86385** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58284 = 5% * B)			€ 51,65685
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,55207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 391,07** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,72%			*€ 38,01720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58284*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BY - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1110 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
		Totale AT			**€ 5,50183**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.528	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1110	1,00000 cad	€ 278,79653 0%	€ 278,79653
		Totale MT			**€ 278,79653**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
		Totale RU			**€ 39,28444**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 323,58280** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75045 = 5% * B)			€ 55,00908
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,85919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 416,45** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,43%			*€ 39,28444*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BZ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 1500 x 1210 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
		Totale AT			**€ 5,50183**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.529	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1210	1,00000 cad	€ 296,91271 0%	€ 296,91271
		Totale MT			**€ 296,91271**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
		Totale RU			**€ 39,28444**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 341,69898** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90444 = 5% * B)			€ 58,08883
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,97878
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 439,77** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,93%			*€ 39,28444*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,90444*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare C - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 310 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.455	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x310	1,00000 cad	€ 63,59102 0%	€ 63,59102
		Totale MT			**€ 63,59102**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,27761** +1,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79286 = 5% * B)			€ 15,85719
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91348
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,05** +1,95%

	Incidenza Manodopera sul totale 22,17%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1310 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.530 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1310	1,00000 cad	€ 315,02890 0%	€ 315,02890
	Totale MT			**€ 315,02890**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 359,81517** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05843 = 5% * B)			€ 61,16858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,09838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 463,08** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 310 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.531 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x310	1,00000 cad	€ 102,46409 0%	€ 102,46409
	Totale MT			**€ 102,46409**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			

				€ 26,61204
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,15068** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12328 = 5% * B)			€ 22,46562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,46163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,08** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,65%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	Totale AT			**€ 5,98729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.532 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1410	1,00000 cad	€ 333,18076 0%	€ 333,18076
	Totale MT			**€ 333,18076**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,75974
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,05918
	Totale RU			**€ 41,81892**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 380,98697** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23839 = 5% * B)			€ 64,76778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,57548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 490,33** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 41,81892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,23839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	Totale AT			**€ 5,98729**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C6.001.533	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1510	1,00000 cad	€ 351,29695 0%	€ 351,29695
		Totale MT			**€ 351,29695**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,75974
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,05918
		Totale RU			**€ 41,81892**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 399,10316** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39238 = 5% * B)			€ 67,84754
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,69507
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 513,65** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,14%			*€ 41,81892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.534 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x410	1,00000 cad	€ 117,64219 0%	€ 117,64219
	Totale MT			**€ 117,64219**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,32878** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25229 = 5% * B)			€ 25,04589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,23747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 189,61** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,03%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 1000 x 510 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.535	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x510	1,00000 cad	€ 132,47534 0%	€ 132,47534
		Totale MT			**€ 132,47534**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
		Totale RU			**€ 29,14652**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,02005** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40267 = 5% * B)			€ 28,05341
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,30735
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 212,38** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,72%			*€ 29,14652*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40267*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 610 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.536	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x610	1,00000 cad	€ 147,61775 0%	€ 147,61775
		Totale MT			**€ 147,61775**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
		Totale RU			**€ 31,68100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 183,50604** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55980 = 5% * B)			€ 31,19603
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,47021
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 236,17** +1,17%

	Incidenza Manodopera sul totale 13,41%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,55980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare E - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 310 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.456 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x310	1,00000 cad	€ 69,16980 0%	€ 69,16980
	Totale MT			**€ 69,16980**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,85639** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84028 = 5% * B)			€ 16,80559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,56620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 127,23** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,92%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare F - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.457 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x410	1,00000 cad	€ 80,06568 0%	€ 80,06568
	Totale MT			**€ 80,06568**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			

				€ 26,61204
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,75227** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93289 = 5% * B)			€ 18,65789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,84102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,25** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,84%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare G - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 310 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.458 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x310	1,00000 cad	€ 74,46311 0%	€ 74,46311
	Totale MT			**€ 74,46311**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,14970** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88527 = 5% * B)			€ 17,70545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,18552
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 134,04** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,85%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare H - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.459	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x410	1,00000 cad	€ 85,98942 0%	€ 85,98942
		Totale MT			**€ 85,98942**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,67601** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98325 = 5% * B)			€ 19,66492
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,53409
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,88** +1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,88%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare I - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.460 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x510	1,00000 cad	€ 97,87259 0%	€ 97,87259
	Totale MT			**€ 97,87259**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,41730** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10855 = 5% * B)			€ 22,17094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,25882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,85** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,36%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare J - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 600 x 310 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.461	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x310	1,00000 cad	€ 80,06568 0%	€ 80,06568
		Totale MT			**€ 80,06568**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,75227** +1,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93289 = 5% * B)			€ 18,65789
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,84102
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,25** +1,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,84%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93289*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare K - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 410 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.462	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x410	1,00000 cad	€ 92,27002 0%	€ 92,27002
		Totale MT			**€ 92,27002**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,95661** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03663 = 5% * B)			€ 20,73262
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,26892
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 156,96** +1,48%

	Incidenza Manodopera sul totale 16,95%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare L - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.463 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x510	1,00000 cad	€ 104,78363 0%	€ 104,78363
	Totale MT			**€ 104,78363**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,32834** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16729 = 5% * B)			€ 23,34582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,06742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 176,74** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare M - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 610 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.464 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x610	1,00000 cad	€ 117,30913 0%	€ 117,30913
	Totale MT			**€ 117,30913**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	Totale RU			

				€ 31,68100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,19742** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30218 = 5% * B)			€ 26,04356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,92410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,17** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,07%			*€ 31,68100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare N - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 310 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.465 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x310	1,00000 cad	€ 85,65636 0%	€ 85,65636
	Totale MT			**€ 85,65636**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,34295** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98042 = 5% * B)			€ 19,60830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,49513
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,45** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,93%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare O - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.466	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x410	1,00000 cad	€ 98,84799 0%	€ 98,84799
		Totale MT			**€ 98,84799**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,53458** +1,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09254 = 5% * B)			€ 21,85088
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,03855
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 165,42** +1,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,09%			*€ 26,61204*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare P - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.467 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x510	1,00000 cad	€ 112,02772 0%	€ 112,02772
	Totale MT			**€ 112,02772**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,57243** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22887 = 5% * B)			€ 24,57731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,91497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 186,06** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,66%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Q - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 700 x 610 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.468	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x610	1,00000 cad	€ 124,87439 0%	€ 124,87439
		Totale MT			**€ 124,87439**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
		Totale RU			**€ 31,68100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,76268** +1,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36648 = 5% * B)			€ 27,32966
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,80923
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 206,90** +1,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,31%			*€ 31,68100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36648*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare R - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 710 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.469	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x710	1,00000 cad	€ 138,07791 0%	€ 138,07791
		Totale MT			**€ 138,07791**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
		Totale RU			**€ 32,94824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,55707** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49224 = 5% * B)			€ 29,84470
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,54018
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 225,94** +1,27%

	Incidenza Manodopera sul totale 14,58%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare S - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 310 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.470 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x310	1,00000 cad	€ 91,28273 0%	€ 91,28273
	Totale MT			**€ 91,28273**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,96932** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02824 = 5% * B)			€ 20,56478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,15341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 155,69** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,09%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare T - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.471 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x410	1,00000 cad	€ 104,78363 0%	€ 104,78363
	Totale MT			**€ 104,78363**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			

				€ 26,61204
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,47022** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14300 = 5% * B)			€ 22,85994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,73302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 173,06** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,38%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare U - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 510 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.472 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x510	1,00000 cad	€ 118,32021 0%	€ 118,32021
	Totale MT			**€ 118,32021**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	Totale RU			**€ 29,14652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,86492** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28235 = 5% * B)			€ 25,64704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,65120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 194,16** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,01%			*€ 29,14652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare V - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.473	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x610	1,00000 cad	€ 132,15417 0%	€ 132,15417
		Totale MT			**€ 132,15417**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
		Totale RU			**€ 31,68100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 168,04246** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42836 = 5% * B)			€ 28,56722
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,66097
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 216,27** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,65%			*€ 31,68100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare W - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.474 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x710	1,00000 cad	€ 145,66696 0%	€ 145,66696
	Totale MT			**€ 145,66696**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	Totale RU			**€ 32,94824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 183,14612** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55674 = 5% * B)			€ 31,13484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,42810
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 235,71** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,98%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,55674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare X - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

	alluminio. Dimensioni 800 x 810 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.475	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x810	1,00000 cad	€ 159,17976 0%	€ 159,17976
		Totale MT			**€ 159,17976**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
		Totale RU			**€ 34,21548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,24980** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68512 = 5% * B)			€ 33,70247
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,19523
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 255,15** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,41%			*€ 34,21548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68512*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Y - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 310 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.476	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x310	1,00000 cad	€ 96,87341 0%	€ 96,87341
		Totale MT			**€ 96,87341**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
		Totale RU			**€ 26,61204**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,56000** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07576 = 5% * B)			€ 21,51520
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,80752
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,88** +1,43%

	Incidenza Manodopera sul totale 16,34%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Z - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 410 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.477 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x410	1,00000 cad	€ 111,37349 0%	€ 111,37349
	Totale MT			**€ 111,37349**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	Totale RU			**€ 26,61204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 141,06008** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19901 = 5% * B)			€ 23,98021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,50403
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 181,54** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,66%			*€ 26,61204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare A - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 700 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.537 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm700	1,00000 cad	€ 489,04180 0%	€ 489,04180
	Totale MT			**€ 489,04180**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
	Totale RU			

				€ 30,41376
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 522,85375** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,44426 = 5% * B)			€ 88,88514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,17389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 672,91** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,52%			*€ 30,41376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,44426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare B - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,04547
	Totale AT			**€ 4,04547**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.538 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 800	1,00000 cad	€ 551,99048 0%	€ 551,99048
	Totale MT			**€ 551,99048**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	Totale RU			**€ 32,94824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 588,98419** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00637 = 5% * B)			€ 100,12731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,91115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 758,02** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 32,94824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,00637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare C - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 900 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05400 h	€ 80,90933 0%	€ 4,36910
	Totale AT			**€ 4,36910**
	MT			

	CAM24_MT.C6.001.539	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 900	1,00000 cad	€ 619,53066 0%	€ 619,53066
		Totale MT			**€ 619,53066**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,76584
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,71688
		Totale RU			**€ 35,48272**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 659,38248** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60475 = 5% * B)			€ 112,09502
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,14775
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 848,63** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 35,48272*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,60475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare D - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06200 h	€ 80,90933 0%	€ 5,01638
	Totale AT			**€ 5,01638**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.540 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1000	1,00000 cad	€ 692,05487 0%	€ 692,05487
	Totale MT			**€ 692,05487**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	Totale RU			**€ 39,28444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 736,35569** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,25902 = 5% * B)			€ 125,18047
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,15362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 947,69** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 39,28444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,25902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare E - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange.			

	Diametro 1100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06200 h	€ 80,90933 0%	€ 5,01638
		Totale AT			**€ 5,01638**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.541	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1100	1,00000 cad	€ 770,81209 0%	€ 770,81209
		Totale MT			**€ 770,81209**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
		Totale RU			**€ 39,28444**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 815,11291** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,92846 = 5% * B)			€ 138,56919
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,36821
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.049,05** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 39,28444*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,92846*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare F - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07000 h	€ 80,90933 0%	€ 5,66365
		Totale AT			**€ 5,66365**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.542	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1200	1,00000 cad	€ 849,58121 0%	€ 849,58121
		Totale MT			**€ 849,58121**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,75974
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,05918
		Totale RU			**€ 41,81892**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 897,06378** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62504 = 5% * B)			€ 152,50084
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,95646
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.154,52** +0,31%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 41,81892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,62504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare G - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	Totale AT			**€ 5,98729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.543 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1300	1,00000 cad	€ 928,32654 0%	€ 928,32654
	Totale MT			**€ 928,32654**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 21,55608
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,06456
	Totale RU			**€ 45,62064**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 979,93447** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,32944 = 5% * B)			€ 166,58886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,65233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.261,18** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 45,62064*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,32944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare H - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	Totale AT			**€ 5,98729**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.544 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1400	1,00000 cad	€ 1.007,08376 0%	€ 1.007,08376
	Totale MT			**€ 1.007,08376**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 21,55608
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,06456
	Totale RU			

				€ 45,62064
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.058,69169** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99888 = 5% * B)			€ 179,97759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,86693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.362,54** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,35%			*€ 45,62064*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare I - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08000 h	€ 80,90933 0%	€ 6,47275
	Totale AT			**€ 6,47275**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.545 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1500	1,00000 cad	€ 1.085,53172 0%	€ 1.085,53172
	Totale MT			**€ 1.085,53172**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,01400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,35242
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,01400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,06994
	Totale RU			**€ 49,42236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.141,42683** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,70213 = 5% * B)			€ 194,04256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,54694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.469,02** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 49,42236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,70213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.068.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.546 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	1,00000 cad	€ 118,60569 0%	€ 118,60569
	Totale MT			**€ 118,60569**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	Totale RU			**€ 7,31100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,91669** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07029 = 5% * B)			€ 21,40584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,73225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,05** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.068.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile B - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.547 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 196,38752 0%	€ 196,38752
	Totale MT			**€ 196,38752**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	Totale RU			**€ 8,77320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,16072** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74387 = 5% * B)			€ 34,87732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,00380
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 264,04** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 8,77320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.068.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile C - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.548 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 274,14556 0%	€ 274,14556
	Totale MT			**€ 274,14556**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,22000	€ 25,71000	€ 5,65620

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 10,72280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,86836** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42138 = 5% * B)			€ 48,42762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,32960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 366,63** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 10,72280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.072.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 072 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.549 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 290,12063 0%	€ 290,12063
	Totale MT			**€ 290,12063**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 297,91903** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53231 = 5% * B)			€ 50,64624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,85653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 383,42** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.075.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.546 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	1,00000 cad	€ 118,60569 0%	€ 118,60569
	Totale MT			**€ 118,60569**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7,31100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,91669** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07029 = 5% * B)			€ 21,40584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,73225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,05** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.075.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile B - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.547 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 196,38752 0%	€ 196,38752
	Totale MT			**€ 196,38752**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	Totale RU			**€ 8,77320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,16072** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74387 = 5% * B)			€ 34,87732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,00380
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 264,04** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 8,77320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.075.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile C - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.548 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 274,14556 0%	€ 274,14556
	Totale MT			**€ 274,14556**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			

				€ 10,72280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,86836** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42138 = 5% * B)			€ 48,42762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,32960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 366,63** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 10,72280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.078.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 078 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.549 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 290,12063 0%	€ 290,12063
	Totale MT			**€ 290,12063**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 297,91903** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53231 = 5% * B)			€ 50,64624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,85653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 383,42** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio A - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.550 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x100	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
	Totale MT			**€ 23,44232**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,02073** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28068 = 5% * B)			€ 5,61352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86343
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,50** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,35%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28068*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio B - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.551	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x100	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
		Totale MT			**€ 25,67989**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,25830** +1,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29970 = 5% * B)			€ 5,99391
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12522
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,38** +1,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,19%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29970*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio C - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.552	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito	1,00000	€ 27,60443	€ 27,60443

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per porta in alluminio da mm 500x100	cad	0%	
		Totale MT			**€ 27,60443**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,18284** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31605 = 5% * B)			€ 6,32108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35039
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,85** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,3%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31605*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio D - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.553	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x160	1,00000 cad	€ 26,66535 0%	€ 26,66535
		Totale MT			**€ 26,66535**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,24376** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30807 = 5% * B)			€ 6,16144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24052
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,65** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,72%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30807*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio E - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.554	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x160	1,00000 cad	€ 29,21595 0%	€ 29,21595
		Totale MT			**€ 29,21595**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,79436** +1,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32975 = 5% * B)			€ 6,59504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53894
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,93** +1,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,62%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32975*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio F - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.555	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x160	1,00000 cad	€ 49,63233 0%	€ 49,63233
		Totale MT			**€ 49,63233**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,21074** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50329 = 5% * B)			€ 10,06583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92766
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,20** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,23%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_C06.020.080.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio G - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.556 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x160	1,00000 cad	€ 37,56336 0%	€ 37,56336
	Totale MT			**€ 37,56336**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,14177** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40071 = 5% * B)			€ 8,01410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,51559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,67** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,85%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio H - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.557 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x200	1,00000 cad	€ 31,47671 0%	€ 31,47671
	Totale MT			**€ 31,47671**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,05512** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34897 = 5% * B)			€ 6,97937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,84** +1,29%

	Incidenza Manodopera sul totale 14,76%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio I - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.558 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x200	1,00000 cad	€ 35,63882 0%	€ 35,63882
	Totale MT			**€ 35,63882**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,21723** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38435 = 5% * B)			€ 7,68693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29042
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,19** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,4%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio J - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.559 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x200	1,00000 cad	€ 38,86185 0%	€ 38,86185
	Totale MT			**€ 38,86185**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	Totale RU			**€ 8,77320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,41506** +1,2%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42003 = 5% * B)			€ 8,40056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78156
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,60** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,79%			*€ 8,77320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio K - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.560 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x200	1,00000 cad	€ 41,09942 0%	€ 41,09942
	Totale MT			**€ 41,09942**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			**€ 9,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,62743** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44733 = 5% * B)			€ 8,94666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,15741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,73** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,39%			*€ 9,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio L - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.561 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x300	1,00000 cad	€ 41,09942 0%	€ 41,09942
	Totale MT			**€ 41,09942**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,62743** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44733 = 5% * B)			€ 8,94666
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,15741
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,73** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,39%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio M - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.562	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x300	1,00000 cad	€ 49,44683 0%	€ 49,44683
		Totale MT			**€ 49,44683**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
		Totale RU			**€ 9,74800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,97484** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51829 = 5% * B)			€ 10,36572
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,13406
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,47** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,42%			*€ 9,74800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51829*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio N - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.563	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito	1,00000	€ 55,23206	€ 55,23206

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per porta in alluminio da mm 600x300	cad	0%	
		Totale MT			**€ 55,23206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
		Totale RU			**€ 10,72280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,89668** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57712 = 5% * B)			€ 11,54244
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,94391
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,38** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,27%			*€ 10,72280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio O - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.564 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 100,52837 0%	€ 100,52837
	Totale MT			**€ 100,52837**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	Totale RU			**€ 20,47080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,94099** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04500 = 5% * B)			€ 20,89997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,38410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 158,23** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,94%			*€ 20,47080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio A - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.565	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x100	1,00000 cad	€ 17,64551 0%	€ 17,64551
		Totale MT			**€ 17,64551**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
		Totale RU			**€ 9,35808**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,78360** +2,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24466 = 5% * B)			€ 4,89321
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36768
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,04** +2,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,26%			*€ 9,35808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24466*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio B - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.566	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x100	1,00000 cad	€ 20,23089 0%	€ 20,23089
		Totale MT			**€ 20,23089**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
		Totale RU			**€ 9,35808**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,36898** +2,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26664 = 5% * B)			€ 5,33273
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67017
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,37** +2,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,18%			*€ 9,35808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C06.020.090.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio C - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.567 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x100	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
	Totale MT			**€ 23,44232**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	Totale RU			**€ 9,35808**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,58041** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29393 = 5% * B)			€ 5,87867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,50** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 9,35808*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio D - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.568 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x160	1,00000 cad	€ 22,15543 0%	€ 22,15543
	Totale MT			**€ 22,15543**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	Totale RU			**€ 9,35808**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,29352** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28300 = 5% * B)			€ 5,65990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,89534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,85** +1,92%

	Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 9,35808*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio E - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.569 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x160	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
	Totale MT			**€ 23,44232**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	Totale RU			**€ 9,35808**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,58041** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29393 = 5% * B)			€ 5,87867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,50** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 9,35808*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio F - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.570 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x160	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
	Totale MT			**€ 25,67989**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	Totale RU			**€ 9,35808**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,81798** +1,73%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31295 = 5% * B)			€ 6,25906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,38** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,75%			*€ 9,35808*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio G - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.571 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x160	1,00000 cad	€ 27,92906 0%	€ 27,92906
	Totale MT			**€ 27,92906**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	Totale RU			**€ 9,35808**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,06715** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33207 = 5% * B)			€ 6,64142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,28** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,61%			*€ 9,35808*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio H - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.572 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x200	1,00000 cad	€ 21,18156 0%	€ 21,18156
	Totale MT			**€ 21,18156**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
		Totale RU			**€ 9,35808**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,31965** +1,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27472 = 5% * B)			€ 5,49434
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,78140
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,60** +1,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,5%			*€ 9,35808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27472*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio I - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.573	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x200	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
		Totale MT			**€ 25,67989**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
		Totale RU			**€ 9,35808**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,81798** +1,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31295 = 5% * B)			€ 6,25906
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30770
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,38** +1,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,75%			*€ 9,35808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31295*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio J - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.574	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito	1,00000	€ 31,47671	€ 31,47671

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per porta in acciaio da mm 500x200	cad	0%	
		Totale MT			**€ 31,47671**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,78456** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37217 = 5% * B)			€ 7,44338
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,12279
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,35** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,68%			*€ 10,52784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37217*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio K - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.575	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x200	1,00000 cad	€ 36,28806 0%	€ 36,28806
		Totale MT			**€ 36,28806**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
		Totale RU			**€ 11,69760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,76567** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42301 = 5% * B)			€ 8,46016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,82258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,05** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,26%			*€ 11,69760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42301*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio L - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.576	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x300	1,00000 cad	€ 33,06503 0%	€ 33,06503
		Totale MT			**€ 33,06503**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
		Totale RU			**€ 11,69760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,54264** +1,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39561 = 5% * B)			€ 7,91225
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44549
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,90** +1,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,53%			*€ 11,69760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39561*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio M - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM24_MT.C6.001.577	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x300	1,00000 cad	€ 38,54882 0%	€ 38,54882
		Totale MT			**€ 38,54882**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
		Totale RU			**€ 11,69760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,02643** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44222 = 5% * B)			€ 8,84449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08709
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,96** +1,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,47%			*€ 11,69760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_C06.020.090.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio N - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.578 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x300	1,00000 cad	€ 44,94851 0%	€ 44,94851
	Totale MT			**€ 44,94851**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,75769** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50794 = 5% * B)			€ 10,15881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,91** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,73%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio O - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.579 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 76,43681 0%	€ 76,43681
	Totale MT			**€ 76,43681**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	Totale RU			**€ 24,56496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,94359** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87502 = 5% * B)			€ 17,50041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,04440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 132,49** +1,62%

	Incidenza Manodopera sul totale 18,54%			*€ 24,56496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore A - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.580 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 315/6 portata= 0.1/0.3 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 865,04714 0%	€ 865,04714
	Totale MT			**€ 865,04714**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	Totale RU			**€ 50,19840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 915,24554** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77959 = 5% * B)			€ 155,59174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,08373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.177,92** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 50,19840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,77959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore B - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0 mbar;100 W			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.581 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 355/6 portata= 0.2/0.4 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 885,31280 0%	€ 885,31280
	Totale MT			**€ 885,31280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	Totale RU			**€ 50,19840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 935,51120** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,95185 = 5% * B)			€ 159,03690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,45481

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.204,00** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 50,19840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,95185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore C - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;100 W			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.582 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 400/6 portata= 0.3/ 0.6 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 936,39434 0%	€ 936,39434
	Totale MT			**€ 936,39434**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	Totale RU			**€ 50,19840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 986,59274** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,38604 = 5% * B)			€ 167,72077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,43135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.269,74** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 50,19840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,38604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore D - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;180 W			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.583 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 450/6 portata= 0.5/ 0.9 mc/s 180 w	1,00000 cad	€ 1.055,55367 0%	€ 1.055,55367
	Totale MT			**€ 1.055,55367**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	Totale RU			**€ 50,19840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.105,75207** +0,31%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,39889 = 5% * B)			€ 187,97785
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,37299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.423,10** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 50,19840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,39889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore E - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;220 W			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.584 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 500/6 portata= 0.6/ 1.1 mc/s 220 w	1,00000 cad	€ 1.109,05828 0%	€ 1.109,05828
	Totale MT			**€ 1.109,05828**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 26,31200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 30,38530
	Totale RU			**€ 56,69730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.165,75558** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,90892 = 5% * B)			€ 198,17845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,39340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.500,33** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 56,69730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,90892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore F - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;350 W			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.585 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 630/8 portata= 0.9/ 1.7 mc/s 350 w	1,00000 cad	€ 1.571,16879 0%	€ 1.571,16879
	Totale MT			**€ 1.571,16879**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 26,31200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 30,38530
	Totale RU			**€ 56,69730**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.627,86609** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,83686 = 5% * B)			€ 276,73724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,46033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.095,06** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 56,69730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,83686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore G - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.586 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 710/8 portata= 1.4/ 2.2 mc/s 500 w	1,00000 cad	€ 1.804,43263 0%	€ 1.804,43263
	Totale MT			**€ 1.804,43263**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 26,31200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 30,38530
	Totale RU			**€ 56,69730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.861,12993** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,81960 = 5% * B)			€ 316,39209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,75220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.395,27** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 56,69730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,81960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore H - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0 mbar;920 W			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.587 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 800/8 portata= 2.2/ 3.6 mc/s 920 w	1,00000 cad	€ 2.180,77347 0%	€ 2.180,77347
	Totale MT			**€ 2.180,77347**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,36000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 28,28800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,36000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 32,66720

	Totale RU			**€ 60,95520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.241,72867** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,05469 = 5% * B)			€ 381,09387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 262,28225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.885,10** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 60,95520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,05469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione A - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.588 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 600 mc/h	1,00000 cad	€ 787,94950 0%	€ 787,94950
	Totale MT			**€ 787,94950**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	Totale RU			**€ 50,19840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 838,14790** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,12426 = 5% * B)			€ 142,48514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,06330
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.078,70** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			*€ 50,19840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,12426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione B - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.589 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 1000 mc/h	1,00000 cad	€ 859,56335 0%	€ 859,56335
	Totale MT			**€ 859,56335**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	Totale RU			**€ 50,19840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 909,76175 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,73298 = 5% * B)			€ 154,65950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,44213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.170,86** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			*€ 50,19840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,73298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione D - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.590 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 2500 mc/h	1,00000 cad	€ 1.053,36248 0%	€ 1.053,36248
	Totale MT			**€ 1.053,36248**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 29,12000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 33,62800
	Totale RU			**€ 62,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.116,11048** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,48694 = 5% * B)			€ 189,73878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,58493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.436,43** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 62,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,48694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione E - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.591 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 3000 mc/h	1,00000 cad	€ 1.188,25437 0%	€ 1.188,25437
	Totale MT			**€ 1.188,25437**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 29,12000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 33,62800
	Totale RU			**€ 62,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.251,00237** +0,34%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63352 = 5% * B)			€ 212,67040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,36728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.610,04** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 62,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,63352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione F - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.592 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 4000 mc/h	1,00000 cad	€ 1.310,43964 0%	€ 1.310,43964
	Totale MT			**€ 1.310,43964**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,70000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 35,36000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,70000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 40,83400
	Totale RU			**€ 76,19400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.386,63364** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78639 = 5% * B)			€ 235,72772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,23614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.784,60** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 76,19400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,78639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare A - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.593 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 150 mm	1,00000 cad	€ 138,96125 0%	€ 138,96125
	Totale MT			**€ 138,96125**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,50400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 10,48320
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,50400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 12,10608
	Totale RU			**€ 22,58928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 161,55053** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37318 = 5% * B)			€ 27,46359

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,90141
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 207,92** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,86%			*€ 22,58928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare B - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.594 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 189,40514 0%	€ 189,40514
	Totale MT			**€ 189,40514**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,57600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 11,98080
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,57600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 13,83552
	Totale RU			**€ 25,81632**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 215,22146** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82938 = 5% * B)			€ 36,58765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,18091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 276,99** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			*€ 25,81632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare C - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 315 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.595 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 315 mm	1,00000 cad	€ 237,98245 0%	€ 237,98245
	Totale MT			**€ 237,98245**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,67200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 13,97760
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,67200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 16,14144
	Totale RU			**€ 30,11904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 268,10149** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27886 = 5% * B)			€ 45,57725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,36787

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 345,05** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,73%			*€ 30,11904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare D - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 355 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.596 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 355 mm	1,00000 cad	€ 301,14455 0%	€ 301,14455
	Totale MT			**€ 301,14455**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,77400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 16,09920
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,77400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 18,59148
	Totale RU			**€ 34,69068**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 335,83523** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85460 = 5% * B)			€ 57,09199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,29272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 432,22** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,03%			*€ 34,69068*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare E - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.597 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 377,14080 0%	€ 377,14080
	Totale MT			**€ 377,14080**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,06560 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 22,16448
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,06560 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 25,59571
	Totale RU			**€ 47,76019**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 424,90099** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61166 = 5% * B)			€ 72,23317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,71342

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 546,85** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,73%			*€ 47,76019*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,61166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare F - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.598 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 518,10775 0%	€ 518,10775
	Totale MT			**€ 518,10775**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,33440 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 27,75552
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,33440 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 32,05229
	Totale RU			**€ 59,80781**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 577,91556** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91228 = 5% * B)			€ 98,24565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,61612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 743,78** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,04%			*€ 59,80781*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare G - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 630 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.599 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 630 mm	1,00000 cad	€ 697,39165 0%	€ 697,39165
	Totale MT			**€ 697,39165**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,49520 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 31,10016
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,49520 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 35,91470
	Totale RU			**€ 67,01486**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 764,40651** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,49746 = 5% * B)			€ 129,94911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,43556

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 983,79** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 67,01486*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,49746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare H - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 800 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.600 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 800 mm	1,00000 cad	€ 961,04240 0%	€ 961,04240
	Totale MT			**€ 961,04240**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,85040 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 38,48832
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,85040 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 44,44661
	Totale RU			**€ 82,93493**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.043,97733** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,87381 = 5% * B)			€ 177,47615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,14535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.343,60** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,17%			*€ 82,93493*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,87381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare I - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.601 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1000 mm	1,00000 cad	€ 1.324,78096 0%	€ 1.324,78096
	Totale MT			**€ 1.324,78096**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,83200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 58,90560
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,83200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 68,02464
	Totale RU			**€ 126,93024**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.451,71120** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,33955 = 5% * B)			€ 246,79090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,85021

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.868,35** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,79%			*€ 126,93024*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,33955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare J - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.602 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1250 mm	1,00000 cad	€ 2.055,43473 0%	€ 2.055,43473
	Totale MT			**€ 2.055,43473**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,95200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 61,40160
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,95200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 70,90704
	Totale RU			**€ 132,30864**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.187,74337** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,59582 = 5% * B)			€ 371,91637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,96597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.815,63** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 132,30864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,59582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti A - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 200 x 250 mm, h = 750 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.603 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=200* 250 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 297,53893 0%	€ 297,53893
	Totale MT			**€ 297,53893**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 29,95200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 34,58880
	Totale RU			**€ 64,54080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 362,07973** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07768 = 5% * B)			€ 61,55355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,36333

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 466,00** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,85%			*€ 64,54080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti B - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 315 x 335 mm, h = 750 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.604 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=315* 335 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 337,25871 0%	€ 337,25871
	Totale MT			**€ 337,25871**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 29,95200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 34,58880
	Totale RU			**€ 64,54080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 401,79951** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41530 = 5% * B)			€ 68,30592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,01054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 517,12** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,48%			*€ 64,54080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti C - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 355 x 400 mm, h = 750 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.605 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=355* 400 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 372,92072 0%	€ 372,92072
	Totale MT			**€ 372,92072**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 29,95200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 34,58880
	Totale RU			**€ 64,54080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 437,46152** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71842 = 5% * B)			€ 74,36846
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,18300

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 563,01** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 64,54080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,71842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti D - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 450 x 500 mm, h =1000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.606 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=450* 500 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 404,54814 0%	€ 404,54814
	Totale MT			**€ 404,54814**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,70400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 35,44320
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,70400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 40,93008
	Totale RU			**€ 76,37328**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 480,92142** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08783 = 5% * B)			€ 81,75664
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,26781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 618,95** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 76,37328*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,08783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti E - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 630 x 710 mm, h = 1000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.607 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=630* 710 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 486,43395 0%	€ 486,43395
	Totale MT			**€ 486,43395**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,20800 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 45,92640
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,20800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 53,03616
	Totale RU			**€ 98,96256**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 585,39651** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97587 = 5% * B)			€ 99,51741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,49139

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 753,41** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 98,96256*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,97587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti F - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C6.001.608 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=760* 800 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 543,98473 0%	€ 543,98473
	Totale MT			**€ 543,98473**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 49,92000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 57,64800
	Totale RU			**€ 107,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 651,55273** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53820 = 5% * B)			€ 110,76396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,23167
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 838,55** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 107,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,53820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria A - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 6			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.003 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 730,07390 0%	€ 730,07390
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	Totale MT			**€ 744,63592**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 890,85592** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,57228 = 5% * B)			€ 151,44551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,23014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.146,53** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,75%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,57228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria B - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 6			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.005 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 841,93406 0%	€ 841,93406
	Totale MT			**€ 856,49608**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.002,71608** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,52309 = 5% * B)			€ 170,46173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,31778
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.290,50** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,33%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,52309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria C - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 300 l PN = 8			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.006 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	1,00000	€ 442,18907	€ 442,18907

	- Capacità = 300 litri, PN = 8	cad	0%	
	Totale MT			**€ 456,75109**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 602,97109** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,12525 = 5% * B)			€ 102,50509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,54762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 776,02** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,84%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,12525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria D - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 8			
	MT			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.007	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 583,87762 0%	€ 583,87762
	Totale MT			**€ 598,43964**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 744,65964** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,32961 = 5% * B)			€ 126,59214
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,12518
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 958,38** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,26%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,32961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria E - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione			

	massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 8				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.008	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 845,87647 0%	€ 845,87647
		Totale MT			**€ 860,43849**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.006,65849** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,55660 = 5% * B)			€ 171,13194
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,77904
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.295,57** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,29%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,55660*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria F - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 8				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.009	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 963,03284 0%	€ 963,03284
		Totale MT			**€ 977,59486**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.123,81486** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,55243 = 5% * B)			€ 191,04853
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,48634
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.446,35** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,11%			*€ 146,22000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,55243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria G - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 12			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.010 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 723,82556 0%	€ 723,82556
	Totale MT			**€ 738,38758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 884,60758** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,51916 = 5% * B)			€ 150,38329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,49909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.138,49** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,84%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,51916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico A - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 6			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.012 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 1.704,57691 0%	€ 1.704,57691
	Totale MT			**€ 1.725,20875**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.920,16875** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,32143 = 5% * B)			€ 326,42869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,65974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.471,26** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,32143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico B - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 6			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.014 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 2.004,05092 0%	€ 2.004,05092
	Totale MT			**€ 2.048,78350**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.243,74350** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,07182 = 5% * B)			€ 381,43640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 262,51799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.887,70** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,75%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,07182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico C - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 3000 l PN = 6			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	0,01200	€ 6,08469	€ 0,07302

		- Canapa pettinata per idraulica	kg	0%	
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.015	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =6	1,00000 cad	€ 2.298,74941 0%	€ 2.298,74941
		Totale MT			**€ 2.343,48199**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.538,44199** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,57676 = 5% * B)			€ 431,53514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 296,99771
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.266,97** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,57676*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico D - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 6				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.016	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 3.025,49086 0%	€ 3.025,49086
		Totale MT			**€ 3.070,22344**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.265,18344** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,75406 = 5% * B)			€ 555,08118
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,02646
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.202,29** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,75406*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C07.010.020.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico E - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 6			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.017 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 3.427,49715 0%	€ 3.427,49715
	Totale MT			**€ 3.472,22973**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.667,18973** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,17111 = 5% * B)			€ 623,42225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 429,06120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.719,67** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,17111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico F - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 8			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.018 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.652,26937 0%	€ 1.652,26937
	Totale MT			**€ 1.672,90121**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.867,86121** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,87682 = 5% * B)			€ 317,53641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 218,53976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.403,94** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,11%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,87682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico G - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 8			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.019 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.954,13858 0%	€ 1.954,13858
	Totale MT			**€ 1.974,77042**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.169,73042** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,44271 = 5% * B)			€ 368,85417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,85846
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.792,44** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,44271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico H - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 8			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198

fonte: http://burc.regione.campania.it

		1/2"			
	CAM24_MT.C7.001.020	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 2.567,53217 0%	€ 2.567,53217
		Totale MT			**€ 2.612,26475**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.807,22475** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,86141 = 5% * B)			€ 477,22821
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 328,44530
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.612,90** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,86141*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico I - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 8				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.021	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =8	1,00000 cad	€ 1.799,75995 0%	€ 1.799,75995
		Totale MT			**€ 1.844,49253**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.039,45253** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,33535 = 5% * B)			€ 346,70693
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 238,61595
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.624,78** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,43%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,33535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO			

	010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico J - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 8			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.022 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 3.447,09016 0%	€ 3.447,09016
	Totale MT			**€ 3.491,82274**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.686,78274** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,33765 = 5% * B)			€ 626,75307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 431,35358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.744,89** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,33765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.K	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico K - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 8			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.024 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN =8	1,00000 cad	€ 3.864,52391 0%	€ 3.864,52391
	Totale MT			**€ 3.926,93037**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.121,89037** +0,32%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,03607 = 5% * B)			€ 700,72136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 482,26117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.304,87** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,68%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,03607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.L	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico L - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 12			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.025 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.197,00342 0%	€ 1.197,00342
	Totale MT			**€ 1.217,63526**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.363,85526** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,59277 = 5% * B)			€ 231,85539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,57107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.755,28** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,33%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,59277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.M	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico M - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 12			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.026 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.331,89318 0%	€ 1.331,89318
	Totale MT			**€ 1.352,52502**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.498,74502** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,73933 = 5% * B)			€ 254,78665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,35317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.928,88** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,58%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,73933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.N	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico N - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 12			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.027 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.793,31821 0%	€ 1.793,31821
	Totale MT			**€ 1.838,05079**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.033,01079** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,28059 = 5% * B)			€ 345,61183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,86226
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.616,48** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,45%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,28059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.O	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico O - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 12			

	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.028	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 2.254,72837 0%	€ 2.254,72837
		Totale MT			**€ 2.299,46095**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.494,42095** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,20258 = 5% * B)			€ 424,05156
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,84725
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.210,32** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,20258*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.P	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico P - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 12				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.029	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 3.022,58984 0%	€ 3.022,58984
		Totale MT			**€ 3.067,32242**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.262,28242** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,72940 = 5% * B)			€ 554,58801
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 381,68704
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.198,56** +0,4%

	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,72940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.Q	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico Q - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 12			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.030 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =12	1,00000 cad	€ 3.214,23536 0%	€ 3.214,23536
	Totale MT			**€ 3.258,96794**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.453,92794** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,35839 = 5% * B)			€ 587,16775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 404,10957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.445,21** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,35839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.R	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico R - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 12			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,05000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,30423
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.031 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN =12	1,00000 cad	€ 4.968,11464 0%	€ 4.968,11464
	Totale MT			**€ 5.013,07843**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.208,03843** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,26833 = 5% * B)			€ 885,36653
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 609,34050
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.702,75** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,26833*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.S	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico S - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 12				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.032	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 5.545,08933 0%	€ 5.545,08933
		Totale MT			**€ 5.607,49579**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.802,45579** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,32087 = 5% * B)			€ 986,41748
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 678,88733
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.467,76** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,61%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,32087*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina A - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 200 litri				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	0,04000	€ 3,68950	€ 0,14758

		- Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg	0%	
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.033	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 200 litri	1,00000 cad	€ 144,06887 0%	€ 144,06887
		Totale MT			**€ 158,63089**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 256,11089** +2,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17694 = 5% * B)			€ 43,53885
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,96497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 329,61** +2,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,57%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17694*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina B - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 300 litri				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.034	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 300 litri	1,00000 cad	€ 172,06738 0%	€ 172,06738
		Totale MT			**€ 186,62940**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,10940** +2,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41493 = 5% * B)			€ 48,29860
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,24080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 365,65** +2,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,66%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C07.020.010.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina C - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 400 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.035 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 400 litri	1,00000 cad	€ 204,26121 0%	€ 204,26121
	Totale MT			**€ 218,82323**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 316,30323** +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68858 = 5% * B)			€ 53,77155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,00748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 407,08** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,95%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina D - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 600 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.036 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 600 litri	1,00000 cad	€ 271,80279 0%	€ 271,80279
	Totale MT			**€ 286,36481**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 383,84481** +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26268 = 5% * B)			€ 65,25362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,90984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 494,01** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,73%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina E - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 800 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.037 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 800 litri	1,00000 cad	€ 360,78213 0%	€ 360,78213
	Totale MT			**€ 381,41397**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 527,63397** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48489 = 5% * B)			€ 89,69777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,73317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 679,06** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,53%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,48489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina F - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1000 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C7.001.038	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 1000 litri	1,00000 cad	€ 470,35123 0%	€ 470,35123
	CAM24_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
		Totale MT			**€ 501,03993**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 647,25993** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,50171 = 5% * B)			€ 110,03419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,72941
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 833,02** +1,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,50171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina G - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1500 litri				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.039	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 1500 litri	1,00000 cad	€ 608,02299 0%	€ 608,02299
		Totale MT			**€ 652,75557**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 847,71557** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20558 = 5% * B)			€ 144,11165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,18272
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.091,01** +1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,87%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,20558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C07.020.010.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina H - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2000 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.040 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 2000 litri	1,00000 cad	€ 723,31974 0%	€ 723,31974
	Totale MT			**€ 768,05232**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 963,01232** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,18560 = 5% * B)			€ 163,71209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,67244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.239,40** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,73%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,18560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina I - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2500 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.041 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 2500 litri	1,00000 cad	€ 834,04925 0%	€ 834,04925
	Totale MT			**€ 878,78183**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			

				€ 194,96000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.073,74183** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,12681 = 5% * B)			€ 182,53611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,62779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.381,91** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,11%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,12681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina J - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 3000 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.042 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 3000 litri	1,00000 cad	€ 921,06482 0%	€ 921,06482
	Totale MT			**€ 965,79740**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.160,75740** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,86644 = 5% * B)			€ 197,32876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,80862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.493,89** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,05%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,86644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.K	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina K - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 4000 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pasta verde			
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.043	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 4000 litri	1,00000 cad	€ 1.128,10803 0%	€ 1.128,10803
		Totale MT			**€ 1.172,84061**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.367,80061** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,62631 = 5% * B)			€ 232,52610
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,03267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.760,36** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,08%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,62631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.L	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina L - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 5000 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.044 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 5000 litri	1,00000 cad	€ 1.438,45713 0%	€ 1.438,45713
	Totale MT			**€ 1.500,86359**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.695,82359** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,41450 = 5% * B)			€ 288,29001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 198,41136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.182,52** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,93%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,41450*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C07.020.010.M	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina M - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 6000 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.045 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 6000 litri	1,00000 cad	€ 1.870,39595 0%	€ 1.870,39595
	Totale MT			**€ 1.915,12853**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.158,82853** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,35004 = 5% * B)			€ 367,00085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,58294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.778,41** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,77%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,35004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.N	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina N - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 8000 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.046 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 8000 litri	1,00000 cad	€ 2.166,87968 0%	€ 2.166,87968
	Totale MT			**€ 2.229,28614**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.472,98614** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,02038 = 5% * B)			€ 420,40764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 289,33938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.182,73** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,02038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.O	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina O - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 10000 litri			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.047 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 10000 litri	1,00000 cad	€ 2.575,93767 0%	€ 2.575,93767
	CAM24_MT.C7.001.049 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
	Totale MT			**€ 2.752,77801**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	Totale RU			**€ 243,70000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.996,47801** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,47006 = 5% * B)			€ 509,40126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 350,58793
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.856,47** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 243,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,47006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti A - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 100 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142

	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.050	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 100	1,00000 cad	€ 116,00000 0%	€ 116,00000
		Totale MT			**€ 130,56202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 228,04202** +2,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93836 = 5% * B)			€ 38,76714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,68092
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 293,49** +2,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,21%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93836*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti B - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 200 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.051	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 200	1,00000 cad	€ 161,24000 0%	€ 161,24000
		Totale MT			**€ 175,80202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 273,28202** +2,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32290 = 5% * B)			€ 46,45794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,97400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 351,71** +2,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,72%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO			

	020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti C - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 400 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.052	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 400	1,00000 cad	€ 232,00000 0%	€ 232,00000
		Totale MT			**€ 246,56202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 344,04202** +1,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92436 = 5% * B)			€ 58,48714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,25292
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 442,78** +1,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,02%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92436*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti D - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 600 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.053	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 600	1,00000 cad	€ 334,95000 0%	€ 334,95000
		Totale MT			**€ 349,51202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 446,99202** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79943 = 5% * B)			€ 75,98864

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,29807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 575,28** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti E - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 800 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.054 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 800	1,00000 cad	€ 353,80000 0%	€ 353,80000
	Totale MT			**€ 374,43184**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 520,65184** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42554 = 5% * B)			€ 88,51081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,91627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 670,08** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,82%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,42554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti F - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1000 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM24_MT.C7.001.055 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 1000	1,00000 cad	€ 380,48000 0%	€ 380,48000
	Totale MT			

				€ 411,16870
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 557,38870** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73780 = 5% * B)			€ 94,75608
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,21448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 717,36** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,38%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73780*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti G - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1300 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.056 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 1300	1,00000 cad	€ 504,60000 0%	€ 504,60000
	Totale MT			**€ 549,33258**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 744,29258** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,32649 = 5% * B)			€ 126,52974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,08223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 957,90** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,35%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,32649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti H - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti			

	in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 2000 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.057	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 2000	1,00000 cad	€ 570,72000 0%	€ 570,72000
		Totale MT			**€ 615,45258**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 810,41258** +1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,88851 = 5% * B)			€ 137,77014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,81827
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.043,00** +1,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,69%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,88851*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti I - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 3000 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.058	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 3000	1,00000 cad	€ 810,84000 0%	€ 810,84000
		Totale MT			**€ 855,57258**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.050,53258** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92953 = 5% * B)			€ 178,59054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,91231

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.352,04** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,42%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,92953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti J - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 300 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.060 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 300	1,00000 cad	€ 183,28000 0%	€ 183,28000
	Totale MT			**€ 197,84202**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 295,32202** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51024 = 5% * B)			€ 50,20474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,55268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 380,08** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,65%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.K	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti K - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 500 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.061 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 500	1,00000 cad	€ 298,12000 0%	€ 298,12000
	Totale MT			**€ 312,68202**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 458,90202** +2,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,90067 = 5% * B)			€ 78,01334
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,69154
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 590,61** +2,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,76%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,90067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.L	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti L - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1000 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM24_MT.C7.001.062 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1000	1,00000 cad	€ 382,80000 0%	€ 382,80000
	Totale MT			**€ 413,48870**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 559,70870** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75752 = 5% * B)			€ 95,15048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,48592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 720,35** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,3%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,75752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.M	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti M - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1500 l			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.063	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1500	1,00000 cad	€ 570,72000 0%	€ 570,72000
		Totale MT			**€ 615,45258**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 810,41258** +1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,88851 = 5% * B)			€ 137,77014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,81827
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.043,00** +1,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,69%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,88851*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.N	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti N - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 2000 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.064	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 2000	1,00000 cad	€ 738,92000 0%	€ 738,92000
		Totale MT			**€ 783,65258**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 978,61258** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,31821 = 5% * B)			€ 166,36414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,49767
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.259,47** +1,35%

	Incidenza Manodopera sul totale 15,48%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,31821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.O	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti O - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro oizzontale C = 3000 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.065 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 3000	1,00000 cad	€ 1.107,80000 0%	€ 1.107,80000
	Totale MT			**€ 1.152,53258**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.347,49258** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,45369 = 5% * B)			€ 229,07374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,65663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.734,22** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,24%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,45369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.P	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti P - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 5000 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.066 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 5000	1,00000 cad	€ 1.716,80000 0%	€ 1.716,80000
	Totale MT			**€ 1.779,20646**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.974,16646** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,78042 = 5% * B)			€ 335,60830
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 230,97748
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.540,75** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,67%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,78042*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.Q	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti Q - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 200 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.059	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 200	1,00000 cad	€ 161,24000 0%	€ 161,24000
		Totale MT			**€ 175,80202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 273,28202** +2,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32290 = 5% * B)			€ 46,45794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,97400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 351,71** +2,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,72%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32290*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.R	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti R - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 300 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758

		pasta verde			
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.067	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 300 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 208,80000 0%	€ 208,80000
		Totale MT			**€ 223,36202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 320,84202** +2,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72716 = 5% * B)			€ 54,54314
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,53852
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 412,92** +2,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,61%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72716*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.S	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti S - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 500 l				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	4,00000 kg	€ 3,68950 0%	€ 14,75800
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.068	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 500 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 259,84000 0%	€ 259,84000
		Totale MT			**€ 289,01244**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 435,23244** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69948 = 5% * B)			€ 73,98951
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,92220
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 560,14** +2,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,1%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,69948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C07.020.020.T	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti T - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base Rettangolare C = 1000 l			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM24_MT.C7.001.069 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1000 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 504,60000 0%	€ 504,60000
	Totale MT			**€ 535,28870**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 681,50870** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,79282 = 5% * B)			€ 115,85648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,73652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 877,10** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,67%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,79282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
	Totale AT			**€ 17,52998**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.070 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	1,00000 cad	€ 262,45000 0%	€ 262,45000
	Totale MT			**€ 277,01202**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 392,02200** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33219 = 5% * B)			€ 66,64374
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,86657
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 504,53** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,32%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33219*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
		Totale AT			**€ 17,52998**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.071	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	1,00000 cad	€ 360,32500 0%	€ 360,32500
		Totale MT			**€ 374,88702**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 538,63700** +1,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57841 = 5% * B)			€ 91,56829
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,02053
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 693,23** +1,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,09%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,57841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C07.020.030.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	Totale AT			**€ 28,04797**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.072 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	1,00000 cad	€ 480,09500 0%	€ 480,09500
	Totale MT			**€ 494,65702**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 668,92499** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68586 = 5% * B)			€ 113,71725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,26422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 860,91** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,98%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,68586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	Totale AT			**€ 35,05996**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	2,00000	€ 15,23405	€ 30,46810

		- Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	cad	0%	
	CAM24_MT.C7.001.073	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	1,00000 cad	€ 545,05500 0%	€ 545,05500
		Totale MT			**€ 575,74370**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 757,02366** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43470 = 5% * B)			€ 128,69402
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,57177
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 974,29** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,01%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,43470*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955
		Totale AT			**€ 40,66955**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.074	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	1,00000 cad	€ 924,66500 0%	€ 924,66500
		Totale MT			**€ 969,39758**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.205,02713** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,24273 = 5% * B)			€ 204,85461
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,98817
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.550,87** +1,09%

	Incidenza Manodopera sul totale 12,57%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,24273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	Totale AT			**€ 49,08394**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.075 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	1,00000 cad	€ 1.104,90000 0%	€ 1.104,90000
	Totale MT			**€ 1.149,63258**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.393,67652** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,84625 = 5% * B)			€ 236,92501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,06015
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.793,66** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,87%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,84625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	Totale AT			**€ 63,10793**

	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
		Totale MT			**€ 1.726,58758**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.984,65551** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,86957 = 5% * B)			€ 337,39144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,20470
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.554,25** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,63%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,86957*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata H - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
		Totale AT			**€ 98,16789**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.077	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	1,00000 cad	€ 2.317,24500 0%	€ 2.317,24500
		Totale MT			**€ 2.361,97758**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 2.655,10547 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,56840 = 5% * B)			€ 451,36793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 310,64734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.417,12** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,56840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata I - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,72000 h	€ 70,11992 0%	€ 120,60626
	Totale AT			**€ 120,60626**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.078 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	1,00000 cad	€ 3.406,77500 0%	€ 3.406,77500
	Totale MT			**€ 3.469,18146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	Totale RU			**€ 292,44000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.882,22772** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,99894 = 5% * B)			€ 659,97871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 454,22064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.996,43** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,85%			*€ 292,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,99894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata J - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
		Totale AT			**€ 140,23984**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.049	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
	CAM24_MT.C7.001.079	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	1,00000 cad	€ 3.812,77500 0%	€ 3.812,77500
		Totale MT			**€ 3.989,61534**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.519,77518** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,41809 = 5% * B)			€ 768,36178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 528,81370
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.816,95** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,41809*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
		Totale AT			**€ 35,05996**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.070	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	1,00000 cad	€ 262,45000 0%	€ 262,45000
		Totale MT			**€ 277,01202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 409,55198** +1,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48119 = 5% * B)			€ 69,62384
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,91758
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 527,09** +1,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,49%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
		Totale AT			**€ 17,52998**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.071	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	1,00000 cad	€ 360,32500 0%	€ 360,32500
		Totale MT			**€ 374,88702**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 538,63700** +1,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57841 = 5% * B)			€ 91,56829
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,02053
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 693,23** +1,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,09%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,57841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI			

	040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	Totale AT			**€ 28,04797**
	MT			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.072	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	1,00000 cad	€ 480,09500 0%	€ 480,09500
	Totale MT			**€ 494,65702**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	Totale RU			**€ 146,22000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 668,92499** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68586 = 5% * B)			€ 113,71725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,26422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 860,91** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,98%			*€ 146,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,68586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru		0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	Totale AT			**€ 35,05996**
	MT			
CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde		0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica		0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"		2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810

	CAM24_MT.C7.001.073	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	1,00000 cad	€ 545,05500 0%	€ 545,05500
		Totale MT			**€ 575,74370**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 757,02366** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43470 = 5% * B)			€ 128,69402
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,57177
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 974,29** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,01%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,43470*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955
		Totale AT			**€ 40,66955**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.074	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	1,00000 cad	€ 924,66500 0%	€ 924,66500
		Totale MT			**€ 969,39758**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.205,02713** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,24273 = 5% * B)			€ 204,85461
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,98817
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.550,87** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,57%			*€ 194,96000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,24273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	Totale AT			**€ 49,08394**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.075 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	1,00000 cad	€ 1.104,90000 0%	€ 1.104,90000
	Totale MT			**€ 1.149,63258**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.393,67652** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,84625 = 5% * B)			€ 236,92501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,06015
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.793,66** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,87%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,84625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	Totale AT			**€ 63,10793**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
		Totale MT			**€ 1.726,58758**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.984,65551** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,86957 = 5% * B)			€ 337,39144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,20470
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.554,25** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,63%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,86957*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata H - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
		Totale AT			**€ 98,16789**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.077	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	1,00000 cad	€ 2.317,24500 0%	€ 2.317,24500
		Totale MT			**€ 2.361,97758**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.655,10547** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,56840 = 5% * B)			€ 451,36793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 310,64734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.417,12** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,56840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata I - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,72000 h	€ 70,11992 0%	€ 120,60626
	Totale AT			**€ 120,60626**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.078 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	1,00000 cad	€ 3.406,77500 0%	€ 3.406,77500
	Totale MT			**€ 3.469,18146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	Totale RU			**€ 292,44000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.882,22772** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,99894 = 5% * B)			€ 659,97871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 454,22064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.996,43** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,85%			*€ 292,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,99894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata J - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per			

	riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
		Totale AT			**€ 140,23984**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.049	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
	CAM24_MT.C7.001.079	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	1,00000 cad	€ 3.812,77500 0%	€ 3.812,77500
		Totale MT			**€ 3.989,61534**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
		Totale RU			**€ 389,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.519,77518** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,41809 = 5% * B)			€ 768,36178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 528,81370
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.816,95** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 389,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,41809*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 300 D x H = 0,65 x 1,15				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
		Totale AT			**€ 35,05996**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.080	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,65 x 1,15	1,00000 cad	€ 377,00000 0%	€ 377,00000
		Totale MT			**€ 391,56202**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 524,10198** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45487 = 5% * B)			€ 89,09734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,31993
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 674,52** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,45%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45487*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 500 D x H = 0,65 x 1,65				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
		Totale AT			**€ 17,52998**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.081	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,65	1,00000 cad	€ 410,06000 0%	€ 410,06000
		Totale MT			**€ 424,62202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 588,37200** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00116 = 5% * B)			€ 100,02324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,83952
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 757,23** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,31%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,00116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI,			

	GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 750 D x H = 0,75 x 1,95			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
		Totale AT			**€ 28,04797**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.082	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,95	1,00000 cad	€ 575,94000 0%	€ 575,94000
		Totale MT			**€ 590,50202**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 764,76999** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,50055 = 5% * B)			€ 130,01090
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,47809
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 984,26** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,86%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,50055*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
		Totale AT			**€ 35,05996**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810

	CAM24_MT.C7.001.083	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,95	1,00000 cad	€ 633,36000 0%	€ 633,36000
		Totale MT			**€ 664,04870**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
		Totale RU			**€ 146,22000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 845,32866** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,18529 = 5% * B)			€ 143,70587
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,90345
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.087,94** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,44%			*€ 146,22000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,18529*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955
		Totale AT			**€ 40,66955**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.084	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,70	1,00000 cad	€ 993,54000 0%	€ 993,54000
		Totale MT			**€ 1.038,27258**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.273,90213** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,82817 = 5% * B)			€ 216,56336
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,04655
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.639,51** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,89%			*€ 194,96000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,82817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	Totale AT			**€ 49,08394**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.085 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,10 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.183,34500 0%	€ 1.183,34500
	Totale MT			**€ 1.228,07758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	Totale RU			**€ 194,96000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.472,12152** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,51303 = 5% * B)			€ 250,26066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,23822
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.894,62** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,29%			*€ 194,96000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,51303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	Totale AT			**€ 63,10793**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
		Totale MT			**€ 1.726,58758**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
		Totale RU			**€ 194,96000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.984,65551** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,86957 = 5% * B)			€ 337,39144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,20470
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.554,25** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,63%			*€ 194,96000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,86957*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.010.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa A - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
		Totale AT			**€ 14,02398**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.086	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/1,0/2,5 H=4,0/2,9/1,5 P=0,44	1,00000 cad	€ 233,44988 0%	€ 233,44988
		Totale MT			**€ 248,01190**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 310,77588** +1,06%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64160 = 5% * B)			€ 52,83190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,36078
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 399,97** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,19%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.010.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa B - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	Totale AT			**€ 14,02398**
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.087 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/1,0/2,5 H=5,0/3,8/2,3 P=0,59	1,00000 cad	€ 256,86628 0%	€ 256,86628
	Totale MT			**€ 271,42830**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 334,19228** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84063 = 5% * B)			€ 56,81269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,10050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 430,11** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,33%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.010.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa C - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
		Totale AT			**€ 14,02398**
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.088	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/2,0/3,5 H=5,2/3,5/2,3 P=0,79	1,00000 cad	€ 297,06394 0%	€ 297,06394
		Totale MT			**€ 311,62596**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 374,38994** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18231 = 5% * B)			€ 63,64629
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,80362
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 481,84** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,12%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18231*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.020.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe A - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
		Totale AT			**€ 42,07195**
	MT				
	CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
	CAM24_MT.C4.001.046	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	6,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 4,61364
	CAM24_MT.C4.001.165	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
	CAM24_MT.C4.001.177	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	2,00000 cad	€ 30,80746 0%	€ 61,61492
	CAM24_MT.C7.001.089	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/3/6 H=5,2/4,0/2,7 P=0,74	1,00000 cad	€ 842,85644 0%	€ 842,85644
	CAM24_MT.C7.001.090	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	2,00000	€ 86,56926	€ 173,13852

	- Valvola a flusso avviato DN 25	cad		0%	
	Totale MT				**€ 1.188,19074**
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 50,66600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 56,56200
	Totale RU				**€ 107,22800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 1.337,49069** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,36867 = 5% * B)				€ 227,37342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 156,48641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 1.721,35** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,23%				*€ 107,22800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 11,36867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.020.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe B - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10			
	AT			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	Totale AT			**€ 42,07195**
	MT			
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
CAM24_MT.C4.001.046	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	6,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 4,61364
CAM24_MT.C4.001.165	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
CAM24_MT.C4.001.177	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	2,00000 cad	€ 30,80746 0%	€ 61,61492
CAM24_MT.C7.001.090	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a flusso avviato DN 25	2,00000 cad	€ 86,56926 0%	€ 173,13852
CAM24_MT.C7.001.091	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/4/9 H=6,2/5,3/3,8 P=2x1,10	1,00000 cad	€ 1.019,47618 0%	€ 1.019,47618
	Totale MT			**€ 1.364,81048**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000	+7,17% € 50,66600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000	+7,17% € 56,56200
	Totale RU			**€ 107,22800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.514,11043** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,86994 = 5% * B)			€ 257,39877

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,15092
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.948,66** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 107,22800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,86994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.020.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe C - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	Totale AT			**€ 42,07195**
	MT			
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	6,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 6,40788
	CAM24_MT.C4.001.063 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 32	2,00000 cad	€ 73,22292 0%	€ 146,44584
	CAM24_MT.C4.001.165 - Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
	CAM24_MT.C4.001.178 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN32	2,00000 cad	€ 37,38953 0%	€ 74,77906
	CAM24_MT.C7.001.092 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/7/14 H=6,3/5,2/3,4 P =2x1,83	1,00000 cad	€ 1.119,12233 0%	€ 1.119,12233
	Totale MT			**€ 1.452,72233**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,66600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,56200
	Totale RU			**€ 107,22800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.602,02228** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,61719 = 5% * B)			€ 272,34379
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 187,43661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.061,80** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 107,22800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,61719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.010.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato A - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno,			

	comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.001 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	1,00000 cad	€ 247,92477 0%	€ 247,92477
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	Totale MT			**€ 253,89509**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 288,01309** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44811 = 5% * B)			€ 48,96223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,69753
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 370,67** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,2%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.010.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato B - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,85 mq			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.001 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	1,00000 cad	€ 247,92477 0%	€ 247,92477
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	Totale MT			**€ 255,57930**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
	Totale RU			**€ 35,09280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,67210** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47071 = 5% * B)			€ 49,41426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,00864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,10** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,38%			*€ 35,09280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47071*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C08.010.010.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato C - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.005 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 200 l S= 1,00 mq	1,00000 cad	€ 338,09493 0%	€ 338,09493
	Totale MT			**€ 345,74946**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 394,48946** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,35316 = 5% * B)			€ 67,06321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,15527
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 507,71** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,6%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,35316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.010.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato D - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.006 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 300 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 454,05730 0%	€ 454,05730
	Totale MT			**€ 461,71183**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,55720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,88040
	Totale RU			**€ 60,43760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 522,14943** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43827 = 5% * B)			€ 88,76540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,09148

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 672,01** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,99%			*€ 60,43760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,43827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine A - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.007 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 80 l S= 0,50 mq	1,00000 cad	€ 228,10288 0%	€ 228,10288
	Totale MT			**€ 234,07320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 268,19120** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27963 = 5% * B)			€ 45,59250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,37837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 345,16** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,88%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine B - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.008 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 100 l S= 0,60 mq	1,00000 cad	€ 267,04490 0%	€ 267,04490
	Totale MT			**€ 274,69943**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
		Totale RU			**€ 35,09280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 309,79223** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63323 = 5% * B)			€ 52,66468
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,24569
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 398,70** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,8%			*€ 35,09280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63323*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine C - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m				
	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.009	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 150 l S= 0,90 mq	1,00000 cad	€ 362,00859 0%	€ 362,00859
		Totale MT			**€ 369,66312**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
		Totale RU			**€ 48,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 418,40312** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55643 = 5% * B)			€ 71,12853
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,95317
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 538,48** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,05%			*€ 48,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,55643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine D - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a:			

	S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq				
	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.010	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 200 l S= 1,00 mq	1,00000 cad	€ 453,74421 0%	€ 453,74421
		Totale MT			**€ 461,39874**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,55720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,88040
		Totale RU			**€ 60,43760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 521,83634** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43561 = 5% * B)			€ 88,71218
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,05485
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 671,60** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 60,43760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,43561*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.E	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine E - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq				
	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.011	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 300 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 483,86571 0%	€ 483,86571
		Totale MT			**€ 491,52024**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 564,63024** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,79936 = 5% * B)			€ 95,98714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,06174
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 726,68** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,06%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,79936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.030.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 A - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.012 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 150 PA= 1550	1,00000 cad	€ 883,02415 0%	€ 883,02415
	Totale MT			**€ 890,67868**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,55720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,88040
	Totale RU			**€ 60,43760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 951,11628** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,08449 = 5% * B)			€ 161,68977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,28061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.224,09** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,94%			*€ 60,43760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,08449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.030.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 B - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.013 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 200 PA= 2150	1,00000 cad	€ 997,58302 0%	€ 997,58302
	Totale MT			**€ 1.005,23755**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,70260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 36,50820
	Totale RU			**€ 69,21080**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.074,44835** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,13281 = 5% * B)			€ 182,65622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,71046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.382,82** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 69,21080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,13281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.030.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 C - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.014 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 300 PA= 320	1,00000 cad	€ 1.470,79284 0%	€ 1.470,79284
	Totale MT			**€ 1.478,44737**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,64000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 37,76920
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,64000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,16440
	Totale RU			**€ 79,93360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.558,38097** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,24624 = 5% * B)			€ 264,92476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 182,33057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.005,64** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 79,93360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,24624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.030.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 D - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678

	CAM24_MT.C8.001.015	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 400 PA= 4300	1,00000 cad	€ 1.887,54915 0%	€ 1.887,54915
		Totale MT			**€ 1.895,20368**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,66600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,56200
		Totale RU			**€ 107,22800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.002,43168** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,02067 = 5% * B)			€ 340,41339
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,28451
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.577,13** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 107,22800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,02067*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.040.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino A - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 170 l				
	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.016	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 170 l S= 1,15 mq	1,00000 cad	€ 451,35824 0%	€ 451,35824
		Totale MT			**€ 459,01277**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
		Totale RU			**€ 63,36200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 522,37477** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,44019 = 5% * B)			€ 88,80371
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,11785
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 672,30** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,42%			*€ 63,36200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,44019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.040.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino B - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per			

	essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 240 l				
	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.017	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 240 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 520,09788 0%	€ 520,09788
		Totale MT			**€ 527,75241**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
		Totale RU			**€ 73,11000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 600,86241** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,10733 = 5% * B)			€ 102,14661
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,30090
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 773,31** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,45%			*€ 73,11000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,10733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.040.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino C - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 350 l				
	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.018	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 350 l S= 1,75 mq	1,00000 cad	€ 645,33422 0%	€ 645,33422
		Totale MT			**€ 652,98875**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 750,46875** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,37898 = 5% * B)			€ 127,57969
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,80484
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 965,85** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 97,48000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,37898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.040.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino D - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.019 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 500 l S= 2,30 mq	1,00000 cad	€ 787,62861 0%	€ 787,62861
	Totale MT			**€ 795,28314**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 55,27200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 61,70400
	Totale RU			**€ 116,97600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 912,25914** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,75420 = 5% * B)			€ 155,08405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,73432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.174,08** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,96%			*€ 116,97600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,75420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.050.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas A - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 5 l/min			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.020 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 5 l/min	1,00000 cad	€ 213,16089 0%	€ 213,16089
	Totale MT			**€ 219,13121**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 253,24921** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15262 = 5% * B)			€ 43,05237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,63016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 325,93** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,47%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.050.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas B - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.021 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 10 l/min	1,00000 cad	€ 275,49835 0%	€ 275,49835
	Totale MT			**€ 281,46867**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 315,58667** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68249 = 5% * B)			€ 53,64973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,92364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 406,16** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,4%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.050.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas C - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.022 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 13 l/min	1,00000 cad	€ 338,94783 0%	€ 338,94783
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 344,91815
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 379,03615** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22181 = 5% * B)			€ 64,43615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,34723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 487,82** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,99%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.050.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas D - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 16 l/min			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.023 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 16 l/min	1,00000 cad	€ 418,32176 0%	€ 418,32176
	Totale MT			**€ 424,29208**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 458,41008** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89649 = 5% * B)			€ 77,92971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,63398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 589,97** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,89649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico A - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da			

	10 l				
	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.024	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 10	1,00000 cad	€ 104,43199 0%	€ 104,43199
		Totale MT			**€ 110,40231**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		Totale RU			**€ 34,11800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,52031** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22842 = 5% * B)			€ 24,56845
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,90888
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 186,00** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,34%			*€ 34,11800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22842*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico B - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l				
	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.025	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 15	1,00000 cad	€ 116,16750 0%	€ 116,16750
		Totale MT			**€ 122,13782**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		Totale RU			**€ 34,11800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 156,25582** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32817 = 5% * B)			€ 26,56349
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,28193
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 201,10** +1,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,97%			*€ 34,11800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico C - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.026 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 30	1,00000 cad	€ 139,60613 0%	€ 139,60613
	Totale MT			**€ 145,57645**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,69445** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52740 = 5% * B)			€ 30,54806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,02425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 231,27** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,75%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico D - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.027 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 50	1,00000 cad	€ 155,05554 0%	€ 155,05554
	Totale MT			**€ 161,02586**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,14386** +1,18%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65872 = 5% * B)			€ 33,17446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,83183
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 251,15** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,58%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.E	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico E - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.028 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 80	1,00000 cad	€ 158,79104 0%	€ 158,79104
	Totale MT			**€ 164,76136**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,87936** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69047 = 5% * B)			€ 33,80949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,26889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 255,96** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,33%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.F	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico F - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.029 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 100	1,00000 cad	€ 191,82752 0%	€ 191,82752
	Totale MT			**€ 197,79784**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	Totale RU			**€ 38,99200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 236,78984** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01271 = 5% * B)			€ 40,25427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,70441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 304,75** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 38,99200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.G	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico G - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 120 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.030 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 120	1,00000 cad	€ 237,65755 0%	€ 237,65755
	Totale MT			**€ 243,62787**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	Totale RU			**€ 38,99200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 282,61987** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40227 = 5% * B)			€ 48,04538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,06653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 363,73** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,72%			*€ 38,99200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.H	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico H - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 50 l			

	MT				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.031	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50	1,00000 cad	€ 193,45776 0%	€ 193,45776
		Totale MT			**€ 199,42808**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		Totale RU			**€ 34,11800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 233,54608** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98514 = 5% * B)			€ 39,70283
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,32489
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 300,57** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,35%			*€ 34,11800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.I	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico I - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 80 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.032 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80	1,00000 cad	€ 203,57383 0%	€ 203,57383
	Totale MT			**€ 209,54415**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 243,66215** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07113 = 5% * B)			€ 41,42257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,50847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 313,59** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,88%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C08.010.060.J	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico J - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 100 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.033 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 100	1,00000 cad	€ 229,66833 0%	€ 229,66833
	Totale MT			**€ 235,63865**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 269,75665** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29293 = 5% * B)			€ 45,85863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,56153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 347,18** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,83%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.K	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico K - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 80 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.034 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 80	1,00000 cad	€ 226,48344 0%	€ 226,48344
	Totale MT			**€ 232,45376**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	Totale RU			**€ 38,99200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 271,44576** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30729 = 5% * B)			€ 46,14578

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,75915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 349,35** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,16%			*€ 38,99200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.L	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico L - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.035 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100	1,00000 cad	€ 257,39307 0%	€ 257,39307
	Totale MT			**€ 263,36339**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	Totale RU			**€ 38,99200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 302,35539** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57002 = 5% * B)			€ 51,40042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,37558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 389,13** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,02%			*€ 38,99200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.010.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F A - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"			
	MT			
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	0,02000 cad	€ 4,10257 0%	€ 0,08205
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,21420
	CAM24_MT.C9.001.010 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 4"	1,00000 cad	€ 336,30912 0%	€ 336,30912
	Totale MT			**€ 336,60537**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,62000	€ 25,71000	€ 15,94020

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 36,20660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 372,81197** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16890 = 5% * B)			€ 63,37803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,61900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 479,81** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,55%			*€ 36,20660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.010.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F B - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3"			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,09736
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,11781
	CAM24_MT.C9.001.011 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 3"	1,00000 cad	€ 223,49461 0%	€ 223,49461
	Totale MT			**€ 223,70978**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,14050
	Totale RU			**€ 30,26150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 253,97128** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15876 = 5% * B)			€ 43,17512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,71464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 326,86** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 30,26150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.010.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F C - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.012 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"1/2	1,00000 cad	€ 134,86170 0%	€ 134,86170

	Totale MT			**€ 135,01894**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,35740
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	Totale RU			**€ 24,15560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,17454** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35298 = 5% * B)			€ 27,05967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,62342
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 204,86** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,79%			*€ 24,15560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.010.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F D - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"			
	MT			
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,04868
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,08032
CAM24_MT.C9.001.013	- Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"	1,00000 cad	€ 90,38485 0%	€ 90,38485
	Totale MT			**€ 90,51385**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	Totale RU			**€ 19,36200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,87585** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93394 = 5% * B)			€ 18,67889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,85547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,41** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,69%			*€ 19,36200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti A - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 15 m			

	MT				
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.014	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 108,03987 0%	€ 108,03987
		Totale MT			**€ 108,19711**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 24,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,56711** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12682 = 5% * B)			€ 22,53641
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,51035
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,61** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,28%			*€ 24,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti B - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.015	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 123,06700 0%	€ 123,06700
		Totale MT			**€ 123,22424**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 24,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,59424** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25455 = 5% * B)			€ 25,09102
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,26853
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 189,95** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 24,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_C09.010.020.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti C - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 25 m			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.016 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 144,04083 0%	€ 144,04083
	Totale MT			**€ 144,19807**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 168,56807** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43283 = 5% * B)			€ 28,65657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,72246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 216,95** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,23%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti D - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 30 m			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,04868
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.017 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 161,62183 0%	€ 161,62183
	Totale MT			**€ 161,76690**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,13690** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58216 = 5% * B)			€ 31,64327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,77802

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 239,56** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,17%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58216*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.E	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti E - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 20 m			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.018 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 194,11892 0%	€ 194,11892
	Totale MT			**€ 194,27616**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 218,64616** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85849 = 5% * B)			€ 37,16985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,58160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 281,40** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,66%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.F	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti F - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 25 m			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.019 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 239,28667 0%	€ 239,28667
	Totale MT			**€ 239,44391**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 263,81391** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24242 = 5% * B)			€ 44,84836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,86623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 339,53** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,18%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti G - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 30 m			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.020 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 260,07543 0%	€ 260,07543
	Totale MT			**€ 260,23267**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,60267** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41912 = 5% * B)			€ 48,38245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,29851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 366,28** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,65%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant A - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 15			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.021 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 104,25225 0%	€ 104,25225

	Totale MT			**€ 104,40949**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,52749** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17748 = 5% * B)			€ 23,54967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,20772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,28** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,14%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant B - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 20			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.022 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 118,78588 0%	€ 118,78588
	Totale MT			**€ 118,94312**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,06112** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30102 = 5% * B)			€ 26,02039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,90815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 196,99** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,32%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant C - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25			

	MT				
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.023	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 138,89607 0%	€ 138,89607
		Totale MT			**€ 139,05331**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		Totale RU			**€ 34,11800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 173,17131** +1,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47196 = 5% * B)			€ 29,43912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,26104
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 222,87** +1,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,31%			*€ 34,11800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47196*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant D - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 30				
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,04868
	CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.024	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 156,39071 0%	€ 156,39071
		Totale MT			**€ 156,53578**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		Totale RU			**€ 34,11800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,65378** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62056 = 5% * B)			€ 32,41114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,30649
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 245,37** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,9%			*€ 34,11800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.E	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO			

	010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant E - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 70 e manichetta da m 20			
	MT				
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.025 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 188,53001 0%	€ 188,53001
	Totale MT			**€ 188,68725**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 222,80525** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89384 = 5% * B)			€ 37,87689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,06821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 286,75** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,9%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.F	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant F - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 25			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.026 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 230,90948 0%	€ 230,90948
	Totale MT			**€ 231,06672**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 265,18472** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25407 = 5% * B)			€ 45,08140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,02661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 341,29** +0,87%

	Incidenza Manodopera sul totale 10%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant G - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 30			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.027 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 250,95799 0%	€ 250,95799
	Totale MT			**€ 251,11523**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 285,23323** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42448 = 5% * B)			€ 48,48965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,37229
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 367,10** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,29%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.040.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 040 - Cassetta da interno per idranti A - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.047 - Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 45	1,00000 cad	€ 107,31196 0%	€ 107,31196
	Totale MT			**€ 107,46920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,83920** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12063 = 5% * B)			€ 22,41266
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,42519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 169,68** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,36%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.040.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 040 - Cassetta da interno per idranti B - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 660x450x230 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.			
	MT			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.055 - Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 70	1,00000 cad	€ 116,17032 0%	€ 116,17032
	Totale MT			**€ 116,32756**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,69756** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19593 = 5% * B)			€ 23,91859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,46162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 181,08** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.050.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 A - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 20 m			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.056 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 20 m	1,00000 cad	€ 170,75353 0%	€ 170,75353
	Totale MT			**€ 170,75353**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300

	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 185,37553** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57569 = 5% * B)			€ 31,51384
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,68894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 238,58** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.050.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 B - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 25 m			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.057 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 25 m	1,00000 cad	€ 183,98092 0%	€ 183,98092
	Totale MT			**€ 183,98092**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,60292** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68813 = 5% * B)			€ 33,76250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,23654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 255,60** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,72%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.050.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 C - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 30 m			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.058 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 30 m	1,00000 cad	€ 197,20831 0%	€ 197,20831
	Totale MT			**€ 197,20831**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			**€ 14,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 211,83031 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80056 = 5% * B)			€ 36,01115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,78415
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 272,63** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 14,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.070.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 070 - Idrante sottosuolo A - Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante.Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 26,10226**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	3,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 5,51076
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.013 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	24,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 18,45456
	CAM24_MT.C9.001.048 - Impianti antincendio - Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	0,07000 cad	€ 6,46487 0%	€ 0,45254
	CAM24_MT.C9.001.049 - Impianti antincendio - Bitume grezzo per protezione di tubazione	0,90000 kg	€ 9,29017 0%	€ 8,36115
	CAM24_MT.C9.001.050 - Impianti antincendio - Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45	1,00000 cad	€ 203,17468 0%	€ 203,17468
	CAM24_MT.C9.001.052 - Impianti antincendio - Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	1,00000 cad	€ 2,36881 0%	€ 2,36881
	Totale MT			**€ 252,04150**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	Totale RU			**€ 48,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 326,88376** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77851 = 5% * B)			€ 55,57024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,24540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 420,70** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,59%			*€ 48,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C09.010.070.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 070 - Idrante sottosuolo B - Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 26,10226**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	3,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 5,89524
	CAM24_MT.C4.001.013 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	24,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 18,45456
	CAM24_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C9.001.048 - Impianti antincendio - Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	0,07000 cad	€ 6,46487 0%	€ 0,45254
	CAM24_MT.C9.001.049 - Impianti antincendio - Bitume grezzo per protezione di tubazione	0,90000 kg	€ 9,29017 0%	€ 8,36115
	CAM24_MT.C9.001.052 - Impianti antincendio - Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	1,00000 cad	€ 2,36881 0%	€ 2,36881
	CAM24_MT.C9.001.054 - Impianti antincendio - Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70	1,00000 cad	€ 262,90073 0%	€ 262,90073
	Totale MT			**€ 316,65493**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,16320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,02240
	Totale RU			**€ 70,18560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 412,94279** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51001 = 5% * B)			€ 70,20027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,31431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 531,46** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,21%			*€ 70,18560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,51001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere A - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.030 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 1 kg classe 21BC	1,00000 cad	€ 28,75882 0%	€ 28,75882
	Totale MT			**€ 28,75882**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030

	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,98912** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24641 = 5% * B)			€ 4,92815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,31** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,62%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere B - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 3A 13BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.031 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 1 kg classe 3A 13BC	1,00000 cad	€ 28,91920 0%	€ 28,91920
	Totale MT			**€ 28,91920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,14950** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24777 = 5% * B)			€ 4,95542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,52** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere C - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 21BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.032 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 2 kg classe 21BC	1,00000 cad	€ 36,37108 0%	€ 36,37108
	Totale MT			**€ 36,37108**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,60138** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31111 = 5% * B)			€ 6,22223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28236

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,11** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,49%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere D - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 5A 21BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.033 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 2 kg classe 5A 21BC	1,00000 cad	€ 36,80289 0%	€ 36,80289
	Totale MT			**€ 36,80289**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,03319** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31478 = 5% * B)			€ 6,29564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,33288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,66** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.F	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere F - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A 55BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.034 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 4 kg classe 8A 55BC	1,00000 cad	€ 50,15212 0%	€ 50,15212
	Totale MT			**€ 50,15212**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,38242** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42825 = 5% * B)			€ 8,56501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,84** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C09.010.080.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere G - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.035 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 113BC	1,00000 cad	€ 53,76702 0%	€ 53,76702
	Totale MT			**€ 53,76702**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,99732** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45898 = 5% * B)			€ 9,17954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,31769
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,49** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,33%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.H	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere H - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.036 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 89BC	1,00000 cad	€ 50,00407 0%	€ 50,00407
	Totale MT			**€ 50,00407**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,23437** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42699 = 5% * B)			€ 8,53984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,65** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.I	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere I - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.037 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 21A 113BC	1,00000 cad	€ 56,08648 0%	€ 56,08648

	Totale MT			**€ 56,08648**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,31678** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47869 = 5% * B)			€ 9,57385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,58906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,48** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,32%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.J	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere J - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 13A 89BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.038 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 13A 89BC	1,00000 cad	€ 49,67095 0%	€ 49,67095
	Totale MT			**€ 49,67095**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,90125** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42416 = 5% * B)			€ 8,48321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,22** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.K	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere K - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.039 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 34A 233BC	1,00000 cad	€ 51,80535 0%	€ 51,80535
	Totale MT			**€ 51,80535**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 52,03565 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44230 = 5% * B)			€ 8,84606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08817
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,97** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,34%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.L	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere L - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 144BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.040 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 144BC	1,00000 cad	€ 64,50068 0%	€ 64,50068
	Totale MT			**€ 64,50068**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,73098** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55021 = 5% * B)			€ 11,00427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,57353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 83,31** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,28%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.M	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere M - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 144BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.041 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 144BC	1,00000 cad	€ 67,46169 0%	€ 67,46169
	Totale MT			**€ 67,46169**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,69199** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57538 = 5% * B)			€ 11,50764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,12** +0,02%

	Incidenza Manodopera sul totale 0,26%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.N	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere N - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 233BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.042 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 233BC	1,00000 cad	€ 65,31496 0%	€ 65,31496
	Totale MT			**€ 65,31496**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,54526** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55713 = 5% * B)			€ 11,14269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,66880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,36** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,27%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.O	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere O - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 55 A 233BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.043 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 55A 233BC	1,00000 cad	€ 71,87281 0%	€ 71,87281
	Totale MT			**€ 71,87281**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,10311** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61288 = 5% * B)			€ 12,25753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,43606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,80** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.P	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere P - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 183BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.044 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 12 kg classe 183BC	1,00000 cad	€ 71,63178 0%	€ 71,63178
	Totale MT			**€ 71,63178**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,86208** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61083 = 5% * B)			€ 12,21655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,40786
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,49** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.Q	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere Q - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.045 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 12 kg classe 43 A 183BC	1,00000 cad	€ 74,40773 0%	€ 74,40773
	Totale MT			**€ 74,40773**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,63803** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63442 = 5% * B)			€ 12,68847
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,73265
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,06** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.090.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 090 - Estintore a schiuma A - Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A 89B			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.046 - Impianti antincendio - Estintore a schiuma da 9 kg classe 8A 89B	1,00000 cad	€ 82,62453 0%	€ 82,62453
	Totale MT			**€ 82,62453**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,01000	€ 23,03000	€ 0,23030

	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,85483** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70427 = 5% * B)			€ 14,08532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,69402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,63** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,22%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.095.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere A - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.009 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 30 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 294,22575 0%	€ 294,22575
	Totale MT			**€ 294,22575**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 294,45605** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50288 = 5% * B)			€ 50,05753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,45136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 378,96** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.095.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere B - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.001 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 50 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 391,74170 0%	€ 391,74170
	Totale MT			**€ 391,74170**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,97200** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33176 = 5% * B)			€ 66,63524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,86072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 504,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,05%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.095.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere C - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 100 kg, classe AB1C			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.002 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 100 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 617,91356 0%	€ 617,91356
	Totale MT			**€ 617,91356**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	Totale RU			**€ 0,23030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 618,14386** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,25422 = 5% * B)			€ 105,08446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,32283
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 795,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,03%			*€ 0,23030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,25422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.097.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 A - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.003 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 18 kg classe B10C	1,00000 cad	€ 695,73879 0%	€ 695,73879
	Totale MT			**€ 695,73879**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	Totale RU			**€ 2,30300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 698,04179** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,93336 = 5% * B)			€ 118,66710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,67089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 898,38** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,26%			*€ 2,30300*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,93336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.097.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 B - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 27 kg, classe B8C			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.004 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 27 kg classe B8 C	1,00000 cad	€ 806,43124 0%	€ 806,43124
	Totale MT			**€ 806,43124**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	Totale RU			**€ 2,30300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 808,73424** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,87424 = 5% * B)			€ 137,48482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,62191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.040,84** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,22%			*€ 2,30300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,87424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.097.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 C - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 54 kg, classe B6C			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.005 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 54 kg classe B6 C	1,00000 cad	€ 1.475,17548 0%	€ 1.475,17548
	Totale MT			**€ 1.475,17548**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	Totale RU			**€ 2,30300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.477,47848** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,55857 = 5% * B)			€ 251,17134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,86498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.901,51** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,12%			*€ 2,30300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,55857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.098.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 098 - Cassetta per estintore			

	A - Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.006 - Impianti antincendio - Tassello ad espansione in acciaio	4,00000 cad	€ 0,41948 0%	€ 1,67792
	CAM24_MT.C9.001.007 - Impianti antincendio - Cassetta per estintore da 6,0 Kg	1,00000 cad	€ 22,57200 0%	€ 22,57200
	Totale MT			**€ 24,24992**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,61992** +3,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41327 = 5% * B)			€ 8,26539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68853
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,57** +3,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,95%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.098.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 098 - Cassetta per estintore B - Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.006 - Impianti antincendio - Tassello ad espansione in acciaio	1,00000 cad	€ 0,41948 0%	€ 0,41948
	CAM24_MT.C9.001.008 - Impianti antincendio - Cassetta per estintore da 12,0 Kg	1,00000 cad	€ 33,27436 0%	€ 33,27436
	Totale MT			**€ 33,69384**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	Totale RU			**€ 24,37000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,06384** +2,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49354 = 5% * B)			€ 9,87085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,73** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,61%			*€ 24,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.010.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845			

	e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN100				
	MT				
	CAM24_MT.C9.001.059 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN100		1,00000 cad	€ 2.310,22318 0%	€ 2.310,22318
		Totale MT			**€ 2.310,22318**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.407,70318** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46548 = 5% * B)			€ 409,30954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,70127
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.098,71** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,46548*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.010.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN150				
	MT				
	CAM24_MT.C9.001.060 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN150		1,00000 cad	€ 2.782,08013 0%	€ 2.782,08013
		Totale MT			**€ 2.782,08013**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.879,56013** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,47626 = 5% * B)			€ 489,52522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 336,90854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.705,99** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,47626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.010.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN200			

	MT				
	CAM24_MT.C9.001.061	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN200	1,00000 cad	€ 3.650,75868 0%	€ 3.650,75868
		Totale MT			**€ 3.650,75868**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		Totale RU			**€ 97,48000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.748,23868** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,86003 = 5% * B)			€ 637,20058
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 438,54393
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.823,98** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 97,48000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,86003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.020.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN100			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.062 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN100	1,00000 cad	€ 2.310,22318 0%	€ 2.310,22318
	Totale MT			**€ 2.310,22318**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.407,70318** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46548 = 5% * B)			€ 409,30954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,70127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.098,71** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,46548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.020.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN150			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.063 - Impianti antincendio - Stazione di controllo	1,00000	€ 2.782,08013	€ 2.782,08013

	a pressione variabile DN150		cad	0%	
	Totale MT				**€ 2.782,08013**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU				**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 2.879,56013** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,47626 = 5% * B)				€ 489,52522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 336,90854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 3.705,99** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,63%				*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 24,47626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.020.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN200				
	MT				
	CAM24_MT.C9.001.064	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN200	1,00000 cad	€ 3.650,75868 0%	€ 3.650,75868
	Totale MT				**€ 3.650,75868**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU				**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 3.748,23868** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,86003 = 5% * B)				€ 637,20058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 438,54393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 4.823,98** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,02%				*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 31,86003*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.030.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80				
	MT				
	CAM24_MT.C9.001.065	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN80	1,00000 cad	€ 3.773,41262 0%	€ 3.773,41262
	Totale MT				

				€ 3.773,41262
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.870,89262** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,90259 = 5% * B)			€ 658,05175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 452,89444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.981,84** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,90259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.030.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.066 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN100	1,00000 cad	€ 4.549,73996 0%	€ 4.549,73996
	Totale MT			**€ 4.549,73996**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.647,21996** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,50137 = 5% * B)			€ 790,02739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 543,72474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.980,97** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,50137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.030.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.067 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN150	1,00000 cad	€ 6.809,45858 0%	€ 6.809,45858
	Totale MT			**€ 6.809,45858**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 6.906,93858**
	Scostamento % su anno 2023			+0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,70898 = 5% * B)			€ 1.174,17956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 808,11181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8.889,23**
	Scostamento % su anno 2023			+0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,70898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN40			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.068 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN40	1,00000 cad	€ 2.846,29308 0%	€ 2.846,29308
	Totale MT			**€ 2.846,29308**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.943,77308**
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,02207 = 5% * B)			€ 500,44142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 344,42145
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.788,64**
	Scostamento % su anno 2023			+0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,02207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN50			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.069 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN50	1,00000 cad	€ 2.893,19018 0%	€ 2.893,19018
	Totale MT			**€ 2.893,19018**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	2,00000	€ 25,71000	€ 51,42000

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.990,67018** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,42070 = 5% * B)			€ 508,41393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 349,90841
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.848,99** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,42070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.070 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN80	1,00000 cad	€ 3.174,57276 0%	€ 3.174,57276
	Totale MT			**€ 3.174,57276**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.272,05276** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,81245 = 5% * B)			€ 556,24897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,83017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.211,13** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,81245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio D - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.071 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN100	1,00000 cad	€ 3.445,85443 0%	€ 3.445,85443
	Totale MT			**€ 3.445,85443**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.543,33443** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,11834 = 5% * B)			€ 602,36685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 414,57013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.560,27** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,11834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.E	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio E - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.072 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN150	1,00000 cad	€ 4.513,66527 0%	€ 4.513,66527
	Totale MT			**€ 4.513,66527**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.611,14527** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,19474 = 5% * B)			€ 783,89470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 539,50400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.934,54** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,19474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio G - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - accessorio: pannello di controllo			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.073 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio accessorio: pannello di controllo	1,00000 cad	€ 5.923,46418 0%	€ 5.923,46418
	Totale MT			**€ 5.923,46418**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.020,94418** +0,11%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,17803 = 5% * B)			€ 1.023,56051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 704,45047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.748,96** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,17803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.050.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.074 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN80	1,00000 cad	€ 3.098,81591 0%	€ 3.098,81591
	Totale MT			**€ 3.098,81591**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.196,29591** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,16852 = 5% * B)			€ 543,37030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 373,96662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.113,63** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,16852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.050.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.075 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN100	1,00000 cad	€ 3.445,85443 0%	€ 3.445,85443
	Totale MT			**€ 3.445,85443**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.543,33443** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,11834 = 5% * B)			€ 602,36685

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 414,57013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.560,27** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,11834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.050.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.076 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN150	1,00000 cad	€ 4.401,11224 0%	€ 4.401,11224
	Totale MT			**€ 4.401,11224**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.498,59224** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,23803 = 5% * B)			€ 764,76068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 526,33529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.789,69** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,23803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.050.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme D - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN200			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.077 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN200	1,00000 cad	€ 5.822,45504 0%	€ 5.822,45504
	Totale MT			**€ 5.822,45504**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	Totale RU			**€ 97,48000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.919,93504** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,31945 = 5% * B)			€ 1.006,38896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 692,63240

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.618,96** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,28%			*€ 97,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,31945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.060.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler A - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.078 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80	1,00000 cad	€ 4,17023 0%	€ 4,17023
	Totale MT			**€ 4,17023**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,06943** +3,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06859 = 5% * B)			€ 1,37180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94412
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,39** +3,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,55%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.060.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler B - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.079 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115	1,00000 cad	€ 7,63340 0%	€ 7,63340
	Totale MT			**€ 7,63340**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,53260** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09803 = 5% * B)			€ 1,96054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,84** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,27%			*€ 3,89920*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.060.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler C - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.080 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80	1,00000 cad	€ 9,65359 0%	€ 9,65359
	Totale MT			**€ 9,65359**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,55279** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11520 = 5% * B)			€ 2,30397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58568
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,44** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,35%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.060.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler D - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.081 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115	1,00000 cad	€ 13,43421 0%	€ 13,43421
	Totale MT			**€ 13,43421**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,33341** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14733 = 5% * B)			€ 2,94668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,31** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,48%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler A - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.082 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698
	Totale MT			**€ 235,20698**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,64398** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01997 = 5% * B)			€ 40,39948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,80435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 305,85** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler B - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.083 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698
	Totale MT			**€ 235,20698**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,64398** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01997 = 5% * B)			€ 40,39948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,80435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 305,85** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler C - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.084 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698

fonte: http://burc.regione.campania.it

	DN200			
	Totale MT			**€ 235,20698**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,64398** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01997 = 5% * B)			€ 40,39948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,80435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 305,85** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler D - Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.085 - Impianti antincendio - Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto	1,00000 kg	€ 137,80532 0%	€ 137,80532
	Totale MT			**€ 137,80532**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,24232** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19206 = 5% * B)			€ 23,84119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,40835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 180,49** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,35%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.E	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler E - Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.086 - Impianti antincendio - Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti	1,00000 cad	€ 164,50059 0%	€ 164,50059
	Totale MT			**€ 164,50059**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550

	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,93759** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41897 = 5% * B)			€ 28,37939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,53170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 214,85** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.F	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler F - Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.087 - Impianti antincendio - Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"	1,00000 cad	€ 50,50457 0%	€ 50,50457
	Totale MT			**€ 50,50457**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,94157** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45000 = 5% * B)			€ 9,00007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,19416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,14** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler G - Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.088 - Impianti antincendio - Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza	1,00000 cad	€ 202,01827 0%	€ 202,01827
	Totale MT			**€ 202,01827**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 204,45527** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73787 = 5% * B)			€ 34,75740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,92127

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 263,13** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.H	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler H - Micro-interruttore per saracinesche			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.089 - Impianti antincendio - Micro-interruttore per saracinesche	1,00000 cad	€ 170,27254 0%	€ 170,27254
	Totale MT			**€ 170,27254**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,70954** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46803 = 5% * B)			€ 29,36062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,20702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 222,28** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.I	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler I - Indicatore di posizione per saracinesche			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.090 - Impianti antincendio - Indicatore di posizione per saracinesche	1,00000 cad	€ 764,78344 0%	€ 764,78344
	Totale MT			**€ 764,78344**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 767,22044** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,52137 = 5% * B)			€ 130,42747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,76479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 987,41** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,52137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C09.020.070.J	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler J - Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.091 - Impianti antincendio - Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm	1,00000 cad	€ 2,52523 0%	€ 2,52523
	Totale MT			**€ 2,52523**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,96223** +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04218 = 5% * B)			€ 0,84358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,39** +3,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,16%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.K	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler K - Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.092 - Impianti antincendio - Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm	1,00000 cad	€ 5,41120 0%	€ 5,41120
	Totale MT			**€ 5,41120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,84820** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06671 = 5% * B)			€ 1,33419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91824
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,10** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,13%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.L	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler L - Chiave per montaggio ugello			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.093 - Impianti antincendio - Chiave per montaggio ugello	1,00000 cad	€ 24,53079 0%	€ 24,53079

	Totale MT			**€ 24,53079**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,96779** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22923 = 5% * B)			€ 4,58452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15523
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,71** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,02%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.M	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler M - Cassetta vuota per 12 ugelli			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.094 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 12 ugelli	1,00000 cad	€ 23,80930 0%	€ 23,80930
	Totale MT			**€ 23,80930**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,24630** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22309 = 5% * B)			€ 4,46187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,78** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.N	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler N - Cassetta vuota per 24 ugelli			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.095 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 24 ugelli	1,00000 cad	€ 30,30274 0%	€ 30,30274
	Totale MT			**€ 30,30274**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			

				€ 2,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,73974** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27829 = 5% * B)			€ 5,56576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,83055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,14** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.O	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler O - Cassetta vuota per 36 ugelli			
	MT			
	CAM24_MT.C9.001.096 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 36 ugelli	1,00000 cad	€ 46,89710 0%	€ 46,89710
	Totale MT			**€ 46,89710**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,33410** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41934 = 5% * B)			€ 8,38680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,77209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,49** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.010.010.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 010 - PREPARAZIONE DELLE AREE 010 - Preparazione delle aree A - Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00566 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,14535
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00566 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,17438
	Totale RU			**€ 0,31973**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,31973** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00272 = 5% * B)			€ 0,05435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03741
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,41** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,31973*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00272*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.020.010.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 010 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale A - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.001 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	0,01350 h	€ 41,00000 +166,92%	€ 0,55350
	Totale AT			**€ 0,55350**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,07856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,29402
	Totale RU			**€ 2,37258**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,92608** +16,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02487 = 5% * B)			€ 0,49743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34235
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,77** +16,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 63%			*€ 2,37258*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.020.010.B	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 010 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale B - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.001 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	0,01350 h	€ 41,00000 +166,92%	€ 0,55350
	Totale AT			**€ 0,55350**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01350 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,34668
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01350 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,41594
	Totale RU			**€ 0,76262**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,31612** +38,5%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01119 = 5% * B)			€ 0,22374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15399
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1,69** +38,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,02%			*€ 0,76262*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.020.020.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 020 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda A - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.002	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	0,06000 h	€ 21,69169 0%	€ 1,30150
	CAM24_AT.E.01.001	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,06000 h	€ 36,71336 0%	€ 2,20280
		Totale AT			**€ 3,50430**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,89370** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05860 = 5% * B)				€ 1,17193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80656
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				**€ 8,87** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,2%				*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,05860*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.030.010.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI 010 - Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici A - Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
		Totale RU			**€ 169,47000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,47000** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44050 = 5% * B)			€ 28,80990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,82799
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 218,11** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 169,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.030.020.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI 020 - Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici A - Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,15000 h	€ 60,24467 0%	€ 9,03670
	Totale AT			**€ 15,42571**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,89921** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20314 = 5% * B)			€ 4,06287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79621
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 30,76** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,55%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.000.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 000 - SCOTICO 010 - Scavo di pulizia o scotico A - Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,00400 h	€ 87,42136 0%	€ 0,34969
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00400 h	€ 52,97000 0%	€ 0,21188
	Totale AT			**€ 0,56157**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,17976
		Totale RU			**€ 0,17976**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,74133** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00630 = 5% * B)			€ 0,12603
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08674
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,95** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,84%			*€ 0,17976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00630*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.010.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici A - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
		Totale AT			**€ 2,97544**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
		Totale RU			**€ 0,51360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,48904** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02966 = 5% * B)			€ 0,59314
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40822
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 4,49** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 0,51360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02966*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.010.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici B - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,03000 h	€ 70,11992 0%	€ 2,10360

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,03000 h	€ 78,65213 0%	€ 2,35956
	CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,03000 h	€ 93,54965 0%	€ 2,80649
		Totale AT			**€ 7,26965**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
		Totale RU			**€ 0,77040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,04005** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06834 = 5% * B)			€ 1,36681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94069
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 10,35** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,45%			*€ 0,77040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.010.010.C	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici C - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,08000 h	€ 78,65213 0%	€ 6,29217
	CAM24_AT.E.01.013	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 400 HP	0,08000 h	€ 159,52761 0%	€ 12,76221
	CAM24_AT.E.01.014	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dumper da 4 mc, potenza motore 120HP	0,04000 h	€ 70,68422 0%	€ 2,82737
		Totale AT			**€ 21,88175**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.003	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Esplosivo gelatinato	0,75000 kg	€ 6,17533 0%	€ 4,63150
		Totale MT			**€ 4,63150**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 4,43160**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,94485** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26303 = 5% * B)			€ 5,26062
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,62055

	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 39,83** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,13%			*€ 4,43160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.010.010.D	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici D - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,05000 h	€ 78,65213 0%	€ 3,93261
	CAM24_AT.E.01.013 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 400 HP	0,09000 h	€ 159,52761 0%	€ 14,35748
	CAM24_AT.E.01.014 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dumper da 4 mc, potenza motore 120HP	0,05000 h	€ 70,68422 0%	€ 3,53421
	Totale AT			**€ 21,82430**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,10830** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19642 = 5% * B)			€ 3,92841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70367
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 29,74** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.015.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici A - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
	Totale AT			**€ 2,97544**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,06144** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03452 = 5% * B)			€ 0,69044
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47519
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 5,23** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,78%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.015.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici B - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,05000 h	€ 78,65213 0%	€ 3,93261
	Totale AT			**€ 7,43861**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72261** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07414 = 5% * B)			€ 1,48284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02055
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 11,23** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.015.010.C	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici C - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica			
	AT			

	CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,12000 h	€ 70,11992 0%	€ 8,41439
	CAM24_AT.E.01.008	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,12000 h	€ 129,81157 0%	€ 15,57739
		Totale AT			**€ 23,99178**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
		Totale RU			**€ 2,56800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,55978** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22576 = 5% * B)			€ 4,51516
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10749
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 34,18** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 2,56800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.020.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito a mano A - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) **RU**			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,70000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 20,03400
	Totale RU			**€ 38,01000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,01000** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32309 = 5% * B)			€ 6,46170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,44717
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 48,92** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 38,01000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.020.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito a mano B - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee **RU**			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
		Totale RU			**€ 81,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,45000** +2,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69233 = 5% * B)			€ 13,84650
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,52965
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 104,83** +2,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 81,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.020.020.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 020 - Scavo a sezione obbligato eseguito a mano A - Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00200 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,81115
	CAM24_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,00400 mc	€ 262,62962 0%	€ 1,05052
		Totale MT			**€ 1,86167**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 51,51600
		Totale RU			**€ 97,74000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,60167** +2,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84661 = 5% * B)			€ 16,93228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,65340
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 128,19** +2,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 76,25%			*€ 97,74000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84661*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.020.020.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 020 - Scavo a sezione obbligato eseguito a mano B - Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,40000	€ 25,68000	€ 61,63200

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 68,68800
		Totale RU			**€ 130,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,32000** +2,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10772 = 5% * B)			€ 22,15440
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,24744
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 167,72** +2,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 130,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10772*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi A - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00300 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,21672
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00200 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,69414
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,10000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,08803
		Totale MT			**€ 1,99889**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,91450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,91339** +2,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09276 = 5% * B)			€ 1,85528
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27687
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 14,05** +2,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,47%			*€ 8,91450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09276*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi B - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a mezza cassa				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00400 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,62229
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00300 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,04121
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00300 mc	€ 476,09991 0%	€ 1,42830

	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,25000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,22008
		Totale MT			**€ 4,31188**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,85750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,16938** +2,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16294 = 5% * B)			€ 3,25879
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24282
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 24,67** +2,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,22%			*€ 14,85750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16294*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.010.C	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi C - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera				
	MT				
	CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00300 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,21672
	CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,49240
	CAM24_MT.E.06.005	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Bordonali	0,00300 mc	€ 229,69267 0%	€ 0,68908
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00300 mc	€ 476,09991 0%	€ 1,42830
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,25000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,22008
		Totale MT			**€ 5,04658**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,01700
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 20,80050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,84708** +2,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21970 = 5% * B)			€ 4,39400
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,02411
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 33,27** +2,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,53%			*€ 20,80050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.015.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 015 - Plancole A - Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 12 m e			

	peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	0,10000 h	€ 47,45400 0%	€ 4,74540
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,06000 h	€ 52,97000 0%	€ 3,17820
	CAM24_AT.E.01.017B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	0,10000 h	€ 12,37500 0%	€ 1,23750
		Totale AT			**€ 9,16110**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 10,44720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,60830** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16667 = 5% * B)			€ 3,33341
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29417
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,24** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,4%			*€ 10,44720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16667*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.015.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 015 - Plancole B - Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.008C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	0,00800 h	€ 47,45400 0%	€ 0,37963
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00500 h	€ 52,97000 0%	€ 0,26485
	CAM24_AT.E.01.017B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	0,00800 h	€ 12,37500 0%	€ 0,09900
		Totale AT			**€ 0,74348**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00833 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,21391
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01667 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,51360
		Totale RU			**€ 0,87061**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,61409** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01372 = 5% * B)			€ 0,27440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18885
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 2,08** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,91%			*€ 0,87061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.035.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 035 - ESAURIMENTI 010 - Esaurimento di acqua negli scavi A - Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.015 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motopompa delle potenza utile di 15 kw	0,40000 h	€ 7,49390 0%	€ 2,99756
	Totale AT			**€ 2,99756**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	Totale RU			**€ 11,44800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,44556** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12279 = 5% * B)			€ 2,45575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69013
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 18,59** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,58%			*€ 11,44800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.035.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 035 - ESAURIMENTI 010 - Esaurimento di acqua negli scavi B - Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.015 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motopompa delle potenza utile di 15 kw	0,40000 h	€ 7,49390 0%	€ 2,99756
	Totale AT			**€ 2,99756**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,72156** +1,82%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07413 = 5% * B)			€ 1,48267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02042
	TOTALE (A + B + C) euro / mlxgg Scostamento % su anno 2023			**€ 11,22** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,99%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 010 - Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici A - Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
	CAM24_AT.E.01.016 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Rullo compatattore del peso 3150 kg	0,02000 h	€ 35,43804 0%	€ 0,70876
	Totale AT			**€ 2,28180**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	Totale RU			**€ 0,51360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,79540** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02376 = 5% * B)			€ 0,47522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32706
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 3,60** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,28%			*€ 0,51360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 010 - Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici B - Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,02000 h	€ 60,24467 0%	€ 1,20489
	CAM24_AT.E.01.016 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Rullo compatattore del peso 3150 kg	0,02000 h	€ 35,43804 0%	€ 0,70876
	Totale AT			**€ 1,91365**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,05000 mc	€ 20,40214 0%	€ 21,42225
	Totale MT			**€ 21,42225**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000	€ 25,68000	€ 0,51360

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	Totale RU			**€ 0,51360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,84950** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20272 = 5% * B)			€ 4,05442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79039
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 30,69** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 0,51360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.020.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 020 - Reinterro o riempimento eseguito a mano A - Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	Totale RU			**€ 10,27200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,27200** +2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08731 = 5% * B)			€ 1,74624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 13,22** +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 10,27200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.020.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 020 - Reinterro o riempimento eseguito a mano B - Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave			
	MT			
	CAM24_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,05000 mc	€ 20,40214 0%	€ 21,42225
	Totale MT			**€ 21,42225**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	Totale RU			**€ 10,27200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,69425** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26940 = 5% * B)			€ 5,38802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70823
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 40,79** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,18%			*€ 10,27200*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.030.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 030 - Rinfianco A - Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	Totale AT			**€ 1,27780**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	Totale MT			**€ 34,83224**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,23984** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31654 = 5% * B)			€ 6,33077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35706
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 47,93** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.030.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 030 - Rinfianco B - Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	Totale AT			**€ 2,55560**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	Totale MT			**€ 34,83224**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 16,43400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,82184** +0,77%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45749 = 5% * B)			€ 9,14971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,29716
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 69,27** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,72%			*€ 16,43400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi A - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,65000 h	€ 60,24467 0%	€ 39,15904
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 47,48224**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,55000 mc	€ 107,31719 0%	€ 59,02445
	Totale MT			**€ 59,02445**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,59200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,09869** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00384 = 5% * B)			€ 20,07678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,81755
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 151,99** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,63%			*€ 11,59200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,78000 h	€ 60,24467 0%	€ 46,99084
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 55,45428**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,63000 mc	€ 107,31719 0%	€ 67,60983
	Totale MT			**€ 67,60983**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 14,30700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,37111** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16765 = 5% * B)			€ 23,35309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,07242
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 176,80** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,09%			*€ 14,30700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi C - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,01400 h	€ 70,11992 0%	€ 0,98168

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
	CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,04000 h	€ 68,40445 0%	€ 71,14063
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 79,74431**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,84000 mc	€ 107,31719 0%	€ 90,14644
		Totale MT			**€ 90,14644**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 18,56250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,45325** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60185 = 5% * B)			€ 32,03705
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,04903
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 242,54** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,65%			*€ 18,56250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi D - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01600 h	€ 70,11992 0%	€ 1,12192
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,30000 h	€ 68,40445 0%	€ 88,92579
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 97,66971**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305

	Totale MT			**€ 112,68305**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 22,81800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 233,17076** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98195 = 5% * B)			€ 39,63903
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,28098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 300,09** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 22,81800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi E - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01800 h	€ 70,11992 0%	€ 1,26216
	CAM24_AT.E.01.006 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,56000 h	€ 68,40445 0%	€ 106,71094
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 115,59510**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,26000 mc	€ 107,31719 0%	€ 135,21966
	Totale MT			**€ 135,21966**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 27,07350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 277,88826** +0,26%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36205 = 5% * B)			€ 47,24100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,51293
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 357,64** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,57%			*€ 27,07350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,36205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi F - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia.			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.001 - Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di pompaggio di fanghi betonitici	0,03000 h	€ 105,26452 0%	€ 3,15794
	Totale AT			**€ 3,15794**
	MT			
	CAM24_MT.E.95.005 - Materiali per sondaggi - Bentonite	0,30000 100 kg	€ 18,08092 0%	€ 5,42428
	Totale MT			**€ 5,42428**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 1,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,20372** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08673 = 5% * B)			€ 1,73463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19384
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 13,13** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,35%			*€ 1,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi G - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM24_AT.E.02.002 - Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di dissabbiamento	0,05200 h	€ 91,49560 0%	€ 4,75777
	Totale AT			**€ 7,56560**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 2,56440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,13000** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08611 = 5% * B)			€ 1,72210
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18521
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 13,04** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,67%			*€ 2,56440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi H - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,00500 h	€ 87,42136 0%	€ 0,43711
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00500 h	€ 52,97000 0%	€ 0,26485
	Totale AT			**€ 0,70196**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.002 - Materiali per fondazioni profonde - Polimeri biodegradabili	1,50000 l	€ 11,05718 0%	€ 16,58577
	Totale MT			**€ 16,58577**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,70220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,98993** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16141 = 5% * B)			€ 3,22829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,22182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 24,44** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,96%			*€ 1,70220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.020.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 020 - GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI 010 - Gabbia di armatura A - Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le	kg		

	Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge				
	MT				
	CAM24_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,05000 kg	€ 0,85164 0%	€ 0,89422
	CAM24_MT.E.04.006	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali	1,05000 kg	€ 0,52583 0%	€ 0,55212
		Totale MT			**€ 1,44634**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,10272
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,11448
		Totale RU			**€ 0,21720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,66354** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01414 = 5% * B)			€ 0,28280
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19463
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,14** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,14%			*€ 0,21720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01414*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato A - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,02500 h	€ 33,65485 0%	€ 0,84137
	CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,02500 h	€ 26,02552 0%	€ 0,65064
	CAM24_AT.E.02.005	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,20000 h	€ 94,08010 0%	€ 18,81602
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,84520
		Totale AT			**€ 24,55714**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,16000 mc	€ 107,31719 0%	€ 17,17075
		Totale MT			**€ 17,17075**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,02589** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45072 = 5% * B)			€ 9,01440
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,20403
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 68,24** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,56%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato B - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,03000 h	€ 33,65485 0%	€ 1,00965
	CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
	CAM24_AT.E.02.005	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,22000 h	€ 94,08010 0%	€ 20,69762
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05500 h	€ 56,90401 0%	€ 3,12972
		Totale AT			**€ 27,02167**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,25000 mc	€ 107,31719 0%	€ 26,82930
		Totale MT			**€ 26,82930**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,97347** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57777 = 5% * B)			€ 11,55549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,95290

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 87,48** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,14%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato C - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,03500 h	€ 33,65485 0%	€ 1,17792
	CAM24_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,03500 h	€ 26,02552 0%	€ 0,91089
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,24000 h	€ 94,08010 0%	€ 22,57922
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06000 h	€ 56,90401 0%	€ 3,41424
	Totale AT			**€ 29,48618**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,31000 mc	€ 107,31719 0%	€ 33,26833
	Totale MT			**€ 33,26833**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,70151** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67746 = 5% * B)			€ 13,54926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,32508
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 102,58** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,52%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato D - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,04500 h	€ 33,65485 0%	€ 1,51447
	CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,04500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,17115
	CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,20000 h	€ 159,71947 0%	€ 31,94389
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06500 h	€ 56,90401 0%	€ 3,69876
		Totale AT			**€ 39,73218**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,55000 mc	€ 107,31719 0%	€ 59,02445
		Totale MT			**€ 59,02445**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 18,07680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,83343** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99308 = 5% * B)			€ 19,86168
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,66951
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 150,36** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,02%			*€ 18,07680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato E - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421

		ribaltabile da 15 mc			
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000 0%	€ 5,29700
	CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,05000 h	€ 33,65485 0%	€ 1,68274
	CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,05000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,30128
	CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,22000 h	€ 159,71947 0%	€ 35,13828
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,07000 h	€ 56,90401 0%	€ 3,98328
		Totale AT			**€ 48,27679**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,86000 mc	€ 107,31719 0%	€ 92,29278
		Totale MT			**€ 92,29278**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,73120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
		Totale RU			**€ 19,20660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,77617** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35810 = 5% * B)			€ 27,16195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,69381
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 205,63** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 19,20660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35810*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato F - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,05500 h	€ 33,65485 0%	€ 1,85102
	CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,05500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,43140
	CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,24000 h	€ 159,71947 0%	€ 38,33267

	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08000 h	€ 56,90401 0%	€ 4,55232
		Totale AT			**€ 48,97524**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,24000 mc	€ 107,31719 0%	€ 133,07332
		Totale MT			**€ 133,07332**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 20,33640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,38496** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72027 = 5% * B)			€ 34,40544
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,67904
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 260,47** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 20,33640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72027*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato G - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,06000 h	€ 33,65485 0%	€ 2,01929
	CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,06000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,56153
	CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,25000 h	€ 159,71947 0%	€ 39,92987
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,12136
		Totale AT			**€ 51,43988**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,46000 mc	€ 107,31719 0%	€ 156,68310
		Totale MT			**€ 156,68310**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,71898** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96111 = 5% * B)			€ 39,22223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,99412
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 296,94** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96111*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato H - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,06500 h	€ 33,65485 0%	€ 2,18757
	CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,06500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,69166
	CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,30000 h	€ 159,71947 0%	€ 47,91584
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
		Totale AT			**€ 60,29330**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,94000 mc	€ 107,31719 0%	€ 208,19535
		Totale MT			**€ 208,19535**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
		Totale RU			**€ 23,72580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 292,21445** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48382 = 5% * B)			€ 49,67646
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,18909

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 376,08** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 23,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.I	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato I - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03000 h	€ 87,42136 0%	€ 2,62264
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,03000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,58910
	CAM24_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,07500 h	€ 33,65485 0%	€ 2,52411
	CAM24_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,07500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,95191
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,40000 h	€ 159,71947 0%	€ 63,88779
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,82848
	Totale AT			**€ 79,40403**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	3,45000 mc	€ 107,31719 0%	€ 370,24431
	Totale MT			**€ 370,24431**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
	Totale RU			**€ 23,72580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 473,37414** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02368 = 5% * B)			€ 80,47360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,38477
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 609,23** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,89%			*€ 23,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.L	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato			

	L - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.001 - Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di pompaggio di fanghi betonitici	0,03000 h	€ 105,26452 0%	€ 3,15794
	Totale AT			**€ 3,15794**
	MT			
	CAM24_MT.E.95.005 - Materiali per sondaggi - Bentonite	0,30000 100 kg	€ 18,08092 0%	€ 5,42428
	Totale MT			**€ 5,42428**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,23122** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12097 = 5% * B)			€ 2,41931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66505
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 18,32** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,84%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.M	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato M - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,05000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,19450
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,05000 h	€ 52,97000 0%	€ 2,64850
	CAM24_AT.E.02.002 - Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di dissabbiamento	0,01000 h	€ 91,49560 0%	€ 0,91496

	Totale AT			**€ 6,75796**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 4,10850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,86646** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09237 = 5% * B)			€ 1,84730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27138
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 13,99** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,38%			*€ 4,10850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.N	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato N - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili			
	AT			
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	Totale AT			**€ 2,33720**
	MT			
CAM24_MT.E.02.002	- Materiali per fondazioni profonde - Polimeri biodegradabili	1,30000 l	€ 11,05718 0%	€ 14,37433
	Totale MT			**€ 14,37433**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 1,41225**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,12378** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15405 = 5% * B)			€ 3,08104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12048
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 23,33** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 1,41225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato A - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02000 h	€ 94,08010 0%	€ 1,88160
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,03000 h	€ 93,33522 0%	€ 2,80006
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00500 h	€ 56,90401 0%	€ 0,28452
	Totale AT			**€ 4,96618**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,09598** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05182 = 5% * B)			€ 1,03632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71323
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,85** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,4%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato B - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02200 h	€ 94,08010 0%	€ 2,06976
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,04000 h	€ 93,33522 0%	€ 3,73341
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00550 h	€ 56,90401 0%	€ 0,31297
	Totale AT			**€ 6,11614**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 1,41225**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,52839** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06399 = 5% * B)			€ 1,27983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88082
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,69** +0,49%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 14,58%			*€ 1,41225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato C - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02400 h	€ 94,08010 0%	€ 2,25792
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,04500 h	€ 93,33522 0%	€ 4,20008
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00600 h	€ 56,90401 0%	€ 0,34142
	Totale AT			**€ 6,79942**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,49412** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07220 = 5% * B)			€ 1,44400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99381
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,93** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,5%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato D - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02000 h	€ 159,71947 0%	€ 3,19439
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,06400 h	€ 93,33522 0%	€ 5,97345
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00500 h	€ 56,90401 0%	€ 0,28452
	Totale AT			**€ 9,45236**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,82176
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,98592
	Totale RU			**€ 1,80768**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,26004** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09571 = 5% * B)			€ 1,91421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31743

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,49** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,47%			*€ 1,80768*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato E - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02200 h	€ 159,71947 0%	€ 3,51383
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,08000 h	€ 93,33522 0%	€ 7,46682
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00700 h	€ 56,90401 0%	€ 0,39833
	Totale AT			**€ 11,37898**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,87312
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,04754
	Totale RU			**€ 1,92066**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,29964** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11305 = 5% * B)			€ 2,26094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55606
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,12** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 1,92066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato F - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02400 h	€ 159,71947 0%	€ 3,83327
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,10000 h	€ 93,33522 0%	€ 9,33352
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00800 h	€ 56,90401 0%	€ 0,45523
	Totale AT			**€ 13,62202**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,10916
	Totale RU			**€ 2,03364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 15,65566 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13307 = 5% * B)			€ 2,66146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83171
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,15** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 2,03364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato G - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02500 h	€ 159,71947 0%	€ 3,99299
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,10500 h	€ 93,33522 0%	€ 9,80020
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00900 h	€ 56,90401 0%	€ 0,51214
	Totale AT			**€ 14,30533**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,56493** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14080 = 5% * B)			€ 2,81604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93810
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,32** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato H - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,03000 h	€ 159,71947 0%	€ 4,79158
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,11000 h	€ 93,33522 0%	€ 10,26687
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	Totale AT			**€ 15,62749**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,07856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,04200	€ 30,81000	€ 1,29402

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 2,37258**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,00007** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15300 = 5% * B)			€ 3,06001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10601
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,17** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,24%			*€ 2,37258*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.I	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato I - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 2000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,04000 h	€ 159,71947 0%	€ 6,38878
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,12500 h	€ 93,33522 0%	€ 11,66690
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01200 h	€ 56,90401 0%	€ 0,68285
	Totale AT			**€ 18,73853**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,15560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,38645
	Totale RU			**€ 2,54205**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,28058** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18089 = 5% * B)			€ 3,61770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48983
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,39** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 2,54205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.J	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato J - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, anche con vibratore			
	AT			
	CAM24_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	10,50000 %	€ 1,00000 0%	€ 10,50000
	Totale AT			**€ 10,50000**
	RU			
	CAM24_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	1,15500 %	€ 1,00000 0%	€ 1,15500
	Totale RU			**€ 1,15500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,65500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 5% * B)			€ 1,98135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 15,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,7%			*€ 1,15500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.K	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato K - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, con utilizzo di giro colonna			
	AT			
	CAM24_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	16,10000 %	€ 1,00000 0%	€ 16,10000
	Totale AT			**€ 16,10000**
	RU			
	CAM24_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	1,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 1,77000
	Totale RU			**€ 1,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,87000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 5% * B)			€ 3,03790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09079
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 23,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,7%			*€ 1,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto A - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	Totale AT			**€ 1,40391**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,87741** +2,27%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08396 = 5% * B)			€ 1,67916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15566
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,71** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,66%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto B - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,22000 h	€ 94,08010 0%	€ 20,69762
	Totale AT			**€ 22,10153**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,80216
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,76147
	Totale RU			**€ 10,56363**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,66516** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27765 = 5% * B)			€ 5,55308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 42,04** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,13%			*€ 10,56363*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto C - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,24000 h	€ 94,08010 0%	€ 22,57922
	Totale AT			**€ 23,98313**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,77800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,93225

	Totale RU			**€ 12,71025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,69338** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31189 = 5% * B)			€ 6,23787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29313
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,22** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,91%			*€ 12,71025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto D - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,20000 h	€ 159,71947 0%	€ 31,94389
	Totale AT			**€ 33,34780**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,90540** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39870 = 5% * B)			€ 7,97392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,48793
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 60,37** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,46%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto E - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000 0%	€ 5,29700
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,22000 h	€ 159,71947 0%	€ 35,13828

	Totale AT			**€ 41,30949**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,54840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,85655
	Totale RU			**€ 14,40495**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,71444** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47357 = 5% * B)			€ 9,47145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51859
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 71,70** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,09%			*€ 14,40495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto F - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,24000 h	€ 159,71947 0%	€ 38,33267
	Totale AT			**€ 41,14050**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,93360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,31870
	Totale RU			**€ 15,25230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,39280** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47934 = 5% * B)			€ 9,58678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59796
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 72,58** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,02%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto G - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843

		ribaltabile da 15 mc			
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,25000 h	€ 159,71947 0%	€ 39,92987
		Totale AT			**€ 42,73770**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,68470** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50732 = 5% * B)			€ 10,14640
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,98311
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 76,81** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,06%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto H - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,30000 h	€ 159,71947 0%	€ 47,91584
		Totale AT			**€ 50,72367**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,31500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,08920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,70515
		Totale RU			**€ 17,79435**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,51802** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58240 = 5% * B)			€ 11,64806
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,01661
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 88,18** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,18%			*€ 17,79435*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.I	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI			

	030 - Scavo a vuoto I - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03000 h	€ 87,42136 0%	€ 2,62264
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,03000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,58910
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,40000 h	€ 159,71947 0%	€ 63,88779
	Totale AT			**€ 68,09953**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,65416
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,38297
	Totale RU			**€ 19,03713**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,13666** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74066 = 5% * B)			€ 14,81323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,19499
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 112,14** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,98%			*€ 19,03713*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.040.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 040 - LAMIERINO IN FERRO ZINCATO 010 - Lamierino di ferro A - Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00700 h	€ 70,11992 0%	€ 0,49084
	Totale AT			**€ 0,49084**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.007 - Materiali per fondazioni profonde - Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali	1,05000 kg	€ 1,11475 0%	€ 1,17049
	Totale MT			**€ 1,17049**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,17976
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,21567
	Totale RU			**€ 0,39543**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,05676** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01748 = 5% * B)			€ 0,34965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24064
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,65** +0,5%

	Incidenza Manodopera sul totale 14,94%			*€ 0,39543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° A - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,16000 h	€ 41,06975 0%	€ 6,57116
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,16000 h	€ 89,49798 0%	€ 14,31968
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,16000 h	€ 41,75820 0%	€ 6,68131
	Totale AT			**€ 27,57215**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
	Totale MT			**€ 5,26433**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 13,61760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,45408** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39486 = 5% * B)			€ 7,89719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43513
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 59,79** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,78%			*€ 13,61760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° B - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
	Totale AT			**€ 31,01868**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500	€ 105,28657	€ 11,05509

fonte: http://burc.regione.campania.it

			mc	0%	
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,09577** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50231 = 5% * B)			€ 10,04628
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,91421
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 76,06** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,38%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50231*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° C - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,20000 h	€ 41,06975 0%	€ 8,21395
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,20000 h	€ 89,49798 0%	€ 17,89960
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,20000 h	€ 41,75820 0%	€ 8,35164
		Totale AT			**€ 34,46519**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
		Totale MT			**€ 16,74056**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 20,42640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,63215** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60887 = 5% * B)			€ 12,17747
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,38096
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 92,19** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,16%			*€ 20,42640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° D - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,03535
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798 0%	€ 19,68956
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820 0%	€ 9,18680
	Totale AT			**€ 37,91171**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
	Totale MT			**€ 26,21636**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,01360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 23,83080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,95887** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74765 = 5% * B)			€ 14,95301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,29119
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 113,20** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,05%			*€ 23,83080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° E - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,24000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,85674
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,24000 h	€ 89,49798 0%	€ 21,47952
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,24000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,02197
	Totale AT			**€ 41,35823**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
	Totale MT			**€ 31,69126**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 27,23520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,28469** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85242 = 5% * B)			€ 17,04840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,73331
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 129,07** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,1%			*€ 27,23520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85242*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° F - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,26000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,67814
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,26000 h	€ 89,49798 0%	€ 23,26947
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,26000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,85713
		Totale AT			**€ 44,80474**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
		Totale MT			**€ 44,32565**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,30320
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 30,63960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,76999** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01805 = 5% * B)			€ 20,36090
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,01309
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 154,14** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,88%			*€ 30,63960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20°			

	G - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,28000 h	€ 41,06975 0%	€ 11,49953
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,28000 h	€ 89,49798 0%	€ 25,05943
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,28000 h	€ 41,75820 0%	€ 11,69230
		Totale AT			**€ 48,25126**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
		Totale MT			**€ 59,48691**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 141,78217** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20515 = 5% * B)			€ 24,10297
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,58851
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 182,47** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,66%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio A - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
		Totale AT			**€ 31,01868**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
		Totale MT			**€ 5,26433**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,60281** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43862 = 5% * B)			€ 8,77248
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,03753
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 66,41** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,07%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio B - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 90 a 129 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,03535
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798 0%	€ 19,68956
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820 0%	€ 9,18680
		Totale AT			**€ 37,91171**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,72420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,69100** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57537 = 5% * B)			€ 11,50747
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91985
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 87,12** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,49%			*€ 18,72420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio C - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa			

	pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 130 a 159 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,25000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,26744
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,25000 h	€ 89,49798 0%	€ 22,37450
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,25000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,43955
		Totale AT			**€ 43,08149**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
		Totale MT			**€ 16,74056**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,09955** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68935 = 5% * B)			€ 13,78692
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,48865
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 104,38** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,39%			*€ 21,27750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68935*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio D - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 160 a 199 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,30000 h	€ 41,06975 0%	€ 12,32093
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,30000 h	€ 89,49798 0%	€ 26,84939
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,30000 h	€ 41,75820 0%	€ 12,52746
		Totale AT			**€ 51,69778**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
		Totale MT			**€ 26,21636**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300

	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,44714** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87930 = 5% * B)			€ 17,58601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,10332
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 133,14** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio E - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 200 a 219 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,32000 h	€ 41,06975 0%	€ 13,14232
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,32000 h	€ 89,49798 0%	€ 28,63935
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,32000 h	€ 41,75820 0%	€ 13,36262
	Totale AT			**€ 55,14429**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
	Totale MT			**€ 31,69126**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 27,23520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,07075** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96960 = 5% * B)			€ 19,39203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,34628
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 146,81** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,55%			*€ 27,23520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio F - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 220 a 259 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,36000 h	€ 41,06975 0%	€ 14,78511
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,36000 h	€ 89,49798 0%	€ 32,21927
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,36000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,03295
		Totale AT			**€ 62,03733**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
		Totale MT			**€ 44,32565**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,30320
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 30,63960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,00258** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16452 = 5% * B)			€ 23,29044
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,02930
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 176,32** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,38%			*€ 30,63960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16452*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio G - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 260 - 300 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,40000 h	€ 41,06975 0%	€ 16,42790
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,40000 h	€ 89,49798 0%	€ 35,79919
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,40000 h	€ 41,75820 0%	€ 16,70328
		Totale AT			**€ 68,93037**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
		Totale MT			**€ 59,48691**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,46128** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38092 = 5% * B)			€ 27,61842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,00797
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 209,09** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,28%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° A - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
	Totale AT			**€ 31,01868**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
	Totale MT			**€ 5,26433**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,60281** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43862 = 5% * B)			€ 8,77248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,03753
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 66,41** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,07%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° B - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,03535

	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798 0%	€ 19,68956
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820 0%	€ 9,18680
		Totale AT			**€ 37,91171**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,72420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,69100** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57537 = 5% * B)			€ 11,50747
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91985
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 87,12** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,49%			*€ 18,72420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57537*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° C - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 - 159 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,26000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,67814
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,26000 h	€ 89,49798 0%	€ 23,26947
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,26000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,85713
		Totale AT			**€ 44,80474**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
		Totale MT			**€ 16,74056**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,26000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,44120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 22,12860**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,67390** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71123 = 5% * B)			€ 14,22456

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,78985
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 107,69** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,55%			*€ 22,12860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° D - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,30000 h	€ 41,06975 0%	€ 12,32093
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,30000 h	€ 89,49798 0%	€ 26,84939
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,30000 h	€ 41,75820 0%	€ 12,52746
	Totale AT			**€ 51,69778**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
	Totale MT			**€ 26,21636**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,44714** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87930 = 5% * B)			€ 17,58601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,10332
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 133,14** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° E - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,34000 h	€ 41,06975 0%	€ 13,96372
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,34000 h	€ 89,49798 0%	€ 30,42931
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,34000 h	€ 41,75820 0%	€ 14,19779

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 58,59082**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
		Totale MT			**€ 31,69126**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,73120
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,34000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,73080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
		Totale RU			**€ 28,93740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,21948** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01337 = 5% * B)			€ 20,26731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,94868
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 153,44** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,86%			*€ 28,93740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01337*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° F - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,38000 h	€ 41,06975 0%	€ 15,60651
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,38000 h	€ 89,49798 0%	€ 34,00923
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,38000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,86812
		Totale AT			**€ 65,48386**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
		Totale MT			**€ 44,32565**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,75840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,38000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,87560
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,70780
		Totale RU			**€ 32,34180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,15131** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20829 = 5% * B)			€ 24,16572
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,63170
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 182,95** +0,6%

	Incidenza Manodopera sul totale 17,68%			*€ 32,34180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° G - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,42000 h	€ 41,06975 0%	€ 17,24930
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,42000 h	€ 89,49798 0%	€ 37,58915
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,42000 h	€ 41,75820 0%	€ 17,53844
	Totale AT			**€ 72,37689**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
	Totale MT			**€ 59,48691**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,42000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,02040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
	Totale RU			**€ 35,74620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,61000** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42469 = 5% * B)			€ 28,49370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,61037
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 215,71** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,57%			*€ 35,74620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio A - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,20000 h	€ 41,06975 0%	€ 8,21395
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,20000 h	€ 89,49798 0%	€ 17,89960
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,20000 h	€ 41,75820 0%	€ 8,35164
	Totale AT			**€ 34,46519**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,54228** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53161 = 5% * B)			€ 10,63219
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,31745
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 80,49** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,15%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio B - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,24000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,85674
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,24000 h	€ 89,49798 0%	€ 21,47952
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,24000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,02197
		Totale AT			**€ 41,35823**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 20,42640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,83972** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61914 = 5% * B)			€ 12,38275
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,52225
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 93,74** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,79%			*€ 20,42640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio C - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,28000 h	€ 41,06975 0%	€ 11,49953
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,28000 h	€ 89,49798 0%	€ 25,05943
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,28000 h	€ 41,75820 0%	€ 11,69230
	Totale AT			**€ 48,25126**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
	Totale MT			**€ 16,74056**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,01360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 23,83080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,82262** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75499 = 5% * B)			€ 15,09985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,39225
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 114,31** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,85%			*€ 23,83080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio D - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,32000 h	€ 41,06975 0%	€ 13,14232
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,32000 h	€ 89,49798 0%	€ 28,63935
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,32000 h	€ 41,75820 0%	€ 13,36262
	Totale AT			**€ 55,14429**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
	Totale MT			**€ 26,21636**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 27,23520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,59585** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92306 = 5% * B)			€ 18,46129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,70571
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 139,76** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,49%			*€ 27,23520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio E - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,36000 h	€ 41,06975 0%	€ 14,78511
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,36000 h	€ 89,49798 0%	€ 32,21927
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,36000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,03295
		Totale AT			**€ 62,03733**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
		Totale MT			**€ 31,69126**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,30320
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 30,63960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,36819** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05713 = 5% * B)			€ 21,14259
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,55108
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 160,06** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,14%			*€ 30,63960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E02.050.070.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio F - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,40000 h	€ 41,06975 0%	€ 16,42790
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,40000 h	€ 89,49798 0%	€ 35,79919
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,40000 h	€ 41,75820 0%	€ 16,70328
	Totale AT			**€ 68,93037**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
	Totale MT			**€ 44,32565**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,30002** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25205 = 5% * B)			€ 25,04100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,23410
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 189,58** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio G - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,44000 h	€ 41,06975 0%	€ 18,07069
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,44000 h	€ 89,49798 0%	€ 39,37911
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,44000 h	€ 41,75820 0%	€ 18,37361
	Totale AT			**€ 75,82341**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
	Totale MT			**€ 59,48691**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,44000	€ 25,68000	€ 11,29920

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,44000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,59280
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,55640
		Totale RU			**€ 37,44840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,75872** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46845 = 5% * B)			€ 29,36898
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,21277
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 222,34** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,84%			*€ 37,44840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.080.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica A - Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato			
	MT			
	CAM24_MT.E.02.003 - Materiali per fondazioni profonde - Tubi in acciaio per micropali	1,10000 kg	€ 2,31363 0%	€ 2,54499
	Totale MT			**€ 2,54499**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,15408
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,17172
	Totale RU			**€ 0,32580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,87079** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 5% * B)			€ 0,48803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33588
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 3,69** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 0,32580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.080.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica B - Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio			
	MT			
	CAM24_MT.E.02.004 - Materiali per fondazioni profonde - Tubi finestrati per armatura micropali	1,10000 kg	€ 3,15495 0%	€ 3,47045
	Totale MT			**€ 3,47045**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,22896
		Totale RU			**€ 0,43440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,90485** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03319 = 5% * B)			€ 0,66382
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45687
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,03** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 0,43440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03319*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.080.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica C - Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura				
	MT				
	CAM24_MT.E.02.005	- Materiali per fondazioni profonde - Profilati in acciaio S235: HE, IPE	1,10000 kg	€ 1,64057 0%	€ 1,80463
		Totale MT			**€ 1,80463**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
		Totale RU			**€ 0,27150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,07613** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01765 = 5% * B)			€ 0,35294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24291
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 2,67** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 0,27150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01765*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.080.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica D - Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione				
	MT				
	CAM24_MT.E.02.006	- Materiali per fondazioni profonde - Valvola per iniezioni micropali	1,00000 cad	€ 21,03300 0%	€ 21,03300
		Totale MT			**€ 21,03300**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
		Totale RU			**€ 0,54300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,57600** +0,06%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18340 = 5% * B)			€ 3,66792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,77** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 0,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi A - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,28000 h	€ 62,44544 0%	€ 17,48472
	Totale AT			**€ 17,48472**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,30192** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28307 = 5% * B)			€ 5,66133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,89633
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 42,86** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi B - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,32000 h	€ 62,44544 0%	€ 19,98254
	Totale AT			**€ 19,98254**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 18,07680
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,05934** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32350 = 5% * B)			€ 6,47009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,45294
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 48,98** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi C - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,37000 h	€ 62,44544 0%	€ 23,10481
	Totale AT			**€ 23,10481**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,50160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,39970
	Totale RU			**€ 20,90130**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,00611** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37405 = 5% * B)			€ 7,48104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14872
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 56,64** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 20,90130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi D - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,40000 h	€ 66,45197 0%	€ 26,58079
	Totale AT			**€ 26,58079**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,17679** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41800 = 5% * B)			€ 8,36005
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75368
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 63,29** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi E - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,50000 h	€ 66,45197 0%	€ 33,22599
	Totale AT			**€ 33,22599**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,47099** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52250 = 5% * B)			€ 10,45007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19211
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 79,11** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi A - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,29000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,10918

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 18,10918**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,44720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,93490
	Totale RU			**€ 16,38210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,49128** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29318 = 5% * B)			€ 5,86352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03548
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 44,39** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 16,38210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi B - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,34000 h	€ 62,44544 0%	€ 21,23145
	Totale AT			**€ 21,23145**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,73120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
	Totale RU			**€ 19,20660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,43805** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34372 = 5% * B)			€ 6,87447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73125
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,04** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 19,20660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi C - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,38000 h	€ 62,44544 0%	€ 23,72927
		Totale AT			**€ 23,72927**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,75840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,70780
		Totale RU			**€ 21,46620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,19547** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38416 = 5% * B)			€ 7,68323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,28787
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 58,17** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 21,46620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi D - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,43000 h	€ 62,44544 0%	€ 26,85154
	Totale AT			**€ 26,85154**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,43000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,04240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,43000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,24830
	Totale RU			**€ 24,29070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,14224** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43471 = 5% * B)			€ 8,69418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,98364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 65,82** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 24,29070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi E - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,53000 h	€ 62,44544 0%	€ 33,09608
		Totale AT			**€ 33,09608**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,53000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,61040
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,53000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,32930
		Totale RU			**€ 29,93970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,03578** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53580 = 5% * B)			€ 10,71608
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,37519
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 81,13** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 29,93970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53580*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi A - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 60-79 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,13000 h	€ 62,44544 0%	€ 8,11791
		Totale AT			**€ 8,11791**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 7,34370**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,46161** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13142 = 5% * B)			€ 2,62847
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80901
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,90** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 7,34370*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi B - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 80-89 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,15000 h	€ 62,44544 0%	€ 9,36682
		Totale AT			**€ 9,36682**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,84032** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15164 = 5% * B)			€ 3,03285
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08732
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,96** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi C - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,17000 h	€ 62,44544 0%	€ 10,61572
	Totale AT			**€ 10,61572**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,21902** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17186 = 5% * B)			€ 3,43723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36563
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,02** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi D - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde -	0,19000	€ 66,45197	€ 12,62587

		Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	h	0%	
		Totale AT			**€ 12,62587**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
		Totale RU			**€ 10,73310**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,35897** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19855 = 5% * B)			€ 3,97102
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73300
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,06** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 10,73310*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi E - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,23000 h	€ 66,45197 0%	€ 15,28395
	Totale AT			**€ 15,28395**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,27665** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24035 = 5% * B)			€ 4,80703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30837
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,39** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere A - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,26000	€ 62,44544	€ 16,23581

		demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	h	0%	
		Totale AT			**€ 16,23581**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 14,68740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,92321** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26285 = 5% * B)			€ 5,25695
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61802
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,80** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 14,68740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere B - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,29000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,10918
	Totale AT			**€ 18,10918**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,44720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,93490
	Totale RU			**€ 16,38210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,49128** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29318 = 5% * B)			€ 5,86352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03548
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 44,39** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 16,38210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere C - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,33000 h	€ 62,44544 0%	€ 20,60700
		Totale AT			**€ 20,60700**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,24870** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33361 = 5% * B)			€ 6,67228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,59210
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 50,51** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere D - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,38000 h	€ 66,45197 0%	€ 25,25175
	Totale AT			**€ 25,25175**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,75840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,70780
	Totale RU			**€ 21,46620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,71795** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39710 = 5% * B)			€ 7,94205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,46600
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 60,13** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 21,46620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere E - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta			

	dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,45000 h	€ 66,45197 0%	€ 29,90339
		Totale AT			**€ 29,90339**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,32389** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47025 = 5% * B)			€ 9,40506
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,47290
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 71,20** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47025*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree A - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,27000 h	€ 62,44544 0%	€ 16,86027
		Totale AT			**€ 16,86027**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,93360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,31870
		Totale RU			**€ 15,25230**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,11257** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27296 = 5% * B)			€ 5,45914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75717
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,33** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 15,25230*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree B - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con			

	circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,30000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,73363
	Totale AT			**€ 18,73363**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,68063** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30329 = 5% * B)			€ 6,06571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17463
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,92** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree C - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,35000 h	€ 62,44544 0%	€ 21,85590
	Totale AT			**€ 21,85590**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,62740** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35383 = 5% * B)			€ 7,07666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87041
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,57** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,40000 h	€ 66,45197 0%	€ 26,58079
	Totale AT			**€ 26,58079**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,17679** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41800 = 5% * B)			€ 8,36005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75368
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 63,29** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree E - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,48000 h	€ 66,45197 0%	€ 31,89695
	Totale AT			**€ 31,89695**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,78880
	Totale RU			**€ 27,11520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,01215** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50160 = 5% * B)			€ 10,03207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,90442
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 75,95** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 27,11520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E02.060.060.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro A - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,06000 h	€ 62,44544 0%	€ 3,74673
	Totale AT			**€ 3,74673**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,13613** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06066 = 5% * B)			€ 1,21314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83493
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,18** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.060.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro B - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,08000 h	€ 62,44544 0%	€ 4,99564
	Totale AT			**€ 4,99564**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,51484** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08088 = 5% * B)			€ 1,61752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11324
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,25** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.060.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro			

	C - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,10000 h	€ 62,44544 0%	€ 6,24454
	Totale AT			**€ 6,24454**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,89354** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10110 = 5% * B)			€ 2,02190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39154
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,31** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10110*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.060.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro D - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,11000 h	€ 66,45197 0%	€ 7,30972
	Totale AT			**€ 7,30972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,52362** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11495 = 5% * B)			€ 2,29902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58226
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,40** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.060.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro E - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto			

	cementato Diametro medio reso di 150-180 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,13000 h	€ 66,45197 0%	€ 8,63876
		Totale AT			**€ 8,63876**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 7,34370**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,98246** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13585 = 5% * B)			€ 2,71702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86995
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,57** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 7,34370*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.070.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie A - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.012	- Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	0,03000 h	€ 28,81316 0%	€ 0,86439
	CAM24_AT.E.03.011B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte	0,03000 h	€ 3,28423 0%	€ 0,09853
		Totale AT			**€ 0,96292**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	1,00000 ql	€ 12,50365 0%	€ 12,50365
		Totale MT			**€ 12,50365**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
		Totale RU			**€ 0,77040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,23697** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12101 = 5% * B)			€ 2,42028
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66573
		TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg Scostamento % su anno 2023			**€ 18,32** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 0,77040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.070.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie B - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.012 - Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	0,05000 h	€ 28,81316 0%	€ 1,44066
	CAM24_AT.E.03.011B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte	0,05000 h	€ 3,28423 0%	€ 0,16421
	Totale AT			**€ 1,60487**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	1,00000 ql	€ 12,50365 0%	€ 12,50365
	Totale MT			**€ 12,50365**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,39252** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13084 = 5% * B)			€ 2,61673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80093
	TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg Scostamento % su anno 2023			**€ 19,81** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.070.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie C - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.012 - Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	0,07000 h	€ 28,81316 0%	€ 2,01692
	CAM24_AT.E.03.011B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte	0,07000 h	€ 3,28423 0%	€ 0,22990
	Totale AT			**€ 2,24682**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	1,00000 ql	€ 12,50365 0%	€ 12,50365
	Totale MT			**€ 12,50365**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760

	Totale RU			**€ 1,79760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,54807** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14066 = 5% * B)			€ 2,81317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93612
	TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg Scostamento % su anno 2023			**€ 21,30** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,44%			*€ 1,79760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo A - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 1 trefolo			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,14000 h	€ 13,83664 0%	€ 1,93713
	Totale AT			**€ 1,93713**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	1,03000 m	€ 5,23722 0%	€ 5,39434
	Totale MT			**€ 5,39434**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,93477** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14395 = 5% * B)			€ 2,87891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98137
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,80** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,06%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo B - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 2 trefoli			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,15000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,07550

	Totale AT			**€ 2,07550**
	MT			
CAM24_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	2,06000 m	€ 5,23722 0%	€ 10,78867
	Totale MT			**€ 10,78867**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,03237** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19578 = 5% * B)			€ 3,91550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69479
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,64** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,3%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo C - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 3 trefoli			
	AT			
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,17000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,35223
	Totale AT			**€ 2,35223**
	MT			
CAM24_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	3,09000 m	€ 5,23722 0%	€ 16,18301
	Totale MT			**€ 16,18301**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,83324** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25358 = 5% * B)			€ 5,07165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49049
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 38,40** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,43%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E02.060.080.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo D - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 4 trefoli			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	Totale AT			**€ 2,49060**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	4,12000 m	€ 5,23722 0%	€ 21,57735
	Totale MT			**€ 21,57735**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,49575** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31021 = 5% * B)			€ 6,20428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,27000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 46,97** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,46%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo E - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 5 trefoli			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	Totale AT			**€ 2,49060**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	5,15000 m	€ 5,23722 0%	€ 26,97168
	Totale MT			**€ 26,97168**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
	Totale RU			**€ 14,68740**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,14968** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37527 = 5% * B)			€ 7,50545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16551
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 56,82** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,85%			*€ 14,68740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo F - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 6 trefoli			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	Totale AT			**€ 2,49060**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	6,15000 m	€ 5,23722 0%	€ 32,20890
	Totale MT			**€ 32,20890**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,64650** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43900 = 5% * B)			€ 8,77991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,04264
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 66,47** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,5%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo G - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 7 trefoli			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	Totale AT			**€ 2,49060**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	7,18000 m	€ 5,23722 0%	€ 37,60324
		Totale MT			**€ 37,60324**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,86534** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50886 = 5% * B)			€ 10,17711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,00425
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 77,05** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,66%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo H - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 8 trefoli			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	Totale AT			**€ 2,49060**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	8,20000 m	€ 5,23722 0%	€ 42,94520
	Totale MT			**€ 42,94520**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,03180** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57827 = 5% * B)			€ 11,56541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,95972
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 87,56** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,81%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.090.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 090 - Tiranti in barre di acciaio			

	A - Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.				
	MT				
	CAM24_MT.E.02.011	- Materiali per fondazioni profonde - Profilati o laminati a caldo in barre tonde, quadre, piatte	1,02000 kg	€ 1,45128 0%	€ 1,48031
		Totale MT			**€ 1,48031**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,86971** +1,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04139 = 5% * B)			€ 0,82785
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56976
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,27** +1,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,08%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04139*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.095.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase A - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10				
	AT				
	CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	1,30000 h	€ 13,83664 0%	€ 17,98763
		Totale AT			**€ 17,98763**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
		Totale RU			**€ 73,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,42463** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77711 = 5% * B)			€ 15,54219
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,69668
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,66** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 73,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.095.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase B - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20			

	AT				
	CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,88000 h	€ 13,83664 0%	€ 12,17624
		Totale AT			**€ 12,17624**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,59840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280
		Totale RU			**€ 49,71120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,88744** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52604 = 5% * B)			€ 10,52086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24083
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,65** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 49,71120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52604*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.095.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase C - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30				
	AT				
	CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,70000 h	€ 13,83664 0%	€ 9,68565
		Totale AT			**€ 9,68565**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 39,54300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,22865** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41844 = 5% * B)			€ 8,36887
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75975
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,36** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 39,54300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41844*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.095.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase D - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30				
	AT				
	CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento	0,60000	€ 13,83664	€ 8,30198

fonte: http://burc.regione.campania.it

		statico - Tesatrice idraulica per trefoli	h	0%	
		Totale AT			**€ 8,30198**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,19598** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35867 = 5% * B)			€ 7,17332
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93693
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,31** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35867*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.097.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase A - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10				
	AT				
	CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,90000 h	€ 13,83664 0%	€ 12,45298
		Totale AT			**€ 12,45298**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
		Totale RU			**€ 50,84100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,29398** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53800 = 5% * B)			€ 10,75998
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,40540
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,46** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 50,84100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53800*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.097.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase B - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20				
	AT				
	CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,58000 h	€ 13,83664 0%	€ 8,02525
		Totale AT			**€ 8,02525**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,58000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,89440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,58000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 17,86980
		Totale RU			**€ 32,76420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,78945** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34671 = 5% * B)			€ 6,93421
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77237
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,50** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 32,76420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.097.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase C - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,52000 h	€ 13,83664 0%	€ 7,19505
	Totale AT			**€ 7,19505**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,35360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,52000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,02120
	Totale RU			**€ 29,37480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,56985** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31084 = 5% * B)			€ 6,21687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,27867
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,07** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 29,37480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.097.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase D - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30			
	AT			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,45000 h	€ 13,83664 0%	€ 6,22649
	Totale AT			**€ 6,22649**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450

	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,64699** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26900 = 5% * B)			€ 5,37999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,73** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.070.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) A - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o incoerenti			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.015 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni sciolti	1,00000 ml	€ 13,20000 0%	€ 13,20000
	Totale AT			**€ 13,20000**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.012 - Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 200-350	1,00000 ml	€ 24,40070 0%	€ 24,40070
	Totale MT			**€ 24,40070**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,19670** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51167 = 5% * B)			€ 10,23344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04301
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 77,47** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,17%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.070.010.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) B - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e			

	l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.017	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni ghiaiosi	1,00000 ml	€ 17,60000 0%	€ 17,60000
		Totale AT			**€ 17,60000**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.012	- Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 200-350	1,00000 ml	€ 24,40070 0%	€ 24,40070
		Totale MT			**€ 24,40070**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,42120** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57308 = 5% * B)			€ 11,46160
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,88828
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 86,77** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,3%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57308*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.070.010.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) C - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o incoerenti				
	AT				
	CAM24_AT.E.02.016	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni sciolti	1,00000 ml	€ 14,30000 0%	€ 14,30000
		Totale AT			**€ 14,30000**
	MT				
	CAM24_MT.E.02.013	- Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 500-800	1,00000 ml	€ 101,66957 0%	€ 101,66957
		Totale MT			**€ 101,66957**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,56557** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17781 = 5% * B)			€ 23,55615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,21217

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 178,33** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,67%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.070.010.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) D - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi			
	AT			
	CAM24_AT.E.02.018 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni ghiaiosi	1,00000 ml	€ 24,20000 0%	€ 24,20000
	Totale AT			**€ 24,20000**
	MT			
	CAM24_MT.E.02.013 - Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 500-800	1,00000 ml	€ 101,66957 0%	€ 101,66957
	Totale MT			**€ 101,66957**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,29007** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28597 = 5% * B)			€ 25,71931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,70094
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 194,71** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,06%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.010.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali A - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			

					€ 7,98315
	MT				
	CAM24_MT.E.03.001	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C12/15, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 87,48382 0%	€ 91,85801
		Totale MT			**€ 91,85801**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,92016** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94282 = 5% * B)			€ 18,85643
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,97766
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 142,75** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,76%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94282*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.010.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali B - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 89,43099 0%	€ 93,90254
		Totale MT			**€ 93,90254**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,96469** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96020 = 5% * B)			€ 19,20400
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,21687

	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 145,39** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,62%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.010.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali C - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.003 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 97,49787 0%	€ 102,37276
	Totale MT			**€ 102,37276**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,43491** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03220 = 5% * B)			€ 20,64393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,20788
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 156,29** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi,	0,10000	€ 3,61152	€ 0,36115

fonte: http://burc.regione.campania.it

		casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	h	0%	
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305
		Totale MT			**€ 112,68305**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,74520** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11983 = 5% * B)			€ 22,39668
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,41419
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 169,56** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11983*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.005	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 113,13090 0%	€ 118,78745
		Totale MT			**€ 118,78745**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,84960** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17172 = 5% * B)			€ 23,43443

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,12840
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 177,41** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,24%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.006 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 116,91399 0%	€ 122,75969
	Totale MT			**€ 122,75969**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 141,82184** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20549 = 5% * B)			€ 24,10971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,59316
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 182,52** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 119,75130 0%	€ 125,73887
		Totale MT			**€ 125,73887**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,80102** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23081 = 5% * B)			€ 24,61617
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,94172
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 186,36** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23081*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.008	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 128,37451 0%	€ 134,79324
		Totale MT			**€ 134,79324**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 153,85539 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30777 = 5% * B)			€ 26,15542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,00108
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 198,01** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.009 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 134,35512 0%	€ 141,07288
	Totale MT			**€ 141,07288**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,13503** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36115 = 5% * B)			€ 27,22296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,73580
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 206,09** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,38%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C32/40, cemento			

	tipo ARS (UNI 9156)				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.010	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 131,53171 0%	€ 138,10830
		Totale MT			**€ 138,10830**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,17045** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33595 = 5% * B)			€ 26,71898
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,38894
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 202,28** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33595*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.H (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.011	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 137,69313 0%	€ 144,57779
		Totale MT			**€ 144,57779**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,63994** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39094 = 5% * B)			€ 27,81879
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,14587
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 210,60** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,26%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39094*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.I (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.012	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 141,82393 0%	€ 148,91513
		Totale MT			**€ 148,91513**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,97728** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42781 = 5% * B)			€ 28,55614
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,65334
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 216,19** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza			

	S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305
		Totale MT			**€ 112,68305**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,17680** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15750 = 5% * B)			€ 23,15006
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,93269
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 175,26** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,85%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.005	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 113,13090 0%	€ 118,78745
		Totale MT			**€ 118,78745**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,28120** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20939 = 5% * B)			€ 24,18780
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,64690
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 183,12** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,47%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.006	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 116,91399 0%	€ 122,75969
		Totale MT			**€ 122,75969**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 146,25344** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24315 = 5% * B)			€ 24,86308
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,11165
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 188,23** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,24%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 119,75130 0%	€ 125,73887
		Totale MT			**€ 125,73887**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 149,23262** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26848 = 5% * B)			€ 25,36955
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,46022
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 192,06** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26848*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.013	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 115,20326 0%	€ 120,96342
		Totale MT			**€ 120,96342**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,45717** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22789 = 5% * B)			€ 24,55772
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,90149
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 185,92** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,34%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22789*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.014	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 119,16715 0%	€ 125,12551
		Totale MT			**€ 125,12551**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,61926** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26326 = 5% * B)			€ 25,26527
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,38845
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 191,27** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,11%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E03.010.030.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.015 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 121,92101 0%	€ 128,01706
	Totale MT			**€ 128,01706**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,51081** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28784 = 5% * B)			€ 25,75684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,72677
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 194,99** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.H (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.016 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 124,10463 0%	€ 130,30986

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 130,30986**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,80361** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30733 = 5% * B)			€ 26,14661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,99502
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 197,95** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,84%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.I (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.017 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 130,30986 0%	€ 136,82535
	Totale MT			**€ 136,82535**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,31910** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36271 = 5% * B)			€ 27,25425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,75734
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 206,33** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,52%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.018 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 133,35371 0%	€ 140,02140
	Totale MT			**€ 140,02140**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,51515** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38988 = 5% * B)			€ 27,79758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,13127
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 210,44** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,37%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**

	MT				
	CAM24_MT.E.03.019	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 141,22587 0%	€ 148,28716
		Totale MT			**€ 148,28716**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 171,78091** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46014 = 5% * B)			€ 29,20275
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,09837
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 221,08** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,02%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46014*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.020	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 123,32576 0%	€ 129,49205
		Totale MT			**€ 129,49205**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,98580** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30038 = 5% * B)			€ 26,00759
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,89934
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			

				€ 196,89 +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,88%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.021 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 127,42874 0%	€ 133,80018
	Totale MT			**€ 133,80018**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,29393** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33700 = 5% * B)			€ 26,73997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,40339
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 202,44** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.022	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 135,85723 0%	€ 142,65009
		Totale MT			**€ 142,65009**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,14384** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41222 = 5% * B)			€ 28,24445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,43883
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 213,83** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,25%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41222*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.023	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 132,64439 0%	€ 139,27661
		Totale MT			**€ 139,27661**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,77036** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38355 = 5% * B)			€ 27,67096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,04413
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 209,49** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.024 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 140,15492 0%	€ 147,16267
	Totale MT			**€ 147,16267**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,65642** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45058 = 5% * B)			€ 29,01159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,96680
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 219,63** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,06%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.H (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XD1			

	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.025	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 117,83194 0%	€ 123,72354
		Totale MT			**€ 123,72354**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,21729** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25135 = 5% * B)			€ 25,02694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,22442
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 189,47** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,19%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25135*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.I (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD1				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.026	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 124,57752 0%	€ 130,80640
		Totale MT			**€ 130,80640**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340

	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,30015** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31155 = 5% * B)			€ 26,23103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,05312
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 198,58** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.J (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido J - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD1			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.027 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 130,87802 0%	€ 137,42192
	Totale MT			**€ 137,42192**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 160,91567** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36778 = 5% * B)			€ 27,35566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,82713
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 207,10** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,49%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.K (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido K - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono			

	esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.028	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 127,84599 0%	€ 134,23829
		Totale MT			**€ 134,23829**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,73204** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34072 = 5% * B)			€ 26,81445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,45465
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 203,00** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,64%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.L (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido L - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.029	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 134,18822 0%	€ 140,89763
		Totale MT			**€ 140,89763**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 164,39138** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39733 = 5% * B)			€ 27,94653
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,23379
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 211,57** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,33%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.M (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido M - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.030	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 136,76127 0%	€ 143,59933
		Totale MT			**€ 143,59933**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,09308** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42029 = 5% * B)			€ 28,40582
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,54989
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 215,05** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.050.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza			

	S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.031	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 129,83489 0%	€ 136,32663
		Totale MT			**€ 136,32663**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,82038** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35847 = 5% * B)			€ 27,16946
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,69898
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 205,69** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,54%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.050.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.032	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 135,60687 0%	€ 142,38721
		Totale MT			**€ 142,38721**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,88096** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40999 = 5% * B)			€ 28,19976
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,40807
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 213,49** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,27%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40999*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.050.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.033	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS2-XS3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 139,52904 0%	€ 146,50549
		Totale MT			**€ 146,50549**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,99924** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44499 = 5% * B)			€ 28,89987
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,88991
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 218,79** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.			

	010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione A - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1 Classe di resistenza C25/30			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.041 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC1, SF1, Dmax 20, C25/30	1,05000 mc	€ 122,00349 0%	€ 128,10366
	Totale MT			**€ 128,10366**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,23626** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28551 = 5% * B)			€ 25,71016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,69464
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 194,64** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione B - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di resistenza C28/35			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.042 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC2, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 132,84824 0%	€ 139,49065
	Totale MT			**€ 139,49065**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000	€ 28,62000	€ 4,00680

		h	+2,8%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,62325** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38230 = 5% * B)			€ 27,64595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,02692
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 209,30** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione C - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.043 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 135,55943 0%	€ 142,33740
	Totale MT			**€ 142,33740**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,47000** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40650 = 5% * B)			€ 28,12990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,35999
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 212,96** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione D - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme			

	tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.044	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 145,04859 0%	€ 152,30102
		Totale MT			**€ 152,30102**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,43362** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49119 = 5% * B)			€ 29,82372
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52573
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 225,78** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione E - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.045	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC4, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 166,73810 0%	€ 175,07501
		Totale MT			**€ 175,07501**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340

	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,20761** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68476 = 5% * B)			€ 33,69529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,19029
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 255,09** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,08%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione F - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C28/35			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.046 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA1, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 142,33740 0%	€ 149,45427
	Totale MT			**€ 149,45427**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,58687** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46699 = 5% * B)			€ 29,33977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,19266
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 222,12** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione G - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di resistenza C32/40			

	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.047	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA2, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 157,24894 0%	€ 165,11139
		Totale MT			**€ 165,11139**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,24399** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60007 = 5% * B)			€ 32,00148
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,02455
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 242,27** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,4%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.H (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione H - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.048	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
		Totale MT			**€ 179,34512**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 202,47772 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,68989
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 260,59** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.I (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione I - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.049 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF1, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 149,11537 0%	€ 156,57114
	Totale MT			**€ 156,57114**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,70374** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52748 = 5% * B)			€ 30,54964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,02534
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 231,28** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,71%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.J (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione J - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di resistenza C25/30			
	AT			

	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.050	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF2, SF1, Dmax 20, C25/30	1,05000 mc	€ 145,04859 0%	€ 152,30102
		Totale MT			**€ 152,30102**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,43362** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49119 = 5% * B)			€ 29,82372
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52573
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 225,78** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.K (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione K - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di resistenza C28/35				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.051	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF3, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 153,18215 0%	€ 160,84126
		Totale MT			**€ 160,84126**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 183,97386** +0,22%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56378 = 5% * B)			€ 31,27556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,52494
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 236,77** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,55%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.L (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione L - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.052 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF4, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 188,42761 0%	€ 197,84899
	Totale MT			**€ 197,84899**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,98159** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87834 = 5% * B)			€ 37,56687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,85485
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 284,40** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.M (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione M - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di resistenza C28/35			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040

	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.053	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD1, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 135,55943 0%	€ 142,33740
		Totale MT			**€ 142,33740**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,47000** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40650 = 5% * B)			€ 28,12990
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,35999
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 212,96** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40650*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.N (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione N - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.054	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD2, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 146,40418 0%	€ 153,72439
		Totale MT			**€ 153,72439**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,85699** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50328 = 5% * B)			€ 30,06569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,69227

	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 227,61** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.O (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione O - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di resistenza C35/40			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.055 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
	Totale MT			**€ 179,34512**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,47772** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,68989
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 260,59** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.P (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione P - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			

					€ 7,62200
	MT				
	CAM24_MT.E.03.056	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS1, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 146,40418 0%	€ 153,72439
		Totale MT			**€ 153,72439**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,85699** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50328 = 5% * B)			€ 30,06569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,69227
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 227,61** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.Q (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione Q - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.057	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS2, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
		Totale MT			**€ 179,34512**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,47772** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,68989
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			

				€ 260,59 +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.R (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione R - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.058 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
	Totale MT			**€ 179,34512**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,47772** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,68989
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 260,59** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali A - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115

		immersione per calcestruzzo			
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.059	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30	1,05000 mc	€ 115,22551 0%	€ 120,98679
		Totale MT			**€ 120,98679**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,28974** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22646 = 5% * B)			€ 24,52926
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,88190
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 185,70** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,25%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22646*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali B - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.060	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 116,58111 0%	€ 122,41017
		Totale MT			**€ 122,41017**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,71312** +0,28%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23856 = 5% * B)			€ 24,77123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,04844
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 187,53** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,17%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali C - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.037A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Additivo antigelo per calcestruzzo	5,00000 kg	€ 2,92076 0%	€ 14,60380
	CAM24_MT.E.03.061 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30	1,05000 mc	€ 117,93670 0%	€ 123,83354
	Totale MT			**€ 138,43734**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 161,74029** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37479 = 5% * B)			€ 27,49585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,92361
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 208,16** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,36%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali D - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.037A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Additivo antigelo per calcestruzzo	5,00000 kg	€ 2,92076 0%	€ 14,60380
	CAM24_MT.E.03.062	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 123,35908 0%	€ 129,52703
		Totale MT			**€ 144,13083**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,43378** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42319 = 5% * B)			€ 28,46374
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,58975
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 215,49** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42319*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali E - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.063	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 119,29230 0%	€ 125,25692
		Totale MT			**€ 125,25692**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000	€ 28,62000	€ 5,15160

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,8%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,55987** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26276 = 5% * B)			€ 25,25518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,38151
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 191,20** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26276*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali F - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.064	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 122,00349 0%	€ 128,10366
		Totale MT			**€ 128,10366**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,40661** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28696 = 5% * B)			€ 25,73912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,71457
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 194,86** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,86%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI			

fonte: http://burc.regione.campania.it